

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和8年度益田・田万川道路小浜地区外整備工事
工事地名	島根県益田市戸田町～飯浦町地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6740010003	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	231日間 自 令和 8年 5月12日 (当初) 至 令和 8年12月28日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	益田	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和8年度益田・田万川道路小浜地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		7,478,904				
道路土工		式	1		742,454				
掘削工		式	1		203,954				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	500	311.5	155,750			単-1号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	390	123.6	48,204			単-2号	
路体盛土工		式	1		538,500				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	5,385	538,500			単-3号	
舗装工		式	1		349,900				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		349,900				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッシュアレン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	100	1,321	132,100			単-4号	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	100	2,178	217,800			単-5号	
排水構造物工		式	1		710,000				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度益田・田万川道路小浜地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
側溝工		式	1		710,000					
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	50	14,200	710,000					単-6号
防護柵工		式	1		964,000					
路側防護柵工		式	1		964,000					
ガードレール Gr-C-4E (塗装品 白)	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	100	9,640	964,000					単-7号
道路付属施設工		式	1		323,300					
防草コンクリート		式	1		323,300					
張りコンクリート 1号張コンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	100	3,233	323,300					単-8号
法面工		式	1		38,000					
植生工		式	1		38,000					
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	100	380	38,000					単-9号
除草工		式	1		1,198,500					

# 設計内訳書

工事名	令和8年度益田・田万川道路小浜地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路除草工		式	1		1,198,500					
道路除草(複合)		m2	8,500	141	1,198,500					単-10号
応急処理工		式	1		2,394,450					
応急処理作業工		式	1		2,394,450					
応急処理		式	1		2,394,450					内-1号
構造物撤去工		式	1		68,300					
防護柵撤去工		式	1		68,300					
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	50	1,366	68,300					単-11号
仮設工		式	1		690,000					
交通管理工		式	1		690,000					
交通誘導警備員		人日	40	17,250	690,000					単-12号
直接工事費		式	1		7,478,904					

# 設計内訳書

工事名	令和8年度益田・田万川道路小浜地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		1,267,000					
共通仮設費		式	1		124,000					
現場環境改善費 (率計上)		式	1		124,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,143,000					
純工事費		式	1		8,745,904					
現場管理費		式	1		4,293,000					
工事原価		式	1		13,038,904					
一般管理費等		式	1		2,801,096					
工事価格		式	1		15,840,000					
消費税相当額		式	1		1,584,000					
工事費計		式	1		17,424,000					



# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	311.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	311.5	311.5	CB210100	
計						311.5		
単価						311.5	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	123.6	123.6	CB210610	
計						123.6		
単価						123.6	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,385
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5,385	5,385	5,385	CB210510	
	計						5,385		
	単価						5,385	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,321
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,321	1,321	1,321	CB410031	
	計						1,321		
	単価						1,321	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	2,178	2,178	CB410260	
計						2,178		
単価						2,178	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03(PU3-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	14,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	14,200	14,200	WB821410 単一 13号	
計						14,200		
単価						14,200	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	ガードレール Gr-C-4E (塗装品 白)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	9,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	9,640	9,640	WB810510 単一 14号	
計						9,640		
単価						9,640	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	張りコンクリート 1号張コンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,145	3,145	WB240730 単一 15号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	87.78	87.78	WB240740 単一 16号	
計						3,232.78		
単価						3,233	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量		単価	380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	m 2	1	380	380	WB810830 単- 17号	
	計					380		
	単価					380	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		単価	141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 35.0km以下 全ての費用	m 2	1	141	141	CB432160	
	計					141		
	単価					141	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量		単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,366	1,366	WB810530 単- 19号	
	計					1,366		
	単価					1,366	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	20	18,570	371,400	WB010211 単- 20号	
	交通誘導警備員B		人日	20	15,920	318,400	WB010212 単- 21号	
	計					689,800		
	単価					17,250	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,738.3	37,383		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	20,400	102,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	3,750	2,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						142,000		
単価						14,200	円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,418	26,418		
普通作業員			人	3.2	20,094	64,300		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	26,100	221,067		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,715		
計						314,500		
単価						3,145	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	87.78
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,418	2,377			
普通作業員		人	0.31	20,094	6,229			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		172			
計					8,778			
単価					87.78	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量		1	単価	380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工		種子散布	m 2	1	380.77	380			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						380			
単価						380	円/m 2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	労務費		単位	式	数量		1	単価	2,394,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	45	26,418	1,188,810			
普通作業員			人	60	20,094	1,205,640			
計						2,394,450			
単価						2,394,450	円/式		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,366.8	1,366		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,366		
	単価					1,366	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	交通誘導警備員A	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,564	18,564		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					18,570		
	単価					18,570	円/人日	

