

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和8年度益田・田万川道路市味地区外整備工事
工事地名	山口県萩市下田万地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年5月	12) 設計年月	令和8年2月
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6740010004	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	232日間 自 令和8年5月11日 (当初) 至 令和8年12月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	須佐	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年2月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	令和8年度益田・田万川道路市味地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		6,081,434				
道路土工		式	1		762,054				
掘削工		式	1		203,954				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	500	311.5	155,750			単-1号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	390	123.6	48,204			単-2号	
路体盛土工		式	1		558,100				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	5,581	558,100			単-3号	
舗装工		式	1		358,000				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		358,000				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッシュアレン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	100	1,248	124,800			単-4号	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	100	2,332	233,200			単-5号	
排水構造物工		式	1		655,500				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度益田・田万川道路市味地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
側溝工		式	1		655,500					
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	50	13,110	655,500					単-6号
防護柵工		式	1		795,750					
路側防護柵工		式	1		795,750					
ガードレール Gr-C-4E (塗装品 白)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	75	10,610	795,750					単-7号
道路付属施設工		式	1		247,650					
防草コンクリート		式	1		247,650					
張りコンクリート 1号張コンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	75	3,302	247,650					単-8号
法面工		式	1		38,000					
植生工		式	1		38,000					
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	100	380	38,000					単-9号
除草工		式	1		291,000					

# 設計内訳書

工事名	令和8年度益田・田万川道路市味地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路除草工		式	1		291,000				
道路除草(複合)		m2	2,000	145.5	291,000			単-10号	
応急処理工		式	1		2,171,580				
応急処理作業工		式	1		2,171,580				
応急処理		式	1		2,171,580			内-1号	
構造物撤去工		式	1		68,300				
防護柵撤去工		式	1		68,300				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	50	1,366	68,300			単-11号	
仮設工		式	1		693,600				
交通管理工		式	1		693,600				
交通誘導警備員		人日	40	17,340	693,600			単-12号	
直接工事費		式	1		6,081,434				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度益田・田万川道路市味地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,105,000				
共通仮設費		式	1		105,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		105,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,000,000				
純工事費		式	1		7,186,434				
現場管理費		式	1		3,640,000				
工事原価		式	1		10,826,434				
一般管理費等		式	1		2,373,566				
工事価格		式	1		13,200,000				
消費税相当額		式	1		1,320,000				
工事費計		式	1		14,520,000				



# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	311.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	311.5	311.5	CB210100	
計						311.5		
単価						311.5	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	123.6	123.6	CB210610	
計						123.6		
単価						123.6	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5,581	5,581	CB210510		
	計					5,581			
	単価					5,581	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	下層路盤(車道・路肩部)路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,248	1,248	CB410031		
	計					1,248			
	単価					1,248	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	2,332	2,332	CB410260	
計						2,332		
単価						2,332	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03(PU3-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	13,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	13,110	13,110	WB821410 単一 13号	
計						13,110		
単価						13,110	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	ガードレール Gr-C-4E (塗装品 白)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	10,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	10,610	10,610	WB810510 単一 14号		
計						10,610			
単価						10,610	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	張りコンクリート 1号張コンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	3,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,210	3,210	WB240730 単一 15号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	91.95	91.95	WB240740 単一 16号		
計						3,301.95			
単価						3,302	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量		単価	380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	m 2	1	380	380	WB810830 単- 17号	
	計					380		
	単価					380	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		単価	145.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 35.0km以下 全ての費用	m 2	1	145.5	145.5	CB432160	
	計					145.5		
	単価					145.5	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量		単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,366	1,366	WB810530 単- 19号	
	計					1,366		
	単価					1,366	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	20	18,870	377,400	WB010211 単- 20号	
	交通誘導警備員B		人日	20	15,810	316,200	WB010212 単- 21号	
	計					693,600		
	単価					17,340	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,829.08	38,290		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	18,100	90,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	3,300	2,217		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						131,100		
単価						13,110	円/m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28,152	28,152		
普通作業員			人	3.2	20,910	66,912		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	26,350	223,184		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,752		
計						321,000		
単価						3,210	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	91.95
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	28,152	2,533			
普通作業員		人	0.31	20,910	6,482			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		180			
計					9,195			
単価					91.95		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	380.77	380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						380		
単価						380	円/m 2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	労務費		単位	式	数量	1	単価	2,171,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	40	28,152	1,126,080		
普通作業員			人	50	20,910	1,045,500		
計						2,171,580		
単価						2,171,580	円/式	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,366.8	1,366		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,366		
	単価					1,366	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	交通誘導警備員A	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,870	18,870		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18,870		
	単価					18,870	円/人日	

