鏡

１．工事名

工事名	令和８年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事
工事地名	島根県益田市小浜町～飯浦町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 7月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 5月
２）	事務所名	山陰西部国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	6040010007	１４）	単価適用年月	2026年 6月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 6月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	208日間　自　令和 8年 8月 3日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 2月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	25,246,140
１０）	地　　区	益田	２３）	公 告 日	令和 8年 5月27日
１１）	河川・路線		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 1工区(本線)		式	1		6,219,058			
道路土工		式	1		3,631,558			
掘削工(ICT)		式	1		3,258,868			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	4,100	410.3	1,682,230			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4,000	390.7	1,562,800			単-2号
整地		m3	110	125.8	13,838			単-3号
法面整形工(ICT)		式	1		372,690			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	450	828.2	372,690			単-4号
法面工		式	1		2,587,500			
植生工		式	1		2,587,500			
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	450	5,750	2,587,500			単-5号
道路改良 1工区(2号工事用道路)		式	1		34,841,373			

設計内訳書

工事名	令和８年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路土工		式	1		2,443,027			
掘削工(ICT)		式	1		8,206			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	20	410.3	8,206			単-6号
路体盛土工		式	1		1,264,327			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	200	5,282	1,056,400			単-7号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	270	770.1	207,927			単-8号
路体盛土工(ICT)		式	1		672,126			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,730	246.2	672,126			単-9号
法面整形工(ICT)		式	1		498,368			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	20	828.2	16,564			単-10号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	920	523.7	481,804			単-11号
地盤改良工		式	1		604,814			

設計内訳書

工事名	令和８年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工		式	1		604,814			
安定処理(A)		m2	52	5,117	266,084			単-12号
安定処理(B)		m2	70	4,839	338,730			単-13号
擁壁工		式	1		12,353,744			
作業土工		式	1		293,686			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	8	1,897	15,176			単-14号
床掘り	土砂	m3	460	240.5	110,630			単-15号
埋戻し	土砂	m3	60	2,798	167,880			単-16号
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) 1号補強土壁		式	1		12,060,058			
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置 壁面材	鋼製ﾕﾆｯﾄ	m2	293	19,930	5,839,490			単-17号
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設 盛土補強材	樹脂系	m2	1,533	1,649	2,527,917			単-18号
植生ｼｰﾄ	補強拘束ﾈｯﾄ付	m	521	1,850	963,850			単-19号

設計内訳書

工事名	令和８年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	土砂	m3	770	983.3	757,141			単-20号
まき出し・敷均し、締固め 基盤排水層	C-40	m3	157	6,324	992,868			単-21号
盛土内排水材	長繊維ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系不織布 t=3	m2	294	682.5	200,655			単-22号
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系不織布 t=1.5	m2	270	315	85,050			単-23号
排水管敷設 地下排水(A)	暗渠排水管 管径 150ｍｍ	m	77	6,049	465,773			単-24号
排水管敷設 地下排水(B)	暗渠排水管 管径 150ｍｍ	m	18	2,279	41,022			単-25号
T字管継手	φ150用	個	5	12,800	64,000			単-26号
L字管継手	φ150用　45°	個	8	11,200	89,600			単-27号
ｷｬｯﾌﾟ	φ150用	個	2	3,410	6,820			単-28号
透水ﾏｯﾄ	30×300	m	11	2,352	25,872			単-29号
排水構造物工		式	1		3,639,759			
作業土工		式	1		201,753			

設計内訳書

工事名	令和８年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	50	267.3	13,365			単-30号
床掘り	土砂	m3	20	1,976	39,520			単-31号
埋戻し	土砂	m3	40	2,798	111,920			単-32号
埋戻し	土砂	m3	10	3,419	34,190			単-33号
基面整正		m2	7	394	2,758			単-34号
側溝工		式	1		2,411,696			
1号排水路		m	328	7,166	2,350,448			単-35号
1号ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝		m	22	2,784	61,248			単-36号
管渠工		式	1		447,750			
暗渠排水管 1号管渠	据付 波状管 シングル 構造 呼径300mm	m	75	5,970	447,750			単-37号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		520,040			
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	9	46,330	416,970			単-38号

設計内訳書

工事名	令和８年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 1号　法面作業補正無	箇所	1	50,490	50,490			単-39号
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 1号　法面作業補正無	箇所	1	52,580	52,580			単-40号
かご工		式	1		58,520			
ふとんかご	4.0(#8)×13×50×120 亜鉛めっき鉄線	m	4	14,630	58,520			単-41号
舗装工		式	1		3,750,495			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道舗装(A)		式	1		3,750,495			
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,150	864.3	993,945			単-42号
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,150	2,397	2,756,550			単-43号
防護柵工		式	1		2,905,930			
路側防護柵工		式	1		2,905,930			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-4E(塗装品 白)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	25	11,570	289,250			単-44号
1号ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		m	76	34,430	2,616,680			単-45号

設計内訳書

工事名	令和８年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		43,604			
構造物取壊し工		式	1		19,788			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	9,894	19,788			単-46号
運搬処理工		式	1		23,816			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	1,338	2,676			単-47号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	10,570	21,140			単-48号
仮設工		式	1		9,100,000			
交通管理工		式	1		9,100,000			
交通誘導警備員		人日	500	18,200	9,100,000			単-49号
直接工事費		式	1		41,060,431			
共通仮設費		式	1		38,855,602			
共通仮設費		式	1		34,338,602			

設計内訳書

工事名	令和８年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費		式	1		32,799,802			
木根等処分費		式	1		32,799,802			内-1号
技術管理費		式	1		1,153,800			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-2号
六価クロム溶出量試験費		式	1		7,800			内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		385,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,517,000			
純工事費		式	1		79,916,033			
現場管理費		式	1		20,836,000			
工事原価		式	1		148,751,033			
一般管理費等		式	1		22,278,967			
工事価格		式	1		171,030,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		17,103,000			
工事費計		式	1		188,133,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 2工区(5号工事用道路)		式	1		36,147,000			
伐採工		式	1		30,687,000			
伐採工		式	1		30,687,000			
伐採		m2	8,200	1,662	13,628,400			単-1号
伐採木運搬		m3	1,800	2,577	4,638,600			単-2号
伐採木処分		m3	1,800	6,900	12,420,000			単-3号
仮設工		式	1		5,460,000			
交通管理工		式	1		5,460,000			
交通誘導警備員		人日	300	18,200	5,460,000			単-4号
直接工事費		式	1		36,147,000			
共通仮設費		式	1		3,015,000			
共通仮設費		式	1		249,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		249,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,766,000			
純工事費		式	1		39,162,000			
現場管理費		式	1		8,837,000			
工事原価		式	1		47,999,000			

［島根県益田市小浜町～飯浦町地内　］

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採工(樹木密集度：粗(50本/100m2未満))		m2	8,976	1,662	14,918,112			WYB00066 単－　58号
準備費（運搬費用積上げ分）		式	1		5,076,690			WYB00069 単－　59号
準備費（処分費用積上げ分）		式	1		12,805,000			WYB00072 単－　60号
合　計					32,799,802			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－　61号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単－　62号
合　計					1,146,000			

［島根県益田市小浜町～飯浦町地内　］

一式当たり内訳書

六価クロム溶出量試験費

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示４６号溶出試験における検液作成による	検体	1	7,800	7,800			
合　計					7,800			

［島根県益田市飯浦町地内　］

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	410.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	410.3	410.3	CB210120
計					410.3	
単価					410.3	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	390.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	390.7	390.7	CB210110
計					390.7	
単価					390.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	整地		単位	m3	数量	1	単価	125.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.8	125.8	CB210610
計					125.8	
単価					125.8	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	828.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	828.2	828.2	CB220070
計					828.2	
単価					828.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	ｍ２	1	5,750	5,750	WB810830 単－　50号
計					5,750	
単価					5,750	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	410.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	410.3	410.3	CB210120
計					410.3	
単価					410.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,282	5,282	CB210510
計					5,282	
単価					5,282	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	770.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	770.1	770.1	CB210510
計					770.1	
単価					770.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	246.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	246.2	246.2	CB210570
計					246.2	
単価					246.2	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	828.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	828.2	828.2	CB220070
計					828.2	
単価					828.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	523.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	523.7	523.7	CB220070
計					523.7	
単価					523.7	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	安定処理(A)		単位	m2	数量	1	単価	5,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 12.2t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ	ｍ２	1	5,117	5,117	CB211410
計					5,117	
単価					5,117	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	安定処理(B)		単位	m2	数量	1	単価	4,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 11.2t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系 （特殊土用） ﾌﾚｺﾝ	ｍ２	1	4,839	4,839	CB211410
計					4,839	
単価					4,839	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,897	1,897	CB210100
計					1,897	
単価					1,897	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.5	240.5	CB210030
計					240.5	
単価					240.5	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,798	2,798	CB210410
計					2,798	
単価					2,798	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置 壁面材	鋼製ﾕﾆｯﾄ	単位	m2	数量	293	単価	19,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオテキスタイル壁面材組立・設置		ｍ２	312	1,520	474,240	CB222240
ジオテキスタイル壁面材（材料費）	0.83個/m2	ｍ２	312	15,610	4,870,320	CB222241
天端補強用枠設置		m	76	1,241	94,316	WYB00002 単－　51号
鋼製ﾕﾆｯﾄ(材料費)	天端補強用	m	76	5,250	399,000	
計					5,837,876	
単価					19,930	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設 盛土補強材	樹脂系	単位	m2	数量	1	単価	1,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオテキスタイル敷設		ｍ２	1	232.5	232.5	CB222260
ジオテキスタイル（材料費）		ｍ２	1	1,416	1,416	CB222250
計					1,648.5	
単価					1,649	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	植生ｼｰﾄ	補強拘束ﾈｯﾄ付	単位	m	数量	1	単価	1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生ｼｰﾄ(材料費)	補強拘束ﾈｯﾄ付	m	1	1,850	1,850	
計					1,850	
単価					1,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	土砂	単位	m3	数量	1	単価	983.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め		ｍ３	1	983.3	983.3	CB222270
計					983.3	
単価					983.3	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	まき出し・敷均し、締固め 基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	6,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め		ｍ３	1	983.3	983.3	CB222270
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	1.2	4,450	5,340	
計					6,323.3	
単価					6,324	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	盛土内排水材	長繊維ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系不織布 t=3	単位	m2	数量	1	単価	682.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土内排水材(材料費)	長繊維ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系不織布 t=3	m2	1.05	650	682.5	
計					682.5	
単価					682.5	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系不織布 t=1.5	単位	m2	数量	1	単価	315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材(材料費)	長繊維ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系不織布 t=1.5	ｍ２	1.05	300	315	
計					315	
単価					315	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	排水管敷設 地下排水(A)	暗渠排水管 管径 150ｍｍ	単位	m	数量	10	単価	6,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 シングル構造 呼径150mm 要 全ての費用	m	10	2,279	22,790	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	ｍ３	2.2	12,500	27,500	CB222780
吸出し防止材設置		ｍ２	20.3	502.2	10,194.66	CB224720
計					60,484.66	
単価					6,049	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	排水管敷設 地下排水(B)	暗渠排水管 管径 150ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 シングル構造 呼径150mm 要 全ての費用	m	1	2,279	2,279	CB222770
計					2,279	
単価					2,279	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	T字管継手	φ150用	単位	個	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
T字管継手(材料費)	φ150用	個	1	12,800	12,800	
計					12,800	
単価					12,800	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	L字管継手	φ150用　45°	単位	個	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L字管継手(材料費)	φ150用 45°	個	1	11,200	11,200	
計					11,200	
単価					11,200	円／個

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｷｬｯﾌﾟ	φ150用	単位	個	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	φ150用	個	1	3,410	3,410	
計					3,410	
単価					3,410	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	透水ﾏｯﾄ	30×300	単位	m	数量	1	単価	2,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水ﾏｯﾄ(材料費)	30×300	m	1.05	2,240	2,352	
計					2,352	
単価					2,352	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	267.3	267.3	CB210030
計					267.3	
単価					267.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,976	1,976	CB210030
計					1,976	
単価					1,976	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,798	2,798	CB210410
計					2,798	
単価					2,798	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,419	3,419	CB210410
計					3,419	
単価					3,419	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	394	394	CB210080
計					394	
単価					394	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	1号排水路		単位	m	数量	10	単価	7,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水路設置		m	10	334	3,340	WYB00001 単－　52号
半円ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ側溝	波状　φ300半円　無孔　ｼﾝｸﾞﾙ	m	10	3,840	38,400	
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	SD295 D16 L=850 溶融亜鉛めっき HDZT49	本	16	1,870	29,920	
計					71,660	
単価					7,166	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	1号ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝		単位	m	数量	10	単価	2,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.692	39,850	27,576.2	CB240010
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.069	3,786	261.23	CB224710
計					27,837.43	
単価					2,784	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	暗渠排水管 1号管渠	据付 波状管 シングル構造 呼径300mm	単位	m	数量	1	単価	5,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 シングル構造 呼径300mm 要 全ての費用	m	1	5,970	5,970	CB222770
計					5,970	
単価					5,970	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	46,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	46,330	46,330	CB222950
計					46,330	
単価					46,330	円／箇所

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 1号　法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	50,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	50,490	50,490	CB222950
計					50,490	
単価					50,490	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 1号　法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	52,580	52,580	CB222950
計					52,580	
単価					52,580	円／箇所

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ふとんかご	4.0(#8)×13×50×120 亜鉛めっき鉄線	単位	m	数量	1	単価	14,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	m	1	14,630	14,630	CB225030
計					14,630	
単価					14,630	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	864.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	864.3	864.3	CB410030
計					864.3	
単価					864.3	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,397	2,397	CB410260
計					2,397	
単価					2,397	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-4E(塗装品 白)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	11,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	11,570	11,570	WB810510 単－　53号
計					11,570	
単価					11,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	1号ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		単位	m	数量	76	単価	34,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m	76	5,164	392,464	WB821110 単－　54号
Gr-C-2B(特)	塗装品 白	m	76	9,700	737,200	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ連続基礎	B型 基本 L=2000	個	36	38,600	1,389,600	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ連続基礎	B型 基本 L=1000	個	1	24,000	24,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ連続基礎	B型 端部AN L=1500	個	1	36,200	36,200	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ連続基礎	B型 端部BN L=1500	個	1	36,800	36,800	
計					2,616,264	
単価					34,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,894	9,894	WB824010 単－　55号
計					9,894	
単価					9,894	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,338	1,338	CB227010
計					1,338	
単価					1,338	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,570	10,570	WB020051 単－　56号
計					10,570	
単価					10,570	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,200	18,200	WB010211 単－　57号
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	1	5,750	5,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,750	
単価					5,750	円／ｍ２

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	天端補強用枠設置		単位	m	数量	1	単価	1,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.063	19,700	1,241	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,241	
単価					1,241	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	排水路設置		単位	m	数量	1	単価	334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.017	19,700	334	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					334	
単価					334	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	11,568	11,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,570	
単価					11,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,164	5,164	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,164	
単価					5,164	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m３	数量	1	単価	9,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	9,894.3	9,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,894	
単価					9,894	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻(無筋)	ｍ３	100	10,570	1,057,000	
計					1,057,000	
単価					10,570	円／ｍ３

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	伐採工(樹木密集度：粗(50本/100m2未満))		単位	m2	数量	1,000	単価	1,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	25,900	103,600	
特殊作業員		人	16	24,100	385,600	
普通作業員		人	8	19,700	157,600	
ﾁｪﾝｿｰ運転	鋸長500mm 排気量60cc	日	16	1,658	26,528	WYB00067 単－　63号
ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ運転	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ(ﾊﾞｯｸﾎｳ)掴み装置付き	時間	73	12,470	910,310	WYB00068 単－　64号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		78,362	
計					1,662,000	
単価					1,662	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	準備費（運搬費用積上げ分）		単位	式	数量	1	単価	5,076,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木くず･伐採材運搬(片道平均運搬距離10km超20km以下)		m3	1,970	2,577	5,076,690	WYB00070 単－　65号
計					5,076,690	
単価					5,076,690	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	準備費（処分費用積上げ分）		単位	式	数量	1	単価	12,805,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1,970	6,500	12,805,000	WB020051 単－　66号
計					12,805,000	
単価					12,805,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ﾁｪﾝｿｰ運転	鋸長500mm 排気量60cc	単位	日	数量	1	単価	1,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	4	152	608	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　エンジン排気量０．０６０Ｌ	日	1	1,050	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,658	
単価					1,658	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ運転	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ(ﾊﾞｯｸﾎｳ)掘込み装置付き	単位	時間	数量	1	単価	12,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,700	4,029	
軽油		L	18	153	2,754	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）　バケット容量０．８ｍ３	時間	1	4,510	4,510	
掘込み装置	開口幅２１００～２５００爪幅４５０～１０００ｍｍ	時間	1	1,170	1,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,470	
単価					12,470	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	木くず･伐採材運搬(片道平均運搬距離10km超20km以下	)	単位	m3	数量	100	単価	2,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	日	4.166	61,840	257,625	WYB00071 単－　67号
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					257,700	
単価					2,577	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐採木(1工区)	ｍ３	100	6,500	650,000	
計					650,000	
単価					6,500	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	単位	日	数量	1	単価	61,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	20,000	20,000	
軽油		L	56.84	153	8,696	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	供用日	1.36	23,600	32,096	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.36	769	1,045	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					61,840	
単価					61,840	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	伐採		単位	m2	数量	1	単価	1,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採工(樹木密集度：粗(50本/100m2未満))		m2	1	1,662	1,662	WYB00007 単－　5号
計					1,662	
単価					1,662	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	伐採木運搬		単位	m3	数量	1	単価	2,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木くず･伐採材運搬(片道平均運搬距離10km超20km以下		m3	1	2,577	2,577	WYB00001 単－　6号
計					2,577	
単価					2,577	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	伐採木処分		単位	m3	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,900	6,900	WB020051 単－　7号
計					6,900	
単価					6,900	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,200	18,200	WB010211 単－　8号
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	伐採工(樹木密集度：粗(50本/100m2未満))		単位	m2	数量	1,000	単価	1,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	25,900	103,600	
特殊作業員		人	16	24,100	385,600	
普通作業員		人	8	19,700	157,600	
ﾁｪﾝｿｰ運転	鋸長500mm 排気量60cc	日	16	1,658	26,528	WYB00008 単－　9号
ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ運転	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 掴み装置付き	時間	73	12,470	910,310	WYB00009 単－　10号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		78,362	
計					1,662,000	
単価					1,662	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	木くず･伐採材運搬(片道平均運搬距離10km超20km以下		単位	m3	数量	100	単価	2,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	日	4.166	61,840	257,625	WYB00002 単－　11号
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					257,700	
単価					2,577	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐採木(2工区)	ｍ３	100	6,900	690,000	
計					690,000	
単価					6,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾁｪﾝｿｰ運転	鋸長500mm 排気量60cc	単位	日	数量	1	単価	1,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	4	152	608	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　エンジン排気量０．０６０Ｌ	日	1	1,050	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,658	
単価					1,658	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ運転	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 掘み装置付き	単位	時間	数量	1	単価	12,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,700	4,029	
軽油		L	18	153	2,754	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）　バケット容量０．８ｍ３	時間	1	4,510	4,510	
掘み装置	開口幅２１００～２５００爪幅４５０～１０００ｍｍ	時間	1	1,170	1,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,470	
単価					12,470	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	単位	日	数量	1	単価	61,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	20,000	20,000	
軽油		L	56.84	153	8,696	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	供用日	1.36	23,600	32,096	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.36	769	1,045	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					61,840	
単価					61,840	円／日