

# 単 価 合 意 書

令和7年6月4日に契約した令和7年度木与防災木与地区第8改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月19日

発注者 住所 山口県萩市大字江向318番地2

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山陰西部国道事務所長 大西 良平

受注者 住所 山口県山口市緑町6番13号

氏名 株式会社 技工団

代表取締役社長 作間 悦次

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		123,504,796	
道路土工		式	1		71,258,395	
掘削工		式	1		9,008,972	
掘削 軟岩 I	軟岩 オープンカット 障害無し 5,000m3以上	m3	29,960	300.7	9,008,972	
掘削工(ICT)		式	1		1,444,760	
掘削(ICT) 土砂	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	3,800	380.2	1,444,760	
法面整形工(ICT)		式	1		3,149,694	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	170	770.2	130,934	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	3,260	926	3,018,760	
残土処理工		式	1		57,654,969	
法面工		式	1		30,800,001	
植生工		式	1		12,208,560	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	2,730	4,472	12,208,560	
法枠工		式	1		13,264,800	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号吹付枠		m2	600	22,108	13,264,800	
アンカー工		式	1		5,326,641	
鉄筋挿入	削孔径φ65削孔長2.2mD19(SD345) 鉄筋長2.5m※節異形棒鋼めっき	本	36	24,816	893,376	
鉄筋挿入	削孔径φ65削孔長3.2mD19(SD345) 鉄筋長3.5m※節異形棒鋼めっき	本	135	32,839	4,433,265	
石・ブロック積(張)工		式	1		346,482	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		346,482	
現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	1号 底幅 43cm 高さ 25cm	m	3	5,800	17,400	
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積		m2	6	23,521	141,126	
胴込・裏込材(碎石) 1号コンクリートブロック積	再生碎石 RC-40	m3	3	8,105	24,315	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	1号	m3	0.2	57,199	11,439	
1号小口止		箇所	2	35,118	70,236	
2号小口止		箇所	2	32,629	65,258	
底張コンクリート		m	2	8,354	16,708	
カバート工		式	1		12,102,455	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		322,591	
場所打函渠工(構造物単位)						
1号函渠		式	1		11,779,864	
函渠	内幅 3.5m 内高 3.5m 2号					
		m3	179	53,607	9,595,653	
鉄筋	SD345 D13					
		t	5.43	151,705	823,758	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	7.6	149,881	1,139,095	
誘発目地						
		箇所	2	110,679	221,358	
排水構造物工						
		式	1		7,107,717	
作業土工						
		式	1		594,568	
側溝工						
		式	1		387,614	
プレキャストU型側溝	01-US-01 (PU1-B300-H300)					
PU1-B300-H300		m	41	9,454	387,614	
管渠工						
		式	1		3,016,335	
1号管渠						
		m	35	86,181	3,016,335	
集水樹・マンホール工						
		式	1		1,257,507	
1号集水樹						
		箇所	1	1,122,288	1,122,288	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	3	45,073	135,219	
排水工		式	1		1,851,693	
1号小段排水		m	85	7,691	653,735	
2号小段排水		m	58	9,518	552,044	
3号小段排水		m	33	10,958	361,614	
縦排水 TH-1-1	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	m	15	18,470	277,050	
側溝蓋 コンクリート蓋(PC1-B240)	240 33×4.5×60	枚	5	1,450	7,250	
構造物撤去工		式	1		183,146	
構造物取壊し工		式	1		102,946	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,280	92,800	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	20	507.3	10,146	
運搬処理工		式	1		80,200	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,609	16,090	
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	3,266	3,266	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	5,356	53,560	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	7,284	7,284	
仮設工		式	1		1,706,600	
交通管理工		式	1		1,706,600	
交通誘導警備員		式	1		1,706,600	100人日
直接工事費		式	1		123,504,796	
共通仮設費		式	1		14,431,921	
共通仮設費		式	1		2,377,573	
運搬費		式	1		626,968	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		626,968	1回
技術管理費		式	1		602,789	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,600	
システム初期費(ICT)		式	1		545,189	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,147,816	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,054,348	
純工事費		式	1		137,936,717	
現場管理費		式	1		42,178,369	
工事原価		式	1		180,115,086	
一般管理費等		式	1		28,214,914	
工事価格		式	1		208,330,000	
消費税相当額		式	1		20,833,000	
工事費計		式	1		229,163,000	