

単 価 合 意 書

令和7年7月1日に契約した令和7年度木与防災宇田地区第10改良工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月16日

発注者 住所 山口県萩市大字江向318番地2

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山陰西部国道事務所長 大西 良平

受注者 住所 山口県柳井市伊保庄4907番地

氏名 井森工業株式会社

取締役社長 井森幹雄

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
1工区		式	1		20,387,179	
道路土工		式	1		202,910	
掘削工		式	1		202,910	
掘削 軟岩 I	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	100	1,340	134,000	
土砂等運搬	軟岩	m3	100	479.8	47,980	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100	209.3	20,930	
法面工		式	1		11,830	
植生工		式	1		11,830	
張芝	張芝工 100m2未満	m2	20	591.5	11,830	
擁壁工		式	1		1,372,525	
作業土工		式	1		88,100	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,284,425	
重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 1号	m3	3	56,293	168,879	
重力式擁壁 2号重力式擁壁	2m以上5m以下 1号	m3	18	55,720	1,002,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重力式擁壁 3号重力式擁壁	1mを超え2m未満 1号	m3	2	56,293	112,586	
カルポート工		式	1		7,603,919	
作業土工		式	1		453,304	
プレキャストカルポート工		式	1		7,150,615	
プレキャストボックス 1号プレキャストボックス	内幅 1.5m 内高 1.8m	m	32.4	220,698	7,150,615	
排水構造物工		式	1		10,193,551	
作業土工		式	1		718,691	
側溝工		式	1		3,657,951	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	66	9,433	622,578	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	84	10,725	900,900	
プレキャストU型側溝 1号プレキャスト側溝		m	11	194,043	2,134,473	
集水柵・マンホール工		式	1		5,816,909	
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	74,769	74,769	
現場打ち集水柵 2号集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	3	41,237	123,711	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号角型人孔		箇所	1	5,618,429	5,618,429	
道路付属施設工		式	1		1,002,444	
道路付属物工		式	1		1,002,444	
1号防草コンクリート		m	66	6,842	451,572	
2号防草コンクリート		m	84	6,558	550,872	
道路改良 2工区		式	1		40,713,378	
道路土工		式	1		502,300	
路体盛土工		式	1		502,300	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	5,023	502,300	
擁壁工		式	1		34,913,568	
作業土工		式	1		1,505,577	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		394,051	
重力式擁壁 4号重力式擁壁	1mを超え2m未満 1号	m3	7	56,293	394,051	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 1号補強土壁		式	1		16,506,970	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	1号	m	50	5,544	277,200	
補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	1号	m	2	6,127	12,254	
補強土壁基礎 3号補強土壁基礎	1号	箇所	1	22,597	22,597	
補強土壁基礎 4号補強土壁基礎	1号	箇所	2	1,654	3,308	
補強土壁基礎 5号補強土壁基礎	1号	箇所	1	6,481	6,481	
補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材	帯鋼補強土壁	m ²	213	35,842	7,634,346	
補強材取付 リブ付ストリップ	帯鋼補強土壁	m	2,492	1,756	4,375,952	
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	帯鋼補強土壁	m ³	930	935	869,550	
背面砕石	C-40	m ³	106	9,715	1,029,790	
排水プランケット	C-40	m ³	120	5,956	714,720	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2	m ²	260	719.9	187,174	
壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	m	51	26,654	1,359,354	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	m ²	3	4,748	14,244	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 2号補強土壁		式	1		16,506,970	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	1号	m	50	5,544	277,200	
補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	1号	m	2	6,127	12,254	
補強土壁基礎 3号補強土壁基礎	1号	箇所	1	22,597	22,597	
補強土壁基礎 4号補強土壁基礎	1号	箇所	2	1,654	3,308	
補強土壁基礎 5号補強土壁基礎	1号	箇所	1	6,481	6,481	
補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材	帯鋼補強土壁	m ²	213	35,842	7,634,346	
補強材取付 リブ付ストリップ	帯鋼補強土壁	m	2,492	1,756	4,375,952	
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	帯鋼補強土壁	m ³	930	935	869,550	
背面砕石	C-40	m ³	106	9,715	1,029,790	
排水プランケット	C-40	m ³	120	5,956	714,720	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2	m ²	260	719.9	187,174	
壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	m	51	26,654	1,359,354	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	m ²	3	4,748	14,244	
石・ブロック積(張)工		式	1		637,990	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		16,823	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		621,167	
現場打基礎コンクリート	1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m					
1号コンクリートブロック基礎		m	6	9,533	57,198	
コンクリート(間知)ブロック積						
1号コンクリートブロック積		m2	16	27,873	445,968	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
1号コンクリートブロック積		m3	6	8,086	48,516	
現場打天端コンクリート	1号					
1号天端コンクリート		m3	0.6	57,066	34,239	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
1号天端コンクリート		m2	0.1	3,361	336	
足場						10掛m2
		式	1		34,910	
排水構造物工						
		式	1		3,879,465	
作業土工						
		式	1		246,887	
側溝工						
		式	1		1,077,783	
プレキャストU型側溝	01-US-01 (PU1-B300-H300)					
PU1-B300-H300		m	27	9,433	254,691	
プレキャストU型側溝	01-US-01 (PU1-B600-H600)					
PU1-B600-H600		m	28	17,139	479,892	
プレキャストU型側溝	01-US-03 (PU3-B300-H300)					
PU3-B300-H300		m	32	10,725	343,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠工						
		式	1		1,601,075	
鉄筋コンクリート台付管						
CP-PH-D600		m	19	35,315	670,985	
鉄筋コンクリート台付管						
CP-PH-D900		m	15	62,006	930,090	
集水桝・マンホール工						
		式	1		953,720	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無					
2号集水桝		箇所	3	41,237	123,711	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無					
3号集水桝		箇所	1	83,403	83,403	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無					
4号集水桝		箇所	1	97,976	97,976	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無					
5号集水桝		箇所	1	648,630	648,630	
構造物撤去工						
		式	1		153,455	
構造物取壊し工						
		式	1		74,704	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	10	7,119	71,190	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下					
		m2	20	175.7	3,514	
運搬処理工						
		式	1		78,751	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	1,368	13,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	1	4,363	4,363	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	5,344	53,440	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	1	7,268	7,268	
仮設工						
		式	1		626,600	
交通管理工						
		式	1		626,600	
交通誘導警備員						40人日
		式	1		626,600	
直接工事費						
		式	1		61,100,557	
共通仮設費						
		式	1		7,089,609	
共通仮設費						
		式	1		710,654	
技術管理費						
		式	1		57,476	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,476	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		653,178	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		6,378,955	
純工事費						
		式	1		68,190,166	

