

単 価 合 意 書

令和7年7月31日に契約した令和7年度大井・萩道路大井地区外整備工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年8月18日

発注者 住所 山口県萩市大字江向318番地2

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山陰西部国道事務所長 大西 良平

受注者 住所 山口県萩市大字椿2370番地

氏名 協和建設工業株式会社

代表取締役 田村 伊正

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		9,214,446	
道路土工						
		式	1		2,967,503	
掘削工						
		式	1		1,317,412	
掘削 表土	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	220	281.5	61,930	
整地	残土受入れ地での処理					220m3
		式	1		24,420	
土木シート	ポリプロピレン系織布 t=0.38					
		m2	729	284.7	207,546	
養生シート	耐候性5年対応					
		m2	729	1,404	1,023,516	
路体盛土工						
		式	1		407,419	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	220	195.8	43,076	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					230m3
		式	1		317,400	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					230m3
		式	1		46,943	
路床盛土工						
		式	1		1,169,952	
路床盛土	4.0m以上					
		m3	570	301.7	171,969	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					630m3
		式	1		869,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					630m3
		式	1		128,583	
法面整形工						
		式	1		72,720	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	200	363.6	72,720	
舗装工						
		式	1		1,358,720	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)						
		式	1		1,208,400	
下層路盤(車道・路肩部)	クッション C-40 仕上り厚 150mm					
路盤		m2	300	1,261	378,300	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	300	2,767	830,100	
碎石舗装工						
碎石舗装(A)						
		式	1		150,320	
下層路盤(車道・路肩部)	クッション C-30 仕上り厚 100mm					
路盤		m2	200	751.6	150,320	
排水構造物工						
		式	1		950,947	
作業土工						
		式	1		257,181	
側溝工						
		式	1		511,248	
プレキャストU型側溝	01-US-01 (PU1-B240-H240)					
PU1-B240-H240		m	50	6,720	336,000	
1号排水路						
		m	48	3,651	175,248	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠工						
		式	1		51,865	
暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm					
1号管渠		m	11	4,715	51,865	
集水桝・マンホール工						
		式	1		130,653	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無					
1号集水桝		箇所	3	43,551	130,653	
擁壁工						
		式	1		1,252,367	
作業土工						
		式	1		65,367	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		1,187,000	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 1号					
1号重力式擁壁		m3	20	59,350	1,187,000	
法面工						
		式	1		67,420	
植生工						
		式	1		67,420	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満					
		m2	200	337.1	67,420	
除草工						
		式	1		166,800	
道路除草工						
		式	1		166,800	
道路除草(複合)						
		m2	1,500	111.2	166,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理工		式	1		870,699	
応急処理事業工		式	1		870,699	
応急処理		式	1		870,699	
構造物撤去工		式	1		612,800	
構造物取壊し工		式	1		357,840	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	8,946	357,840	
運搬処理工		式	1		254,960	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	40	2,160	86,400	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	40	4,214	168,560	
仮設工		式	1		967,190	
交通管理工		式	1		967,190	
交通誘導警備員		式	1		967,190	70人日
直接工事費		式	1		9,214,446	
共通仮設費		式	1		1,398,799	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		140,776	
現場環境改善費(率計上)		式	1		140,776	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,258,023	
純工事費		式	1		10,613,245	
現場管理費		式	1		4,963,946	
工事原価		式	1		15,577,191	
一般管理費等		式	1		3,252,809	
工事価格		式	1		18,830,000	
消費税相当額		式	1		1,883,000	
工事費計		式	1		20,713,000	