

単 価 合 意 書

令和7年7月31日に契約した令和7年度益田・田万川道路市味地区外整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年8月18日

発注者 住所 山口県萩市大字江向318番地2

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山陰西部国道事務所長 大西 良平

受注者 住所 山口県萩市大字椿2370番地

氏名 協和建設工業株式会社

代表取締役 田村 伊正

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		5,903,598	
道路土工						
		式	1		2,411,500	
掘削工						
		式	1		2,116,604	
掘削 表土	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	360	280.4	100,944	
整地	残土受入れ地での処理					360m3
		式	1		39,780	
土木シート	ポリプロピレン系織布 t=0.38					
		m2	1,175	283.6	333,230	
養生シート	耐候性5年対応					
		m2	1,175	1,398	1,642,650	
路体盛土工						
		式	1		229,700	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	10	4,835	48,350	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	930	195	181,350	
法面整形工						
		式	1		65,196	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	180	362.2	65,196	
舗装工						
		式	1		409,600	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)						
		式	1		409,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	クワッチャン C-40 仕上り厚 150mm	m2	100	1,307	130,700	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	100	2,789	278,900	
排水構造物工		式	1		1,498,600	
作業土工		式	1		317,702	
側溝工		式	1		363,600	
1号排水路		m	100	3,636	363,600	
管渠工		式	1		618,198	
暗渠排水管 1号管渠	据付 波状管 200~400mm	m	18	4,696	84,528	
暗渠排水管 2号管渠	据付 波状管 700~1000mm	m	15	35,578	533,670	
集水柵・マンホール工		式	1		199,100	
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	5	39,820	199,100	
法面工		式	1		60,426	
植生工		式	1		60,426	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	180	335.7	60,426	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草工						
		式	1		100,560	
道路除草工						
		式	1		100,560	
道路除草(複合)						
		m2	800	125.7	100,560	
応急処理工						
		式	1		867,170	
応急処理作業工						
		式	1		867,170	
応急処理						
		式	1		867,170	
構造物撤去工						
		式	1		63,862	
防護柵撤去工						
		式	1		31,892	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	土中建込用					
転落防止柵		m	34	938	31,892	
構造物取壊し工						
		式	1		17,818	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	2	8,909	17,818	
運搬処理工						
		式	1		14,152	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	2	1,830	3,660	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	2	5,246	10,492	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		491,880	
交通管理工						
		式	1		491,880	
交通誘導警備員						30人日
		式	1		491,880	
直接工事費						
		式	1		5,903,598	
共通仮設費						
		式	1		1,042,168	
共通仮設費						
		式	1		100,019	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		100,019	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		942,149	
純工事費						
		式	1		6,945,766	
現場管理費						
		式	1		3,473,898	
工事原価						
		式	1		10,419,664	
一般管理費等						
		式	1		2,270,336	
工事価格						
		式	1		12,690,000	
消費税相当額						
		式	1		1,269,000	

