

単 価 合 意 書

令和7年9月22日に契約した令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第5改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年10月16日

発注者 住所 山口県萩市大字江向318番地2

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山陰西部国道事務所長 大西 良平

受注者 住所 山口県宇部市厚南中央二丁目1番14号

氏名 新光産業株式会社

代表取締役社長 沖 将 介

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		50,359,130	
道路土工						
		式	1		8,445,500	
掘削工						
		式	1		554,200	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m ³ 未満					
		m ³	340	1,630	554,200	
掘削工(ICT)						
		式	1		3,084,700	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満					
		m ³	10,900	283	3,084,700	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		2,596,000	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m ³	11,000	236	2,596,000	
法面整形工(ICT)						
		式	1		2,210,600	
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土					
		m ²	2,020	800	1,616,000	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I					
		m ²	120	960	115,200	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m ²	940	510	479,400	
地盤改良工						
		式	1		26,290,000	
自走式土質改良工						
		式	1		26,290,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土質改良 土質改良(A)	粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3	m3	11,000	2,170	23,870,000	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,420,000	11000m3
法面工		式	1		7,117,700	
植生工		式	1		7,117,700	
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	890	290	258,100	
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	1,600	1,090	1,744,000	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	980	5,220	5,115,600	
舗装工		式	1		419,430	
コンクリート舗装工 歩道舗装(A)		式	1		419,430	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	123	910	111,930	
表層	コンクリート(1号) t=70	m2	123	2,500	307,500	
排水構造物工		式	1		5,813,500	
作業土工		式	1		428,300	
側溝工		式	1		1,900,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	192	9,900	1,900,800	
集水桝・マンホール工		式	1		359,600	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	81,200	81,200	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	4	45,100	180,400	
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	2	49,000	98,000	
排水工		式	1		3,124,800	
1号小段排水		m	59	12,300	725,700	
小段排水 2号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	22	22,300	490,600	
小段排水 3号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	25	23,800	595,000	
縦排水 TH-1-1	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	m	14	20,000	280,000	
水平排水層		m	49	21,000	1,029,000	
側溝蓋 コンクリート蓋(PC1-B240)	240 33×4.5×60	枚	3	1,500	4,500	
構造物撤去工		式	1		173,000	
構造物取壊し工		式	1		97,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,700	97,000	
運搬処理工		式	1		76,000	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,200	42,000	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,400	34,000	
仮設工		式	1		2,100,000	
交通管理工		式	1		2,100,000	
交通誘導警備員		式	1			140人日
直接工事費		式	1		50,359,130	
共通仮設費		式	1		6,560,000	
共通仮設費		式	1		1,580,000	
技術管理費		式	1		1,050,000	
システム初期費(ICT)		式	1		1,050,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		530,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,980,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		56,919,130	
現場管理費						
		式	1		16,780,000	
工事原価						
		式	1		73,699,130	
一般管理費等						
		式	1		9,300,870	
工事価格						
		式	1		83,000,000	
消費税相当額						
		式	1		8,300,000	
工事費計						
		式	1		91,300,000	