

単 価 合 意 書

令和7年9月3日に契約した令和7年度木与防災整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年9月18日

発注者 住所 山口県萩市大字江向318番地2

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山陰西部国道事務所長 大西 良平

受注者 住所 山口県山口市緑町6番13号

氏名 株式会社 技工団

代表取締役社長 作間 悦次

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
1工区		式	1		39,951,275	
道路土工		式	1		9,019,836	
掘削工		式	1		84,270	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	300	280.9	84,270	
路体盛土工		式	1		2,138,059	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	400	4,910	1,964,000	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	250	688.4	172,100	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	10	195.9	1,959	
路床盛土工		式	1		2,679,392	
路床盛土	2.5m未満	m3	500	4,991	2,495,500	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	250	723.5	180,875	
路床盛土	4.0m以上	m3	10	301.7	3,017	
法面整形工		式	1		254,600	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	726.1	145,220	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	300	364.6	109,380	
残土処理工						
		式	1		3,863,515	
舗装工						
		式	1		482,550	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)		式	1		482,550	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤーン RC-40 仕上り厚 150mm					
路盤		m2	150	1,111	166,650	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下					
		m2	150	2,106	315,900	
排水構造物工						
		式	1		860,782	
作業土工						
		式	1		179,982	
側溝工						
		式	1		680,800	
プレキャストU型側溝	01-US-01 (PU1-B240-H240)					
PU1-B240-H240		m	100	6,808	680,800	
縁石工						
		式	1		518,000	
縁石工						
		式	1		518,000	
アスカープ	再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満					
AC-1-1		m	400	1,295	518,000	
防護柵工						
		式	1		2,383,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路側防護柵工		式	1		2,383,500	
ガードレール Gr-C-4E(塗装品 白)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部 補正無	m	300	7,945	2,383,500	
擁壁工		式	1		9,274,200	
作業土工		式	1		210,123	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		9,064,077	
重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 1号	m3	151	60,027	9,064,077	
法面工		式	1		216,160	
植生工		式	1		216,160	
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	800	270.2	216,160	
除草工		式	1		2,250,000	
道路除草工		式	1		2,250,000	
道路除草(複合)		m2	20,000	112.5	2,250,000	
応急処理工		式	1		12,628,647	
応急処理事業工		式	1		12,628,647	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理						
		式	1		12,628,647	
構造物撤去工						
		式	1		60,550	
防護柵撤去工						
		式	1		60,550	
防護柵撤去(カトレール)	Gr-C-4E					
		m	50	1,211	60,550	
仮設工						
		式	1		2,257,050	
交通管理工						
		式	1		2,257,050	
交通誘導警備員						150人日
		式	1		2,257,050	
直接工事費						
		式	1		39,951,275	
共通仮設費						
		式	1		3,717,935	
共通仮設費						
		式	1		462,587	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		462,587	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		3,255,348	
純工事費						
		式	1		43,669,210	
現場管理費						
		式	1		16,323,907	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
2工区		式	1		6,366,187	
排水構造物工		式	1		3,626,751	
作業土工		式	1		903,551	
側溝工		式	1		2,723,200	
プレキャストU型側溝	01-US-01 (PU1-B240-H240)					
PU1-B240-H240		m	400	6,808	2,723,200	
応急処理工		式	1		1,906,786	
応急処理作業工		式	1		1,906,786	
応急処理		式	1		1,906,786	
仮設工		式	1		832,650	
交通管理工		式	1		832,650	
交通誘導警備員		式	1		832,650	50人日
直接工事費		式	1		6,366,187	
共通仮設費		式	1		1,101,140	
共通仮設費		式	1		106,123	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
3工区		式	1		3,487,282	
道路土工		式	1		881,646	
掘削工		式	1		140,450	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	500	280.9	140,450	
路体盛土工		式	1		391,800	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2,000	195.9	391,800	
法面整形工		式	1		349,396	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	726.1	145,220	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	560	364.6	204,176	
応急処理工		式	1		1,906,786	
応急処理作業工		式	1		1,906,786	
応急処理		式	1		1,906,786	
仮設工		式	1		698,850	
交通管理工		式	1		698,850	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						50人日
		式	1		698,850	
直接工事費						
		式	1		3,487,282	
共通仮設費						
		式	1		740,139	
共通仮設費						
		式	1		65,306	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		65,306	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		674,833	
純工事費						
		式	1		4,227,421	
現場管理費						
		式	1		2,293,891	
工事原価						
		式	1		6,521,312	