

単 価 合 意 書

令和7年11月6日に契約した令和7年度俵山・豊田道路木屋川橋第1下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年11月21日

発注者 住所 山口県萩市大字江向318番地2

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山陰西部国道事務所長 大西 良平

受注者 住所 山口県宇部市善和591-3

氏名 日立建設株式会社

代表取締役 上村 隆晃

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		74,905,435	
道路土工		式	1		8,730,309	
掘削工		式	1		5,944,100	
掘削	土砂 片切掘削	m3	470	1,766	830,020	
掘削	土砂 オープンカット	m3	180	1,245	224,100	
掘削	軟岩Ⅱ 片切掘削	m3	40	3,011	120,440	
掘削	軟岩Ⅱ オープンカット	m3	30	1,947	58,410	
土砂取卸し	土砂	式	1		2,843,046	646m3
軟岩取卸し	軟岩Ⅱ	式	1		368,969	67m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		136,565	650m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,301,950	650m3
作業機械吊込み・取卸し		式	1		60,600	2回
路体盛土工		式	1		165,066	
路体(築堤)盛土	4m以上	m3	20	1,715	34,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					20m3
		式	1		4,202	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					20m3
		式	1		40,060	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					20m3
		式	1		4,202	
土砂投入	土砂					17m3
		式	1		47,702	
作業機械吊込み・取卸し						2回
		式	1		34,600	
路床盛土工						
		式	1		161,488	
路床盛土	4m以上					
		m3	20	2,284	45,680	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					20m3
		式	1		4,202	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					20m3
		式	1		40,060	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					20m3
		式	1		4,202	
土砂投入	土砂					24m3
		式	1		67,344	
残土処理工						
		式	1		2,459,655	
橋台工						
A1橋台						
		式	1		57,891,684	
作業土工						
		式	1		14,654,081	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
深礎工 谷側前列杭1		式	1		5,197,651	
孔口コンクリート		m3	2	30,840	61,680	
掘削土留	杭径(C工法の場合) 2m 杭長 9m	本	1	3,786,000	3,786,000	
コンクリート	2号	m3	28	30,260	847,280	
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.98	149,700	296,406	
グラウト注入		m3	0.5	45,370	22,685	
足場	安全ネット必要	式	1		45,200	10掛m2
作業機械吊込み・取卸し		式	1		138,400	8回
深礎工 谷側前列杭2		式	1		5,059,251	
孔口コンクリート		m3	2	30,840	61,680	
掘削土留	杭径(C工法の場合) 2m 杭長 9m	本	1	3,786,000	3,786,000	
コンクリート	2号	m3	28	30,260	847,280	
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.98	149,700	296,406	
グラウト注入		m3	0.5	45,370	22,685	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要					10掛m2
		式	1		45,200	
深礎工						
山側後列杭1		式	1		5,045,700	
孔口コンクリート						
		m3	2	30,840	61,680	
掘削土留	杭径(C工法の場合) 2m 杭長 9m					
		本	1	3,701,000	3,701,000	
コンクリート	2号					
		m3	28	30,260	847,280	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	1.28	149,700	191,616	
鉄筋	SD345 D29～32					
		t	1.32	150,700	198,924	
足場	安全ネット必要					10掛m2
		式	1		45,200	
深礎工						
山側後列杭2		式	1		5,045,700	
孔口コンクリート						
		m3	2	30,840	61,680	
掘削土留	杭径(C工法の場合) 2m 杭長 9m					
		本	1	3,701,000	3,701,000	
コンクリート	2号					
		m3	28	30,260	847,280	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	1.28	149,700	191,616	
鉄筋	SD345 D29～32					
		t	1.32	150,700	198,924	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要					10掛m2
		式	1		45,200	
橋台躯体工(構造物単位)						
		式	1		22,889,301	
逆T式橋台	10m以上11m未満 370m3以上650m3 未満 2号					
		m3	480	38,750	18,600,000	
鉄筋	SD345 D13					
		t	1.23	187,900	231,117	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	12.43	156,700	1,947,781	
鉄筋	SD345 D29～32					
		t	11.68	171,500	2,003,120	
円形型枠	φ 175					4m
		式	1		4,088	
水抜パイプ	VU φ 50 フィルター無					
		m	19	220	4,180	
透水材	400×30					
		m	41	2,415	99,015	
擁壁工						
		式	1		5,495,230	
補強盛土工						
1号補強土壁						
		式	1		5,495,230	
ジオテキスタイル敷設						
		m2	506	1,740	880,440	
背面盛土						
		m3	578	894	516,732	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					640m3
		式	1		134,464	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					640m3
		式	1		1,281,920	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					640m3
		式	1		134,464	
土砂投入	土砂					643m3
		式	1		1,804,258	
層厚管理材	t=1mm W=1000mm					
		m2	589	383	225,587	
盛土内排水材	t=4mm W=300mm					
		m	203	452.5	91,857	
植生シート						
		m2	236	1,803	425,508	
仮設工						
		式	1		2,788,212	
作業ヤード整備工						
		式	1		1,214,112	
交通管理工						
		式	1		1,574,100	
交通誘導警備員						110人日
		式	1		1,574,100	
直接工事費						
		式	1		74,905,435	
共通仮設費						
		式	1		13,613,850	
共通仮設費						
		式	1		5,411,850	
運搬費						
		式	1		4,524,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費						2回
		式	1		4,524,000	
技術管理費						
		式	1		58,680	
道路施設基本作業作成費用						
		式	1		58,680	
當繕費						
		式	1		50,170	
火薬庫類						
		式	1		50,170	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		779,000	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		8,202,000	
純工事費						
		式	1		88,519,285	
現場管理費						
		式	1		27,168,000	
工事原価						
		式	1		115,687,285	
一般管理費等						
		式	1		19,312,715	
工事価格						
		式	1		135,000,000	
消費税相当額						
		式	1		13,500,000	
工事費計						
		式	1		148,500,000	