

単 価 合 意 書

令和7年10月17日に契約した令和7年度木与防災第2整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年10月31日

発注者 住所 山口県萩市大字江向318番地2

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山陰西部国道事務所長 大西 良平

受注者 住所 山口県山口市大内御堀3273番地5

氏名 シマダ株式会社

代表取締役社長 嶋田 広樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
1工区		式	1		19,504,510	
道路土工		式	1		5,150,441	
掘削工		式	1		84,300	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	300	281	84,300	
路体盛土工		式	1		2,130,516	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	400	4,890	1,956,000	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	250	690.2	172,550	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	10	196.6	1,966	
路床盛土工		式	1		2,669,353	
路床盛土	2.5m未満	m3	500	4,970	2,485,000	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	250	725.3	181,325	
路床盛土	4.0m以上	m3	10	302.8	3,028	
法面整形工		式	1		255,130	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	727.1	145,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	300	365.7	109,710	
残土処理工						
		式	1		11,142	
舗装工						
		式	1		480,600	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)		式	1		480,600	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤーン RC-40 仕上り厚 150mm					
路盤		m2	150	1,107	166,050	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下					
		m2	150	2,097	314,550	
排水構造物工						
		式	1		881,040	
作業土工						
		式	1		179,440	
側溝工						
		式	1		701,600	
プレキャストU型側溝	01-US-01 (PU1-B240-H240)					
PU1-B240-H240		m	100	7,016	701,600	
縁石工						
		式	1		128,900	
縁石工						
		式	1		128,900	
アスカープ	再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満					
AC-1-1		m	100	1,289	128,900	
防護柵工						
		式	1		791,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路側防護柵工		式	1		791,000	
ガードレール Gr-C-4E(塗装品 白)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部 補正無	m	100	7,910	791,000	
擁壁工		式	1		9,796,315	
作業土工		式	1		209,627	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		9,586,688	
重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 1号	m3	151	63,488	9,586,688	
法面工		式	1		134,500	
植生工		式	1		134,500	
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	500	269	134,500	
除草工		式	1		224,000	
道路除草工		式	1		224,000	
道路除草(複合)		m2	2,000	112	224,000	
応急処理工		式	1		968,934	
応急処理作業工		式	1		968,934	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理						
		式	1		968,934	
構造物撤去工						
		式	1		60,300	
防護柵撤去工						
		式	1		60,300	
防護柵撤去(カッターレール)	Gr-C-4E					
		m	50	1,206	60,300	
仮設工						
		式	1		888,480	
交通管理工						
		式	1		888,480	
交通誘導警備員						60人日
		式	1		888,480	
直接工事費						
		式	1		19,504,510	
共通仮設費						
		式	1		2,308,922	
共通仮設費						
		式	1		260,961	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		260,961	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2,047,961	
純工事費						
		式	1		21,813,432	
現場管理費						
		式	1		9,104,758	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
2工区		式	1		4,837,560	
排水構造物工		式	1		3,707,466	
作業土工		式	1		901,066	
側溝工		式	1		2,806,400	
プレキャストU型側溝	01-US-01 (PU1-B240-H240)					
PU1-B240-H240		m	400	7,016	2,806,400	
応急処理工		式	1		632,754	
応急処理作業工		式	1		632,754	
応急処理		式	1		632,754	
仮設工		式	1		497,340	
交通管理工		式	1		497,340	
交通誘導警備員		式	1		497,340	30人日
直接工事費		式	1		4,837,560	
共通仮設費		式	1		917,428	
共通仮設費		式	1		84,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
3工区		式	1		1,934,086	
道路土工		式	1		883,912	
掘削工		式	1		140,500	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	500	281	140,500	
路体盛土工		式	1		393,200	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2,000	196.6	393,200	
法面整形工		式	1		350,212	
法面整形(切土部)	現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	727.1	145,420	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	560	365.7	204,792	
応急処理工		式	1		632,754	
応急処理作業工		式	1		632,754	
応急処理		式	1		632,754	
仮設工		式	1		417,420	
交通管理工		式	1		417,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						30人日
		式	1		417,420	
直接工事費						
		式	1		1,934,086	
共通仮設費						
		式	1		501,154	
共通仮設費						
		式	1		40,634	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		40,634	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		460,520	
純工事費						
		式	1		2,435,240	
現場管理費						
		式	1		1,442,963	
工事原価						
		式	1		3,878,203	