

単 価 合 意 書

令和8年3月16日に契約した令和7年度俵山・豊田道路木津川橋第1下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月12日

発注者 住所 山口県萩市大字江向510番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山陰西部国道事務所長 本村 信一郎

受注者 住所 山口県周南市平和通1丁目26番地

洋林建設株式会社

氏名 取締役社長 駒井 孝信

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		103,594,047	
道路土工		式	1		4,406,600	
残土処理工		式	1		4,406,600	
RC橋脚工		式	1		91,089,874	
作業土工		式	1		624,960	
深礎工 P1橋脚		式	1		29,434,566	
カイトウォール	2号	箇所	1	599,400	599,400	
掘削土留	杭径5.5m 杭長12.5m	本	1	13,830,000	13,830,000	
コンクリート	2号	m3	297	26,950	8,004,150	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.44	128,500	185,040	
鉄筋	SD345 D29～32	t	16.79	129,400	2,172,626	
鉄筋	SD345 D38	t	19.9	188,100	3,743,190	
グラウト注入		m3	8	41,960	335,680	
足場	安全ネット必要	式	1		564,480	120掛m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
深礎工 P2橋脚		式	1		22,805,468	
カイトウォール	2号	箇所	1	599,400	599,400	
掘削土留	杭径5.5m 杭長10.0m	本	1	10,130,000	10,130,000	
コンクリート	2号	m3	238	26,950	6,414,100	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.44	128,500	185,040	
鉄筋	SD345 D29～32	t	18.91	129,400	2,446,954	
鉄筋	SD345 D38	t	15.87	132,200	2,098,014	
グラウト注入		m3	11	41,960	461,560	
足場	安全ネット必要	式	1		470,400	100掛m2
橋脚躯体工 P1橋脚		式	1		18,681,512	
コンクリート	2号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	164	30,410	4,987,240	
鉄筋	SD345 D16～25	t	12.21	154,200	1,882,782	
鉄筋	SD345 D29～32	t	3.22	129,400	416,668	
鉄筋	SD345 D51	t	35.77	182,600	6,531,602	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					230m ²
		式	1		1,859,780	
支保	40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm]					160空m ³
		式	1		858,560	
足場	安全ネット必要					450掛m ²
		式	1		2,116,800	
円形型枠	φ350					10m
		式	1		28,080	
橋脚躯体工 P2橋脚						
		式	1		19,543,368	
コンクリート	2号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m ³	183	30,410	5,565,030	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	12.87	144,600	1,861,002	
鉄筋	SD345 D29~32					
		t	1.63	129,400	210,922	
鉄筋	SD345 D51					
		t	35.38	184,900	6,541,762	
型枠	一般型枠					250m ²
		式	1		2,021,500	
支保	40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm]					180空m ³
		式	1		965,880	
足場	安全ネット必要					500掛m ²
		式	1		2,352,000	
円形型枠	φ350					9m
		式	1		25,272	
仮設工 指定仮設						
		式	1		6,358,473	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		220,842	
工事用道路工		式	1		6,137,631	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	1,200	405.2	486,240	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	5,581	167,430	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	60	244.7	14,682	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	420	831.5	349,230	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	80	525.5	42,040	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	131	11,150	1,460,650	
1号現場打側溝		m	4	53,660	214,640	
暗渠排水管 1号管渠	据付 波状管 200~400mm	m	3	5,343	16,029	
管(函)渠型側溝 1号円型側溝	幅 20 c m 高さ 20 c m	m	16	37,340	597,440	
現場打ち集水枿 1号集水枿	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	5	48,160	240,800	
縞鋼板蓋	800×800 t=3.2 めっき	枚	2	52,340	104,680	
仮舗装(A)		m2	810	3,017	2,443,770	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
任意仮設		式	1		1,739,100	
交通管理工						
		式	1		1,739,100	
交通誘導警備員						100人日
		式	1		1,739,100	
直接工事費						
		式	1		103,594,047	
共通仮設費						
		式	1		12,237,798	
共通仮設費						
		式	1		2,137,798	
技術管理費						
		式	1		1,089,198	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,031,400	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,798	
當繕費						
		式	1		48,600	
火薬庫類						
		式	1		48,600	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,000,000	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		10,100,000	
純工事費						
		式	1		115,831,845	

