

# 単 価 合 意 書

令和8年3月27日に契約した令和7年度木与防災木与地区第10改良工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月7日

発注者 住所 山口県萩市江向510番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山陰西部国道事務所長 本村 信一郎

受注者 住所 山口県萩市大字椿2370番地

氏名 協和建設工業株式会社

代表取締役 田村 伊正

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		122,701,091	
道路土工						
		式	1		910,755	
残土処理工						
		式	1		910,755	
地盤改良工						
		式	1		622,300	
置換工						
		式	1		622,300	
置換	C-40					
		m3	100	6,223	622,300	
擁壁工						
		式	1		3,405,455	
場所打擁壁工						
1号呑口擁壁						
		式	1		1,731,048	
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均 高さ 2.904m 18-8-40(高炉) 一 般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	32	27,964	894,848	
型枠	一般型枠					68m2
		式	1		558,416	
足場	安全ネット必要					60掛m2
		式	1		256,320	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	4	3,590	14,360	
水抜パイプ	VU φ 150 フィルター有					4m
		式	1		7,104	
場所打擁壁工						
1号吐口擁壁						
		式	1		1,674,407	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎材	再生クワッシュラン40～0 敷厚 0.2m					
		m2	23	1,625	37,375	
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均 高さ 2.973m 18-8-40(高炉) 一 般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	30	27,964	838,920	
型枠	一般型枠					64m2
		式	1		525,568	
足場	安全ネット必要					60掛m2
		式	1		256,320	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	4	3,590	14,360	
水抜パイプ	VUφ150 フィルター有					1m
		式	1		1,864	
排水構造物工						
		式	1		89,451,542	
作業土工						
		式	1		596,329	
側溝工						
		式	1		7,149,505	
1号水路						
		m	10	197,279	1,972,790	
2号水路						
		m	14	324,716	4,546,024	
フラップゲート	300×300					
		箇所	1	159,432	159,432	
フラップゲート	600×600					
		箇所	1	471,259	471,259	
管渠工						
		式	1		81,705,708	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号管渠		m	84	972,687	81,705,708	
構造物撤去工		式	1		3,996,216	
構造物取壊し工		式	1		2,584,224	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	162	15,952	2,584,224	
運搬処理工		式	1		1,411,992	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	162	3,689	597,618	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	162	5,027	814,374	
仮設工		式	1		24,314,823	
工事用道路工		式	1		832,050	
仮水路工		式	1		8,820,273	
交通管理工		式	1		14,662,500	
交通誘導警備員		式	1		14,662,500	850人日
直接工事費		式	1		122,701,091	
共通仮設費		式	1		12,998,928	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		971,982	
技術管理費		式	1		58,717	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,717	
現場環境改善費（率計上）		式	1		913,265	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,026,946	
純工事費		式	1		135,700,019	
現場管理費		式	1		41,209,387	
工事原価		式	1		176,909,406	
一般管理費等		式	1		29,850,594	
工事価格		式	1		206,760,000	
消費税相当額		式	1		20,676,000	
工事費計		式	1		227,436,000	