

単 価 合 意 書

令和8年3月27日に契約した令和7年度木与防災木与西外第10改良工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月7日

発注者 住所 山口県萩市江向510番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山陰西部国道事務所長 本村 信一郎

受注者 住所 山口県山口市大内御堀3273番地5

氏名 シマダ株式会社

代表取締役社長 嶋田 広樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
宇田地区		式	1		72,485,811	
道路土工		式	1		2,221,587	
掘削工		式	1		117,476	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	30	312	9,360	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	40	1,630	65,200	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		8,244	40m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		13,200	30m3
土砂等運搬	軟岩	式	1		21,472	40m3
掘削工(ICT)		式	1		764,865	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,070	369.5	764,865	
路体盛土工(ICT)		式	1		803,160	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,600	223.1	803,160	
法面整形工(ICT)		式	1		536,086	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	410	758.2	310,862	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し					
		m2	470	479.2	225,224	
地盤改良工						
		式	1		38,907	
置換工						
		式	1		38,907	
置換	RC-40					
置換(A)		m3	9	4,323	38,907	
法面工						
		式	1		630,937	
植生工						
		式	1		630,937	
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満					
		m2	470	299.1	140,577	
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満					
		m2	410	1,196	490,360	
擁壁工						
		式	1		50,159,905	
作業土工						
		式	1		2,624,848	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工						
1号補強土壁						
		式	1		45,212,779	
補強土壁基礎	1号					
1号補強土壁基礎		m	34	11,280	383,520	
補強土壁基礎	1号					
2号補強土壁基礎		m	28	6,076	170,128	
補強土壁基礎	1号					
3号補強土壁基礎		m	30	7,049	211,470	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強土壁基礎 4号補強土壁基礎	1号	箇所	4	6,952	27,808	
補強土壁基礎 5号補強土壁基礎	1号	箇所	5	8,598	42,990	
補強土壁基礎 6号補強土壁基礎	1号	箇所	1	8,234	8,234	
補強土壁基礎 7号補強土壁基礎	1号	箇所	2	7,604	15,208	
補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材	帯鋼補強土壁	m ²	556	35,840	19,927,040	
補強材取付 リブ付ストリップ	帯鋼補強土壁	m	7,637	1,764	13,471,668	
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	帯鋼補強土壁	m ³	3,000	949	2,847,000	
まき出し・敷均し、締固め 背面砕石	帯鋼補強土壁	m ³	275	6,421	1,765,775	
まき出し・敷均し、締固め 排水ブランクット	帯鋼補強土壁	m ³	257	6,421	1,650,197	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2	m ²	530	724.7	384,091	
壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	m	92	27,969	2,573,148	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0.3	5,139	1,541	
排水管敷設 地下排水(A)	暗渠排水管 管径 200mm	m	82	8,044	659,608	
排水管敷設 地下排水(B)	暗渠排水管 管径 200mm	m	59	7,012	413,708	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
T字管継手	φ200用	個	10	16,871	168,710	
キャップ	φ200用	個	2	4,915	9,830	
裏面排水材	t=50mm W=300mm	m	59	2,562	151,158	
縦排水(A)	φ300	箇所	1	329,947	329,947	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 2号補強土壁		式	1		2,322,278	
補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	1号	m	6	6,076	36,456	
補強土壁基礎 5号補強土壁基礎	1号	箇所	1	8,598	8,598	
補強土壁基礎 8号補強土壁基礎	1号	箇所	1	51,525	51,525	
補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材	帯鋼補強土壁	m ²	23	38,110	876,530	
補強材取付 リブ付ストリップ	帯鋼補強土壁	m	314	2,129	668,506	
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	帯鋼補強土壁	m ³	140	949	132,860	
まき出し・敷均し、締固め 背面砕石	帯鋼補強土壁	m ³	9	6,421	57,789	
まき出し・敷均し、締固め 排水ブランクット	帯鋼補強土壁	m ³	19	6,421	121,999	
吸出し防止材	長繊維ホ [®] リエステル系不織布 t=2	m ²	29	724.7	21,016	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
壁面上端処理 2号笠石コンクリート	幅 0.3m	m	6	29,702	178,212	
排水管敷設 地下排水(C)	暗渠排水管 管径 200mm	m	13	6,018	78,234	
T字管継手	φ200用	個	1	16,871	16,871	
キャップ	φ200用	個	2	4,915	9,830	
90° エルボ	φ200用	個	4	14,682	58,728	
裏面排水材	t=50mm W=300mm	m	2	2,562	5,124	
舗装工		式	1		1,376,538	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		1,376,538	
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m ²	443	846.2	374,866	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	434	2,308	1,001,672	
排水構造物工		式	1		4,749,178	
作業土工		式	1		429,009	
側溝工		式	1		1,923,847	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	14	10,213	142,982	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	45	11,955	537,975	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300) (基礎材無し)	m	110	11,299	1,242,890	
集水柵・マンホール工		式	1		628,880	
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	5	43,910	219,550	
現場打ち集水柵 2号集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	5	81,866	409,330	
場所打水路工		式	1		220,912	
1号現場打側溝		m	4	55,228	220,912	
排水工		式	1		1,546,530	
張りコンクリート 1号小段排水	1号 コンクリート夜間割増無	m	18	11,536	207,648	
小段排水 2号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	74	18,093	1,338,882	
道路付属施設工		式	1		1,053,459	
道路付属物工		式	1		1,053,459	
1号防草コンクリート		m	99	7,081	701,019	
2号防草コンクリート		m	88	4,005	352,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		12,255,300	
交通管理工		式	1		12,255,300	
交通誘導警備員		式	1		12,255,300	850人日
直接工事費		式	1		72,485,811	
共通仮設費		式	1		9,076,955	
共通仮設費		式	1		1,697,368	
技術管理費		式	1		1,103,682	
システム初期費(ICT)		式	1		1,045,107	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,575	
現場環境改善費(率計上)		式	1		593,686	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,379,587	
純工事費		式	1		81,562,766	
現場管理費		式	1		25,121,786	
工事原価		式	1		157,862,011	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 木与地区		式	1		34,651,818	
道路土工		式	1		2,905,726	
掘削工(ICT)		式	1		1,330,200	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	3,600	369.5	1,330,200	
路体盛土工(ICT)		式	1		803,160	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,600	223.1	803,160	
路床盛土工(ICT)		式	1		206,016	
路床盛土(ICT)		m3	640	321.9	206,016	
法面整形工(ICT)		式	1		566,350	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	570	758.2	432,174	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	280	479.2	134,176	
法面工		式	1		403,681	
植生工		式	1		403,681	
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	310	299.1	92,721	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 250m ² 以上500m ² 未満	m ²	260	1,196	310,960	
擁壁工		式	1		14,444,548	
作業土工		式	1		221,684	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 1号補強土壁		式	1		8,947,416	
補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	1号	m	12	19,588	235,056	
補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	1号	m	7	28,097	196,679	
補強土壁基礎 4号補強土壁基礎	1号	箇所	1	41,257	41,257	
補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材	帯鋼補強土壁	m ²	92	46,573	4,284,716	
補強材取付 リブ付ストリップ	帯鋼補強土壁	m	1,208	1,819	2,197,352	
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	帯鋼補強土壁	m ³	500	949	474,500	
まき出し・敷均し、締固め 背面砕石	帯鋼補強土壁	m ³	45	6,421	288,945	
まき出し・敷均し、締固め 排水ブランクット	帯鋼補強土壁	m ³	69	6,421	443,049	
吸出し防止材	長繊維ホ ^ホ リエステル不織布 t=2	m ²	130	927	120,510	
壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	m	24	27,723	665,352	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 2号補強土壁		式	1		5,275,448	
補強土壁基礎 3号補強土壁基礎	1号	m	12	6,076	72,912	
補強土壁基礎 5号補強土壁基礎	1号	箇所	3	6,952	20,856	
補強土壁基礎 6号補強土壁基礎	1号	箇所	2	19,114	38,228	
補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材	帯鋼補強土壁	m ²	56	50,969	2,854,264	
補強材取付 リブ付ストリップ	帯鋼補強土壁	m	683	1,901	1,298,383	
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	帯鋼補強土壁	m ³	260	949	246,740	
まき出し・敷均し、締固め 背面砕石	帯鋼補強土壁	m ³	28	6,421	179,788	
まき出し・敷均し、締固め 排水ブランクット	帯鋼補強土壁	m ³	28	6,421	179,788	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル不織布 t=2	m ²	71	927	65,817	
壁面上端処理 2号笠石コンクリート	幅 0.3m	m	12	26,556	318,672	
舗装工		式	1		1,769,506	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		1,769,506	
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m ²	561	846.2	474,718	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	561	2,308	1,294,788	
排水構造物工		式	1		2,477,957	
作業土工		式	1		11,775	
側溝工		式	1		1,720,218	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	165	10,213	1,685,145	
プレキャストU型側溝 PU1-B360-H360	01-US-01 (PU1-B360-H360)	m	3	11,691	35,073	
集水桝・マンホール工		式	1		109,991	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	47,850	47,850	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	62,141	62,141	
排水工		式	1		635,973	
小段排水 1号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	6	21,960	131,760	
小段排水 2号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	21	18,093	379,953	
水平排水層		m	6	20,710	124,260	
仮設工		式	1		12,650,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		12,650,400	
交通誘導警備員						800人日
		式	1		12,650,400	
直接工事費						
		式	1		34,651,818	
共通仮設費						
		式	1		4,115,678	
共通仮設費						
		式	1		331,953	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		331,953	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		3,783,725	
純工事費						
		式	1		38,767,496	
現場管理費						
		式	1		12,409,963	
工事原価						
		式	1		51,177,459	