

単 価 合 意 書

令和8年3月27日に契約した令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第8改良工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月7日

発注者 住所 山口県萩市大字江向510番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山陰西部国道事務所長 本村 信一郎

受注者 住所 山口県山口市緑町6番13号

氏名 株式会社技工団

代表取締役社長 作間 悦次

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
稲見地区		式	1		84,798,620	
道路土工		式	1		66,093,123	
掘削工(ICT)		式	1		47,201,818	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	49,900	263.2	13,133,680	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		34,068,138	36660m ³
法面整形工(ICT)		式	1		6,587,373	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	8,710	756.3	6,587,373	
残土処理工		式	1		12,303,932	
法面工		式	1		4,324,300	
植生工		式	1		4,324,300	
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m ² 以上	m ²	4,150	1,042	4,324,300	
擁壁工		式	1		4,731,842	
作業土工		式	1		337,811	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,394,031	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重力式擁壁 1号重力式擁壁	2m以上5m以下 1号	m3	63	60,187	3,791,781	
裏込材 1号重力式擁壁	C-40	m3	66	9,125	602,250	
排水構造物工		式	1		6,762,755	
作業土工		式	1		302,815	
側溝工		式	1		539,964	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	53	10,188	539,964	
管渠工 1号管渠		式	1		1,901,563	
集水樹・マンホール工		m	22.2	85,656	1,901,563	
現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 1号 法面作業補正無	式	1		434,571	
1号吐口		箇所	3	44,284	132,852	
1号呑口		箇所	1	63,272	63,272	
排水工		箇所	1	238,447	238,447	
張りコンクリート 1号小段排水	1号 コンクリート夜間割増無	式	1		3,557,568	
		m	288	11,703	3,370,464	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小段排水 2号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	8	23,388	187,104	
かご工		式	1		26,274	
ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 φ15 0~200mm	m	2	13,137	26,274	
仮設工		式	1		2,886,600	
交通管理工		式	1		2,886,600	
交通誘導警備員		式	1		2,886,600	200人日
直接工事費		式	1		84,798,620	
共通仮設費		式	1		10,287,567	
共通仮設費		式	1		1,783,084	
技術管理費		式	1		1,104,807	
システム初期費(ICT)		式	1		1,046,172	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,635	
現場環境改善費(率計上)		式	1		678,277	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,504,483	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
上八道地区		式	1		30,109,250	
道路土工		式	1		9,973,119	
掘削工(ICT)		式	1		66,258	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	180	368.1	66,258	
路体盛土工		式	1		50,940	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	5,094	50,940	
路体盛土工(ICT)		式	1		7,100,951	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	32,890	215.9	7,100,951	
路床盛土工(ICT)		式	1		205,722	
路床盛土(ICT)		m3	660	311.7	205,722	
法面整形工(ICT)		式	1		2,549,248	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	160	756.3	121,008	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	5,080	478	2,428,240	
法面工		式	1		906,568	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		906,568	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	3,790	239.2	906,568	
排水構造物工		式	1		16,342,963	
作業土工		式	1		300,303	
側溝工		式	1		4,833,114	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	66	10,188	672,408	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	93	11,931	1,109,583	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝		m	20	8,184	163,680	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 2号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝		m	69	41,847	2,887,443	
管渠工		式	1		177,100	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CP-PH-D300		m	10	17,710	177,100	
集水柵・マンホール工		式	1		479,215	
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	3	79,148	237,444	
現場打ち集水柵 2号集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	3	48,274	144,822	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	96,949	96,949	
排水工		式	1		10,553,231	
縦排水 TH-1-1	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	m	7	19,910	139,370	
縦排水 1号縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	m	13	24,475	318,175	
小段排水 1号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	262	22,046	5,776,052	
側溝蓋 縞鋼板蓋	590×1000 t=3.2 めっき	枚	9	33,047	297,423	
水平排水層		m	201	20,011	4,022,211	
仮設工		式	1		2,886,600	
交通管理工		式	1		2,886,600	
交通誘導警備員		式	1		2,886,600	200人日
直接工事費		式	1		30,109,250	
共通仮設費		式	1		3,627,824	
共通仮設費		式	1		294,863	
現場環境改善費(率計上)		式	1		294,863	

