

# 単 価 合 意 書

令和8年4月24日に契約した令和8年度木与防災木与地区第11改良工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年6月2日

発注者 住所 山口県萩市江向510番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山陰西部国道事務所長 本村 信一郎

受注者 住所 山口県山口市緑町6番13号

氏名 株式会社 技工団

代表取締役社長 作間 悦次

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		138,564,892	
道路土工		式	1		1,190,749	
掘削工		式	1		557,789	
掘削 表土	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,300	312.5	406,250	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		146,640	1,300m3
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	3	1,633	4,899	
掘削工(ICT)		式	1		44,520	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	20	1,116	22,320	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	60	370	22,200	
路体盛土工		式	1		218,132	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	712.6	14,252	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	5,097	203,880	
路体盛土工(ICT)		式	1		254,676	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,140	223.4	254,676	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工(ICT)		式	1		115,632	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	130	759.4	98,722	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	8	914	7,312	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	20	479.9	9,598	
法面工		式	1		62,460	
植生工		式	1		62,460	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	180	347	62,460	
石・ブロック積(張)工		式	1		7,044,700	
作業土工		式	1		191,777	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		6,852,923	
現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	6	12,731	76,386	
現場打基礎コンクリート 2号コンクリートブロック基礎	1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	8	10,320	82,560	
現場打基礎コンクリート 1号大型ブロック基礎	1号 底幅 140 c m 高さ 20 c m	m	12	15,170	182,040	
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	滑面 控え35cm	m2	28	29,162	816,536	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート(間知)ブロック積	滑面 控え35cm					
2号コンクリートブロック積		m2	27	29,162	787,374	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
1号コンクリートブロック積		m3	7	8,138	56,966	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
2号コンクリートブロック積		m3	7	8,138	56,966	
大型ブロック積						
1号大型ブロック積		m2	53	31,135	1,650,155	
大型ブロック積						
2号大型ブロック積		m2	34	31,802	1,081,268	
胴込・裏込コンクリート	1号					
1号大型ブロック積		m3	27	34,286	925,722	
胴込・裏込コンクリート	1号					
2号大型ブロック積		m3	18	34,286	617,148	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
1号大型ブロック		m3	26	5,506	143,156	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
2号大型ブロック		m3	16	5,506	88,096	
現場打天端コンクリート	1号					
1号天端コンクリート		m3	1	62,426	62,426	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
1号天端コンクリート		m2	0.1	3,446	344	
足場	安全ネット必要					60掛m2
		式	1		225,780	
カバート工						
		式	1		115,174,466	
作業土工						
		式	1		3,344,804	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打函渠工						
1号函渠		式	1		111,829,662	
基礎材	再生クワッシュアレン40~0 敷厚 0.2m	m2	440	1,623	714,120	
均しコンクリート	1号 敷厚 10 c m	m2	440	3,226	1,419,440	
コンクリート	内空幅 4.6m 内空高さ 5m 2号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	1,786	27,966	49,947,276	
鉄筋	SD345 D13	t	15.06	305,967	4,607,863	
鉄筋	SD345 D16~25	t	79.67	260,300	20,738,101	
鉄筋	SD345 D29~32	t	16.58	217,556	3,607,078	
型枠	一般型枠					2,150m2
		式	1		17,640,750	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2$ [ $t \leq 120\text{cm}$ ]					1,320空m3
		式	1		5,191,560	
支保	$80\text{kN/m}^2 < f$					40空m3
		式	1		522,400	
足場	安全ネット必要					1,140掛m2
		式	1		5,441,220	
止水板	CC(塩t°製)200×5	m	72	2,469	177,768	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	100	4,866	486,600	
誘発目地		箇所	4	324,964	1,299,856	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ボックス内盛土		m3	50	712.6	35,630	
舗装工		式	1		594,668	
アスファルト舗装工 ボックス内舗装(A)		式	1		594,668	
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	203	847.4	172,022	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	203	2,082	422,646	
排水構造物工		式	1		2,020,508	
作業土工		式	1		175,019	
側溝工		式	1		829,744	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	23	10,229	235,267	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	17	11,973	203,541	
1号プレキャスト側溝		m	12	32,578	390,936	
管渠工		式	1		133,390	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D400		m	5	26,678	133,390	
集水樹・マンホール工		式	1		480,832	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	3	77,834	233,502	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	99,827	99,827	
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	147,503	147,503	
場所打水路工 1号現場打水路		式	1		339,051	
2号現場打水路		m	7	25,107	175,749	
排水工 縦排水 1号縦排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	3	20,824	62,472	
構造物撤去工 構造物取壊し工		式	1		158,844	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	7	13,983	97,881	
運搬処理工 殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	式	1		60,963	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m <sup>3</sup>	7	3,686	25,802	
		m <sup>3</sup>	7	5,023	35,161	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		12,318,497	
工事用道路工						
		式	1		3,873,837	
交通管理工						
		式	1		8,444,660	
交通誘導警備員						490人日
		式	1		8,444,660	
直接工事費						
		式	1		138,564,892	
共通仮設費						
		式	1		15,362,501	
共通仮設費						
		式	1		2,101,792	
技術管理費						
		式	1		1,105,344	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,046,681	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,663	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		996,448	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		13,260,709	
純工事費						
		式	1		153,927,393	
現場管理費						
		式	1		45,915,172	

