

単 価 合 意 書

令和8年7月31日に契約した令和8年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年8月14日

発注者 住所 山口県萩市江向510番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山陰西部国道事務所長 本村 信一郎

受注者 住所 島根県益田市大谷町36番地3

氏名 大畑建設株式会社

代表取締役社長 大畑 勉

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
1工区(本線)		式	1		6,071,738	
道路土工						
		式	1		3,545,438	
掘削工(ICT)						
		式	1		3,181,568	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		m3	4,100	400.6	1,642,460	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					4,000m3
		式	1		1,525,600	
整地						110m3
		式	1		13,508	
法面整形工(ICT)						
		式	1		363,870	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	450	808.6	363,870	
法面工						
		式	1		2,526,300	
植生工						
		式	1		2,526,300	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満					
		m2	450	5,614	2,526,300	
道路改良						
1工区(2号工事用道路)		式	1		34,018,189	
道路土工						
		式	1		2,385,012	
掘削工(ICT)						
		式	1		8,012	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	20	400.6	8,012	
路体盛土工		式	1		1,234,413	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	200	5,157	1,031,400	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	270	751.9	203,013	
路体盛土工(ICT)		式	1		656,019	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,730	240.3	656,019	
法面整形工(ICT)		式	1		486,568	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	808.6	16,172	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	920	511.3	470,396	
地盤改良工		式	1		590,472	
安定処理工		式	1		590,472	
安定処理(A)		m2	52	4,996	259,792	
安定処理(B)		m2	70	4,724	330,680	
擁壁工		式	1		12,061,846	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		286,765	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) 1号補強土壁		式	1		11,775,081	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置 壁面材	鋼製ユニット					
		m2	293	19,460	5,701,780	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設 盛土補強材	樹脂系					
		m2	1,533	1,610	2,468,130	
植生シート	補強拘束ネット付					
		m	521	1,806	940,926	
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	土砂					
		m3	770	960.1	739,277	
まき出し・敷均し、締固め 基盤排水層	C-40					
		m3	157	6,174	969,318	
盛土内排水材	長繊維ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系不織布 t=3					
		m2	294	666.4	195,921	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系不織布 t=1.5					
		m2	270	307.5	83,025	
排水管敷設 地下排水(A)	暗渠排水管 管径 150mm					
		m	77	5,906	454,762	
排水管敷設 地下排水(B)	暗渠排水管 管径 150mm					
		m	18	2,225	40,050	
T字管継手	φ150用					
		個	5	12,498	62,490	
L字管継手	φ150用 45°					
		個	8	10,936	87,488	
ｷｬｯﾌﾟ	φ150用					
		個	2	3,329	6,658	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
透水マット	30×300	m	11	2,296	25,256	
排水構造物工		式	1		3,553,909	
作業土工		式	1		196,999	
側溝工		式	1		2,354,812	
1号排水路		m	328	6,997	2,295,016	
1号コンクリート側溝		m	22	2,718	59,796	
管渠工		式	1		437,175	
暗渠排水管 1号管渠	据付 波状管 シングル構造 呼径300mm	m	75	5,829	437,175	
集水柵・マンホール工		式	1		507,783	
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	9	45,238	407,142	
現場打ち集水柵 2号集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	49,300	49,300	
現場打ち集水柵 3号集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	51,341	51,341	
かご工		式	1		57,140	
ふとんかご	4.0(#8)×13×50×120 亜鉛めっき鉄線	m	4	14,285	57,140	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工						
		式	1		3,661,485	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)		式	1		3,661,485	
下層路盤(車道・路肩部)	クラッシャーコン C-30 仕上り厚 100mm					
路盤		m2	1,150	843.9	970,485	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	1,150	2,340	2,691,000	
防護柵工						
		式	1		2,837,393	
路側防護柵工						
		式	1		2,837,393	
カーブレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無					
Gr-C-4E(塗装品 白)		m	25	11,297	282,425	
1号カーブレール						
		m	76	33,618	2,554,968	
構造物撤去工						
		式	1		42,572	
構造物取壊し工						
		式	1		19,320	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	2	9,660	19,320	
運搬処理工						
		式	1		23,252	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	2	1,306	2,612	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	2	10,320	20,640	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		8,885,500	
交通管理工						
		式	1		8,885,500	
交通誘導警備員						500人日
		式	1		8,885,500	
直接工事費						
		式	1		40,089,927	
共通仮設費						
		式	1		37,940,041	
共通仮設費						
		式	1		33,529,476	
準備費						
		式	1		32,026,936	
木根等処分費						
		式	1		32,026,936	
技術管理費						
		式	1		1,126,612	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,118,996	
六価クロム溶出量試験費						
		式	1		7,616	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		375,928	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		4,410,565	
純工事費						
		式	1		78,029,968	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		20,345,038	
工事原価		式	1		145,234,834	
一般管理費等		式	1		21,765,166	
工事価格		式	1		167,000,000	
消費税相当額		式	1		16,700,000	
工事費計		式	1		183,700,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
2工区(5号工事用道路)		式	1		35,287,100	
伐採工		式	1		29,955,800	
伐採工		式	1		29,955,800	
伐採		m2	8,200	1,622	13,300,400	
伐採木運搬		m3	1,800	2,516	4,528,800	
伐採木処分		m3	1,800	6,737	12,126,600	
仮設工		式	1		5,331,300	
交通管理工		式	1		5,331,300	
交通誘導警備員		式	1		5,331,300	300人日
直接工事費		式	1		35,287,100	
共通仮設費		式	1		2,943,956	
共通仮設費		式	1		243,132	
現場環境改善費(率計上)		式	1		243,132	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,700,824	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		38,231,056	
現場管理費		式	1		8,628,772	
工事原価		式	1		46,859,828	