

単 価 合 意 書

令和8年9月1日に契約した令和8年度俵山・豊田道路木津地区第7改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月3日

注者 住所 山口県萩市大字江向510番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山陰西部国道事務所長 本村 信一郎

受注者 住所 山口県山口市大内御堀3273番地5

氏名 シマダ株式会社

代表取締役社長 嶋田広樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		164,753,601	
道路土工						
		式	1		9,493,992	
掘削工						
		式	1		4,192,440	
掘削 軟岩Ⅰ	軟岩 オープンカット 障害無 3,000m3以上5,000m3未満	m3	3,020	1,127	3,403,540	
掘削 軟岩Ⅱ	軟岩 オープンカット 障害無 3,000m3以上5,000m3未満	m3	700	1,127	788,900	
掘削工(ICT)						
		式	1		82,212	
掘削(ICT) 土砂	土砂 オープンカット 1,000m3未満	m3	260	316.2	82,212	
路体盛土工						
		式	1		99,980	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	4,999	99,980	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		40,500	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	180	225	40,500	
法面整形工						
		式	1		737,280	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩	m2	240	3,072	737,280	
法面整形工(ICT)						
		式	1		619,294	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)(ICT)	1,000m3未満 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	90	711.2	64,008	
法面整形(切土部)(ICT)	1,000m3未満 軟岩 I	m2	630	867	546,210	
法面整形(盛土部)(ICT)	1,000m3未満	m2	20	453.8	9,076	
残土処理工		式	1		3,722,286	
地盤改良工		式	1		2,694,100	
置換工		式	1		2,694,100	
置換	C-40	m3	580	4,645	2,694,100	
置換(A)						
法面工		式	1		4,159,060	
植生工		式	1		4,159,060	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	220	5,023	1,105,060	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	500	6,108	3,054,000	
石・ブロック積(張)工		式	1		2,739,569	
作業土工		式	1		42,661	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,696,908	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト基礎ブロック 1号大型ブロック基礎	底幅 65 c m 高さ 25 c m 500型	m	17	13, 151	223, 567	
プレキャスト基礎ブロック 2号大型ブロック基礎	底幅 100 c m 高さ 20 c m 750型	m	10	17, 142	171, 420	
現場打小口止コンクリート 1号小口止	1号	箇所	1	31, 381	31, 381	
大型ブロック積 1号大型ブロック積	滑面 控50cm	m2	68	17, 827	1, 212, 236	
大型ブロック積 2号大型ブロック積	滑面 控75cm	m2	8	25, 636	205, 088	
胴込・裏込コンクリート 1号大型ブロック積	1号	m3	18	34, 203	615, 654	
胴込・裏込コンクリート 2号大型ブロック積	1号	m3	3	34, 203	102, 609	
胴込・裏込材(砕石) 1号大型ブロック積	再生砕石 RC-40	m3	15	4, 657	69, 855	
胴込・裏込材(砕石) 2号大型ブロック積	再生砕石 RC-40	m3	0. 7	4, 657	3, 259	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	1号	m3	1	61, 839	61, 839	
カルハート工		式	1		122, 882, 937	
作業土工		式	1		1, 410, 922	
場所打函渠工 1号函渠		式	1		121, 472, 015	
基礎材	再生クラッシュ7040〜0 敷厚 0. 2m	m2	210	1, 438	301, 980	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
均しコンクリート	1号 敷厚 10 c m					
		m2	500	3,240	1,620,000	
コンクリート	内空幅 4.5m 内空高さ 5m 2号 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	1,725	27,974	48,255,150	
鉄筋	SD345 D13					
		t	13.86	312,259	4,327,909	
鉄筋	SD345 D13					
		t	3.04	228,509	694,667	
鉄筋	SD345 D16～D25					
		t	37.2	294,906	10,970,503	
鉄筋	SD345 D16～D25					
		t	6.3	204,671	1,289,427	
鉄筋	SD345 D29～D32					
		t	94.58	225,586	21,335,923	
型枠	一般型枠					2360m2
		式	1		18,981,480	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]					1570空m3
		式	1		5,034,990	
支保	$40\text{kN/m}^2 < f \leq 80\text{kN/m}^2$ [$120 < t \leq 250\text{cm}$]					30空m3
		式	1		160,590	
足場	安全ネット必要					1260掛m2
		式	1		5,918,220	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20					
		m2	101	4,825	487,325	
止水板	CC(塩t°製)200×5					
		m	95	2,444	232,180	
誘発目地						
		箇所	5	369,432	1,847,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ボックス内盛土		m3	70	207.3	14,511	
舗装工		式	1		2,124,095	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)		式	1		1,249,830	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	406	711.4	288,828	
路盤						
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	406	2,367	961,002	
アスファルト舗装工						
ボックス内舗装(A)		式	1		874,265	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	284	711.4	202,037	
路盤						
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	284	2,367	672,228	
排水構造物工						
		式	1		4,130,928	
作業土工						
		式	1		302,633	
側溝工						
		式	1		1,607,706	
プレキャストU型側溝	01-US-01 (PU1-B300-H300)					
PU1-B300-H300		m	18	10,247	184,446	
プレキャストU型側溝	01-US-03 (PU3-B300-H300)					
PU3-B300-H300		m	100	11,964	1,196,400	
プレキャストU型側溝	01-US-03 (PU3-B300-H300) (基礎材無し)					
PU3-B300-H300		m	20	11,343	226,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠工						
		式	1		291,022	
暗渠排水管	据付 波状管 シングル構造 呼径400mm					
1号管渠		m	17	9,827	167,059	
鉄筋コンクリート台付管						
CP-PH-D300		m	7	17,709	123,963	
集水桝・マンホール工						
		式	1		538,802	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無					
1号集水桝		箇所	3	91,230	273,690	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無					
2号集水桝		箇所	2	43,272	86,544	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無					
3号集水桝		箇所	2	89,284	178,568	
場所打水路工						
		式	1		822,741	
U2-B300-H400	01-US-04 (U2-B300-H400)					
		m	19	24,129	458,451	
1号現場打側溝						
		m	4	49,282	197,128	
コンクリート蓋 (C1-B300)						
		枚	38	4,399	167,162	
排水工						
		式	1		568,024	
1号小段排水						
		m	22	11,690	257,180	
縦排水	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm					
TH-1-1		m	14	19,809	277,326	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縞鋼板蓋	440×600 t=3.2 めっき					
		枚	2	16,759	33,518	
道路付属施設工						
		式	1		451,116	
道路付属物工						
		式	1		451,116	
1号張コンクリート						
		m	108	4,177	451,116	
仮設工						
指定仮設		式	1		1,921,804	
作業土工						
		式	1		47,206	
迂回路工						
		式	1		1,774,155	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
土砂		m3	210	327.9	68,859	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	40	4,999	199,960	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	80	752.5	60,200	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	50	377.7	18,885	
仮舗装(A)						
		m2	314	2,933	920,962	
プレキャストU型側溝	01-US-03 (PU3-B300-H300)					
PU3-B300-H300		m	19	11,964	227,316	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無					
4号集水桝		箇所	2	81,266	162,532	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無					
5号集水桝		箇所	1	115, 441	115, 441	
残土処理工						
		式	1		100, 443	
仮設工						
任意仮設		式	1		14, 156, 000	
交通管理工						
		式	1		14, 156, 000	
交通誘導警備員						1000人日
		式	1		14, 156, 000	
直接工事費						
		式	1		164, 753, 601	
共通仮設費						
		式	1		16, 901, 856	
共通仮設費						
		式	1		1, 711, 744	
技術管理費						
		式	1		559, 152	
システム初期費(ICT)						
		式	1		500, 491	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58, 661	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1, 152, 592	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		15, 190, 112	
純工事費						
		式	1		181, 655, 457	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		52,156,191	
工事原価		式	1		233,811,648	
一般管理費等		式	1		37,988,352	
工事価格		式	1		271,800,000	
消費税相当額		式	1		27,180,000	
工事費計		式	1		298,980,000	