# 積算内訳書

1．業務名

| | |
|---|---|
| 業務名 | 令和７年度益田・田万川道路戸田地区外地質調査業務 |
| 履行場所 | 島根県益田市戸田町から島根県益田市飯浦町 |

2．業務内容

1）事務所名　　山陰西部国道事務所　計画課

2）履行期間　　220 日間　　自　令和　7年 5月21日
　　至　令和　7年12月26日

3）設計説明

4）業務内容

# 積算内訳書

| 業務名 | 令和７年度益田・田万川道路戸田地区外地質調査業務 | 業 種 | 地質調査 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 一般調査 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 一般調査 | 式 | 1 | 14,009,552 | |
| 直接調査費 | 式 | 1 | 9,443,140 | |
| 機械ボーリング | 式 | 1 | 6,131,500 | 土質ボーリング(オールコアボーリング) 40 m<br>粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>土質ボーリング(オールコアボーリング) 20 m<br>砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>土質ボーリング(オールコアボーリング) 85 m<br>礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 65 m<br>軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm |
| サウンディング及び原位置試験 | 式 | 1 | 2,905,200 | 標準貫入試験 40 回<br>粘性土・シルト<br>標準貫入試験 20 回<br>砂・砂質土<br>標準貫入試験 85 回<br>礫混じり土砂<br>標準貫入試験 65 回<br>軟岩 |
| 総合解析 | 式 | 1 | 237,440 | 解析等調査 1 式 |

# 積算内訳書

| 業務名 | 令和７年度益田・田万川道路戸田地区外地質調査業務 | 業 種 | 地質調査 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 一般調査 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 151,000 | 電子成果品作成費 1 式 |
| 検定費等 | 式 | 1 | 18,000 | 検定費等 9 本 |
| 間接調査費 | 式 | 1 | 4,566,412 | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 2,311,230 | 運搬費 1 式 |
| 準備費 | 式 | 1 | 820,510 | 準備及び跡片付け 1 式<br>搬入路伐採等 1 式<br>調査孔閉塞 1 式<br>給水費（ポンプ運転） 1 式 |
| 仮設費 | 式 | 1 | 1,167,000 | 足場仮設 1 式 |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 201,697 | 旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式 |
| 施工管理費 | 式 | 1 | 65,975 | 施工管理費 1 式 |
| 直接調査費＋間接調査費 | 式 | 1 | 14,009,552 | |
| 間接費 | 式 | 1 | 9,080,448 | |
| 諸経費 | 式 | 1 | 9,080,448 | |
| 一般調査業務費 | 式 | 1 | 23,090,000 | |
| 解析等調査 | 式 | 1 | 1,291,038 | |

# 積算内訳書

| 業務名 | 令和７年度益田・田万川道路戸田地区外地質調査業務 | 業 種 | 地質調査 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 解析等調査 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 直接業務費 | 式 | 1 | 1,291,038 | |
| 解析等調査 | 式 | 1 | 1,291,038 | 計画準備 1 業務<br>解析等調査 1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 299,600 | |
| 共通 | 式 | 1 | 299,600 | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 299,600 | 打合せ 1 式 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 1,590,638 | |
| その他原価 | 式 | 1 | 856,558 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 1,312,804 | |
| 解析等調査業務費 | 式 | 1 | 3,760,000 | |
| 調査業務価格 | 式 | 1 | 26,850,000 | |