積算内訳書

1．業務名

業務名	令和７年度大井・萩道路大井地区外地質調査業務
履行場所	山口県萩市大井地内

2．業務内容

1）事務所名　　山陰西部国道事務所　計画課

2）履行期間　　209 日間　　自　令和　7年 6月 1日
至　令和　7年12月26日

3）設計説明

4）業務内容

積算内訳書

業務名	令和７年度大井・萩道路大井地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
一般調査	式	1	13,736,566			
直接調査費	式	1	7,523,780			
機械ボーリング	式	1	4,774,400	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ66mm	11	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm	49	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	68	m
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	40	m
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,294,580	標準貫入試験 粘性土・シルト	11	回
				標準貫入試験 砂・砂質土	49	回
				標準貫入試験 礫混じり土砂	68	回
				標準貫入試験 軟岩	40	回
総合解析	式	1	296,800	解析等調査	1	式

積算内訳書

業務名	令和７年度大井・萩道路大井地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子成果品作成費	式	1	138,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	20,000	検定費等 10 本
間接調査費	式	1	6,212,786	
運搬費	式	1	3,939,280	運搬費 1 式
準備費	式	1	854,400	準備及び跡片付け 1 式 搬入路伐採等 1 式 調査孔閉塞 1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費	式	1	1,206,000	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	160,580	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	52,526	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	13,736,566	
間接費	式	1	8,913,434	
諸経費	式	1	8,913,434	
一般調査業務費	式	1	22,650,000	
解析等調査	式	1	1,436,010	

積算内訳書

業務名	令和７年度大井・萩道路大井地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	解析等調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細別内訳
直接業務費	式	1	1,436,010	
解析等調査	式	1	1,436,010	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
共通	式	1	299,600	
共通	式	1	299,600	
打合せ等	式	1	299,600	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,735,610	
その他原価	式	1	934,625	
一般管理費等	式	1	1,429,765	
解析等調査業務費	式	1	4,100,000	
調査業務価格	式	1	26,750,000	