積算内訳書

1．業務名

業務名	令和７年度大井・萩道路椿東地区外地質調査業務
履行場所	山口県萩市椿東地内

2．業務内容

1）事務所名　　山陰西部国道事務所　計画課

2）履行期間　　209 日間　　自　令和　7年 6月 1日
至　令和　7年12月26日

3）設計説明

4）業務内容

積算内訳書

業務名	令和７年度大井・萩道路椿東地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	13,588,539	
直接調査費	式	1	7,493,140	
機械ボーリング	式	1	4,683,300	土質ボーリング(オールコアボーリング) 36 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 47 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 70 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,327,600	標準貫入試験 36 回 砂・砂質土 標準貫入試験 47 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 70 回 軟岩 スクリューウエイト貫入試験 10 m
総合解析	式	1	322,240	解析等調査 1 式
電子成果品作成費	式	1	138,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	22,000	検定費等 11 本
間接調査費	式	1	6,095,399	

積算内訳書

業務名	令和７年度大井・萩道路椿東地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	3,615,930	運搬費 1 式
準備費	式	1	843,290	準備及び跡片付け 1 式 搬入路伐採等 1 式 調査孔閉塞 1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費	式	1	1,424,000	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	159,882	旅費交通費(率計上・宿泊無) 1 式
施工管理費	式	1	52,297	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	13,588,539	
間接費	式	1	8,831,461	
諸経費	式	1	8,831,461	
一般調査業務費	式	1	22,420,000	
解析等調査	式	1	1,498,948	
直接業務費	式	1	1,498,948	
解析等調査	式	1	1,498,948	計画準備 1 業務 解析等調査

積算内訳書

業務名	令和７年度大井・萩道路椿東地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	解析等調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式
共通	式	1	299,600	
共通	式	1	299,600	
打合せ等	式	1	299,600	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,798,548	
その他原価	式	1	968,518	
一般管理費等	式	1	1,482,934	
解析等調査業務費	式	1	4,250,000	
調査業務価格	式	1	26,670,000	