積算内訳書

1．業務名

業務名	令和７年度益田・田万川道路湊地区外地質調査業務
履行場所	山口県萩市下田万地内

2．業務内容

1）事務所名　　山陰西部国道事務所　計画課

2）履行期間　　219 日間　　自　令和　7年 5月22日
　　至　令和　7年12月26日

3）設計説明

4）業務内容

積算内訳書

業務名	令和７年度益田・田万川道路湊地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
一般調査	式	1	13,809,584			
直接調査費	式	1	10,702,920			
機械ボーリング	式	1	7,362,900	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ66mm	42	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm	66	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	26	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	37	m
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	50	m
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 中硬岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	9	m
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,896,660	標準貫入試験 粘性土・シルト	42	回
				標準貫入試験 砂・砂質土	66	回
				標準貫入試験		

積算内訳書

業務名	令和７年度益田・田万川道路湊地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					26	回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	37	回
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	50	回
				軟岩		
総合解析	式	1	271,360	解析等調査	1	式
電子成果品作成費	式	1	158,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	14,000	検定費等	7	本
間接調査費	式	1	3,106,664			
運搬費	式	1	1,259,820	運搬費	1	式
準備費	式	1	653,280	準備及び跡片付け	1	式
				搬入路伐採等	1	式
				調査孔閉塞	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式
仮設費	式	1	890,000	足場仮設	1	式
旅費交通費	式	1	228,742	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1	式
施工管理費	式	1	74,822	施工管理費	1	式

積算内訳書

業務名	令和７年度益田・田万川道路湊地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	直接調査費＋間接調査費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接調査費＋間接調査費	式	1	13,809,584	
間接費	式	1	8,960,416	
諸経費	式	1	8,960,416	
一般調査業務費	式	1	22,770,000	
解析等調査	式	1	1,374,202	
直接業務費	式	1	1,374,202	
解析等調査	式	1	1,374,202	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
共通	式	1	299,600	
共通	式	1	299,600	
打合せ等	式	1	299,600	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,673,802	
その他原価	式	1	901,342	
一般管理費等	式	1	1,384,856	
解析等調査業務費	式	1	3,960,000	
調査業務価格	式	1	26,730,000	