

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度大井・萩道路中ノ倉地区外地質調査業務
履行場所	山口県萩市椿東地内

2. 業務内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	計画課
2) 履行期間	179 日間	自 令和 7年 7月 1日 至 令和 7年12月26日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度大井・萩道路中ノ倉地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	6,328,103		
直接調査費	式	1	3,685,720		
機械ボーリング	式	1	2,230,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 3 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 16 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 25 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 30 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,075,840	標準貫入試験 粘性土・シルト 3 回	
				標準貫入試験 砂・砂質土 16 回	
				標準貫入試験 礫混じり土砂 25 回	
				標準貫入試験 軟岩 30 回	
総合解析	式	1	262,880	解析等調査	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度大井・萩道路中ノ倉地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電子成果品作成費	式	1	105,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	2,642,383		
運搬費	式	1	1,147,710	運搬費	1 式
準備費	式	1	579,340	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	811,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	78,617	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	25,716	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	6,328,103		
間接費	式	1	4,401,897		
諸経費	式	1	4,401,897		
一般調査業務費	式	1	10,730,000		
解析等調査	式	1	1,352,846		

積算内訳書

業務名	令和7年度大井・萩道路中ノ倉地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接業務費	式	1	1,352,846		
解析等調査	式	1	1,352,846	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,652,446		
その他原価	式	1	889,842		
一般管理費等	式	1	1,367,712		
解析等調査業務費	式	1	3,910,000		
調査業務価格	式	1	14,640,000		