積算内訳書

1．業務名

業務名	令和７年度益田・田万川道路飯浦地区外地質調査業務
履行場所	島根県益田市戸田町～島根県益田市飯浦町地内

2．業務内容

1）事務所名　　山陰西部国道事務所　計画課

2）履行期間　　179 日間　　自　令和　7年 7月 1日
至　令和　7年12月26日

3）設計説明

4）業務内容

積算内訳書

業務名	令和７年度益田・田万川道路飯浦地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
一般調査	式	1	9,317,743			
直接調査費	式	1	5,028,940			
機械ボーリング	式	1	3,140,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	17	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	34	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	37	m
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	29	m
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,536,460	標準貫入試験 粘性土・シルト	17	回
				標準貫入試験 砂・砂質土	34	回
				標準貫入試験 礫混じり土砂	37	回
				標準貫入試験 軟岩	29	回
総合解析	式	1	220,480	解析等調査	1	式

積算内訳書

業務名	令和７年度益田・田万川道路飯浦地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子成果品作成費	式	1	118,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	14,000	検定費等 7 本
間接調査費	式	1	4,288,803	
運搬費	式	1	2,415,250	運搬費 1 式
準備費	式	1	596,130	準備及び跡片付け 1 式 搬入路伐採等 1 式 調査孔閉塞 1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費	式	1	1,135,000	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	107,319	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	35,104	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	9,317,743	
間接費	式	1	6,262,257	
諸経費	式	1	6,262,257	
一般調査業務費	式	1	15,580,000	
解析等調査	式	1	1,249,456	

積算内訳書

業務名	令和７年度益田・田万川道路飯浦地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	解析等調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接業務費	式	1	1,249,456	
解析等調査	式	1	1,249,456	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
共通	式	1	299,600	
共通	式	1	299,600	
打合せ等	式	1	299,600	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,549,056	
その他原価	式	1	834,166	
一般管理費等	式	1	1,276,778	
解析等調査業務費	式	1	3,660,000	
調査業務価格	式	1	19,240,000	