積算内訳書

1．業務名

業務名	令和７年度俵山・豊田道路地質調査業務
履行場所	山口県長門市俵山～下関市豊田町地内

2．業務内容

1）事務所名　　山陰西部国道事務所　工務課

2）履行期間　　153 日間　　自　令和　8年 4月 1日
至　令和　8年 8月31日

3）設計説明

4）業務内容

積算内訳書

業務名	令和７年度俵山・豊田道路地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
一般調査	式	1	12,003,127			
直接調査費	式	1	8,628,654			
機械ボーリング	式	1	4,379,100	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ66mm	5	m
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	3	m
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ86mm	21	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ86mm	29	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ86mm	12	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ86mm	6	m
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	16	m
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	10	m

積算内訳書

業務名	令和７年度俵山・豊田道路地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	16	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	10	m
				中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,056,050	標準貫入試験	5	回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	45	回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	16	回
				軟岩		
地すべり調査	式	1	3,193,504	地下水位測定	1	式
				移動変形調査	1	式
				挿入式孔内傾斜計 移動変形調査	1	式
				挿入式孔内傾斜計 移動変形調査	1	式
				挿入式孔内傾斜計 移動変形調査	1	式
				挿入式孔内傾斜計 移動変形調査	1	式

積算内訳書

業務名	令和７年度俵山・豊田道路地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				挿入式孔内傾斜計 移動変形調査 1 式 挿入式孔内傾斜計 移動変形調査 1 式 挿入式孔内傾斜計
間接調査費	式	1	3,374,473	
運搬費	式	1	1,368,820	運搬費 1 式
準備費	式	1	515,600	準備及び跡片付け 1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費	式	1	1,245,000	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	184,653	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	60,400	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	12,003,127	
間接費	式	1	7,896,873	
諸経費	式	1	7,896,873	
一般調査業務費	式	1	19,900,000	
解析等調査	式	1	1,457,366	
直接業務費	式	1	1,457,366	

積算内訳書

業務名	令和７年度俵山・豊田道路地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	解析等調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
解析等調査	式	1	1,457,366	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
共通	式	1	299,600	
共通	式	1	299,600	
打合せ等	式	1	299,600	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,756,966	
その他原価	式	1	946,126	
一般管理費等	式	1	1,446,908	
解析等調査業務費	式	1	4,150,000	
調査業務価格	式	1	24,050,000	