

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度大井・萩道路椿東地区外地質調査その2業務
履行場所	山口県萩市椿東～山口県萩市椿地内

## 2. 業務内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	計画課
2) 履行期間	278 日間	自 令和 8年 3月23日 至 令和 8年12月25日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度大井・萩道路椿東地区外地質調査その2業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	12,406,319		
直接調査費	式	1	5,369,640		
機械ボーリング	式	1	3,303,700	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 32	Ⅲ
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 31	Ⅲ
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 42	Ⅲ
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,645,100	標準貫入試験 32	回
				砂・砂質土 標準貫入試験 31	回
				礫混じり土砂 標準貫入試験 42	回
総合解析	式	1	279,840	解析等調査 1	式
電子成果品作成費	式	1	121,000	電子成果品作成費 1	式
検定費等	式	1	20,000	検定費等 10	本
間接調査費	式	1	7,036,679		
運搬費	式	1	4,510,450	運搬費	

# 積算内訳書

業務名	令和7年度大井・萩道路椿東地区外地質調査その2業務			業種	地質調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	一般調査
					細別内訳
準備費	式	1	764,300	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	1,610,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	114,482	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	37,447	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	12,406,319		
間接費	式	1	8,133,681		
諸経費	式	1	8,133,681		
一般調査業務費	式	1	20,540,000		
解析等調査	式	1	1,414,328		
直接業務費	式	1	1,414,328		
解析等調査	式	1	1,414,328	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度大井・萩道路椿東地区外地質調査その2業務			業種	地質調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	共通
				細別内訳	
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1. 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,728,128		
その他原価	式	1	930,596		
一般管理費等	式	1	1,431,276		
解析等調査業務費	式	1	4,090,000		
調査業務価格	式	1	24,630,000		