

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度三隅・長門道路浅田地区外地質調査業務
履行場所	山口県長門市三隅下～山口県長門市東深川地内

2. 業務内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	計画課
2) 履行期間	282 日間	自 令和 8年 3月19日 至 令和 8年12月25日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度三隅・長門道路浅田地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	13,713,825		
直接調査費	式	1	9,896,040		
機械ボーリング	式	1	6,729,500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 15 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 30 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 90 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 70 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,661,300	標準貫入試験 30 回	
				砂・砂質土 標準貫入試験 69 回	
				礫混じり土砂 標準貫入試験 65 回	
				軟岩	
総合解析	式	1	322,240	解析等調査 1 式	
電子成果品作成費	式	1	153,000	電子成果品作成費 1 式	
検定費等	式	1	30,000	検定費等	

積算内訳書

業務名	令和7年度三隅・長門道路浅田地区外地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
					15	本
間接調査費	式	1	3,817,785			
運搬費	式	1	630,390	運搬費	1	式
準備費	式	1	848,200	準備及び跡片付け	1	式
				搬入路伐採等	1	式
				調査孔閉塞	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式
					1	式
仮設費	式	1	2,059,000	足場仮設	1	式
旅費交通費	式	1	211,133	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1	式
施工管理費	式	1	69,062	施工管理費	1	式
直接調査費+間接調査費	式	1	13,713,825			
間接費	式	1	8,906,175			
諸経費	式	1	8,906,175			
一般調査業務費	式	1	22,620,000			
解析等調査	式	1	1,518,848			
直接業務費	式	1	1,518,848			
解析等調査	式	1	1,518,848	計画準備		

積算内訳書

業務名	令和7年度三隅・長門道路浅田地区外地質調査業務			業種	地質調査
	項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目 細別内訳
					1 業務
					1 式
共通		式	1	313,800	解析等調査
共通		式	1	313,800	
打合せ等		式	1	313,800	打合せ
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,832,648	1 式
その他原価		式	1	986,880	
一般管理費等		式	1	1,510,472	
解析等調査業務費		式	1	4,330,000	
調査業務価格		式	1	26,950,000	