

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度大井・萩道路大井地区外地質調査業務
履行場所	山口県萩市椿東地内

2. 業務内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所 計画課		
2) 履行期間	250 日間	自 令和 8年 6月22日	
		至 令和 9年 2月26日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和8年度大井・萩道路大井地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	13,824,286		
直接調査費	式	1	5,034,810		
機械ボーリング	式	1	3,049,200	土質ボーリング(オールコアボーリング) 21 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 21 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 21 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 42 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,544,970	標準貫入試験 21 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 21 回 砂・砂質土 標準貫入試験 21 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 42 回 軟岩	
総合解析	式	1	304,640	解析等調査 1 式	

積算内訳書

業務名	令和8年度大井・萩道路大井地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子成果品作成費	式	1	118,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	18,000	検定費等	9 本
間接調査費	式	1	8,789,476		
運搬費	式	1	6,241,880	運搬費	1 式
準備費	式	1	941,120	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	1,464,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	107,359	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	35,117	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	13,824,286		
間接費	式	1	8,965,714		
諸経費	式	1	8,965,714		
一般調査業務費	式	1	22,790,000		
解析等調査	式	1	1,507,596		

積算内訳書

業務名	令和8年度大井・萩道路大井地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接業務費		式	1	1,507,596	
解析等調査		式	1	1,507,596	計画準備 解析等調査
共通		式	1	313,800	
共通		式	1	313,800	
打合せ等		式	1	313,800	打合せ
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,821,396	
その他原価		式	1	980,821	
一般管理費等		式	1	1,507,783	
解析等調査業務費		式	1	4,310,000	
調査業務価格		式	1	27,100,000	