# 鏡

１．業務名

| | |
|---|---|
| 業務名 | 令和７年度大井・萩道路前小畑地区外地質調査業務 |
| 履行場所 | 山口県萩市椿東地内 |

２．業務内容

| | |
|---|---|
| １）発注年月　令和　7年 5月<br>２）事務所名　山陰西部国道事務所　計画課<br>３）業務番号　25876750020015<br>４）契約区分　単年度（繰越しを含む）の分任官<br>５）変更回数<br>６）履行期間　214 日間　自　令和　7年 5月27日<br>（当初）　至　令和　7年12月26日<br>（第　回変更）至　年　月　日 | ７）施工県　山口県<br>８）地　区　全地区<br>９）河川・路線<br>１０）設計年月　令和　7年 5月<br>１１）労務費一括割増　0%<br>１２）単価適用年月　令和　7年 5月<br>１３）歩掛適用年月　令和　7年 5月<br>１４）前請負業務費　円<br>１５）前契約額　円 |
| 設計説明 | 業務内容 |

３．予算科目

| １）予算科目 | ２）目 | ３）目の細分 | ４）事業名 |
|---|---|---|---|
| | | | |

# 設計内訳書

| 業務名 | 令和７年度大井・萩道路前小畑地区外地質調査業務 | 業 種<br>項 目 | 地質調査<br>一般調査 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般調査 | | 式 | 1 | | 13,775,899 | | | |
| 直接調査費 | | 式 | 1 | | 5,564,460 | | | |
| 機械ボーリング | | 式 | 1 | | 3,459,200 | | | |
| 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm | m | 37 | 17,900 | 662,300 | | | 単 1 号 |
| 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm | m | 35 | 34,700 | 1,214,500 | | | 単 2 号 |
| 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) | 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm | m | 46 | 34,400 | 1,582,400 | | | 単 3 号 |
| サウンディング及び原位置試験 | | 式 | 1 | | 1,692,900 | | | |
| 標準貫入試験 | 砂・砂質土 | 回 | 37 | 10,400 | 384,800 | | | 単 4 号 |

# 設計内訳書

| 業務名 | 令和７年度大井・萩道路前小畑地区外地質調査業務 | 業 種<br>項 目 | 地質調査<br>一般調査 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準貫入試験 | 礫混じり土砂 | 回 | 35 | 14,900 | 521,500 | | | 単 5 号 |
| 標準貫入試験 | 軟岩 | 回 | 46 | 17,100 | 786,600 | | | 単 6 号 |
| 総合解析 | | 式 | 1 | | 271,360 | | | |
| 解析等調査 | | 式 | 1 | | 271,360 | | | 内 1 号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 123,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 123,000 | | | 内 2 号 |
| 検定費等 | | 式 | 1 | | 18,000 | | | |
| 検定費等 | | 本 | 9 | 2,000 | 18,000 | | | 単 7 号 |

# 設計内訳書

| 業務名 | 令和７年度大井・萩道路前小畑地区外地質調査業務 | 業 種<br>項 目 | 地質調査<br>一般調査 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間接調査費 | | 式 | 1 | | 8,211,439 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 5,897,110 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 5,897,110 | | | 内　3 号 |
| 準備費 | | 式 | 1 | | 1,042,810 | | | |
| 準備及び跡片付け | | 式 | 1 | | 277,000 | | | 内　4 号 |
| 搬入路伐採等 | | 式 | 1 | | 501,300 | | | 内　5 号 |
| 調査孔閉塞 | | 式 | 1 | | 66,510 | | | 内　6 号 |
| 給水費(ポンプ運転) | | 式 | 1 | | 198,000 | | | 内　7 号 |

# 設計内訳書

| 業務名 | 令和７年度大井・萩道路前小畑地区外地質調査業務 | 業 種<br>項 目 | 地質調査<br>一般調査 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設費 | | 式 | 1 | | 1,114,000 | | | |
| 足場仮設 | | 式 | 1 | | 1,114,000 | | | 内　8 号 |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 118,694 | | | |
| 旅費交通費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 118,694 | | | 内　9 号 |
| 施工管理費 | | 式 | 1 | | 38,825 | | | |
| 施工管理費 | | 式 | 1 | | 38,825 | | | 内　10 号 |
| 直接調査費＋間接調査費 | | 式 | 1 | | 13,775,899 | | | |
| 間接費 | | 式 | 1 | | 8,934,101 | | | |

# 設計内訳書

| 業務名 | 令和７年度大井・萩道路前小畑地区外地質調査業務 | 業 種<br>項 目 | 地質調査<br>間接費 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸経費 | | 式 | 1 | | 8,934,101 | | | 内 11 号 |
| 一般調査業務費 | | 式 | 1 | | 22,710,000 | | | |
| 解析等調査 | | 式 | 1 | | 1,374,202 | | | |
| 直接業務費 | | 式 | 1 | | 1,374,202 | | | |
| 解析等調査 | | 式 | 1 | | 1,374,202 | | | |
| 計画準備 | | 業務 | 1 | | 451,200 | | | 内 12 号 |
| 解析等調査 | | 式 | 1 | | 923,002 | | | 内 13 号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 299,600 | | | |

# 設計内訳書

| 業務名 | 令和７年度大井・萩道路前小畑地区外地質調査業務 | 業 種<br>項 目 | 地質調査<br>共通 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | | 式 | 1 | | 299,600 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 299,600 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 299,600 | | | 内　14 号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 1,673,802 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 901,342 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 1,384,856 | | | |
| 解析等調査業務費 | | 式 | 1 | | 3,960,000 | | | |
| 調査業務価格 | | 式 | 1 | | 26,670,000 | | | |

# 設計内訳書

| 業務名 | 令和７年度大井・萩道路前小畑地区外地質調査業務 | 業 種<br>項 目 | 地質調査<br>消費税相当額 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 2,667,000 | | | |
| 地質調査業務費 | | 式 | 1 | | 29,337,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　1 号 | 解析等調査 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 資料整理とりまとめ | | 業務 | 1 | | 135,680 | 内　15 号 |
| | 断面図等の作成 | | 業務 | 1 | | 135,680 | 内　16 号 |
| 計 | | | | | | 271,360 | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　2 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接調査費 | | 式 | 1 | | 5,423,460 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 123,000 | 4.7×調査費(千円)^0.38<br>(千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 123,000 | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　3 号 | 運搬費 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | モノレール機械器具損料<br>100m超～200m以下 | | 日 | 14 | 2,600 | 36,400 | 単　15 号 |
| | モノレール架設・撤去<br>100m超～200m以下 | | 箇所 | 1 | 879,000 | 879,000 | 単　16 号 |
| | モノレール運搬<br>300m超～500m以下 | | t | 2.8 | 56,200 | 157,360 | 単　17 号 |
| | モノレール機械器具損料<br>300m超～500m以下 | | 日 | 53 | 3,200 | 169,600 | 単　18 号 |
| | モノレール架設・撤去<br>300m超～500m以下 | | 箇所 | 2 | 2,060,000 | 4,120,000 | 単　19 号 |
| | モノレール運搬<br>500m超～1000m以下 | | t | 4.7 | 76,100 | 357,670 | 単　20 号 |
| | 資機材運搬 | | 式 | 1 | | 108,150 | 内　17 号 |
| | 資機材運搬 | | 式 | 1 | | 50,940 | 内　18 号 |
| | 資機材運搬 | | 式 | 1 | | 17,990 | 内　19 号 |
| 計 | | | | | | 5,897,110 | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　4 号 | 準備及び跡片付け | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 準備及び跡片付け | | 業務 | 1 | | 277,000 | 内　20 号 |
| 計 | | | | | | 277,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　5 号 | 搬入路伐採等 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 搬入路伐採等 | | m | 1,114 | 450 | 501,300 | 単　21 号 |
| 計 | | | | | | 501,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　6 号 | 調査孔閉塞 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 調査孔閉塞 | | 箇所 | 9 | 7,390 | 66,510 | 単　22 号 |
| 計 | | | | | | 66,510 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　7 号 | 給水費(ポンプ運転) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 給水費(ポンプ運転) | | 箇所 | 9 | 22,000 | 198,000 | 単　23 号 |
| 計 | | | | | | 198,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　8 号 | 足場仮設 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 平坦地足場<br>高さ0.3m超 | | 箇所 | 7 | 112,000 | 784,000 | 単　24 号 |
| | 傾斜地足場<br>地形傾斜15°以上～30°未満 | | 箇所 | 2 | 165,000 | 330,000 | 単　25 号 |
| 計 | | | | | | 1,114,000 | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　9 号 | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接調査費 | | 式 | 1 | | 5,546,460 | |
| | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 118,694 | 直接調査費×0.0214 |
| 計 | | | | | | 118,694 | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　10 号 | 施工管理費 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接調査費 | | 式 | 1 | | 5,546,460 | |
| | 施工管理費 | | 式 | 1 | | 38,825 | 直接調査費×0.007 |
| 計 | | | | | | 38,825 | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　11 号 | 諸経費 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 諸経費対象額 | | 式 | 1 | | 13,757,899 | |
| | 諸経費率 | | % | 65 | | | |
| 諸経費 | | | 式 | 1 | | 8,942,634 | 諸経費対象額×諸経費率 |
| 調整額 | | | | | | -8,533 | |
| 計 | | | | | | 8,934,101 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　12 号 | 計画準備 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 計画準備 | | 業務 | 1 | | 451,200 | 内　21 号 |
| 計 | | | | | | 451,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　13 号 | 解析等調査 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 既存資料の収集・現地調査 | | 業務 | 1 | | 141,250 | 内　22 号 |
| | 資料整理とりまとめ | | 業務 | 1 | | 115,200 | 内　23 号 |
| | 断面図等の作成 | | 業務 | 1 | | 112,512 | 内　24 号 |
| | 総合解析とりまとめ | | 業務 | 1 | | 554,040 | 内　25 号 |
| 計 | | | | | | 923,002 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　14 号 | 打合せ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 299,600 | 内　26 号 |
| 計 | | | | | | 299,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　1 号 | 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 17,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)<br>砂・砂質土 | | m | 1 | 17,900 | 17,900 | 単　8 号 |
| 計 | | | | | | 17,900 | |
| 単価 | | | | | | 17,900 | 円／m |
| | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　2 号 | 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 34,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)<br>礫混じり土砂 | | m | 1 | 34,700 | 34,700 | 単　9 号 |
| 計 | | | | | | 34,700 | |
| 単価 | | | | | | 34,700 | 円／m |
| | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 3 号 | 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) | 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 34,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)<br>軟岩 | | m | 1 | 34,400 | 34,400 | 単 10 号 |
| 計 | | | | | | 34,400 | |
| 単価 | | | | | | 34,400 | 円／m |
| | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 4 号 | 標準貫入試験 | 砂・砂質土 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 10,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 標準貫入試験<br>砂・砂質土 | | 回 | 1 | 10,400 | 10,400 | 単 11 号 |
| 計 | | | | | | 10,400 | |
| 単価 | | | | | | 10,400 | 円／回 |
| | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 5 号 | 標準貫入試験 | 礫混じり土砂 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 14,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標準貫入試験<br>礫混じり土砂 | | 回 | 1 | 14,900 | 14,900 | 単 12 号 | |
| 計 | | | | | | 14,900 | | |
| 単価 | | | | | | 14,900 | 円／回 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 6 号 | 標準貫入試験 | 軟岩 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 17,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標準貫入試験<br>軟岩 | | 回 | 1 | 17,100 | 17,100 | 単 13 号 | |
| 計 | | | | | | 17,100 | | |
| 単価 | | | | | | 17,100 | 円／回 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2025.05 |
| 歩掛適用年月 | 2025.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　7 号 | 検定費等 | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 国土地盤情報データベース検定費 | | 本 | 1 | 2,000 | 2,000 | 単　14 号 | |
| 計 | | | | | | 2,000 | | |
| 単価 | | | | | | 2,000 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |