鏡

１．業務名

業務名	令和７年度大井・萩道路椿東地区外地質調査業務
履行場所	山口県萩市椿東地内

２．業務内容

１）発注年月　令和　7年 5月 ２）事務所名　山陰西部国道事務所　計画課 ３）業務番号　25876750020013 ４）契約区分　単年度（繰越しを含む）の分任官 ５）変更回数 ６）履行期間　221 日間　自　令和　7年 5月20日 （当初）　至　令和　7年12月26日 （第　回変更）至　年　月　日	７）施工県　山口県 ８）地　区　全地区 ９）河川・路線 １０）設計年月　令和　7年 5月 １１）労務費一括割増　0% １２）単価適用年月　令和　7年 5月 １３）歩掛適用年月　令和　7年 5月 １４）前請負業務費　円 １５）前契約額　円
設計説明	業務内容

３．予算科目

１）予算科目	２）目	３）目の細分	４）事業名

設計内訳書

業務名	令和７年度大井・萩道路椿東地区外地質調査業務	業 種 項 目	地質調査 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査		式	1		13,588,539			
直接調査費		式	1		7,493,140			
機械ボーリング		式	1		4,683,300			
土質ボーリング(オールコアボーリング)	砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	36	17,900	644,400			単 1 号
土質ボーリング(オールコアボーリング)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	47	34,700	1,630,900			単 2 号
岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	70	34,400	2,408,000			単 3 号
サウンディング及び原位置試験		式	1		2,327,600			
標準貫入試験	砂・砂質土	回	36	10,400	374,400			単 4 号

設計内訳書

業務名	令和７年度大井・萩道路椿東地区外地質調査業務	業 種 項 目	地質調査 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	47	14,900	700,300			単　5 号
標準貫入試験	軟岩	回	70	17,100	1,197,000			単　6 号
スクリューウエイト貫入試験		m	10	5,590	55,900			単　7 号
総合解析		式	1		322,240			
解析等調査		式	1		322,240			内　1 号
電子成果品作成費		式	1		138,000			
電子成果品作成費		式	1		138,000			内　2 号
検定費等		式	1		22,000			

設計内訳書

業務名	令和７年度大井・萩道路椿東地区外地質調査業務	業 種 項 目	地質調査 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
検定費等		本	11	2,000	22,000			単 8 号
間接調査費		式	1		6,095,399			
運搬費		式	1		3,615,930			
運搬費		式	1		3,615,930			内 3 号
準備費		式	1		843,290			
準備及び跡片付け		式	1		277,000			内 4 号
搬入路伐採等		式	1		243,000			内 5 号
調査孔閉塞		式	1		81,290			内 6 号

設計内訳書

業務名	令和７年度大井・萩道路椿東地区外地質調査業務	業 種 項 目	地質調査 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水費(ポンプ運転)		式	1		242,000			内 7 号
仮設費		式	1		1,424,000			
足場仮設		式	1		1,424,000			内 8 号
旅費交通費		式	1		159,882			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		159,882			内 9 号
施工管理費		式	1		52,297			
施工管理費		式	1		52,297			内 10 号
直接調査費＋間接調査費		式	1		13,588,539			

設計内訳書

業務名	令和７年度大井・萩道路椿東地区外地質調査業務	業 種 項 目	地質調査 間接費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接費		式	1		8,831,461			
諸経費		式	1		8,831,461			内　11 号
一般調査業務費		式	1		22,420,000			
解析等調査		式	1		1,498,948			
直接業務費		式	1		1,498,948			
解析等調査		式	1		1,498,948			
計画準備		業務	1		451,200			内　12 号
解析等調査		式	1		1,047,748			内　13 号

設計内訳書

業務名	令和７年度大井・萩道路椿東地区外地質調査業務	業 種 項 目	地質調査 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通		式	1		299,600			
共通		式	1		299,600			
打合せ等		式	1		299,600			
打合せ		式	1		299,600			内　14 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		1,798,548			
その他原価		式	1		968,518			
一般管理費等		式	1		1,482,934			
解析等調査業務費		式	1		4,250,000			

設計内訳書

業務名	令和７年度大井・萩道路椿東地区外地質調査業務	業 種 項 目	地質調査 調査業務価格

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査業務価格		式	1		26,670,000			
消費税相当額		式	1		2,667,000			
地質調査業務費		式	1		29,337,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　1 号	解析等調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料整理とりまとめ		業務	1		161,120	内　15 号
	断面図等の作成		業務	1		161,120	内　16 号
計						322,240	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　2 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接調査費		式	1		7,333,140	
	電子成果品作成費		式	1		138,000	4.7×調査費(千円)^0.38 (千円未満切り捨て)
計						138,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　3 号	運搬費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モノレール機械器具損料 100m超～200m以下		日	20	2,600	52,000	単　17 号
	モノレール架設・撤去 100m超～200m以下		箇所	1	879,000	879,000	単　18 号
	モノレール運搬 200m超～300m以下		t	2.8	42,900	120,120	単　19 号
	モノレール機械器具損料 300m超～500m以下		日	31	3,200	99,200	単　20 号
	モノレール架設・撤去 300m超～500m以下		箇所	1	2,060,000	2,060,000	単　21 号
	モノレール運搬 500m超～1000m以下		t	2.8	76,100	213,080	単　22 号
	資機材運搬		式	1		123,600	内　17 号
	資機材運搬		式	1		50,940	内　18 号
	資機材運搬		式	1		17,990	内　19 号
計						3,615,930	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　4 号	準備及び跡片付け						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	準備及び跡片付け		業務	1		277,000	内　20 号
計						277,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　5 号	搬入路伐採等						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	搬入路伐採等		m	540	450	243,000	単　23 号
計						243,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　6 号	調査孔閉塞						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	調査孔閉塞		箇所	11	7,390	81,290	単　24 号
計						81,290	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　7 号	給水費(ポンプ運転)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	給水費(ポンプ運転)		箇所	11	22,000	242,000	単　25 号
計						242,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　8 号	足場仮設						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	平坦地足場 高さ0.3m超		箇所	8	112,000	896,000	単　26 号
	傾斜地足場 地形傾斜15°以上～30°未満		箇所	2	165,000	330,000	単　27 号
	傾斜地足場 地形傾斜30°以上～45°未満		箇所	1	198,000	198,000	単　28 号
計						1,424,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　9 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接調査費		式	1		7,471,140	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		159,882	直接調査費×0.0214
計						159,882	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　10 号	施工管理費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接調査費		式	1		7,471,140	
	施工管理費		式	1		52,297	直接調査費×0.007
計						52,297	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　11 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸経費対象額		式	1		13,566,539	
	諸経費率		%	65.1			
諸経費			式	1		8,831,816	諸経費対象額×諸経費率
調整額						-355	
計						8,831,461	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　12 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		業務	1		451,200	内　21 号
計						451,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　13 号	解析等調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既存資料の収集・現地調査		業務	1		164,980	内　22 号
	資料整理とりまとめ		業務	1		136,800	内　23 号
	断面図等の作成		業務	1		133,608	内　24 号
	総合解析とりまとめ		業務	1		612,360	内　25 号
計						1,047,748	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　14 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		299,600	内　26 号
計						299,600	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	土質ボーリング(オールコアボーリング)	砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	数量	1	単価	17,900

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 砂・砂質土		m	1	17,900	17,900	単 9 号
計						17,900	
単価						17,900	円／m

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	土質ボーリング(オールコアボーリング)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	数量	1	単価	34,700

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂		m	1	34,700	34,700	単 10 号
計						34,700	
単価						34,700	円／m

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	数量	1	単価	34,400

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 軟岩		m	1	34,400	34,400	単 11 号
計						34,400	
単価						34,400	円／m

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	標準貫入試験	砂・砂質土	単位	回	数量	1	単価	10,400

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	標準貫入試験 砂・砂質土		回	1	10,400	10,400	単 12 号
計						10,400	
単価						10,400	円／回

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	標準貫入試験	礫混じり土砂	単位	回	数量	1	単価	14,900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準貫入試験 礫混じり土砂		回	1	14,900	14,900	単 13 号	
計						14,900		
単価						14,900	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	標準貫入試験	軟岩	単位	回	数量	1	単価	17,100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準貫入試験 軟岩		回	1	17,100	17,100	単 14 号	
計						17,100		
単価						17,100	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	スクリューウエイト貫入試験		単位	m	数量	1	単価	5,590
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクリューウエイト貫入試験		m	1	5,590	5,590	単 15 号	
計						5,590		
単価						5,590	円／m	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	検定費等		単位	本	数量	1	単価	2,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	国土地盤情報データベース検定費		本	1	2,000	2,000	単 16 号	
計						2,000		
単価						2,000	円／本	