鏡

１．業務名

業務名	令和７年度三隅・長門道路三隅中村地区外幅杭設置業務
履行場所	山口県長門市三隅中～山口県長門市三隅下地内

２．業務内容

１）発注年月　令和　7年 7月 ２）事務所名　山陰西部国道事務所　計画課 ３）業務番号　25876750020017 ４）契約区分　単年度（繰越しを含む）の分任官 ５）変更回数 ６）履行期間　241 日間　自　令和　7年 7月 2日 （当初）　至　令和　8年 2月27日 （第　回変更）至　年　月　日	７）施工県　山口県 ８）地　区　全地区 ９）河川・路線 １０）設計年月　令和　7年 6月 １１）労務費一括割増　0% １２）単価適用年月　令和　7年 6月 １３）歩掛適用年月　令和　7年 6月 １４）前請負業務費　円 １５）前契約額　円
設計説明	業務内容

３．予算科目

１）予算科目	２）目	３）目の細分	４）事業名

設計内訳書

業務名	令和７年度三隅・長門道路三隅中村地区外幅杭設置業務	業 種 項 目	測量業務 基準点測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基準点測量		式	1		5,564,900			
基準点測量		式	1		5,564,900			
４級基準点測量		式	1		5,564,900			
４級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	点	10	36,080	360,800			単　1 号
４級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含む	点	110	47,310	5,204,100			単　2 号
応用測量		式	1		4,424,882			
路線測量		式	1		4,424,882			
路線測量		式	1		4,424,882			

設計内訳書

業務名	令和７年度三隅・長門道路三隅中村地区外幅杭設置業務	業 種 項 目	測量業務 応用測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業計画		業務	1		108,090			内 1 号
現地踏査		km	3.51	183,000	642,330			単 3 号
伐採		km	1.19	547,900	652,001			単 4 号
用地幅杭設置測量		km	3.51	861,100	3,022,461			単 5 号
共通		式	1		265,450			
共通		式	1		265,450			
打合せ等		式	1		265,450			
打合せ		式	1		265,450			内 2 号

設計内訳書

業務名	令和７年度三隅・長門道路三隅中村地区外幅杭設置業務	業 種 項 目	測量業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		176,344			
直接経費		式	1		176,344			
旅費交通費		式	1		50,344			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		50,344			内　3 号
電子成果品作成費		式	1		126,000			
電子成果品作成費		式	1		126,000			内　4 号
直接測量費		式	1		10,431,576			
間接測量費		式	1		7,738,424			

設計内訳書

業務名	令和７年度三隅・長門道路三隅中村地区外幅杭設置業務	業 種 項 目	測量業務 間接測量費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費		式	1		7,738,424			内　　5 号
測量業務価格		式	1		18,170,000			
消費税相当額		式	1		1,817,000			
測量業務費		式	1		19,987,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　1 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		業務	1		108,090	内　6 号
計						108,090	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　2 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		265,450	内　7 号
計						265,450	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　3 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8,990,068	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		50,344	直人費×0.0056
計						50,344	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　4 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8,990,068	
	電子成果品作成費		式	1		126,000	2.3×直人費(千円)^0.44 （千円未満切り捨て）
計						126,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　5 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		10,431,576	成果検定費を除く
	諸経費率		%	74.2			
諸経費			式	1		7,740,229	直接測量費×諸経費率
調整額						-1,805	
計						7,738,424	

作業計画

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　6 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108,090	
	測量主任技師 内業		人	0.6	60,600	36,360	
	測量技師 内業		人	0.9	52,300	47,070	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
計						108,090	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　7 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		265,450	
	測量主任技師		人	2.5	60,600	151,500	
	測量技師		人	1	52,300	52,300	
	測量技師補		人	1.5	41,100	61,650	
計						265,450	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　1 号	４級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	単位	点	数量	1	単価	36,080

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	3,425	3,425	単　6 号
	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	10,070	10,070	単　7 号
	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	15,090	15,090	単　8 号
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	7,499	7,499	単　9 号
計						36,084	
単価						36,080	円／点

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　2 号	４級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含む	単位	点	数量	1	単価	47,310
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含む		点	1	4,251	4,251	単　10 号	
	選点 永久標識設置なし 伐採含む		点	1	12,500	12,500	単　11 号	
	伐採 永久標識設置なし		点	1	2,516	2,516	単　12 号	
	観測 永久標識設置なし 伐採含む		点	1	18,740	18,740	単　13 号	
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含む		点	1	9,309	9,309	単　14 号	
計						47,316		
単価						47,310	円／点	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　3 号	現地踏査		単位	km	数量	1	単価	183,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地踏査		km	1	183,000	183,000	単　15 号	
計						183,000		
単価						183,000	円／km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　4 号	伐採		単位	km	数量	1	単価	547,900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐採		km	1	547,900	547,900	単　16 号	
計						547,900		
単価						547,900	円／km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　5 号	用地幅杭設置測量		単位	km	数量	1	単価	861,100

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	座標計算		km	1	108,000	108,000	単　17 号
	測定設置		km	1	321,700	321,700	単　18 号
	杭打図作成		km	1	54,250	54,250	単　19 号
	用地幅杭点間測量(辺長測定)		km	1	254,000	254,000	単　20 号
	点検整理		km	1	123,200	123,200	単　21 号
計						861,150	
単価						861,100	円／km

４級基準点測量

２ 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　6 号	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量	35	単価	3,425
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		103,150		
	測量主任技師 内業		人	0.5	60,600	30,300		
	測量技師 内業		人	1	52,300	52,300		
	測量技師補 内業		人	0.5	41,100	20,550		
機械経費			式	1		2,578	直接人件費の 2.5 ％	
通信運搬費等			式	1		2,578	直接人件費の 2.5 ％	
材料費			式	1		2,063	直接人件費の 2 ％	
精度管理費			式	1		9,515	精度管理費係数 0.090	
変化率				1		119,884	対象額：119,884	
計						119,884		
単価						3,425	円／点	

２ 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　7 号	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量	35	単価	10,070
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		303,300		
	測量技師 外業		人	2.5	52,300	130,750		
	測量技師補 外業		人	2.5	41,100	102,750		
	測量助手 外業		人	2	34,900	69,800		
機械経費			式	1		7,582	直接人件費の 2.5 ％	
通信運搬費等			式	1		7,582	直接人件費の 2.5 ％	
材料費			式	1		6,066	直接人件費の 2 ％	
精度管理費			式	1		27,979	精度管理費係数 0.090	
変化率				1		352,509	対象額：352,509	
計						352,509		
単価						10,070	円／点	

２ 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　8 号	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量	35	単価	15,090
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		454,700		
	測量技師 外業		人	3	52,300	156,900		
	測量技師補 外業		人	3	41,100	123,300		
	測量助手 外業		人	5	34,900	174,500		
機械経費			式	1		11,367	直接人件費の 2.5 ％	
通信運搬費等			式	1		11,367	直接人件費の 2.5 ％	
材料費			式	1		9,094	直接人件費の 2 ％	
精度管理費			式	1		41,946	精度管理費係数 0.090	
変化率				1		528,474	対象額：528,474	
計						528,474		
単価						15,090	円／点	

２ 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　　9 号	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量	35	単価	7,499
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		225,850		
	測量主任技師 内業		人	0.5	60,600	30,300		
	測量技師 内業		人	1.5	52,300	78,450		
	測量技師補 内業		人	2	41,100	82,200		
	測量助手 内業		人	1	34,900	34,900		
機械経費			式	1		5,646	直接人件費の 2.5 %	
通信運搬費等			式	1		5,646	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		4,517	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		20,834	精度管理費係数 0.090	
変化率				1		262,493	対象額：262,493	
計						262,493		

２ 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　9 号	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量	35	単価	7,499

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						7,499	円／点

２ 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　10 号	作業計画 永久標識設置なし 伐採含む		単位	点	数量	35	単価	4,251
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		103,150		
	測量主任技師 内業		人	0.5	60,600	30,300		
	測量技師 内業		人	1	52,300	52,300		
	測量技師補 内業		人	0.5	41,100	20,550		
機械経費			式	1		2,578	直接人件費の 2.5 ％	
通信運搬費等			式	1		6,704	直接人件費の 6.5 ％	
材料費			式	1		2,063	直接人件費の 2 ％	
精度管理費			式	1		9,515	精度管理費係数 0.090	
変化率				1.2		148,812	対象額：124,010	
計						148,812		
単価						4,251	円／点	

２ 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　11 号	選点 永久標識設置なし 伐採含む		単位	点	数量	35	単価	12,500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		303,300		
	測量技師 外業		人	2.5	52,300	130,750		
	測量技師補 外業		人	2.5	41,100	102,750		
	測量助手 外業		人	2	34,900	69,800		
機械経費			式	1		7,582	直接人件費の 2.5 ％	
通信運搬費等			式	1		19,714	直接人件費の 6.5 ％	
材料費			式	1		6,066	直接人件費の 2 ％	
精度管理費			式	1		27,979	精度管理費係数 0.090	
変化率				1.2		437,569	対象額：364,641	
計						437,569		
単価						12,500	円／点	

２ 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　12 号	伐採 永久標識設置なし		単位	点	数量	35	単価	2,516
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		61,050		
	測量技師 外業		人	0.5	52,300	26,150		
	測量技師補 外業		人	0.5	41,100	20,550		
	測量補助員 外業		人	0.5	28,700	14,350		
機械経費			式	1		1,526	直接人件費の 2.5 ％	
通信運搬費等			式	1		3,968	直接人件費の 6.5 ％	
材料費			式	1		1,221	直接人件費の 2 ％	
精度管理費			式	1		5,631	精度管理費係数 0.090	
変化率				1.2		88,075	対象額：73,396	
計						88,075		
単価						2,516	円／点	

２ 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　13 号	観測 永久標識設置なし 伐採含む		単位	点	数量	35	単価	18,740
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		454,700		
	測量技師 外業		人	3	52,300	156,900		
	測量技師補 外業		人	3	41,100	123,300		
	測量助手 外業		人	5	34,900	174,500		
機械経費			式	1		11,367	直接人件費の 2.5 ％	
通信運搬費等			式	1		29,555	直接人件費の 6.5 ％	
材料費			式	1		9,094	直接人件費の 2 ％	
精度管理費			式	1		41,946	精度管理費係数 0.090	
変化率				1.2		655,994	対象額：546,662	
計						655,994		
単価						18,740	円／点	

２ 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　14 号	計算整理 永久標識設置なし 伐採含む		単位	点	数量	35	単価	9,309
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		225,850		
	測量主任技師 内業		人	0.5	60,600	30,300		
	測量技師 内業		人	1.5	52,300	78,450		
	測量技師補 内業		人	2	41,100	82,200		
	測量助手 内業		人	1	34,900	34,900		
機械経費			式	1		5,646	直接人件費の 2.5 %	
通信運搬費等			式	1		14,680	直接人件費の 6.5 %	
材料費			式	1		4,517	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		20,834	精度管理費係数 0.090	
変化率				1.2		325,832	対象額：271,527	
計						325,832		

２ 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　14 号	計算整理 永久標識設置なし 伐採含む		単位	点	数量	35	単価	9,309

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						9,309	円／点

現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　15 号	現地踏査		単位	km	数量	1	単価	183,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		141,220		
	測量技師 外業		人	1.6	52,300	83,680		
	測量技師補 外業		人	1.4	41,100	57,540		
機械経費			式	1		2,118	直接人件費の 1.5 ％	
材料費			式	1		9,179	直接人件費の 6.5 ％	
変化率				1.2		183,020	対象額：152,517	
計						183,020		
単価						183,000	円／km	

伐採

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　16 号	伐採		単位	km	数量	1	単価	547,900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		334,120		
	測量技師補 外業		人	2.3	41,100	94,530		
	測量助手 外業		人	3	34,900	104,700		
	測量補助員 外業		人	4.7	28,700	134,890		
機械経費			式	1		3,341	直接人件費の 1 %	
材料費			式	1		5,011	直接人件費の 1.5 %	
変化率				1.6		547,955	対象額：342,472	
計						547,955		
単価						547,900	円／km	

用地幅杭設置測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　17 号	座標計算		単位	km	数量	1	単価	108,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		81,820		
	測量技師 内業		人	0.7	52,300	36,610		
	測量技師補 内業		人	1.1	41,100	45,210		
機械経費			式	1		3,272	直接人件費の 4 %	
材料費			式	1		4,909	直接人件費の 6 %	
変化率				1.2		108,001	対象額：90,001	
計						108,001		
単価						108,000	円／km	

用地幅杭設置測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　18 号	測定設置		単位	km	数量	1	単価	321,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		243,770		
	測量技師 外業		人	1.9	52,300	99,370		
	測量技師補 外業		人	1.9	41,100	78,090		
	測量助手 外業		人	1.9	34,900	66,310		
機械経費			式	1		9,750	直接人件費の 4 %	
材料費			式	1		14,626	直接人件費の 6 %	
変化率				1.2		321,775	対象額：268,146	
計						321,775		
単価						321,700	円／km	

用地幅杭設置測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 19 号	杭打図作成		単位	km	数量	1	単価	54,250
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		41,100		
	測量技師補 内業		人	1	41,100	41,100		
機械経費			式	1		1,644	直接人件費の 4 %	
材料費			式	1		2,466	直接人件費の 6 %	
変化率				1.2		54,252	対象額：45,210	
計						54,252		
単価						54,250	円／km	

用地幅杭設置測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 20 号	用地幅杭点間測量(辺長測定)		単位	km	数量	1	単価	254,000

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		192,450	
	測量技師 外業		人	1.5	52,300	78,450	
	測量技師補 外業		人	1.5	41,100	61,650	
	測量助手 外業		人	1.5	34,900	52,350	
機械経費			式	1		7,698	直接人件費の 4 %
材料費			式	1		11,547	直接人件費の 6 %
変化率				1.2		254,034	対象額：211,695
計						254,034	
単価						254,000	円／km

用地幅杭設置測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 21 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価	123,200

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		93,400	
	測量技師 内業		人	1	52,300	52,300	
	測量技師補 内業		人	1	41,100	41,100	
機械経費			式	1		3,736	直接人件費の 4 %
材料費			式	1		5,604	直接人件費の 6 %
変化率				1.2		123,288	対象額：102,740
計						123,288	
単価						123,200	円／km