（別紙-2）

芦田川水害タイムライン　＜令和２年度版＞　【全体版】

緑字：アンケート結果より修正
青字：水害リスクラインに関する項目を追加
赤字：要確認項目（備考欄参照）

防災行動について
●：主体的に行動する機関、情報の発信　【継続】：以降の全レベルでタイムライン体制解除まで継続する行動
〇：行動の支援・共同、情報の受信
元：情報元　※
※第１階層が「情報の収集」で、タイムライン関係機関がPull型の情報発信を行う場合のみ記載

タイムライン レベル０(3日前準備)　：内部調整　［トリガー：台風情報／3日先までの早期注意情報（警報級（大雨）の可能性）］

防災行動項目（何を）						役割（誰が）																																							No	備考
						国				広島県			福山市																	府中市					警察	福山地区消防組合消防局	陸上自衛隊第13旅団	ライフライン			公共交通		西日本高速道路	報道機関		
第1階層	No	チェック	第2階層		第3階層	広島地方気象台	福山河川国道事務所（河川）	福山河川国道事務所（国道）	八田原ダム管理所	広島県土木建築局	広島県危機管理課	広島県東部建設事務所	総務班	総務班（建設）	調査班	福祉班	事後対応班	支部班（建設以外）	支部班（庶務部）	教育委員会班	支部班（建設）	技術班（庶務部）	技術班（第1技術部）	技術班（第2技術部）	下水道施設課	配水管維持課	水づくり課	広報班（企画政策課）	広報班（情報発信課）	総務班	福祉班	本部班	土木住宅班	上下水道班				中国電力	福山ガス	NTT西日本	西日本旅客鉄道	中国バス				
タイムライン内部会議	1	□	タイムライン内部会議の実施	【継続】	タイムライン立ち上げのための情報収集	●	●		○	●	●	○	○																			○													1	
	2	□			タイムライン立ち上げの検討	●	●		○	●	●	○	○																			○													2	
	3	□			タイムライン立ち上げの周知	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3	
体制の構築	4	□	機関内防災体制の確認	【継続】	事前情報に基づく早めの待機		●		●	●		●																																	4	
	5	□			登庁可能な職員のリストアップ		●		●	●		●	●																																5	
	6	□			災害協定の登録業者へ準備依頼		●		●	○		●									●		●	●									●												6	
	7	□			災害対応の担当部署、担当者の指定		●	●	●	●	●	●	●																			●													7	
情報の収集	8	□	気象・台風情報の収集	【継続】	気象情報、台風情報、台風進路予報、週間予報、警報級の可能性の確認（気象台ホームページ等）	元	●		●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	○	○								8	
	9	□	雨量・水位情報の収集	【継続】	ホットラインの実施						○		●																			●			○	○	○								9	【要確認】ホットライン実施のタイミング
	10	□			広島県防災Web、広島県河川防災情報システムの確認					●	元		●																			●			○	○	○								10	
	11	□	道路交通情報の収集	【継続】	情報収集体制整備の確認							●		●							●		●												●	●									11	
	12	□			道路状況の把握（通行止め、片側通行の位置）				●			●									●		●										●												12	
点検・巡視	13	□	河川管理施設の点検・巡視	【継続】	巡視方法の確認（車両、ドローン、他）		●		●	●		●											●																						13	
災害対策用資機材の確認	14	□	災害対策車両（排水ポンプ車、照明車等）の準備【継続】				●		●	●		●																																	14	
	15	□	災害対策用資機材・復旧資機材等の確認	【継続】	土のう、ブルーシート、止水板等の用意・準備		●	●	●	●	●	●		●							●		●	●								●			●	●	●								15	
浸水対策・水防活動	16	□	事前浸水対策		排水機場への通行方法の確保		●		●	●		●									●													●											16	
	17	□			ダム・堰・排水機場・樋門等の操作の準備（施設の管理委託業者への連絡含む）		●		●	●		●									●			●																					17	
住民対応	18	□	住民への注意喚起		情報発信に向けた準備	●	●		●	●																		●	●															○	18	
	19	□			防災メール、SNS等による気象･台風情報、雨量・水位情報等の配信						○																	●								○	○							○	19	
	20	□			ラジオ、新聞、テレビ等による広報（随時）	○	○																																					●	20	
	21	□	社会福祉施設への注意喚起													●																													21	
	22	□	避難場所・避難場所の備品の確認													●				○											●	●												22	
	23	□	気象情報の報道		今後の見通しを示す防災気象情報の発表	●																																						●	23	

芦田川水害タイムライン　＜令和２年度版＞　【全体版】

緑字：アンケート結果より修正
青字：水害リスクラインに関する項目を追加
赤字：要確認項目（備考欄参照）

防災行動について
●：主体的に行動する機関、情報の発信　【継続】：以降の全レベルでタイムライン体制解除まで継続する行動
〇：行動の支援・共同、情報の受信
元：情報元　※
※第１階層が「情報の収集」で、タイムライン関係機関がPull型の情報発信を行う場合のみ記載

タイムライン レベル０(2日前準備)　：機関調整　［トリガー：台風情報／台風説明会の実施／2日先までの早期注意情報（警報級（大雨）の可能性）］

防災行動項目（何を）						役割（誰が）																																							No	備考
第1階層	No	チェック	第2階層		第3階層	国				広島県			福山市																	府中市					警察	福山地区消防組合消防局	陸上自衛隊第13旅団	ライフライン			公共交通		西日本高速道路	報道機関		
						広島地方気象台	福山河川国道事務所（河川）	福山河川国道事務所（国道）	八田原ダム管理所	広島県土木建築局	広島県危機管理課	広島県東部建設事務所	総務班	総務班（建設）	調査班	福祉班	事後対応班	支部班（建設以外）	支部班（庶務部）	教育委員会班	支部班（建設）	技術班（庶務部）	技術班（第1技術部）	技術班（第2技術部）	下水道施設課	配水管維持課	水づくり課	広報班（企画政策課）	広報班（情報発信課）	総務班	福祉班	本部班	土木住宅班	上下水道班				中国電力	福山ガス	NTT西日本	西日本旅客鉄道	中国バス				
タイムライン内部会議	24	□	タイムライン内部会議の実施	【継続】	タイムラインレベル移行のための情報収集	●	●		○	●	●	○	○																			○													24	
	25	□			タイムラインレベルの移行検討	●	●		○	●	●	○	○																			○													25	
	26	□			タイムラインレベル移行の周知	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26	
体制の構築	27	□	機関内防災体制の確認	【継続】		●	●		●	●		●	●																			●													27	
	28	□	災害準備本部の設置 ※もしくは危機管理本部等		本部設置検討	●	●		●	●		●	●																			●													28	
	29	□	リエゾン体制の確認		リエゾン派遣の準備	●	●			○	●	●																																	29	
	30	□	協力体制の確認・防災エキスパート等の確認				●		●	●																																			30	
	31	□	災害協定業者への事前連絡		自社待機		●		●	○		●																																	31	
情報の収集	32	□	気象・台風情報の収集	【継続】	気象情報、台風情報、台風進路予報、週間予報、警報級の可能性の確認（気象台ホームページ等）	元	●		●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	○	○	●	●	●	●		●	●	32	
	33	□	雨量・水位情報の収集	【継続】			元		●	●	○	○	●								○	○	○	○	○	○						●	○	○	●	○	○	○	○	○	○		○	○	33	
	34	□	道路交通情報の収集					元	●	元	○		●								●		●									●	○		●	○	○				●	●	元		34	
	35	□	台風説明会の実施			●	○		○	○	○	○	○																			○			○										35	
	36	□	110、119通報、市からの情報の集約	【継続】	現場確認班の人員確保						●		○																			○			●	●	●								36	
点検・巡視	37	□	河川管理施設の点検・巡視	【継続】	河川パトロールの実施		●		●	○		●									●		●																						37	
	38	□			許可工作物管理者への指導・注意喚起		●																																						38	
災害対策用資機材の確認	39	□	災害対策用資機材・応急復旧資機材等の確認	【継続】	土のう、ブルーシート、止水板等の用意・準備（個別チェックリスト）		●		●	●		●	●								●		●				●					●													39	
	40	□	非常用災害対策用機器の確認、準備		救命ボート等救難救助用資機材、バックホウ、ヘリの準備、用意（個別チェックリスト）		●	●	●	●	●	●	●								●																								40	
	41	□	災害対策車両（排水ポンプ車、照明車等）の準備	【継続】	燃料確保状況・動作の確認（個別チェックリスト）		●		●	●		●																																	41	
浸水対策・水防活動	42	□	事前浸水対策	【継続】	土嚢袋、止水板等の準備、確認		●		●	●																																			42	
	43	□	内水排水対策		各機関へ情報提供の依頼と手順の確認		○			○															●	●	●							●							●		○		43	
	44	□			人員の確保		○					○													●	●	●																		44	
学校の休校対応	45	□	休園休校の協議																												○	○													45	
	46	□	学校への指示・連絡																												○														46	
住民対応	47	□	住民への注意喚起・メール配信																										●																47	
	48	□	避難場所の備品の準備													●		●		○											●	●													48	
医療機関支援	49	□	医療機関への注意喚起													○																													49	
	50	□	応急給水活動		給水車の事前準備（点検）																				●	●	●							●											50	
報道・広報	51	□	気象情報、雨量・水位情報、気象注意報・警報の報道	【継続】																																								●	51	

芦田川水害タイムライン　＜令和２年度版＞　【全体版】

緑字：アンケート結果より修正
青字：水害リスクラインに関する項目を追加
赤字：要確認項目（備考欄参照）

防災行動について
●：主体的に行動する機関、情報の発信　【継続】：以降の全レベルでタイムライン体制解除まで継続する行動
○：行動の支援・共同、情報の受信
元：情報元　※　　※第１階層が「情報の収集」で、タイムライン関係機関がPull型の情報発信を行う場合のみ記載

タイムライン レベル１(1日前準備)　：地域調整　［トリガー：台風情報／翌日までの早期注意情報（警報級（大雨）の可能性）］

防災行動項目（何を）						役割（誰が）																																							No	備考
第1階層	No	チェック	第2階層		第3階層	国				広島県			福山市																		府中市					警察	福山地区消防組合消防局	陸上自衛隊第13旅団	ライフライン			公共交通		西日本高速道路	報道機関		
						広島地方気象台	福山河川国道事務所（河川）	福山河川国道事務所（国道）	八田原ダム管理所	広島県土木建築局	広島県危機管理課	広島県東部建設事務所	総務班	総務班（建設）	調査班	福祉班	事後対応班	支部班（建設以外）	支部班（庶務部）	教育委員会班	支部班（建設）	技術班（庶務部）	技術班（第1技術部）	技術班（第2技術部）	下水道施設課	配水管維持課	水づくり課	広報班（企画政策課）	広報班（情報発信課）	総務班	福祉班	本部班	土木住宅班	上下水道班				中国電力	福山ガス	NTT西日本	西日本旅客鉄道	中国バス				
タイムライン内部会議	52	□	タイムライン内部会議の実施	【継続】	タイムラインレベル移行のための情報収集	●	●		○	●	●	○	○																																	52	
	53	□			タイムラインレベルの移行検討	●	●		○	●	●	○	○																																	53	
	54	□			タイムラインレベル移行の周知	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	54	
体制の構築	55	□	機関内防災体制の確認	【継続】		●	●		●	●	●	●	●																				●													55	
	56	□			登庁可能な職員のリストアップ（継続）		●		●	●		●	●																		●	●														56	
	57	□	職員召集			●	●		●	●		●	●								●	●	●	●	●	●							●	●											57	
	58	□	災害対策本部の設置　※もしくは警戒本部、災害対策連絡室等				●		●	●																												●	●	●					58	
	59	□	リエゾン体制の確認			●	●			○		●																								●								59	
情報の収集	60	□	気象・台風情報の収集	【継続】	気象情報、台風情報、台風進路予報、週間予報、警報級の可能性の確認（気象台ホームページ等）	元	●		●	●	○	●	●								●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	○	○	●	●	●	●				60	
	61	□	雨量・水位・潮位情報の収集	【継続】	河川水位、潮位など観測情報の収集		元		元	元	●		●	●																			●			●	●	●								61	
	62	□			巡視、カメラ、その他情報収集		●		●			●																					●													62	
	63	□	公共交通機関の情報収集	【継続】										●																			●	○								元	元			63	
	64	□	道路交通情報の収集	【継続】			○	元	●	元				●																			●	○		●						●	●	元	○	64	
	65	□	被害情報の収集			○	●		●	●		●																					●	○		●									○	65	
防災情報	66	□	状況に応じた適応操作の実施（下流河川情報、気象情報の把握）				○		●	○																																			66	
	67	□	適切な洪水調節および下流への情報提供						●																																			67	
	68	□	他の河川の情報収集及び分析				●		●	●		●																																68	
	69	□	ホットラインによる連絡	【継続】			●		●	●		●																																69	
	70	□	水防警報	【継続】	水防警報（準備）		●			●		●																														●			70	
被害想定	71	□	出水規模の想定				●		●	●																																		71	
	72	□	二次災害への対応準備																	●		●	●										●												72	
点検・巡視	73	□	河川管理施設の点検・巡視	【継続】	河川パトロールの実施		●		●	○		●									●		●																						73	
	74	□	道路施設の点検・巡視	【継続】	道路パトロールの実施			●		○		●									●		●																					●		74	
災害対策用資機材の確認	75	□	災害対策車両（排水ポンプ車、照明車等）の準備		災害対策車両（排水ポンプ車、照明車等）の準備		●			○		●																							●		●								75	
	76	□			排水ポンプ車の応援要請、体制の確認		○			○												●																						76	
	77	□	資機材の準備（応急復旧資機材含む）																																	●			●	●	●					77	
浸水対策・水防活動	78	□	河川管理施設の対応		ダム・堰・排水機場・樋門等の操作の準備（施設の管理委託業者への連絡含む）		●		●	○		●																					●												78	
	79	□	水防団による準備・現地視察																													●													79	
	80	□	施設浸水対策																								●											●	●	●					80	
	81	□	内水（雨水）浸水の軽減・防止																		●		●																						81	
	82	□	土のう等運搬																		●		●																						82	
交通規制	83	□	強風による速度規制の実施									●																							○										83	
	84	□	道路通行止めの準備									●									●		●												○										84	
ライフライン復旧対応	85	□	停電箇所の把握	【継続】																												○			○			●							85	
	86	□	早期復旧対応の準備		車両等燃料確認																																	●							86	
鉄道の運休対応	87	□	運行停止検討（運行への影響）																																				●				87	
バスの運休対応	88	□	運行停止検討（運行への影響）																																					●			88	
学校の休校対応	89	□	学校施設との連絡体制構築										○								●												○										●			89	
	90	□	学校施設の安全・休校時の対応の確認																													○													90	
避難場所の開設	91	□	避難場所の設定										●			○				○												○	●													91	【要確認】具体的な対応の内容
住民対応	92	□	災害発生前の地域住民に対する情報提供・周知の徹底（注意喚起）		広報の実施（自治体（町会））メール配信、車両広報）		○				●							●											●	●			●				●	●								92	
	93	□	緊急搬送時受け入れ先確保													●																												93	
	94	□	応急給水活動																							●	●	●								●											94	

芦田川水害タイムライン　＜令和２年度版＞　【全体版】

緑字：アンケート結果より修正
青字：水害リスクラインに関する項目を追加
赤字：要確認項目（備考欄参照）

防災行動について
●：主体的に行動する機関、情報の発信　【継続】：以降の全レベルでタイムライン体制解除まで継続する行動
○：行動の支援・共同、情報の受信
元：情報元　※
※第１階層が「情報の収集」で、タイムライン関係機関がPull型の情報発信を行う場合のみ記載

タイムライン レベル１(1日前準備)　：地域調整　［トリガー：台風情報／翌日までの早期注意情報（警報級（大雨）の可能性）］

防災行動項目（何を）						役割（誰が）																																							No	備考
第1階層	No	チェック	第2階層		第3階層	国				広島県			福山市																	府中市					警察	福山地区消防組合消防局	陸上自衛隊第13旅団	ライフライン			公共交通		西日本高速道路	報道機関		
						広島地方気象台	福山河川国道事務所（河川）	福山河川国道事務所（国道）	八田原ダム管理所	広島県土木建築局	広島県危機管理課	広島県東部建設事務所	総務班	総務班（建設）	調査班	福祉班	事後対応班	支部班（建設以外）	支部班（庶務部）	教育委員会班	支部班（建設）	技術班（庶務部）	技術班（第1技術部）	技術班（第2技術部）	下水道施設課	配水管維持課	水づくり課	広報班（企画政策課）	広報班（情報発信課）	総務班	福祉班	本部班	土木住宅班	上下水道班				中国電力	福山ガス	NTT西日本	西日本旅客鉄道	中国バス				
要配慮者施設支援	95	□	要配慮者施設との連絡													●															●														95	
	96	□	利用者避難準備																																									●	96	
報道・広報	97	□	気象情報、雨量・水位情報、気象注意報・警報、の報道	【継続】																																								●	97	
	98	□	道路交通情報の報道																																									●	98	
他機関連携	99	□	住民からの通報対応																													○													99	

芦田川水害タイムライン　＜令和２年度版＞　【全体版】

緑字：アンケート結果より修正
青字：水害リスクラインに関する項目を追加
赤字：要確認項目（備考欄参照）

防災行動について
●：主体的に行動する機関、情報の発信　【継続】：以降の全レベルでタイムライン体制解除まで継続する行動
○：行動の支援・共同、情報の受信
元：情報元　※
※第１階層が「情報の収集」で、タイムライン関係機関がPull型の情報発信を行う場合のみ記載

タイムライン レベル２　：避難（内水）　［トリガー：氾濫注意水位の超過／氾濫注意情報］

防災行動項目（何を）						役割（誰が）																																								No	備考
						国				広島県			福山市																		府中市					警察	福山地区消防組合消防局	陸上自衛隊第13旅団	ライフライン			公共交通		西日本高速道路	報道機関		
第1階層	No	チェック	第2階層		第3階層	広島地方気象台	福山河川国道事務所（河川）	福山河川国道事務所（国道）	八田原ダム管理所	広島県土木建築局	広島県危機管理課	広島県東部建設事務所	総務班	総務班（建設）	調査班	福祉班	事後対応班	支部班（建設以外）	支部班（庶務部）	教育委員会班	支部班（建設）	技術班（庶務部）	技術班（第１技術部）	技術班（第２技術部）	下水道施設課	配水管維持課	水づくり課	広報班（企画政策課）	広報班（情報発信課）	総務班	福祉班	本部班	土木住宅班	上水下水道班				中国電力	福山ガス	ＮＴＴ西日本	西日本旅客鉄道	中国バス				
タイムライン内部会議	100	□	タイムライン内部会議の実施	【継続】	タイムラインレベル移行のための情報収集	●	●		○	●	●	○	○																																	100	
	101	□			タイムラインレベルの移行検討	●	●		○	●	●	○	○																																	101	
	102	□			タイムラインレベル移行の周知	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	102	
体制の構築	103	□	機関内防災体制の確認	【継続】	各機関の体制確認（スタート）						●		●																			●			●	●	●								103	
	104	□	市役所内のリエゾン体制の確認				●			○		●	●																			●														104	
	105	□	警戒本部の準備								●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●								105	
	106	□	災害管理システムへの登録に向けた情報整理と対応指示								●																					●				●	●								106	
情報の収集	107	□	気象・台風情報の収集	【継続】	気象情報、台風情報、台風進路予報、週間予報、警報級の可能性の確認（気象台ホームページ等）	元	●		●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	107	
	108	□			洪水危険度分布の確認（WEB）	元	●		●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				108	
	109	□	雨量・水位情報の収集	【継続】	河川水位、潮位など観測情報の収集		元		元	元	●	●	●	●																			●			●	●	●								109	
	109-1	□			水害リスクラインの情報発信	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	109-1	
	110	□	漏水・侵食情報の収集				●			○	●	●																				●			●	●	●								110	
	111	□	公共交通機関の情報収集	【継続】									●	●																												元	元			111	
	112	□	道路交通情報の収集	【継続】			○	元	●	元		○		●										●										●	○		●							●	●	元	○	112	
	113	□	ライフライン供給（停電含む）情報の収集																											●					○			○			元	元	元					113	
	114	□	避難情報の収集	【継続】							●						●																	●			●	●	●								114	
	115	□	被害状況の調査		スマホで現場写真を収集		●		○	○		●		●		●					●		●	●	●	●	●								●	●												115	
	116	□			システムへの入力		●		○	○	●	●				●								●	●											●	●		●	●								116	
	117	□			技術班・各支部の被害情報の取りまとめ・報告									●																																			117	
	118	□			建物・土木・農林の被害情報の収集・報告									●																																			118	
	119	□	県・防災情報システムによる被害報告		県・防災情報システムによる被害報告		○			●																			●	●			●			○											119	
	120	□			インターネットによる災害情報の発信（随時）						●																			●	●			●														120	
	121	□	道路の状況把握		地元からの情報の確認		●	●		○		●											●		●												●		●									●		121	
	122	□			通行止めの状況を確認する							●											●		●												●		●									●		122	
	123	□			管理者の異なる道路情報の共有																		●		●															●									●		123	
	124	□	河川（普通）・市道の被災箇所の位置、状況確認																				●		●												●		●										124	
防災情報	125	□	被害想定	【継続】			●			●																																				125	
	126	□	ホットライン	【継続】			●			●																																				126	
	127	□	洪水予報	【継続】	氾濫注意情報の発表	●	●			●																										●								●			127	
	128	□	水防警報	【継続】	水防警報（出動）		●			●		●																															●			128	
点検・巡視	129	□	河川管理施設の点検・巡視	【継続】	危険個所の警戒		●			○		●																					●			●										129	
	129-1	□			水害リスクラインによる安全確認		●			○		●																					●			●										129-1	
	130	□	土砂崩れ箇所への立入規制				●		●	○												●												●		○										130	
	131	□	道路施設の点検・巡視	【継続】	道路パトロールによる異常発見			●	●			●									●		●												●		●									●		131	
施設対応	132	□	河川管理施設の対応		ダム・堰・排水機場・樋門等の操作（施設の管理委託業者への連絡含む）		●		●	○																								●															132	
	133	□	水道施設の対応（貯留水（飲料水）の確保）									●														●	●	●								●												133	
	134	□	防水板の設置							○																																					134	
災害対策用資機材の確認	135	□	災害対策車両（排水ポンプ車、照明車等）の準備、待機					●		○		●								○	○														●	●							●	●		135	
	136	□	資機材の確保				●		●	○		●																			●		●											136	
浸水対策・水防活動	137	□	適切な洪水調節および下流への情報提供																										●																				137	
	138	□	水防団待機／出動				●			○																					●															138	
	139	□	土のう積みの実施																			●		●																●	●								139	
施設操作	140	□	排水機場の操作		樋門、排水機場、ポンプ車の操作員への指示		●			○															●									○	○												140	
	141	□			排水機場の適切な作動		●			○															●																						141	

芦田川水害タイムライン　＜令和２年度版＞　【全体版】

緑字：アンケート結果より修正
青字：水害リスクラインに関する項目を追加
赤字：要確認項目（備考欄参照）

防災行動について
●：主体的に行動する機関、情報の発信　【継続】：以降の全レベルでタイムライン体制解除まで継続する行動
○：行動の支援・共同、情報の受信
元：情報元　※
※第１階層が「情報の収集」で、タイムライン関係機関がPull型の情報発信を行う場合のみ記載

タイムライン レベル２　：避難（内水）　［トリガー：氾濫注意水位の超過／氾濫注意情報］

防災行動項目（何を）						役割（誰が）																																							No	備考
						国				広島県			福山市																	府中市					警察	福山地区消防組合消防局	陸上自衛隊第13旅団	ライフライン			公共交通		西日本高速道路	報道機関		
第1階層	No	チェック	第2階層		第3階層	広島地方気象台	福山河川国道事務所（河川）	福山河川国道事務所（国道）	八田原ダム管理所	広島県土木建築局	広島県危機管理課	広島県東部建設事務所	総務班	総務班（建設）	調査班	福祉班	事後対応班	支部班（建設以外）	支部班（庶務部）	教育委員会班	支部班（建設）	技術班（庶務部）	技術班（第1技術部）	技術班（第2技術部）	下水道施設課	配水管維持課	水づくり課	広報班（企画政策課）	広報班（情報発信課）	総務班	福祉班	本部班	土木住宅班	上下水道班				中国電力	福山ガス	NTT西日本	西日本旅客鉄道	中国バス				
交通規制	142	□	浸水箇所の把握		浸水箇所の通行止め							●																					●		○										142	
	143	□	強風・降雨に伴う交通規制の実施		交通規制							●															○						●		○			○	○	○					143	
	144	□			交通誘導							●																					●		○	●									144	
	145	□			通行止めになった道路箇所の確認							●																					●		○										145	
ライフライン復旧対応	146	□	停電箇所の把握	【継続】									●															○	○			○			○			●	●					○	146	
	147	□	停電箇所の復旧対応	【継続】																								○	○									●	●					○	147	
	148	□	ガスの供給停止対応	【継続】																								○	○										●					○	148	
	149	□	通信の復旧対応	【継続】																								○	○											●				○	149	
	150	□	水道の供給（停止）対応	【継続】																							●	○	○					●										○	150	
鉄道の運休対応	151	□	運転調整の実施	【継続】																								○	○												●			○	151	
	152	□	乗客の状況確認	【継続】																								○	○												●			○	152	
	153	□	乗客の安全確保に関する情報発信																									○	○												●			○	153	
	154	□	乗客への情報提供（列車の運転状況）																									○	○												●			○	154	
	155	□	監督官庁への報告																									○	○												●			○	155	
バスの運休対応	156	□	運転調整の実施	【継続】			○			○																																●	○		156	
	157	□	迂回ルートでの運行				○			○																																●	○	○	157	
	158	□	運行停止の検討（1都市間高速バス、市内路線バス）				○			○																																●	○		158	
	159	□	浸水により運行停止（1都市間高速バス、市内路線バス）				○			○																																●	○	○	159	
	160	□	乗客の状況確認	【継続】																																						●			160	
学校対応	161	□	教育機関への連絡	【継続】	各学校への避難指示															●												●													161	
	162	□	停電情報の発信（復旧情報含む）	【継続】																●												●													162	
	163	□	児童生徒の安全確保（保護者への引き渡し）	【継続】																●												○													163	
	164	□	教職員の安全確保	【継続】																●												○													164	
避難場所の開設	165	□	注意喚起情報に対する避難場所開設		避難場所の開設判断								●																																165	
	166	□			受け入れ避難場所の開設											●		●	●																										166	
	167	□			福祉避難所の受け入れ準備											●															●	○													167	
住民対応	168	□	住民への注意喚起	【継続】							●																	●	●			●			○										168	
	169	□	避難支援・誘導の実施		広報車を出す													●										●	●	○		●			○	●								●	169	
	170	□			避難に繋がる情報を伝える						●																								○										170	
	171	□			メディアへの協力依頼（ラジオ・ニュース）								●															●	●			●												○	171	
	172	□	110番等通報への対応																																●	●									172	
	173	□	救援・救助活動の実施	【継続】																															●	●									173	
要配慮者施設支援	174	□	要配慮者等施設への連絡													●															●														174	
	175	□	利用者避難の開始																												○	○													175	
報道・広報	176	□	気象情報の報道	【継続】																								●	●															●	176	
	177	□	雨量・水位情報の報道	【継続】	川の防災情報、水害リスクラインの周知	○	○		○	○																		●	●															●	177	
	178	□	危険性のよびかけ、避難等の心得等の啓発周知	【継続】																								●	●															●	178	
	179	□	道路交通情報の報道	【継続】																								●	●															●	179	
	180	□	被害状況、ライフライン状況の報道	【継続】																								●	●									○						●	180	
従業員の安全確保	181	□	職員の安全確保																								●								●	●		●	●	●	●	●	●		181	
	182	□	職員の退避																								●								●	●		●	●	●	●	●	●		182	
	183	□	職員の社内外待機																								●								●	●		●	●	●	●	●	●		183	

芦田川水害タイムライン　＜令和２年度版＞　【全体版】

緑字：アンケート結果より修正
青字：水害リスクラインに関する項目を追加
赤字：要確認項目（備考欄参照）

防災行動について
●：主体的に行動する機関、情報の発信　【継続】：以降の全レベルでタイムライン体制解除まで継続する行動
○：行動の支援・共同、情報の受信
元：情報元　※
※第１階層が「情報の収集」で、タイムライン関係機関がPull型の情報発信を行う場合のみ記載

タイムライン レベル３　：早期避難（外水）　［トリガー：避難判断水位の超過／氾濫警戒情報］

防災行動項目（何を）						役割（誰が）																																						No	備考
第1階層	No	チェック	第2階層		第3階層	国				広島県			福山市																	府中市					警察	福山地区消防組合消防局	陸上自衛隊第13旅団	ライフライン			公共交通		西日本高速道路	報道機関		
						広島地方気象台	福山河川国道事務所（河川）	福山河川国道事務所（道路）	八田原ダム管理所	広島県土木建築局	広島県危機管理課	広島県東部建設事務所	総務班	総務班（建設）	調査班	福祉班	事後対応班	支部班（建設以外）	支部班（庶務部）	教育委員会班	支部班（建設）	技術班（庶務部）	技術班（第1技術部）	技術班（第2技術部）	下水道施設課	配水管維持課	水づくり課	広報班（企画政策課）	広報班（情報発信課）	総務班	福祉班	本部班	土木住宅班	上下水道班				中国電力	福山ガス	NTT西日本	西日本旅客鉄道	中国バス				
タイムライン内部会議	184	□	タイムライン内部会議の実施	【継続】	タイムラインレベル移行のための情報収集	●	●		○	●	●	○	○																																			184	
	185	□			タイムラインレベルの移行検討	●	●		○	●	●	○	○																																			185	
	186	□			タイムラインレベル移行の周知	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	186	
体制の構築	187	□	災害対策本部の運営		支部内での応急対応の総合調整						●	●																							●	●								187	
	188	□			災害対策本部の準備（福山市） 災害警戒本部の運営（府中市）		●		●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●								188	
情報の収集	189	□	気象・台風情報の収集	【継続】	気象情報、台風情報、台風進路予報、週間予報、警報級の可能性の確認（気象台ホームページ等）	元	○			○	●	●	●							●		●	●	●	●	●			○		●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	189	
	190	□			洪水危険度分布の確認（WEB）	元					●	●	●							●		●	●	●	●	●			○		●	●	●	●	●	○	●	●	●	●				190	
	191	□	雨量・水位情報の収集	【継続】	降雨後の水位上昇が急な河川の水位情報・氾濫情報を発信	○	●			●	●	●		●						●				●		●					●		●		○		○	●	●					191	
	191-1	□			水害リスクラインの情報発信	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	191-1	
	192	□			県の水位周知河川の相互情報共有		○			●	●	●	○							○	○	○	○	○		●			○		○	○	○				○	●	●					192	
	193	□			現場巡回による情報収集		●					●								●		●	●	●		●						○			●		○	●	●					193	
	194	□	水害の状況把握	【継続】	漏水・侵食情報の収集							●											●	●			●			●					●	●		○	●	●					194	
	195	□	公共交通機関の情報収集	【継続】								●	●																													元	元			195	
	196	□	道路の規制情報収集	【継続】	道路情報の確認		○	元		元	●	○		●									●				●			●			○	○	●	●		○	●	●		●	元	○	196	
	197	□	ライフライン稼働状況の収集								●		●									●	●			●			○					●	○		元	元	元					197	
	198	□	避難情報の収集	【継続】						●					●		●	●													●	●	●			●	●	○								198	
	199	□	被害情報の収集	【継続】	被害情報の収集		●			●	●	●																		●					●	●	○								199	
	200	□			技術班・各支部の被害情報の取りまとめ・報告									●																															200	
	201	□			建物・土木・農林の被害情報の収集・報告									●																															201	
防災情報	202	□	被害想定	【継続】	浸水被害の想定		●			●																																			202	
	203	□	ホットライン	【継続】			●			●		●	●																		●														203	
	204	□	洪水予報	【継続】	氾濫警戒情報の発表	●	●			●	○	○																						○	○								204	
	205	□	水防警報	【継続】	水防警報（指示）		●			●			○																		○														205	
点検・巡視	206	□	河川管理施設の点検・巡視	【継続】	河川パトロールの実施【継続】		●			○		●										●	●	●																							206	
	206-1	□			水害リスクラインによる安全確認		●			○		●										●	●	●																							206-1	
	207	□	道路施設の点検・巡視	【継続】	道路パトロールの実施【継続】			●		○		●										●	●	●																					●		207	
施設対応	208	□	河川管理施設の対応	【継続】	排水機場の復旧見込み状況の把握及び市民への周知		○					●										●	●	●	●	●								○	●												208	
	209	□	被災現場への経路の確保状況		通行可能ルートの確認（広島道路ナビの活用）			●				●										●		●												●										●		209	
	210	□			SA（サービスエリア）・料金所への物資輸送																																						○		210	
	211	□	被災箇所の応急対応										●										●		●	●	●	●							●	●											211	
	212	□	被災箇所の通行止めの作業										●										●		●											●													212	
災害対策用資機材の確認	213	□	復旧資機材、車両の確保、資機材の準備				●			○																								●	●	●								213	
浸水対策・水防活動	214	□	水防活動の状況確認	【継続】			○			○										●	●											●				●								214	
	215	□	水防活動（外水）の実施	【継続】																		●		●	●													●								215	
交通規制	216	□	交通規制(道路冠水場所等、管理者に引き継ぐまで)																				●		●	●				○								●			○	○	○					216	
	217	□	交通整理の実施																				●		●	●												○										217	
	218	□	道路利用者への洪水情報の提供																													○	○						○									○	218	
ライフライン復旧対応	219	□	停電箇所の把握	【継続】										●																	○		○			●			●	●					219	
	220	□	停電箇所の復旧対応	【継続】																										●	●									●	●					220	
	221	□	水道の供給停止対応	【継続】																						●	●	●																		221	
	222	□	ガスの供給停止対応	【継続】																																					●					222	
	223	□	通信の復旧対応	【継続】																																						●				223	
鉄道の運休対応	224	□	運転調整の実施	【継続】	ＪＲの運行状況の収集・発信																																				●			●	224	
	225	□	運行停止検討		災害発生前の計画運休																																				●				225	
	226	□	線路、会社施設の被害状況の把握																																							●				226	
	227	□	乗客の状況確認	【継続】	被災者を安全な場所まで誘導																															○					●				227	

芦田川水害タイムライン　＜令和２年度版＞　【全体版】

緑字：アンケート結果より修正
青字：水害リスクラインに関する項目を追加
赤字：要確認項目（備考欄参照）

防災行動について
●：主体的に行動する機関、情報の発信　【継続】：以降の全レベルでタイムライン体制解除まで継続する行動
○：行動の支援・共同、情報の受信
元：情報元　※
※第１階層が「情報の収集」で、タイムライン関係機関がPull型の情報発信を行う場合のみ記載

タイムライン レベル３　：早期避難（外水）　［トリガー：避難判断水位の超過／氾濫警戒情報］

防災行動項目（何を）						役割（誰が）																																							No	備考
						国				広島県			福山市																	府中市					警察	福山地区消防組合消防局	陸上自衛隊第13旅団	ライフライン			公共交通		西日本高速道路	報道機関		
第1階層	No	チェック	第2階層		第3階層	広島地方気象台	福山河川国道事務所（河川）	福山河川国道事務所（国道）	八田原ダム管理所	広島県土木建築局	広島県危機管理課	広島県東部建設事務所	総務班	総務班（建設）	調査班	福祉班	事後対応班	支部班（建設以外）	支部班（庶務部）	教育委員会班	支部班（建設）	技術班（庶務部）	技術班（第1技術部）	技術班（第2技術部）	下水道施設課	配水管維持課	水づくり課	広報班（企画政策課）	広報班（情報発信課）	総務班	福祉班	本部班	土木住宅班	上下水道班				中国電力	福山ガス	NTT西日本	西日本旅客鉄道	中国バス			No	備考
バスの運休対応	228	□	運転調整の実施	【継続】																																				●			228	
	229	□	運行停止検討																																					●			229	
	230	□	乗客の状況確認	【継続】																																				●			230	
学校対応	231	□	教育機関への連絡	【継続】																●										○		●														231	
	232	□	停電情報の発信（復旧情報含む）	【継続】																●										○		●														232	
	233	□	児童生徒の安全確保（保護者への引き渡し）	【継続】																●										○		○														233	
	234	□	教職員の安全確保	【継続】																●										○		○														234	
避難情報の発令	235	□	避難準備・高齢者等避難開始の発令		発令（Lアラート、ホームページ掲載、防災無線等）								●																	●		○													●	235	
	236	□			登録メールの配信																									●	●	●																	236	
避難場所の開設	236-1	□	「避難準備・高齢者等避難開始」情報発令に対する避難場所開設		水害リスクラインによる早期避難地域確認											●		●														●																236-1	
	237	□			受け入れ避難場所の開設											●		●														●																237	
	238	□			福祉避難所の受け入れ準備											●															●																238	
住民対応	239	□	住民への注意喚起	【継続】	社会福祉等法人への協力											●															●																239	
	240	□			避難場所を知らせる						●							●										●	●	●															●	240	
	241	□			緊急放送への切り替え																																							●	241	
	242	□	避難広報及び避難誘導		避難誘導（消防局、消防団）																											●			○	●									242	
	243	□			消防団による避難広報																											●			○	●									243	
	244	□			避難開始の伝達（内容：場所、方法）						●																	●	●	●					○	○								○	244	
	245	□			広報、テレビ、ラジオ、SNSなど						●																	●	●																●	245	
	246	□	避難開始（外水氾濫エリア）																																										○	246	
	247	□	避難行動要支援者の避難支援																														○						●									247	
	248	□	避難指示・勧告の最新情報追跡・発信、避難場所の避難状況の把握【継続】																														●	●														248	
	249	□	被災者の安否問い合わせ												●		●														●				○	●									249	
	250	□	避難場所運営	【継続】	受入れ可能な避難場所の運営開始											●		●														●																250	
	251	□	救援・救助活動の実施	【継続】	複数での対応																													●	●	●							251	
	252	□			避難場所、各市町にある県管理施設との連携（随時）						●																																	252	
	253	□			消防等へ協力依頼								●			○		○														●	●														253	
要配慮者施設対応	254	□	利用者避難完了														○															○																254	
	255	□	利用者家族との連絡(避難完了について報告)														○															○																255	
	256	□	避難場所生活支援（体調管理）														●															●																256	
職員の安全確保	257	□	職員、乗客の安全確保						●														●		●	●			●								●	●		●	●	●	●	●	●		257	
	258	□	現地従事者の退避						●														●		●	●			●								●	●		●	●	●	●	●	●		258	
応援要請	259	□	近隣の被災していない市町への情報提供（今後の応援の可能性を考えて）																												●	●	●		○														259	
報道・広報	260	□	気象情報の報道・広報	【継続】																										●	●																	●	260	
	261	□	雨量・水位情報の報道	【継続】	川の防災情報、水害リスクラインの周知	○	○		○	○		○	○															●	●																	●	261	
	262	□	道路交通情報の報道	【継続】				○				○																	●	●																○	●	262	
	263	□	危険性のよびかけ、避難の心得等の啓発周知	【継続】			○			○																			●	●																	●	263	
	264	□	避難情報の報道																											●	●																	●	264	
	265	□	被害状況、ライフライン状況の報道	【継続】																										●	●										○						●	265	

芦田川水害タイムライン　＜令和２年度版＞　【全体版】

緑字：アンケート結果より修正
青字：水害リスクラインに関する項目を追加
赤字：要確認項目（備考欄参照）

防災行動について
●：主体的に行動する機関、情報の発信　【継続】：以降の全レベルでタイムライン体制解除まで継続する行動
○：行動の支援・共同、情報の受信
元：情報元　※　　※第１階層が「情報の収集」で、タイムライン関係機関がPull型の情報発信を行う場合のみ記載

タイムライン レベル４　：避難（外水）　［トリガー：氾濫危険水位の超過／氾濫危険情報］

防災行動項目（何を）						役割（誰が）																																							No	備考
						国				広島県			福山市																府中市				警察	福山地区消防組合消防局	陸上自衛隊第１３旅団	ライフライン			公共交通		西日本高速道路	報道機関		
第1階層	No	チェック	第2階層		第3階層	広島地方気象台	福山河川国道事務所（河川）	福山河川国道事務所（国道）	八田原ダム管理所	広島県土木建築局	広島県危機管理課	広島県東部建設事務所	総務班	総務班（建設）	調査班	福祉班	事後対応班	支部班（建設以外）	支部班（庶務部）	教育委員会班	支部班（建設）	技術班（庶務部）	技術班（第１技術部）	技術班（第２技術部）	下水道施設課	配水管維持課	水づくり課	広報班（企画政策課）	広報班（情報発信課）	総務班	福祉班	本部班	土木住宅班	上下水道班				中国電力	福山ガス	ＮＴＴ西日本	西日本旅客鉄道	中国バス			
タイムライン内部会議	266	□	タイムライン内部会議の実施	【継続】	タイムラインレベル移行のための情報収集	●	●		○	●	●	○	○																																266	
	267	□			タイムラインレベルの移行検討	●	●		○	●	●	○	○																																267	
	268	□			タイムラインレベル移行の周知	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	268	
体制の構築	269	□	機関内防災体制の確認			●	●		●	●	●	●	●																			●			●	●	●								269	
	270	□	リエゾン体制の確認		リエゾンの派遣		●			○	●	●	○																	○					●	●	●								270	
	271	□	防災エキスパート等の要請					●			○																																								271	
	272	□	防災技術支援者申請					●			○																																								272	
避難情報の発令	273	□	避難勧告・避難指示（緊急）の発令	【継続】	発令								●																			●													273	
	274	□			発令の周知（Lアラート、ホームページ掲載、防災無線等）																							●	●	●															274	
情報の収集	275	□	気象・台風情報の収集	【継続】	気象情報、台風情報、台風進路予報、週間予報、警報級の可能性の確認（気象台ホームページ等）	元	●			●	●	●	●								●		●	●	●	●	○					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	275	
	276	□			洪水危険度分布の確認（WEB）	元	●			●	●	●	●								●		●	●	●	●	○					●	●	●	●	●	●	●	●	●					276	
	277	□	雨量・水位・潮位情報の収集	【継続】	水位・雨量情報の確認（川の防災情報（国管理河川））の確認		●		●	●	●	●	●	●													○					●			●	●	●	○	○	○					277	
	277-1	□			水害リスクラインの情報発信	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	277-1	
	278	□			降雨後の水位上昇が急な河川の水位情報氾濫情報を発信	○	●			●	●	●									●		●	●	●		○					●				●	●	○	○	○					278	
	279	□			県の水位周知河川の相互情報共有		○			●	●	●	○								○	○	○	○	○		○			○		○	○	○	●	●	●	○	○	○					279	
	280	□			現場巡回による情報収集		●					●									●		●	●	●		○								●	●	●	○	○	○					280	
	281	□	公共交通機関の情報収集	【継続】									●	●																																元	元			281	
	282	□	道路の規制情報収集	【継続】	通行可能ルートの確認（広島道路ナビの活用）			●		元	●			●									●				○			●					●	●	●	○	○	○			●		282	
	283	□			SA（サービスエリア）・料金所への物資輸送																											○												○	○	○			●		283	
	284	□			道路利用者への情報提供																											○												○	○	○			●		284	
	285	□			国、県・市、NEXCO、警察間の情報共有			●			●	●		●									●				○					●	○	○	●	●		○	○	○			●		285	
	286	□			技術班・各支部の被害情報の取りまとめ・報告									●				○	○		○		○																												286	
	287	□			建物・土木・農林の被害情報の収集・報告									●								○	○	○	○	○	○																								287	
	288	□	漏水・浸食情報の収集	【継続】			●			●	●																							●					●	●	●								288	
	289	□	ライフライン供給状況の収集	【継続】								●																				●			○								元	元	元					289	
	290	□	避難情報の収集	【継続】			○			○	●					●		○																		●				●	●									290	
	291	□	道路交通情報の収集				○	元		元		○		●									●							●		○			●								●	元	○	291	
	292	□	被害状況の確認	【継続】							●	●									●		●	●	●								●	○	●	●	●								292	
	293	□			情報発信等の指定活用		●		●	○																															●	●								293	
	294	□			現場へ巡検中の職員からの情報収集		●		●	○		●									●		●	●	●								●	○											294	
	295	□			被害規模や緊急度の確認		●		●	○	●	●									●		●	●	●								●	○											295	
	296	□			被害箇所現地の気象情報、河川状況の確認		●		●	○	●	○									●		●	●	●		○											○	○	○					296	
	297	□	他の道路の規制情報収集	【継続】	派遣するリエゾンの確保						●																											○												297	
防災情報	298	□	被害想定		水害リスクラインによる想定		●			●	●																													●									298	
	299	□	ホットライン	【継続】	リエゾンの派遣による情報共有	●	●			●	●	●	●																			●													299	
	300	□	洪水予報	【継続】	氾濫危険情報の発表	●	●				●																								●	●	●								300	
情報の共有化	301	□	防災関係機関の状況把握		隣接県への応援要請（中国、四国）						●																																	●			301	
	302	□	道路情報の把握		県・自衛隊への協力要請検討								●																			●													302	
	303	□	道路の寸断等による部隊の前進状況の把握		河川管理者との情報共有																														●	●	●								303	
	304	□			河川決壊場所の情報把握		●					●									●		●	●	●																										304	
	305	□			現場近傍の委託業者への依頼		●															●		●	●	●																										305	
	306	□			住民からの通報		●					●									●		●	●	●								●	●											306	
記者発表	307	□	記者発表（出水・被害状況）の実施			●		●	○																		●	●																307	
点検・巡視	308	□	河川管理施設の点検・巡視	【継続】	河川パトロールの実施【継続】		●		●	○		●									●		●	●	●																										308	
	308-1	□			水害リスクラインによる安全確認		●		●	○		●									●		●	●	●																										308-1	
	309	□	道路施設の点検・巡視	【継続】	道路橋の冠水状況の確認			●		○		●									●		●	●	●																			●	●	309	

芦田川水害タイムライン　＜令和２年度版＞　【全体版】

緑字：アンケート結果より修正
青字：水害リスクラインに関する項目を追加
赤字：要確認項目（備考欄参照）

防災行動について
●：主体的に行動する機関、情報の発信　【継続】：以降の全レベルでタイムライン体制解除まで継続する行動
○：行動の支援・共同、情報の受信
元：情報元　※　　※第１階層が「情報の収集」で、タイムライン関係機関がPull型の情報発信を行う場合のみ記載

タイムライン レベル４　：避難（外水）　［トリガー：氾濫危険水位の超過／氾濫危険情報］

防災行動項目（何を）						役割（誰が）																																							No	備考
						国				広島県			福山市																		府中市								ライフライン			公共交通					
第1階層	No	チェック	第2階層		第3階層	広島地方気象台	福山河川国道事務所（河川）	福山河川国道事務所（道路）	八田原ダム管理所	広島県土木建築局	広島県危機管理課	広島県東部建設事務所	総務班	総務班（建設）	調査班	福祉班	事後対応班	支部班（建設以外）	支部班（庶務部）	教育委員会班	支部班（建設）	技術班（庶務部）	技術班（第１技術部）	技術班（第２技術部）	下水道施設課	配水管維持課	水づくり課	広報班（企画政策課）	広報班（情報発信課）	総務班	福祉班	本部班	土木住宅班	上下水道班	警察	福山地区消防組合消防局	陸上自衛隊第１３旅団	中国電力	福山ガス	ＮＴＴ西日本	西日本旅客鉄道	中国バス	西日本高速道路	報道機関		
施設対応	310	□	河川管理施設の対応	【継続】			●		●	○		●																					○												310	
災害対策用資機材の確認	311	□	災害対策用資機材等の支援・調整				●			○		●																							●										311	
浸水対策・水防活動	312	□	排水ポンプ車出動待機				●			○		●																																	312	
	313	□	水防活動の状況確認	【継続】			○			○												●	●	●	●							●				●									313	
	314	□	水防活動（外水）の実施（※支援含む）	【継続】			●			●		●										●	●	●	●											●									314	
交通規制	315	□	強風・降雨量による道路の通行止め																				●	●	●										○								●		315	
	316	□	浸水（内水氾濫）による道路の通行止め									●											●	●	●								●		○										316	
ライフライン復旧対応	317	□	停電箇所の把握	【継続】									●																	○					○			●	●						317	
	318	□	停電箇所の復旧対応	【継続】																																		●	●						318	
	319	□	変電所の浸水状況確認	【継続】	浸水が想定される変電所の配電線転負荷の実施																																	●							319	
	320	□	水道の復旧対応	【継続】																							●							●											320	
	321	□	ガスの復旧対応	【継続】																																			●						321	
	322	□	通信の停止対応	【継続】																																				●					322	
鉄道の運休対応	323	□	強風等による運行停止対応																																						●				323	
	324	□	乗客の状況確認																																						●				324	
バスの運休対応 運休対応	325	□	強風による運行停止																																							●			325	
	326	□	乗客の状況確認	【継続】																																						●			326	
住民対応	327	□	避難指示・勧告の最新情報追跡・発信、避難場所の避難状況の把握【継続】																												●	●													327	
	328	□	避難を促すプッシュ型情報の配信	【継続】							●																	●	●	●															328	
	329	□	避難支援・誘導								●					●		●													○	○			●	●	●								329	
	330	□	避難状況の把握													●		●													●														330	
	330-1	□			水害リスクラインによる早期避難地域確認											●		●													●															
	331	□	避難場所の追加開設										●																			●													331	
	332	□	被災者救援活動	【継続】	被災者救援活動の協議						●																					●			●	●	●								332	
	333	□			救援・救助活動出動の準備						●																					○			●	●	●								333	
	334	□			救援・救助活動						●																					○			●	●	●								334	
	335	□	被災者の救護	【継続】	被災者の救護						○					●		○													●				●	●	●							○	335	
	336	□			避難場所、各市町にある県管理施設との連携（随時）						●																				●				●	●	●								336	
	337	□	避難場所運営	【継続】												●		●													●														337	
要配慮者施設支援	338	□	要配慮者施設担当者への連絡	【継続】												●															●														338	
応援要請	339	□	防災関係機関への応援要請				●			○			●																			●													339	
報道・広報	340	□	気象情報の報道・広報	【継続】																									●															●	340	
	341	□	雨量・水位情報の報道	【継続】	川の防災情報、水害リスクラインの周知	○	○			○			○																●			○												●	341	
	342	□	道路交通情報、ライフラインの状況の報道【継続】					○				○	○														○		●			○						○	○	○	○	○	○	●	342	
	343	□	危険性のよびかけ、避難の心得等の啓発周知			○	○			○			○																●			○												●	343	
	344	□	避難情報の報道	【継続】			○			○			○																●	○		○												●	344	
	345	□	被害状況の報道	【継続】			○			○			○																●	○		○												●	345	
職員の安全確保	346	□	職員の安否確認、社内外待機指示		職員の安否情報の確認						●										●		●	●	●	●	●								●			●	●	●			●		346	
	347	□	現地従事者の退避		現地従事者の退避指示							●									●		●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	347	

芦田川水害タイムライン　＜令和２年度版＞　【全体版】

緑字：アンケート結果より修正
青字：水害リスクラインに関する項目を追加
赤字：要確認項目（備考欄参照）

防災行動について
●：主体的に行動する機関、情報の発信　【継続】：以降の全レベルでタイムライン体制解除まで継続する行動
○：行動の支援・共同、情報の受信
元：情報元　※
※第１階層が「情報の収集」で、タイムライン関係機関がPull型の情報発信を行う場合のみ記載

タイムライン レベル５　：緊急対応　[トリガー：堤防の決壊／氾濫発生情報]

防災行動項目（何を）						役割（誰が）																																							No	備考
第1階層	No	チェック	第2階層		第3階層	国				広島県			福山市																	府中市					警察	福山地区消防組合消防局	陸上自衛隊第13旅団	ライフライン			公共交通		西日本高速道路	報道機関		
						広島地方気象台	福山河川国道事務所（河川）	福山河川国道事務所（国道）	八田原ダム管理所	広島県土木建築局	広島県危機管理課	広島県東部建設事務所	総務班	総務班（建設）	調査班	福祉班	事後対応班	支部班（建設以外）	支部班（庶務部）	教育委員会班	支部班（建設）	技術班（庶務部）	技術班（第1技術部）	技術班（第2技術部）	下水道施設課	配水管維持課	水づくり課	広報班（企画政策課）	広報班（情報発信課）	総務班	福祉班	本部班	土木住宅班	上下水道班				中国電力	福山ガス	NTT西日本	西日本旅客鉄道	中国バス				
タイムライン内部会議	348	□	タイムライン内部会議の実施	【継続】	タイムラインレベル移行のための情報収集	●	●		○	●	●	○	○																																348	
	349	□			タイムラインレベルの移行検討	●	●		○	●	●	○	○																																349	
	350	□			タイムラインレベル移行の周知	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	350	
体制の構築	351	□	機関内防災体制の確認																																●	●	●								351	
	352	□	災害対策協力会社依頼				●			○																																			352	
	353	□	ヘリコプター申請				●			○																																			353	
	354	□	災害対策状況の把握（災害対策車輌稼働状況、自衛隊等協力機関参加状況）				●			○																									○	○	○								354	
	355	□	災害救助法適用判断及び申請							○			●			●															●	●													355	
	356	□	応援要請		広域応援要請		●				●		●																			●				●									356	
	357	□			自衛隊の災害派遣要請						●		●																			●					○								357	
	358	□	関係機関との連携		リエゾンの派遣（ＮＴＴ西日本→市）								○																	○								●		●					358	
災害発生情報の発令	359	□	災害発生情報の発令										●																			●													359	
情報の収集	360	□	気象・台風情報の収集	【継続】	気象情報、台風情報、台風進路予報、週間予報、警報級の可能性の確認（気象台ホームページ等）	元	●			●	●	○	●								●		●	●	●	●	○					●	○	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	360	
	361	□			洪水危険度分布の確認（WEB）	元	●			●	●										●		●	●	●	●	○					●			●	●	○	●	●	●					361	
	362	□	雨量・水位情報の収集	【継続】	河川水位、潮位など観測情報の収集		●			●	●	●	●	●													●					●			●	●	○	●	●	●					362	
	363	□			降雨後の水位上昇が急な河川の水位情報氾濫情報を発信	○	●			●	●	●									●		●	●	●		●								●	●	○	○	○	○					363	
	363-1	□			水害リスクラインの情報発信	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	~~○~~	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	~~○~~	~~○~~	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	363-1	
	364	□			県の水位周知河川の相互情報共有		○			●	●	●	○								○	○	○	○	○		●			○			○	○	●	●	○	○	○	○					364	
	365	□			現場巡回による情報収集		●					●									●		●	●	●		●								●	●	○	○	○	○					365	
	366	□	漏水・浸食情報の収集	【継続】			●			●			●														●			●								○	○	○					366	
	367	□	公共交通機関の情報収集	【継続】									●	●																											元	元			367	
	368	□	ライフライン供給状況の収集																								●			○								元	元	元					368	
	369	□	避難情報の収集	【継続】									●			●				●							●				●				●			●	●	●					369	
	370	□	道路交通情報の収集					元		元			●	●							●		●	●			●			●			○		●			●	●	●	●	●	元		370	
	371	□	水害の状況把握		浸水域の水位状況把握		●					●									●		●	●	●		●						○	●	●	●		○	○	○					371	
	372	□			水害箇所の位置確認		●					●									●		●	●	●		●						○	●	●	●		○	○	○					372	
	373	□	道路情報の把握		重要設備への道路の通行確保		●			●											●		●	●																					373	
	374	□			通行可否を道路管理者に確認		●	○		●											●		●	●											●	○							○		374	
防災情報	375	□	ホットライン	【継続】	水害リスクライン情報含む	●	●			●	●	●	●														●					●													375	
	376	□	洪水予報	【継続】	氾濫発生情報の発表	●	●			●																	●											○	○	○					376	
記者発表	377	□	記者発表（出水・被害状況）の実施		道路利用者への記者発表		●		●	●																		●	●																377	
施設対応	378	□	河川管理施設の対応		排水機場の操作停止		●		●	●		●																					○												378	
	379	□	機能不全となったポンプ場の復旧対応		復旧見込みの確認		●			●		●									●	●	●	●										●											379	
	380	□			排水ポンプ車の要請		●					●										●			●									●											380	
	381	□			仮設ポンプの設置		●					●									●		●	●										●											381	
	382	□			住民への情報発信		●																						●	●				●											382	
災害対策用資機材の確認	383	□	排水ポンプ車出動				●					●																																	383	
緊急対応	384	□	決壊に対する応急対策				●					●									●		●	●																					384	
	385	□	TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の活動				●		●																																				385	
	386	□	ライフライン優先復旧の協議																								●											●	●	●					386	
	387	□	水害・都市災害への応急措置				●			○		●																					●	●		●									387	
	388	□	堤防調査委員会設置				●			○																																			388	

芦田川水害タイムライン　＜令和２年度版＞　【全体版】

緑字：アンケート結果より修正
青字：水害リスクラインに関する項目を追加
赤字：要確認項目（備考欄参照）

防災行動について
●：主体的に行動する機関、情報の発信　【継続】：以降の全レベルでタイムライン体制解除まで継続する行動
〇：行動の支援・共同、情報の受信
元：情報元　※
※第１階層が「情報の収集」で、タイムライン関係機関がPull型の情報発信を行う場合のみ記載

タイムライン レベル５　：緊急対応　［トリガー：堤防の決壊／氾濫発生情報］

防災行動項目（何を）						役割（誰が）																																							No	備考
第1階層	No	チェック	第2階層		第3階層	国				広島県			福山市																	府中市					警察	福山地区消防組合消防局	陸上自衛隊第13旅団	ライフライン			公共交通		西日本高速道路	報道機関		
						広島地方気象台	福山河川国道事務所（河川）	福山河川国道事務所（国道）	八田原ダム管理所	広島県土木建築局	広島県危機管理課	広島県東部建設事務所	総務班	総務班（建設）	調査班	福祉班	事後対応班	支部班（建設以外）	支部班（庶務部）	教育委員会班	支部班（建設）	技術班（庶務部）	技術班（第1技術部）	技術班（第2技術部）	下水道施設課	配水管維持課	水づくり課	広報班（企画政策課）	広報班（情報発信課）	総務班	福祉班	本部班	土木住宅班	上水下水道班				中国電力	福山ガス	NTT西日本	西日本旅客鉄道	中国バス				
交通規制	389	□	道路の通行止め		交通規制情報の発信	○				○													●						○	●			○		○		○				●		○		389	
	390	□	迂回路の設定及び情報提供		緊急車両のIC（ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ）への集中解消																		●												●										390	
	391	□			避難者によるJC（ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ）への交通集中の解消																														●										391	
	392	□	道路の復旧方針の作成																				●				●					●	○									●		392	
ライフライン復旧対応	393	□	停電箇所の把握	【継続】									●									●	●							○		●						●	●						393	
	394	□	変電所の浸水状況確認	【継続】																																		●							394	
	395	□	復旧対応		ライフラインの復旧方針の作成																																	●	●						395	
	396	□			停電地区（中国電力管轄）の早期復旧（変電所、送電線）																																	●							396	
	397	□			停電の復旧見込みに関する情報発信																																	●							397	
	398	□			ガス設備の巡回ルート状況の確認																																		●						398	
	399	□			ガス停止地区の早期復旧																																		●						399	
	400	□			断水状況と復旧見込みの確認																				●	●	●							●												400	
	401	□			職員による応急復旧、給水活動																				●	●	●							●												401	
	402	□			通信孤立エリアに対する通信手段の確保																																			●					402	
	403	□			災害用伝言サービスの開設（171・web171）																																			●					403	
	404	□			避難場所への通信手段の提供（特設公衆電話、Wi－Fi）																																			●					404	
	405	□			通信設備の被災状況確認及び早期復旧対応																																			●					405	
鉄道の運休対応	406	□	運行停止対応																																					●				406	
	407	□	乗客の状況確認																																					●				407	
バスの運休対応	408	□	運行停止対応																																						●			408	
住民対応	409	□	避難指示・勧告の最新情報追跡・発信、避難場所の避難状況の把握【継続】																											●	●													409	
	410	□	避難場所運営		安否情報確認											●		●														●													410	
	411	□	移動給水車避難所派遣対応																							●						●		●											411	
	412	□	孤立者への対応		被災者の救出・救助																											●			●	●	○								412	
	413	□	被災者対策（支援）		被災者相談窓口の設置											●		●														●													413	
	414	□			被災者の実態調査											●		●														●													414	
要配慮者施設支援	415	□	要配慮者施設担当者への連絡	【継続】												●																●													415	
報道・広報	416	□	気象情報、気象注意報・警報、の報道	【継続】		●																							●															●	416	
	417	□	雨量・水位情報の報道	【継続】	川の防災情報、水害リスクラインの周知	○	○			○			○																●			○												●	417	
	418	□	道路交通情報、ライフラインの状況の報道【継続】					○			○	○	○										○					○		●			○						○	○	○	○	○	○	●	418	
	419	□	避難情報の報道	【継続】			○			○	○		○			○														●		○													●	419	
	420	□	被害状況の報道	【継続】							○		○									○								●			○												●	420	