



平成27年8月7日

〔 資料提供 〕 島根県政記者会、広島県政記者クラブ、合同庁舎記者クラブ、
中国地方建設記者クラブ、三原新聞記者クラブ、尾道市記者クラブ、
福山市政記者クラブ、府中市役所記者クラブ、三次記者クラブ

中国横断自動車道尾道松江線 真金原橋のジョイント調査結果のお知らせ

中国横断自動車道尾道松江線（松江自動車道）の真金原橋（広島県庄原市口和町地内）でジョイント段差（ゴムの浮き約3cm）が確認され、現地調査を8月6日夜間に行いましたので、現時点での調査結果をお知らせします。

○調査結果

今回不具合があった松江側のジョイント（A2）において、ゴムと内部鋼板部分に隙間（約1.5m×約0.4m）が確認されました。

また、同橋梁の三次側のジョイント（A1）には、段差はありませんが、打音検査を行った結果、松江側ジョイント（A2）と同様に隙間があると想定されます。

なお、調査時にジョイント（A2）のゴムの浮き部分には、路面補修シートを貼り付けて補修を行っており、走行上の安全性は確保されています。

○今後の予定

9月上旬までにA1、A2ジョイントの取替を予定しています。日程については、決定次第お知らせします。

ジョイント取替までの間は、日常巡回時に変状確認を行い、新たな変状が確認された場合は、一時通行止めを行う場合があります。ご協力お願いいたします。

問合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 三次河川国道事務所

副所長（道路担当） 貞任 俊典（さだとう としふみ）

【担 当】 道路管理課長 藤本 悟（ふじもと さとる）

電話 0824-63-4121（代表）

位置図



平面図

真金原橋 L=322m



A2ジョイント状況

