

江の川上流水害タイムライン＜令和6年度版＞【概要版】は、タイムライン【詳細版】の対応項目（第2階層まで）を抜粋して防災行動の種別ごとに整理しています。対応の全体像を確認するときに活用してください。

タイム ライン レベル	事象	トリガー	対応項目								
			防災情報	避難対応	大規模避難・救助	福祉避難所	浸水時緊急退避施設	社会基盤(土木)	社会基盤(ライフライン)	社会基盤(交通・運輸)	報道・広報
0	➤ 3日後に台風または前線が江の川流域に影響するおそれ	➤ 3日後に台風が江の川上流域に影響するおそれ ➤ 早期注意情報(警報級の可能性(大雨)) 【目安:3日後に影響】 ➤ (早期注意情報(警報級の可能性(土砂)) 【目安:3日後に影響】	タイムラインレベルの立ち上げ	災害対策用資機材の確認[継続]	災害対策用資機材の確認[継続]	施設利用者支援の準備			管理施設の点検・巡視[継続]	管理施設の点検・巡視[継続]	報道の実施[継続]
			管理施設の点検・巡視[継続]	消防団(水防団)への注意喚起					災害対策用資機材の確認[継続]	災害対策用資機材の確認[継続]	
			災害対策用資機材の確認[継続]							浸水対策・水防活動の実施[継続]	
0	➤ 2日後に台風または前線が江の川流域に影響するおそれ	➤ 2日後に台風が江の川上流域に影響するおそれ ➤ 早期注意情報(警報級の可能性(大雨)) 【目安:2日後に影響】 ➤ (早期注意情報(警報級の可能性(土砂)) 【目安:2日後に影響】	タイムラインレベルの移行	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	自治体との連絡[継続]	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	
			機関内防災体制の構築	教育機関への連絡		浸水対策・水防活動の実施[継続]	防災備蓄品の確認				
			他機関との体制構築[継続]								
			施工中工事の安全確認								
			ダム操作の実施								
1	➤ 水防団待機水位の超過 ➤ 内水氾濫発生のおそれ	➤ 早期注意情報(警報級の可能性(大雨)) 【目安:1日後に影響】 ➤ (早期注意情報(警報級の可能性(土砂)) 【目安:1日後に影響】	タイムラインレベルの移行	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	
			水防警報の実施	要配慮者利用施設への連絡[継続]			利用者の安全確保[継続]	管理施設の対応[継続]	管理施設の対応[継続]	運休の検討(鉄道)	
			機関内防災体制の構築	医療機関への連絡[継続]							
				避難施設への連絡[継続]							
2	➤ 氾濫注意水位超過 ➤ 内水氾濫発生	➤ 洪水キキクル(注意) ➤ レベル2大雨注意報 ➤ レベル2氾濫注意報 ➤ (レベル2土砂災害注意報) ➤ (土砂キキクル(注意))	タイムラインレベルの移行	避難情報の発令(浸水区域外への避難の呼びかけ)	救出活動の実施	福祉避難施設開設の準備	自治体との連絡		浸水対策・水防活動の実施	交通規制の実施(高速道路)[継続]	
			被害想定の実施[継続]	指定避難所開設の準備	指定河川洪水予報の住民への周知	応援要請の検討			停電対応のための体制構築	運休実施(鉄道)[継続]	
			指定河川洪水予報の実施(レベル2氾濫注意報)	福祉避難施設開設の準備					市との連絡体制の構築	鉄道運休後の対応(被災)[継続]	
			水防警報の実施	災害対策用機械の派遣要請[継続]					ライフライン供給停止に関わる情報の集約		
			ホットライン(自治体防災担当者への電話による気象解説)[継続]	消防団(水防団)への指示(出動)							
			災害対策用機械の派遣実施[継続]	排水活動の実施(内水)							
			ダム操作の実施(放流通知)[継続]								
			排水活動の実施(内水)								
3	➤ 避難判断水位超過	➤ 洪水キキクル(警戒) ➤ レベル3大雨警報 ➤ レベル3氾濫警報 ➤ (レベル3土砂災害警報) ➤ (土砂キキクル(警戒))	タイムラインレベルの移行	避難情報の発令(高齢者等避難)	災害対策本部の設置	保護者との連絡[継続]	浸水対策・水防活動の実施	交通規制の実施	他機関との体制構築	交通規制の実施(国道54号)[継続]	機関内防災体制の構築
			指定河川洪水予報の実施(レベル3氾濫警報)	避難情報の発令(浸水区域外への避難の呼びかけ)	救援・救助活動の実施	運営体制の整備			応急・復旧対応の実施[継続]	参集ルートの指示(通行情報の一元化)	他機関との体制構築
			水防警報の実施	避難施設開設の実施	信号機の減灯対応	従業員の安全確保[継続]			停電状況の周知[継続]	運休の実施(鉄道:継続)	取材の実施[継続]
				福祉避難施設への状況報告	指定河川洪水予報の住民への周知	災害対策本部の設置				運休情報の提供(鉄道)	気象注意報警報の報道(データ放送・画面スーパー等)[継続]
				浸水時緊急退避施設への状況報告							報道対応(避難情報、被害状況、避難所開設情報)[継続]
				要配慮者利用施設管理者との連絡							
4	➤ 氾濫危険水位超過 ➤ 3時間以内に、氾濫する可能性のある水位に到達する見込み	➤ 洪水キキクル(危険) ➤ レベル4大雨危険警報 ➤ レベル4氾濫危険警報 ➤ (レベル4土砂災害危険警報) ➤ (土砂キキクル(危険))	タイムラインレベルの移行	避難情報の発令(避難指示)	機関内防災体制の構築	他機関との体制構築	浸水時緊急退避施設での受け入れ実施	リエゾン派遣(市・県)の実施[継続]	住民支援(給水活動)	従業員の安全確保	他機関との体制構築
			指定河川洪水予報の実施(レベル4氾濫危険警報)	災害対策本部の設置	リエゾン派遣(市・県)の実施	災害対策本部の設置		災害規制の実施	従業員の安全確保	記者発表の実施[継続]	
			水位周知の実施(氾濫危険水位)	リエゾン派遣(市・県)の要請	住民への広報・避難促進	福祉避難施設での受け入れ実施		協定業者の体制整備	ライフライン供給停止の対応	運休の実施[継続]	
			水防警報の実施	マスコミ対応の実施	応援要請[継続]	福祉避難施設の開設・運営(受け入れ)[継続]				協定業者の体制整備	
			ホットラインの実施(気象・河川)[継続]	避難施設の開設・運営[継続]	部隊の派遣検討[継続]	管理施設の点検・巡視[継続]					
			機関内防災体制の構築	福祉避難施設への受け入れ要請	部隊の派遣[継続]						
			リエゾン派遣の実施(市・県)[継続]	浸水時緊急退避施設への受け入れ要請							
			ダム操作の実施(異常洪水時防災操作)	住民支援(避難行動)							
			排水活動の実施(内水)								
			協定業者の体制整備								
5	➤ 堤防の決壊 ➤ 土砂災害の発生	➤ 洪水キキクル(災害切迫) ➤ レベル5大雨特別警報 ➤ レベル5氾濫特別警報 ➤ (レベル5土砂災害特別警報) ➤ (土砂キキクル(災害切迫))	タイムラインレベルの移行	福祉避難施設との連絡	機関内防災体制の構築	自治体との連絡	応援要請(対従業員)	他機関との体制構築	ライフライン供給停止の対応	協定業者への要請	
			指定河川洪水予報の実施(レベル5氾濫特別警報)	浸水時緊急退避施設との連絡	リエゾン派遣(市・県)			協定業者への要請			
			災害対策用機械の派遣実施(HWL到達などによる排水機場ポンプ停止時)	応援要請							
			協定業者への要請								
5以降	➤ 復旧初期段階(氾濫発生から半日～3日後)		雨量・水位情報の収集	雨量・水位情報の収集	雨量・水位情報の収集	雨量・水位情報の収集	雨量・水位情報の収集	雨量・水位情報の収集	雨量・水位情報の収集	雨量・水位情報の収集	雨量・水位情報の収集
			被害情報の収集	災害救助法の適用	災害救助法の適用			被害情報の収集		被害情報の収集	
			緊急復旧対応	協力要請				交通規制の実施(継続)		交通規制の実施(継続)	
			応急復旧の実施					道路啓開の実施		道路啓開の実施	