目　　次

第１章　道路設計一般 …… 3－1－ 1

第１節　道路設計一般 …… 3－1－ 1
１－１　道路の計画，設計，施工の基本的流れ …… 3－1－ 1

第２節　幾何構造 …… 3－1－11
２－１　道路構造令 …… 3－1－11
２－２　幾何構造 …… 3－1－22

第３節　暫定計画 …… 3－1－31
３－１　暫定計画 …… 3－1－31
３－２　自動車専用道路（第１種）の構造について…… 3－1－33

第４節　道路基準杭 …… 3－1－35

第５節　用地境界の設計 …… 3－1－35
５－１　用地幅杭及び用地境界杭（鋲） …… 3－1－35
５－２　用地幅杭管理表 …… 3－1－36


第１章　道路設計一般


第１節　道路設計一般


１－１　道路の計画，設計，施工の基本的流れ

道路の計画，設計における構造の一般的技術基準は，道路法第 30 条に基づき，「道路構造令」，「道路構造令施行規則」及びそれを補完する「道路構造令の解説と運用」を遵守すること。


【道路事業フローチャート】




調査費予算措置
図面の作成1/1,000
予備設計1/1,000
調査成果報告
ルート確認 ※3
県，市町村との調整
(イ)文化財，環境保全
(ロ)都市計画街路
(ハ)土地利用，地域計画
(ニ)公園緑地，他事業関連
(ホ)その他
構造規格の決定
事業費の算出
(都市計画法)
都市計画決定の手続
事業予算措置
新規採択時評価
※10
事業予算措置
始
概算要求(7月)
実施要求(2月)
決定通知(3,4月)
事務所配分(4月)
終
○現況の交通量，混雑度
○関連道路網の調査及び進ちょく状況
○事業費の積算
○用地確保の見通し
○費用対効果の分析
○その他説明資料
道路法第12,13条
道路法施行令第2条1項
工事開始告示
始
事務所
局(路政課)
本省
官報告示
終
※10
都市決定手続
※8
本省(国道課)事前協議
事務所
局(道計)
本省(国道)
○1/2,500 平面図
○標準横断図
○都計図
○用途地域図
○その他説明資料
事務所案の作成
県関係各課と打合せ
本局との協議
地整案の作成
指導
※8 都市計画決定事前協議
県が都市局長へ事前協議の際、都市局長から道路局長へ合議が行われる。このため県の事前協議より1ヶ月前に道路局へ提出する。
関係市町村
県原案の作成
公聴会，説明会等による住民の意思反映
(都計法第17条2項)
県案の作成
※9
局長
事務所長
(都計法第23条6項)
道路管理者への協議
(都計法第18条1項)
市町村の意見聴取
路政課
回答
市町村の審議会等
(窓口)
道路計画課
国道交通大臣への事前協議
(都計法第17条1項)(都計法第17条2項)
公告及び案の縦覧
意見書の提出
局長
局長への出席依頼
企画課
出席
都市計画地方審議会
都計法第18条1項(都道府県知事)
〃 第19条2項(市町村長)
路政課
国道交通大臣の認可
道路計画課
他の行政機関との協議
(都計法第23条5項)
都市計画の決定
告示及び縦覧
(都市法第20条)
都計法第20条
〃 第21条
(変更の場合)
※8 告示日が都市計画決定日となる。
※10 事業評価の流れ
(5年継続)
(3年未着工)
(再評価後3年経過)
(完了後5年以内)
(新規事業採択)
(着工)
(完了)
新規採択時評価
再評価
再評価
再評価
事後評価


※11
道路，水路，ＪＲその他の調査
設計協議
工事協定又は協議許認可の申請
維持管理協定
（道路法第18条1項）
事務局長
上申
調書，位置図1/50,000
区域図1/1,000以上
局長
（指定区間）
（指定区間外）
国土交通大臣
県知事等
官報告示
県公報告示
区域変更告示
合議
路政課
（窓口）
道路計画
道路管理
道路工事
都市計画決定縦覧図と差異はないかチェック
※11 道路管理
水路〃
ガス，水道
その他
協議する必要があってどこと協議したらよいか調査する。（県，市町村，協同組合，個人，etc）
施工協議
(イ)河川，道路，港湾等の各管理者
(ロ)警察
(ハ)地下埋設物
(ニ)その他他事業の管理者
計画説明
（地元測量立入）
S＝1／1，000
路線測量
基準点測量
中心線〃
縦断〃
横断〃
永久標とする。
（コンクリートor石材）
構造物等予備調査
○地質調査など
現地説明（地元）
（設計協議）
実施設計
（設計図作成）
幅杭打設
関係者立会
幅杭修正
詳細設計
工事設計
用地買収
（会計法）
工事発注，契約
再評価
（3年未着工）
（5年継続）
（再評価後3年経過）
※10
国有財産法
建設省所管国有財産取扱規則
完成
敷地の処理
始
関連公共物等移管物件の測量求積，分筆
無償貸付
寄付
交換
手続
財産権の移転登記
終
（不動産登記法）
物件の引渡し
公物管理権の移管
（道路法第18条2項）
供用開始告示
事務所
上申
局
調書
位置図1/50,000
（指定区間）
（指定区間外）
国土交通大臣
県知事等
官報告示
県公報告示
供用
事後評価
※10
維持，管理
終
用地買収手続
始
土地調査（測量），土地調書
物件調査，物件調書
関係者立会確認
補償金の算定
協議（用地交渉）
協議不成立の場合
協議が出来ない場合
土地の収用（収用法）
契約
事前説明会の開催
事業認定手続
事業認定の申請
申請書の公告・縦覧
公聴会の開催
第三者機関の意見聴取
事業認定の告示
登記書類等の提出
土地調書・物件調書の作成
裁決申請書の作成
補償金の前払い
収用手続
裁決の申請（起業者→収用委員会）
収用委員会審理
権利取得裁決・明渡裁決
登記
土地引渡
物件移転
補償金(残額)支払い
終
附帯工事
（道路法第23条）
始
設計協議
協定締結
納入告知
工事契約
精算
工事完成
支払元受転換
終
工事完了告示
道路法施工令
第2条2項
事務所
調書
位置図1/50,000
局
上申
国土交通大臣
官報告示
管理引継
(イ)設計図書，幅杭表
(ロ)道路台帳，付図
(ハ)舗装台帳
(ニ)官民境界杭検証
(ホ)丈量図
(ヘ)その他

ルート決定（事業化）までの流れ



道路計画におけるチェックリスト（１／３）　　：管理・防災の視点

○：実施項目
△：○より精度を上げる・見直し（時点修正）

項目	主な確認内容	設計レベル 概略A	概略B	予備A	備考
1 最適ルート（本線・ランプ）					
1) 設計条件					
	①コントロールポイントは把握しているか	○	△	△	・文化財、鉄塔、開発区域、鉄道、国の重要施設(法令による指定区域を含めて)
	②計画交通量は妥当か	○	△	△	・直近のセンサスデータに基づくオーソライズされた将来ＯＤ表を使用
	③道路規格は適正か（道路構造令にて判断）	○	△	△	・道路の種類、計画交通量、沿線地形より道路構造令にて決定
	④設計速度は適正か（道路構造令にて判断）	○	△	△	・道路規格より道路構造令にて決定
2) 平面計画					・歩道計画（設置の有無）
	①平面線形・縦断線形の設計値は適正か（道路構造令の基準値以内）	○	△	△	・特例値を使用する場合は、理由を整理（平面、縦断の組合せの整理）
	②幾何構造の使用値は適正か（道路構造令の基準値以内）	○	△	△	・特例値を使用する場合は、理由を整理
	③将来の開発計画、街づくり計画、道路網計画との整合	○	△	△	・自治体等の将来計画を把握
	④道路沿道の用途、地域地区指定との整合	○	△	△	・風致地区、沿道が住宅専用地域等の沿道状況との整合
	⑤路面凍結、植栽管理を考慮した線形となっているか			○	・日照・日陰に配慮
	⑥河川条件・交差条件等と整合がとれているか		○	△	・鉄道との交差条件の整合
	⑦コントロールポイントは考慮されているか				
	・災害危険地域は回避されているか	○	△	△	・災害履歴の有無・規模・断層位置の把握 ・土砂災害危険(地すべり・急傾斜地形・落石危険地域)地域、雪崩危険地域、冠水・越波・防砂区域、津波浸水地域、霧発生地域、強風地域、軟弱地盤(液状化・地盤沈下)地域等
	・重要な文化財包蔵地は回避されているか	○	△	△	
	・貴重な動植物は避けているか(動物の横断移動経路も把握)		○	○	・移動経路復元の可能性の検討、移植などの保全措置の検討
	・移設に難航する支障物件（地上・地下）は回避されているか	○	△	△	・回避する物件、支障移転する物件の整理、近接影響範囲の検討 （送電鉄塔、上下水道（幹線）、送水管、工場・病院、墓地、ため池等）
	⑧ＩＣ設置間隔、方向、形式は適正か	○	△	△	・事故、災害時の対応（仮設出入口の設置等）、将来利用交通、現道等の渋滞緩和効果、接続道路等との関係、段階整備（端末供用・暫定供用）の有無
	⑨登坂・譲り車線の設置は適正か（道路構造令設置条件を満足）			○	・取付道路の状況、交通量／交通容量、大型車混入率
	⑩Ｕターン路の設置、緊急時の避難路計画は適正になされているか			○	・交安委員会協議が必要なため都市計画決定後検討 ・都市計画決定後は、交安委員会、消防等詳細に協議し検討 ・ＩＣ以外の緊急車両の進入路、待機できるスペースも考慮 ・施工時の工事用進入路等の活用
	⑪休憩施設、緊急退避所、チェーン脱着所等の計画（道路構造令設置条件を満足）			○	・非常駐車帯の間隔も考慮 ・除雪計画（除雪車の転回等）も考慮
3) 縦断計画					
	①5000m超トンネルは回避されているか	○	△	△	・危険物車両通行の可否
	②高橋脚は回避されているか（高所作業車の作業範囲を考慮）	○	△	△	・地形を考慮した縦断計画の検討
	③多段盛土は回避されているか	○	△	△	・地形を考慮した縦断計画の検討 ・腹付け盛土の回避も考慮
	④多段切土は回避されているか	○	△	△	・地形を考慮した縦断計画の検討
	⑤集水地形箇所における排水計画はなされているか			○	・比較的規模の大きな排水路または調整池の検討 ・算定根拠(集水域、流出係数、降雨強度、確率年、算定式)も把握 ・過去の災害履歴等も把握
	⑥気象条件が考慮されているか（積雪寒冷地の場合）		○	△	・路面凍結が予想される場合は、計画高(標高)や縦断勾配を抑える
4) 横断計画					・歩道計画（設置の有無）
	①緊急時の通行、維持管理を考慮した路肩幅員を確保しているか	○	△	△	・縮小規定等の採用については十分に検討（２車線道路、長期暫定供用等） ・交通特性、交通特性等を考慮しコストとサービス水準のバランスを整理
	②バス停の設置の有無			○	・バス路線(となる可能性)の確認
	③地域特性を考慮した横断構成となっているか				・歩道幅員（設置の有無）
	・管理帯（堆雪帯等）は考慮しているか（構造令規定値）	○	△	△	・積雪寒冷地については、堆雪帯を含め横断構成全体を考慮
	・環境施設帯は確保されているか（構造令規定値）			○	・延焼遮断帯・ライフラインの収容を考慮
2 構造（土工・橋梁・掘割・トンネル等）					
1) 重要構造物					
	①長大トンネルの採用は適正か			○	・危険物車両通行の可否（L=5000m以上）
	②トンネルルートが大規模断層帯や湧水帯を通過しないか		○	○	
	③トンネル坑口位置の選定	○	△	△	・谷地形等地形地質的に弱い箇所を回避、トンネル相互の離隔距離
	④長大橋梁（高橋脚含む）の採用は適正か			○	・地形を考慮した縦断計画の検討
	⑤多段盛土の採用は適正か			○	・設置の場合は法面排水計画や管理用通路を考慮
	⑥多段切土の採用は適正か			○	・設置の場合は法面排水計画や管理用通路を考慮 ・土質性状の確認（文献等による調査）

道路計画におけるチェックリスト（２／３）　：管理･防災の視点

○：実施項目
△：○より精度を上げる･見直し(時点修正)


項目	主な確認内容	設計レベル 概略A	概略B	予備A	備考
	2) 土工及び法面工				・既存データの収集により精度を向上
	①土質定数の設定、湧水状況等の範囲は妥当か			○	・都市計画決定後でないと土質調査ができない場合がある
	②法面勾配は適正か（道路土工規定値）			○	・土質性状の確認
	③地すべり等の切土部安定検討は適正か			○	・都市計画決定後でないと土質調査ができない場合がある ・土砂災害危険（地すべり地形等）地域の指定を確認
	④土量配分は妥当か（切土を盛土部へ転用の可能性）		○	△	・縦断計画への影響
	⑤特殊法面工の必要性はあるか			○	・都市計画決定後でないと土質調査ができない場合がある ・土砂災害危険（地すべり地形等）地域の指定を確認
	⑥土取場及び土捨場、運搬ルートは確認したか			○	・アセスで明記する工事中の影響予測との整合を確認する必要も
	⑦環境や景観に関して考慮しているか			○	
	3) 軟弱地盤				
	①平面、縦断計画の見直し、他の構造との比較検討を行ったか	○	△	△	
	②対策工の選定は妥当か			○	
	4) 直立壁構造（掘割構造含む）				
	①形式・規模は妥当か			○	・施工事例から判断する ・被災した場合に、緊急輸送路としての機能が確保できるか
	②全体的なすべり安定は確認したか			○	
	5) 排水工				・排水計画に影響する地域開発計画等の情報を収集
	①流出量の算定は妥当か、避越橋、調整池等の対策は必要か			○	・算定根拠(集水域、流出係数、降雨強度、確率年、算定式)を明確化
	②通水量の算定は妥当か（粗度係数）			○	・都市計画決定前に現地調査が困難な場合がある
	③横断施設の選定は管理も踏まえ妥当か			○	・都市計画決定前に地元協議が困難な場合がある(流域の将来開発計画を考慮)
	④排水勾配（流速の許容範囲）は妥当か			○	・都市計画決定前に地元協議が困難な場合がある
	6) 排水処理				
	①用水系統は適正か（道路排水が流入しないか）			○	・都市計画決定前に地元協議が困難な場合がある
	②排水系統は適正か（用水系統へ接続していないか）			○	・都市計画決定前に地元協議が困難な場合がある
	③流末処理は適正か（下水、河川等の流出可能な施設か）			○	・都市計画決定前に地元協議が困難な場合がある
	④調整池設置の必要性を確認したか			○	・確認事項（流量、増加流量、利水権）
	⑤必要となる事前協議は実施されているか			○	
	7) 防雪柵、防風柵等				
	①防雪柵や防風柵等の必要の有無			○	・できる限り回避する縦平面計画を行い、必要最小限にする
	3 概算事業費				
	1) 概算事業費				
	①用地及び工事の単価設定は適正か		○	△	
	②予備費は考慮しているか		○	△	
	③維持管理費（も含み比較）は考慮しているか		○	△	・特に、トンネル換気等維持管理費など、ルート比較時に必要
	4 将来交通量と段階整備				
	1) 将来交通量				
	①整備段階毎の交通量の妥当性		○	△	・暫定供用に柔軟な対応が出来る道路構造を考慮
	2) 段階整備				・B/C、渋滞緩和等の効果が大きい箇所を優先しているか
	①部分供用の有無			○	
	②暫定供用の有無			○	
	5 横断構造物（機能補償道路を含む）				
	1) 機能補償道路			○	
	①幅員、延長、断面、勾配等は適正か			○	・改築計画等の有無、消防車等の大型車両の通行の有無、ISOコンテナ車の適用を確認
	②沿道に対する高さ等の取合いは考慮しているか			○	
	③バリアフリー対策の必要性は確認したか			○	
	④適正に集約されているか			○	・圃場整備計画等の有無を確認
	⑤出入口部の相互視認性は適切か			○	
	2) 横断函渠			○	
	①断面、延長、勾配等は適切か（維持管理を考慮）			○	・維持管理を考慮し、構造形式の選定、断面の大型化も検討
	②適正に集約されているか			○	

道路計画におけるチェックリスト（３／３）

：管理・防災の視点　　○：実施項目
△：○より精度を上げる・見直し（時点修正）

項目	主な確認内容	設計レベル 概略A	概略B	予備A	備考
6 沿道環境					
1） 環境及び景観検討					・環境影響評価結果、自治体の総合計画や景観条例、PI等による意見を考慮
①環境及び景観検討の必要性、範囲、コンセプト等は理解したか				○	
②騒音対策→遮音壁設置位置、規模は確認しているか				○	
7 交差点の位置・形態					
1） 交差道路の位置及び形態（立体/平面）					・暫定形状の検討（平面、立体）
①交差位置・形態は適正か					
・計画区間の走行速度の確保			○	△	・部分供用（端末ＩＣ）時の交差点の有無
・混雑度、飽和度			○	△	
・コストとサービス水準のバランスは適正か			○	△	・道路の利用形態の検討
②本線とランプの幾何構造値は適正か			○	△	
8 事業手法					
1） 有料道路事業の参入の有無、事業主体の検討			○	△	
2） 新規事業評価の検討（B/C等）			○	△	


都市計画の決定又は変更に係る各県都市計画部局等と中国地方整備局との協議・調整に関するフロー




注)


1. 当フローは、知事の定める都市計画の一般的フローをベースに、中国地方整備局との協議・調整等の時期及び窓口等を示したものである。なお、環境影響評価の手続きと併せて行う場合は、環境影響評価法の手続きの流れを考慮して行うこと。
2. フローで示している太線の□及び→が各県都市計画部局等と中国地方整備局との協議・調整等に関する事項である。
3. 中国地方整備局窓口関係国道事務所は、各県都市計画部局等と協議・調整等を行った場合、必要に応じ関係各部と連絡・調整を行う事とする。
4. 都市計画審議会付議議案の送付・説明を受ける代表工事事務所は、鳥取県は鳥取河川国道事務所、島根県は松江国道事務所、岡山県は岡山国道事務所、広島県は広島国道事務所、山口県は山口河川国道事務所とする。

環境影響評価法の手続の流れ



環境影響評価法の手続の流れ（都市計画特例）




基本的事項
技術指針省令
①環境影響評価項目等選定指針
②環境保全措置指針
項目・手法の選定
環境影響評価の実施
準備書の作成
準備書の送付
送付
送付
知事意見形成期間120日
準備書の公告・縦覧
縦覧期間1ヶ月
説明会の開催
意見の提出
意見概要・見解書の送付
送付
送付
提出
知事意見の提出
意見聴取
提出
準備書作成に係る手続
送付
送付
評価書の作成
環境大臣意見形成45日
必要に応じ意見
免許等行う者意見形成90日
必要に応じ意見
通知又は送付
通知又は送付
①修正の必要ないとき
その旨の通知
②修正の必要あるとき
修正後の評価書送付
評価書の送付
評価書の送付
評価書の公告・縦覧
縦覧期間1ヶ月
評価書作成に係る手続
事業の許認可等
審査
事業の実施
事後調査
(工事中調査,実施後調査)
基本的事項
技術指針省令
①環境影響評価項目等選定指針
②環境保全措置指針
項目・手法の選定
環境影響評価の実施
準備書の作成
準備書の送付
送付
送付
知事意見形成期間120日
準備書の公告・縦覧
縦覧期間1ヶ月
説明会の開催
意見の提出
意見概要・見解書の送付
送付
送付
提出
知事意見の提出
意見聴取
提出
送付
送付
送付
送付
評価書の作成
必要に応じ意見
必要に応じ意見
必要に応じ意見
環境大臣意見形成45日
免許等行う者意見形成90日
必要に応じ意見
①修正の必要ないとき
その旨の通知
②修正の必要あるとき
修正後の評価書送付
評価書の公告・縦覧
通知又は送付
通知又は送付
評価書の送付
評価書の送付
通知又は送付
通知又は送付
評価書の送付
都市計画認可権者認可
評価書の公告・縦覧
縦覧期間1ヶ月
事業の許認可等
審査
事業の実施
事後調査
(工事中調査,実施後調査)
アセスの手続きの流れ
都市計画の手続きの流れ

第２節　幾何構造

２－１　道路構造令

(1) 道路構造令の目的

道路の構造の原則は，道路法第 29 条で，「当該道路の存する地域の地形，地質，気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し，通常の衝撃に対して安全なものであるとともに，安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。」と規定されている。したがって道路の構造は，その道路の機能と自然的外部的諸条件に応じて具体的に決定する必要がある。道路構造令は，この具体的な決定にあたって遵守しなければならない道路構造に関する一般的技術的基準を定めたものである。

「道路構造令の解説と運用」(平成 16 年２月，(社)日本道路協会)

道路構造令で規定している道路の構造とは，主として，道路の幅員，建築限界，線形，視距，交差または接続等の構造であり，道路構造の最も重要な要素を包含するものである。

道路の構造は，道路の最も重要な要素の一つであって，道路法第 30 条では，道路構造の技術的基準については政令で定めるよう規定しており，道路構造令はこの趣旨に沿って制定された政令である。このように道路構造に関する技術的基準を政令で定める理由は，

１）道路は，元来道路網の一部を形成し，相互に連絡してはじめてその機能を全うしうるものであるから，道路の構造については全国的な統一を図る必要があること

２）道路構造は交通との関係が密接であり，特に車両の規格との間の調整を図る必要があること

３）道路は，土地収用法を適用することが可能であり，また，道路の損壊等には罰則が適用されるなどの国民の権利利益を制約することがあるため，構造面からも道路の範囲を明確にしておく必要があることなどである。

(2) 道路構造令の適用範囲

道路構造令は，道路を新設し，または改築する場合に適用される。したがって新設または改築以外の工事，例えば修繕または災害復旧工事等の場合には，道路構造令の規定によらない工事を行うことは差し支えなく，また，道路構造令の規定に適合していない道路をそのまま存置することも道路構造令の規定には抵触しない。しかし道路構造令は，道路管理者の計画とは別に，他の工事により受動的に道路工事を行う場合および道路管理者以外の者が道路工事を行う場合には適用される。他の工事によって生じた道路工事とは，例えば，上級道路の工事によって生じた下級道路の工事あるいは，鉄道，河川，ダム等の工事によって生じた道路工事等であるが，このような場合には，原因のいかんにかかわらず道路の改築工事に該当し，したがって，改良する道路の構造は道路構造令に適合したものでなければならない。ただし，これらについては，附帯工事等の特例についての規定も設けられており，費用負担の問題と併せて，それぞれのケースごとに検討する必要がある。

また，道路工事は通常，一路線の道路を数個の区間に分割して行われ，一区間についての工事は，当該道路全体の新設または改築ということになるが，道路構

造令の適用される範囲は，一路線全体ではなく，当該区間単位であることは言うまでもない。さらに，道路の一定区間についてはバイパスを建設する場合には，バイパスは当該区間の一部を構成するものであるが，道路構造令は当該区間全体には適用されず，バイパス部分にのみ適用されることとなる。

(3) 一般的技術的基準ということの意味

道路構造令は，道路の構造に関する一般的技術的基準である。一般的技術的基準とは，道路の通常の機能を確保し，通常の自然的・外部的条件に対応する技術的基準ということである。道路の構造は，路線の性格，区間の交通状況等により決定される道路の機能と，そのおかれている自然的・外部的条件により多種多用なものであることから，これらをすべて道路構造令で規定しようとすると膨大なものとなり，技術の進歩や交通の状況の変化により時日を待たずに変更しなければならなくなる。また，あまり細部の専門技術的な内容のものは，このような政令の規定事項としてはそぐわないものもあろう。このような点を考慮して，道路構造令に定める技術基準は根幹的なもの，一般的なもの，行政上から規定の必要なものなどにとどめたものである。したがって特定の車両の通行を目的とする道路のように一般的道路利用とは異なる機能を必要とするもの，超大規模橋梁や特に急峻な山岳部に建設される道路などのように通常の自然的・外部的条件とは異なる条件のもとにあるもので，構造基準のすべてをそのまま適用することができない場合には，その構造について個別に検討していく必要がある。

(4) 道路の役割と機能

道路は人の移動や物資の輸送に不可欠な基本的な社会資本であり，社会・経済の発展や国民生活の向上に大きな役割を果たしている。また，公共空間としての役割も有しており，道路の計画・設計にあたっては，このような道路の果たすべき役割を十分に踏まえた上で，道路利用者にとって必要な道路の機能を確保しなければならない。

１）道路の基本的役割

道路は国民など一人ひとりが利用者で，国土の利用・開発・保全に資するとともに，沿道の人々の生活にも密着している社会資本の一つであり，以下のような役割を果たす。

ａ．社会・経済の発展，国民生活の向上

道路は交通ネットワークの要として人の移動や物資の輸送に欠かすことのできない基本的な社会資本であり，わが国の社会・経済の発展を促し，もって国民生活の向上に大きく寄与する。

ｂ．公共空間としての役割

道路は，都市の骨格を形成するほか，防災空間の提供や各種公共公益的施設の収容空間になるなど，公共空間として重要な役割を果たす。

２）道路の持つ機能

道路の機能には，大きく交通機能と空間機能の二つがある（図１－２－１）。

交通機能は，道路の持つ一義的な機能であり，自動車や歩行者・自転車それぞれについて，安全・円滑・快適に通行できるという通行機能，沿道施設に

容易に出入りできるなどというアクセス機能，自動車が駐車したり歩行者が滞留できるなどという滞留機能がある。

空間機能としては，都市の骨格形成や沿道立地の促進などの市街地形成，延焼防止などのための防災空間，緑化や景観形成，沿道環境保全のための環境空間，交通施設やライフライン（上下水道等の供給処理施設）などの収容空間としての機能がある。




図１－２－１　道路の機能

(5) 道路構造に関する基本的考え方

１　多様な機能の重視

道路の計画・設計は，従来の自動車交通を中心とした考え方から，子供から高齢者までを含む様々な利用者の通行・アクセス・滞留の機能や，公共空間としての機能など，道路の多様な機能を重視した考え方に転換しなければならない。

したがって，道路構造の決定にあたっては，多様な機能を持つ道路ネットワークを体系的に整備するために，自動車の交通機能に加えて，歩行者・自転車の交通機能および空間機能も重視することが必要である。


１）道路の計画・設計の考え方の転換

従来の道路の計画・設計は，高度経済成長や車社会の急速な進展を背景に，主に自動車の交通量に基づいて「自動車の通行」と「自動車の通行に支障がないような歩行者・自転車の通行」の空間を確保するという考え方のもとで整備されたため，歩行者・自転車の利用や公共空間としての役割については必ずしも十分な対応がなされていなかった。

しかし，国民のニーズは多様化し，社会・経済状況も大きく変化するなかで，様々なニーズに的確に対応するには，道路利用者にとっての必要性を第一に考え，道路の持つ多様な役割と機能を十分考慮して，道路を計画・設計しなければならない。

２）多様な機能を重視した道路の計画・設計

今後の道路の計画・設計においては，子供から高齢者までを含む様々な利用者の通行，アクセスあるいは滞留といった交通機能，さらに市街地形成，防災空間，環境空間，収容空間といった空間機能など，道路の持つ多様な機能を考慮して，当該道路の特性から必要とされる機能について，総合的に検討することが重要である（図１－２－２）。



注）道路の総幅員により，空間機能を確保すべき場合がある。

図１－２－２　道路の計画・設計の考え方

２　地域に応じた弾力的な基準の運用

道路を計画・設計する場合には，地域の状況を踏まえて，当該道路において重視すべき機能を明確にした上で，地域に適した道路構造を採用することが重要である。このため，道路構造に関する基準を全国画一的に運用するのではなく，地域の状況に応じて道路に求められる機能を勘案し，地域の裁量に基づき弾力的に運用すべきである。

１）地域の状況から重視すべき機能を明確化

道路を計画・設計する場合には，地域住民・道路利用者のニーズによる様々な価値判断や急峻な地形，自然環境，積雪寒冷等気象などの制約条件について考慮する必要がある。

２）地域に必要な機能を確保できるように基準を運用

地域に適した道路構造を採用するには，従来のように道路構造令に規定されている最低値や標準値をそのまま適用して全国一律の道路構造とするのではなく，個々の道路について道路の特性や地域のニーズ，種々の制約等を勘案し，地域にとって必要な道路の機能に応じた道路構造を検討することが重要である。その際には，道路構造令の趣旨を踏まえ，地域の裁量に基づき，その基準を弾力的に運用すべきである。

地域の実状に応じた道路構造を採用し，地域にとって必要十分な道路整備を行うことで，費用に対し高い整備効果を得ることが可能となる。

(6) 道路の計画・設計の手順

多様な機能を重視して道路を計画・設計するには，道路の特性に応じて必要な道路の機能と，その機能の確保に必要な道路構造について，総合的に判断することが重要である。

１）道路構造決定の流れ

道路構造の決定にあたっては，多様な機能を十分考慮し，地域の状況に応じて必要とする機能に対応した道路構造とすることが重要である。

基本となる道路構造の決定の流れは次のとおりである（図１－２－３）。

ａ．道路の特性に応じた必要な道路の機能の明確化

地域特性，交通特性，ネットワーク特性といった道路の特性を考慮して，それぞれの道路で必要とされる自動車，歩行者，自転車の通行機能，アクセス機能，滞留機能および市街地形成や環境空間などの空間機能を明らかにする。その際には，道路の機能が発揮されることによって道路利用者などに提供されるサービスの観点から考える。

ｂ．機能確保のための道路構造の決定

当該道路において，必要とされる機能が確保できる道路構造について検討し，さらに，各種の制約や経済性，整備の緊急性，道路利用者等のニーズなど地域の実状を踏まえて，適切な道路構造を総合的に判断する。その際には，地域の裁量に基づき必要に応じて道路構造令を弾力的に運用する。




図１－２－３　道路構造決定の流れ

２）道路の特性に応じた必要な道路の機能の明確化

道路の特性には地域特性，交通特性，ネットワーク特性がある。個々の道路において，これらの道路の特性を十分考慮して，どのような機能を確保すべきかについて検討する必要がある。このとき，道路の機能を阻害する交通事故，災害，積雪等の要因や，自動車交通による環境問題等の外部不経済についても明らかにしておくとよい。

道路の特性に応じた道路の機能の考え方は次のとおりである。

ａ．地域特性

地域特性とは，沿道土地利用や気象条件，地形といった地勢や風土，地域の歴史・文化，環境や福祉，災害，公共交通機関，ライフライン（情報通信施設，上下水道等），景観，まちづくりに関わる現状や計画などである。

これらの地域特性に応じて，市街地形成や防災，環境保全，収容などの空間機能，山間部の地形や冬期の気象を考慮した通行などの交通機能のなかから，必要な機能について検討する。

ｂ．交通特性

交通特性とは，自動車，歩行者，自転車の各々の交通量および自動車の車種，トリップ長，交通量の変動特性，速度分布や，高齢者・身体障害者歩行者の属性，並んで歩く，休憩等歩行者の利用形態などである。

このような交通特性を考慮して，自動車，歩行者，自転車各々に対して必要な通行・アクセス・滞留のための機能について検討する。

ｃ．ネットワーク特性

ネットワーク特性とは，全国や広域，都市内における当該道路の「ネットワーク上の位置づけ」である。

自動車の道路ネットワークに関する計画として，広域道路整備基本計画，都市計画マスタープランなどがあり，これらの計画において，広域的な交通を担う主要幹線道路から地区内交通を担う区画道路に至る段階構造のなかの位置づけや，どのような地域や拠点を連絡する道路なのかなどといった位置づけがなされている。

また，歩行者や自転車の通行空間のネットワークに関する計画として，高齢者・身体障害者等の移動円滑化基本構想や自転車利用空間のネットワーク計画などがあり，これら計画において安全・便利な歩行者や自転車の通行空間を確保すべき道路などが位置づけられている。

以上のような当該道路についてのネットワーク上の位置づけを踏まえ，自動車や歩行者，自転車の通行・アクセス・滞留機能のうち，それぞれどの程度重視するのかについて検討する。

3）機能確保のための道路構造の決定

一般的には当該道路に必要な道路の機能すべてを満足する道路構造とすることが望ましいが，これが難しい場合には，重視すべき機能について，機能相互の重要性を総合的な判断から調整し，採用すべき道路構造を検討する必要がある。

特に，道路の一義的な機能である交通機能相互の重要性に応じて，表１－２－１に示す道路の分類を参考にして，当該道路をどのような道路とするのか（道路の性格）について明確にすることが重要である。

道路の計画・設計に際し，道路の機能相互の調整が必要な場合には，以上のような道路の性格を基本として必要な機能について検討する。

表１－２－１　道路の分類と重視する交通機能の対応例

道路の分類		重視する交通機能					
		自動車の交通機能			歩行者等の交通機能		
		通行	アクセス	滞留	通行	アクセス	滞留
自動車専用道路	自動車の通行機能に特化し，完全に出入制限された道路（高規格幹線道路など）	◎	×	×	×	×	×
自動車の通行機能を重視する道路	自動車の通行機能に重視し，部分的に出入制限された道路（地域高規格道路など）	◎	△	△	△	△	△
多機能道路	自動車の通行機能だけでなく，アクセスや滞留機能，歩行者等の交通機能も兼ね備えた道路（都市内の幹線道路など）	○	○	○	○	○	○
歩行者等の交通機能を重視する道路	自動車の通行機能よりも歩行者等の交通機能を重視した道路（歩車共存道路，コミュニティ道路など）	△	○	○	◎	◎	◎
歩行者専用道路 自転車専用道路	自動車が通行しない歩行者，自転車のための道路	×	×	×	◎	◎	◎

凡例　◎；機能を重視する，　機能を優先する　○；機能がある
　　△；機能が小さい，　機能が制限される　×；機能を有しない
注）「新時代の道の姿を求めて」（平成６年11月道路審議会答申）をもとに作成

(7) 道路構造令の運用の考え方

地域の状況を勘案しつつ，必要な道路の機能を確保した道路構造を採用するため，必要に応じて道路構造令の規定を弾力的に運用すべきである。

1）諸規定の性格

道路構造の基準は，全国一律に定めるべきものから，地域の状況に応じて運用すべきものまで様々であることから，道路構造令の規定はある程度の運用幅を想定したものとなっている。具体的には，基本となる規定として，最低値を定めそれ以上の値を採用できる規定，標準とする値を定めその前後の値を採用できる規定があり，さらに，やむを得ない場合に採用できる特例規定がある。したがって，道路構造の規定にあたっては，このような規定を弾力的に運用することが可能である（表１－２－２）。

なお，特例規定については，その適用が長大トンネルや長大橋，特定の交通状況における場合などに限定される規定（中央帯，路肩など）や安全性の観点から安易に用いるべきではない規定（曲線半径など）があることに留意して，各規定の趣旨を理解して適用しなければならない。

2）弾力的な運用の場面

道路構造令の基準を弾力的に運用する場面として，次のような場合が考えられる。

ⅰ）道路構造令に示してある最低値等をそのまま適用するのではなく，地域の状況に応じた望ましい道路構造要素や値を適用し，よりニーズに合致した道路構造とする場合

ⅱ）道路構造令の認める範囲において，地域の状況に応じて特例規定等を弾力的に運用することにより，より経済性を考慮した必要最低限の道路構造とする場合

表１－２－２　道路構造令の基本となる規定と特例規定の例

項目	基本となる規定	特例規定	条項
道路の区分	当該道路の存する地域や道路の種類および交通量により，定められた種級に区分する。	当該する級の１級下の級に区分できる。	第３条第１項 第３条第２項
設定車両	普通道路では，種級に応じて小型車，普通自動車，セミトレーラ連結車の通行を考慮する。	小型道路では，小型自動車等（長さ６m，幅2m，高さ2.8m）の通行のみを考慮する。	第４条第１項
車線	道路の区分に応じて定められた値とする。	第１種第１・２級，第３種第２級，第４種第１級の普通道路は，基本となる規定の値に0.25m加えることができる。 第１種第２・３級の小型道路，第２種第１級の道路は，基本となる規定の値から，0.25m減じることができる。	第５条第４項
中央帯	第１・２種，第３種第１級は往復分離する。その他の４車線以上の道路は必要な場合は分離する。	第１種の２車線道路では分離しないことができる。	第６条第１項 第６条第２項
	道路の区分に応じて定められた値以上とする。	特例値まで縮小できる。	第６条第４項
歩道	第４種（第４級を除く）の道路，歩行者の交通量の多い第３種の道路には，両側に歩道を設ける。	歩道は片側だけ，もしくは設けないことができる。	第11条第１項
	歩道の幅員は，歩行者交通量が多い道路では3.5m以上，その他の道路では2m以上とする。	幅員は当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めることができる。	第11条第３項 第11条第５項
設計速度	道路の区分に応じて定められた値とする。	10～20km/h低い設計速度にすることができる。	第13条第１項
縦断勾配	道路の区分と設計速度に応じて定められた値以下にする。	特例値まで拡大できる。	第20条
小区間改築		小区間改築を行う場合は，所定の規定によらなくてもよい（中央帯や歩道の幅員，曲線半径，縦断勾配等）	第38条

注）特例規定は，地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合や交通の状況により必要がある場合などの規定

３）運用上の留意事項

道路構造令の各規定を弾力的に運用する際留意すべき事項としては，以下のとおりである。

ⅰ）地域にとって，真に必要な道路を整備するために弾力的な運用を行うべきであり，単に事業執行を容易にすることを目的としてはならない。

ⅱ）安全性に係わる規定については，安易に規格を下げるべきではない。


ⅲ）道路構造令は完成時の道路構造について規定したものであり，工事中や段階的に建設を行う場合の暫定供用時の道路構造は，必ずしも道路構造令の規定に合致する必要はないが，特に，暫定供用時の道路構造は，道路構造令を基本としつつ，当面必要な機能を満足する道路構造でなければならない。

４）弾力的な運用の例

道路構造令の規定を弾力的に運用して，地域の状況に応じた道路構造を採用する例として，次のような場合が考えられる。

ａ．都市のシンボルとなる道路の整備

都市のシンボルとなる道路などにおいて，滞留機能や景観形成等空間機能を拡充するため，中央帯や歩道，植樹帯の幅員には最低値や標準値として定められている値以上の十分な値を採用することができる（図１－２－４，「道路構造令の解説と運用」Ⅱ．２－２－１，Ⅱ．３－２－１，Ⅲ．２－３－５，Ⅲ．２－７－３，Ⅲ．２－９－３参照)。





（名古屋市　久屋大通）

出典：「道・緑・景」（社)道路緑化保全協会

図１－２－４　都市のシンボルとなる道路の事例

ｂ．地域の状況に応じた歩道等の整備

都市部の商業地域や駅周辺などでは，道路構造令第 10 条の２第４項や第 11 条第５項を適用して，歩行者の交通量や多様な利用形態を考慮し，最低値として定められている値以上の十分な広さの自転車歩行者道や歩道を整備することができる（「道路構造令の解説と運用」Ⅱ．２－１－２，Ⅱ．３－２－２，Ⅲ．２－７－３参照)。

地方部などの道路で，歩行者交通量や沿道状況を勘案し自転車歩行者道や歩道を両側へ設置する必要がない場合は，道路構造令第 10 条の２第１項ただし書き，および第 11 条第１項ただし書きにより，片側のみの設置とすることができる。また，歩行者交通量の非常に少ない場合など、安全かつ円滑な交通の確保のために歩道の設置が必要であるとみなされない場合には、歩道を設置しなくてよい。（「道路構造令の解説と運用」Ⅱ．２－１－２，Ⅲ．２－７－２参照)。

ｃ．１車線改良と２車線改良等を組み合わせた道路の整備（1.5 車線的道路整備）

本来２車線以上となる都道府県道などにおいて，地域の状況に応じた通行機能を早期に確保するため，道路構造令第３条第２項ただし書きにより第３種第５級を採用し，１車線改良と２車線改良，局部改良などを組み合わせて整備することができる（図１－２－５，「道路構造令の解説と運用」Ⅱ．３－３参照)。




図１－２－５　１車線改良と２車線改良等を組み合わせた整備

d．小型道路（乗用車専用道路）の整備

渋滞対策のため早期の道路整備が必要だが，既成市街地で用地の制約がある道路などで，大型の自動車の迂回路がある場合には，道路構造令第３条第４項により乗用車や小型貨物車のみが通行可能な小型道路（乗用車専用道路）を採用することができる（図１－２－６，「道路構造令の解説と運用」Ⅱ．３－２－４参照)。




図１－２－６　小型道路

e．段階建設による暫定的な供用

４車線の道路を段階的に建設し暫定的に２車線で供用する場合においては，道路構造令の規定を基本としつつ，安全かつ円滑な通行の確保等の面から必要な機能が満たされていなければならない。なお，完成時の道路構造は，当然，道路構造令の規定を満たしていなければならない。また，暫定時の道路の車線は，道路敷の片側寄り，中央寄り，外側（両側）いずれかに配置することになるが，経済性，安全性，沿道アクセスの状況等を考慮して適切な道路構造を選択する（「道路構造令の解説と運用」Ⅱ．３－１－１，Ⅱ．４－１参照)。


f．拡幅の困難な都市計画道路における対応

整備が予定されている都市計画道路において，交通状況の変化等に伴い計画幅員の拡幅が望ましいものの，沿道状況等の観点から都市計画変更が困難な場合には，必要な機能の一部を他の道路に代替し，当該道路については拡幅せず当初計画により整備を進めるなどの対応について検討する（図１－２－７，「道路構造令の解説と運用」Ⅱ．４－４参照)。

ｇ．既存交差点における横断面構成の再編

一度道路構造令に基づいて新設した道路であっても，沿道や交通の状況等に応じて，道路交通環境を改善するために道路構造を再編することができる。

例えば，市街地における交差点付近において，交差点の交通容量を低下させないよう停車帯を削減し停車を抑制するとともに，その空間を利用して道路構造令第 11 条の２に基づく歩行者の滞留のための空間を確保したり，第 27 条第３項により車線幅員を縮小するなどにより交差点部の車線数を増やすことができる（図１－２－８，「道路構造令の解説と運用」Ⅲ．４－４－１参照）。



注）「実務者のための新・都市計画マニュアルⅡ」（(社)日本都市計画学会編）をもとに作成

図１－２－７　道路の機能を分担して整備を進める場合の例





図１－２－８　交差点における横断面構成の再編例

２－２　幾何構造

(1) 道路の交差計画

道路の立体交差の計画は道路構造令第 28 条に規定しているが，立体交差または平面交差が原則の交差点にあっても下記フローに基づき検討し，本局担当課と協議のうえ平面交差または立体交差とすることが出来る。



１）道路の機能

「道路構造令の解説と運用Ⅲ．５－２立体交差の計画基準」の道路種別，車線数により，交差処理方式を検討する。

（参考）表１－２－２　道路の機能による交差処理の原則

	主要幹線道路	幹線道路		補助幹線道路	区画道路
		（４車線）	（２車線）		
主要幹線道路（４種１級，３種１級）	◎	○	△	×	××
幹線道路（４車線）	○	△	△	×	×
幹線道路（２車線）	△	△	×	×	×
補助幹線道路	×	×	×	×	×
区画道路	××	×	×	×	×

（注）◎　必ず立体交差とすること。

○　立体交差を原則とする。

△　平面交差を原則とするが、特に必要な場合には立体交差することができる。

×　平面交差とする。

××　直接的に接続させないことを原則とし、止むを得ず接続する場合にあっても主要幹線道路との流出入は左折のみとする。

２）道路交通の安全

・変則交差点（斜交差，多枝交差，勾配区間の交差点等で，交通事故が多発する恐れのある箇所は立体交差とするのが望ましい。

・平面交差点の（内のり）間隔が設計速度（km／h）×片側車線数×２より短く，右折等の交通規制が困難な箇所は立体交差とするのが望ましい。

３）交差点の交通容量

「平面交差点の計画と設計」の“第４章平面交差点の交通容量６信号交差点の交通容量の検討と計算例”により，右・左折車線の設置も含め交通容量を検討し，必要があれば立体交差とする。

４）沿道状況

人家連たん地域であっても，必要に応じて立体交差とする方向で検討すること。

５）交差点検討

①設計交通容量（qi）の推定「道路の交通容量」より推定

(社)日本道路協会発行「道路の交通容量」P81 参照

$$\text{設計時間交通量}=\text{計画交通量}\times\frac{K}{100}\text{（両方向合計　台／h）（２車線道路）}$$

または，

$$\text{設計時間交通量}=\text{計画交通量}\times\frac{K}{100}\times\frac{D}{100}\text{（重方向　台／h）（多車線道路）}$$

ただし，

Ｋ：計画交通量（年平均日交通量）に対する設計時間交通量（通常は 30 番目交通量）の割合で，通常百分率で表す。

Ｄ：往復合計の交通量（１時間単位）に対する重方向交通量の割合で，通常百分率で表す。

各流入部の交通需要は，その接続道路の単路部における推定往復交通量（設計往復時間交通量）に重方向交通量の比率を乗ずる。

右左折については標準的な十字交差点で，経験上 10～20%程度と考えられ大型車混入率については，当該道路の性格と地域に応じて同程度の道路に準じて推定すべきであるが，普通幹線道路では都市部で５～10%地方部で 10～30%と考えてよい。

※既存交差点の改良の場合には，現場の入念な観察と，問題点の明確化（踏査）がすべてに先行しなければならない。

設計交通量は実測交通量を用いるのが一般的である。ただし，立体交差計画を実施する場合のように，交通パターンが大きく変化すると考えられる場合には推定交通量を用いることもある。

イ．実測交通量を用いる場合

12時間交通量調査を行って，各流入部，各方向別に車種別交通量の時間変動を把握することが望ましいが，実際の設計に用いられるのは通常はピーク時（朝夕ピーク２～３時間）交通量なので，やむを得ない場合にはピーク時（朝夕２～３時間）交通量のみを実測してもよい。

ロ．推定交通量を用いる場合

推定交通量は通常各流入部別に往復合計日交通量として求められているので，実測交通量の重方向比率，時間変動率（ピーク率），右左折率を用いて各流入部の設計交通量を算出する。大型車混入率についても実測交通量をそのまま用いる。ただし，交通量を設計する時点で，将来大規模な交通の発生・集中施設ができ，交通の発生・集中パターンが現状と著しく異なることが予想される場合には，新設道路の交差点と同様な方法で設計交通量を求める必要がある。

ハ．交差点の幾何構造を選定

ニ．信号現示方式を設定する

ホ．各流入部の飽和交通流率（Si）を算出する

Si＝（基本値×影響要因と補正）

表１－２－３　信号交差点の飽和交通流率の基本値

車線の種類	飽和交通流率（台／青１時間）
直進車線	2,000
左折車線	1,800
右折車線	1,800

ヘ．各流入部で正規化交通量（ρi）を算出する

（ρi）＝qi/Si

ト．各現示について，同時に流れる交通流の最大正現化交通量から現示の飽和度（ρi）を求める，この場合右折専用現示を設定する場合は別途補正があるので注意すること。

チ．交差点の飽和度（λ）を各現示の飽和度の和として算出する（λ＝Σρi）。この値が0.9を越える場合，その信号現示方向は取り止め，他の現示方式を検討し，どの現示方式をとっても0.9以下とならない場合は，別の幾何構造を検討する。

※　飽和度：交差点の飽和度が1.0より大きい場合は，その交差点の設計交通量をさばくことができない。信号交差点の飽和度は，信号制御の損失時間のために容量状態でも0.8～0.9（一般的には0.9使用）であり，決して1.0の飽和度をさばくことはできない。

リ．信号現示方式から設定される１サイクルあたり損失時間（L）と交差点飽和度（λ）から信号サイクル長（C）を目安として算出する。

$$C=\frac{1.5L+5}{1-\lambda}$$

ただし，この式より求めた値は現実的でないことが多い，最小サイクル長として $C \geqq \frac{0.9L}{0.9-\lambda}$ による値以上に定めるならば交差点が著しく大きくなることはない。

もし，これらの式によって求める値が過大となる場合は現実的に考えられる最大サイクル長（120～180 秒）とするのがよい。

算出されたサイクル長を用いて，「H・C・M におけるサービス水準と負荷係数」からサービス水準を判定する，それが設計の計画水準として満足できない場合は，別の幾何構造を検討しなければならない。

※信号サイクル長は 40 秒から 180 秒の範囲で可変と考えてよい。

最適は 60～120 秒とされている。

以上の方法により検討し，飽和度が 0.9 以上であったり，サービス水準が満足しない場合は立体構造も一つの解決方法である。

(2) 登坂車線

登坂車線の有無については，下記の条件を目安に検討するものとし，設置長，設置区間等については本局担当課と打合せの上，決定すること。

1）設置を検討する目安

① 縦断勾配が５％以上を含む区間がある場合

② 勾配部始端における速度を設計速度とし，許容最低速度（設計速度×1/2）を下まわる区間が 200m以上ある場合。

③ 積雪寒冷地において，除雪余裕幅を確保し，冬期以外に登板車線として利用する場合

2）登坂車線の幅員構成




図１－２－９

① 登坂車線に設ける左側路肩は，道路構造令の路肩によるものとする。

② 第１種，第２種道路の場合は必要に応じ，本線車線と登坂車線の間に側帯相当幅を確保する。

3）その他

① 坂の頂上附近での現員巾員に据付場合は十分余裕を持って行うこと。

② 登坂車線の一単位延長は 500m以上とすることが望ましい。

本基準は，多額の事業費が必要な箇所（トンネル・橋梁・どう門，地形上大構造物が必要となる箇所等）がある等，上記により難い場合は，適宜検討し，本局担当課と協議のこと。

(3) 構造詳細等

1）縦断高さの標示

① 分離帯のある道路




図１－２－10




図１－２－11

(注) 上図を標準とするが，特に市街地等の片勾配区間は沿道との取りあいを考慮して設計することが必要である。

（ｉ）……バイパスに望ましい。

（ii）……現道拡幅に望ましい。

② 分離帯のない道路








図１－２－12


③　単断面より分離断面へ移行する道路














図１－２－13

④　ランプ





図１－２－14

２）中央帯

①　施設帯の最低幅員のとり方

a）１・２種道路の場合（１種１級は除く）



（　）書きは１種２級の場合

b）３・４種道路の場合




図１－２－15

3）路肩及び保護路肩（盛土部）

施設の有無に関係なく最小 50 ㎝の保護路肩幅員を確保するものとする。

道路の最外側にあって舗装構造および路体を保護するための路肩の一部である。保護路肩には路上施設のためのスペースとして設けられるものと歩道等に接続して路端寄りに設けるものと２種類がある。

① 歩道等のない場合

イ．保護路肩を盛り上げる場合




図１－２－16

ロ．保護路肩を盛り上げない場合




図１－２－17

② 歩道等のある場合




図１－２－18

4）切土部保護

① 歩道のない場合




図１－２－19

② 歩道のある場合




図１－２－20

但し，視距を確保するため，1.5m以上となる場合，又は切土高が高く将来法面防災工等を施す必要がある場合は，その必要幅を確保するものとする。


なお，副道の場合は必要に応じ設置するものとする。

第３節　暫定計画


３－１　暫定断面

４車線以上の道路については，原則として暫定断面による施工を考慮すること。なお，暫定供用が長期間にわたる場合は，交通安全等を十分考慮して暫定計画をたてること。

また，暫定断面の方式としては下図のタイプが考えられるが決定にあたっては，投資効果，施工性，管理面，地域の状況等考慮し，担当課と協議のうえ決定するものとする。




標準型…最も多く用いられる暫定施工の形で事業費も比較的安い
土工バランスの関係で，暫定切土を行う場合の切土勾配は，法面工不必要勾配とする。また切土余裕巾として二期線施工を考慮しておく必要がある。




沿道利用型…市街化がある程度進んで供用直後より沿道利用が大きい場合の暫定施工の形で事業費は高い

車道部の巾員は沿道利用者の停車帯も考慮した巾員とするのが望ましい。



沿道開発（Ⅰ）型…道路が供用されると将来市街化が予想される地域の暫定施工の形で事業費も比較的安い。

歩道を設置することが原則であるが，農耕者のみが予想される場合は，特に歩道を必要としない。



沿道開発（Ⅱ）型…道路が供用されると将来市街化が予想される地域の暫定施工の型で，事業費はⅠ型に比べ，やや高いが交通量が多い場合など交通安全上必要と思われる時は分離帯を設置する。

３－２　自動車専用道路（第１種）の構造について

道路構造令の認める範囲内において、地域の状況に応じて特例地規定等を弾力的に運用することにより、より経済性を考慮した道路構造とする。

(1) ランプ規格は原則 B 規格を標準とする。

(2) フロリダ型防護柵を原則とし、50m 以上の橋もしくは高架の道路については、地覆部分を建築限界に含むことができるものとする。

(3) 完成時の構造物区間での路肩幅員の取扱いは下記のとおりとする。

・路肩縮小規定を適用（長大橋、トンネル）

(4) 暫定供用の設計にあたっては、完成形（4 車化）の時期を考慮し、初期コスト削減の検討を行う。・・・別添参考図参照（P3-1-34）

①比較的完成 4 車の供用時期が近い路線→完成形の際に手戻り工事が生じないこと

・コスト縮減の為の暫定的縦断、平面線形の変更はしない

・設計速度は完成時の設計速度

・トンネル部の路肩は、縮小規定を適用

②上記以外の路線→完成形の際にある程度の手戻り工事は許容

・縦断、平面線形を変更しコスト縮減

・設計速度は完成時設計速度を基本（実際の規制速度は 60～70km/h 程度となることが予想されるが、あくまでも完成時の設計速度とする（箇所毎で整理））
ただし、設備設計は規制速度を加味（施設の耐用年数を考慮して設計）

・立体横断施設の長さは経済的に見て有利なものとするほか、集約化も検討すること。

・ゆずり車線の設置間隔を整理

・トンネル部の路肩は、左側路肩の特例値を適用
なお、建築限界との関係からその一部を一段高い構造として地覆を兼ねることができるものとする。（P3-6-8）

(5) その他





・適用にあたっては、「道路構造令の解説と運用」の「道路の計画・設計の考え方」」に留意すること。


・今後、計画する場合、交通特性（交通量が少ない）、地域特性などを考慮して、完成 2 車の検討を行うこと。

参考図

道路構造令(暫定時の幅員構成)

第1種第3級の道路区分の場合

	一般部	橋梁部	トンネル
比較的完成4車の供用時期が近い路線		分離構造  橋梁の路肩は縮小規定を適用している。	（片側）  トンネルの路肩は縮小規定を適用している。
上記以外の路線			（片側）  トンネルの路肩は左側路肩の特例値を適用している。



長期暫定2車の場合

第４節　道路基準杭

基準杭は空中写真及び地形測量（１／1000）に先だって設置するもので，道路の調整から工事施工及び管理等に必要なすべての測量の基準点である。

基準的測量には，既知点の種類，既知点間の標準距離，新点間の標準距離，観測の精度等に応じて，１級基準点測量，２級基準点測量，３級基準点測量，及び４級基準点測量に区分される。

第５節　用地境界の設計

用地幅の決定に際し，曲線の影響，現地の小規模な起伏，土質の状況によるのり面の保護等道路構造保全に必要な幅や，施工，将来管理に必要な幅等を考慮し決定するものとする。

５－１　用地幅杭及び用地境界杭（鋲）

用地幅杭は，用地取得に先だって将来の道路本体を築造し維持管理するに必要な土地の区域を定め，現地に打設する仮杭（本杭）をいう。

用地境界杭（鋲）は，用地取得の完了した道路の区域を現地に明示するために設置するものであり，原則として用地幅杭の位置に設置する。また，境界杭の設置に際しては隣接の土地所有者と立ち会いのうえ設置する。

(1) 用地幅杭の打設（鋲）

打設間隔は原則として20m間隔に打設するが，交差道路の取付，水路の取付及び測点間で地盤線の高低差がある場合は，すべての用地境界の折点に打設する。

(2) 用地境界杭（鋲）の設置

用地境界杭（鋲）は，前項の用地幅杭の打設に準じて設置する。なお，用地境界が構造物（法留擁壁，石積，のり先コンクリート側溝，歩道縁止石等）で明確にされている箇所についても，用地境界杭（鋲）を設置する。

１）用地境界杭（鋲）の設置時期


用地境界杭（鋲）は用地取得後すみやかに設置する。この場合，既設用地幅杭は撤去する。

但し，用地取得後，工事着工までの期間が短い場合には，工事完了後設置することができる。

２）用地境界杭（鋲）の管理


用地境界杭（鋲）の設置後，用地境界杭（鋲）が紛失した場合，道路基準杭を基に再現する。

３）用地境界杭（鋲）の設置



５－２　用地幅杭管理表

幅杭表記号図



目　　次

第２章　道　路　改　良 …… 3−2− 1

第１節　法　面　工 …… 3−2− 1
１−１　法　面　工 …… 3−2− 1
１−２　法面保護工の選択 …… 3−2− 1
１−３　植　生　工 …… 3−2− 4
１−４　法　枠　工 …… 3−2− 9
１−５　路肩法面 …… 3−2−10
１−６　掘削（切土）法面点検施設 …… 3−2−11

第２節　擁　壁　工 …… 3−2−13
２−１　基　　本 …… 3−2−13
２−２　土木構造物標準設計の運用 …… 3−2−14
２−３　井げた組擁壁 …… 3−2−26
２−４　もたれ式擁壁 …… 3−2−26
２−５　斜面上にある擁壁等の基礎地盤の支持力 …… 3−2−26

第３節　ボックスカルバート …… 3−2−30
３−１　計　　画 …… 3−2−30
３−２　設　　計 …… 3−2−31
３−３　基　　礎 …… 3−2−41

第４節　排　水　工 …… 3−2−45
４−１　排水の区分と名称 …… 3−2−45
４−２　排水施設の設計上の基本事項 …… 3−2−46
４−３　排水施設の設計 …… 3−2−53
４−４　標準図集 …… 3−2−54
４−５　排水工の標準 …… 3−2−58

第５節　落石防止工 …… 3−2−82
５−１　適用基準 …… 3−2−82
５−２　落石対策工の選定 …… 3−2−82

第６節　遮音壁工 …… 3−2−86
６−１　遮音壁の構造 …… 3−2−86
６−２　設計条件 …… 3−2−88
６−３　上部の設計 …… 3−2−92
６−４　基礎の設計 …… 3−2−92

第２章　道路改良

第１節　法面工

１－１　法面工

法面工は，豪雨，地震等の自然災害から，道路，通行車両等を建設時から供用時の長期間にわたり保護しなければならないとともに，供用後の維持管理の容易さも必要なものである。さらに近年は，周囲の環境・景観への配慮も重要な評価項目となっている。

ここでは，主に法面保護工について示す。

１－２　法面保護工の選択

法面保護工は法面の浸食や風化を防止するため植生または構造物で法面を被覆したり，排水工や土留構造物で法面の安定をはかるために行うもので，標準的な工種を表２－１－１に示す。

なお，参考に法面保護工の選定フローを図２－１－１及び図２－１－２に示す。

道路土工
切土工・斜面安定工指針
8－1
（H21．6）

表２－１－１　主なのり面保護工の工種と目的

分類	工種		目的
のり面緑化工（植生工）	播種工	種子散布工	浸食防止，凍上崩落抑制，植生による早期全面被覆
		客土吹付工	
		植生基材吹付工（厚層基材吹付工）	
		植生シート工	
		植生マット工	
		植生筋工	盛土で植生を筋状に成立させることによる浸食防止，植物の進入・定着の促進
		植生土のう工	植生基盤の設置による植物の早期生育 厚い生育基盤の長期間安定を確保
		植生基材注入工	
	植栽工	張芝工	芝の全面張り付けによる浸食防止，凍上崩落抑制 ，早期全面被覆
		筋芝工	盛土での芝の筋状張り付けによる浸食防止，植物の進入・定着の促進
		植栽工	樹木や草花による良好な景観の形成
	苗木設置吹付工		早期全面被覆と樹木等の生育による良好な景観の形成
構造物工		金網張工	生育基盤の保持や流下水によるのり面表層部のはく落の防止
		繊維ネット工	
		柵工	のり面表層部の浸食や湧水による土砂流出の抑制
		じゃかご工	
		プレキャスト枠工	中詰の保持と浸食防止
		モルタル・コンクリート吹付工	風化，浸食，表流水の浸食防止
		石張工	
		ブロック張工	
		コンクリート張工	のり面表層部の崩落防止，多少の土圧を受ける恐れのある箇所の土留め，岩盤はく落の防止
		吹付枠工	
		現場打ちコンクリート枠工	
		石積，ブロック積擁壁工	ある程度の土圧に対抗して崩落を防止
		かご工	
		井桁組擁壁工	
		コンクリート擁壁工	
		連続長繊維補強土工	
		地山補強土工	すべり土塊の滑動力に対抗して崩落を防止
		グランドアンカー工	
		杭工	




図２－１－１　切土のり面におけるのり面保護工選定のフロー（日本道路協会：道路土工―のり面工・斜面安定工指針（案））




図２－１－２　盛土のり面におけるのり面保護工選定のフロー

（日本道路協会：道路土工ーのり面工・斜面安定工指針）

注１）地山の土質に応じた安定勾配としては，表３－１に示した地山の土質に対する標準のり面勾配の平均値程度を目安とする。また，安定勾配が確保できない場合の対策として，切直しが可能な場合は切直しを行う。

注２）落石のおそれの有無は，「２－３－６　落石の調査」および「落石対策便覧」を参考にして判断する。

注３）地山の分類は，「道路土工－土質調査指針」に従うものとする。

注４）第三紀の泥岩，けつ岩，固結度の低い凝灰岩，蛇紋岩等は切土による応力解放，その後の乾燥湿潤の繰返しや凍結融解の繰返し作用等によって風化しやすい。

注５）風化が進んでも崩壊を生じないような安定勾配としては，密実でない土砂の標準のり面勾配の平均値程度を目安とする。

注６）しらす，まさ，山砂，段丘礫層等，主として砂質土からなる土砂は表面水による浸食には特に弱い。

注７）自然環境への影響緩和，周辺景観との調和，目標植生の永続性等を勘案して判断する。

注８）主として安定度の大小によって判断し，安定度が特に低い場合にふとんかご工，井桁組擁壁工，吹付枠工，現場打コンクリート枠工を用いる。

注９）構造物による保護工が施工されたのり面において，環境・景観対策上必要な場合には緑化工を施す。具体的な工法については「３－５　環境・景観対策」を参照する。

注10）ここでいう切直しとは，緑化のための切直しを意味する。

注11）盛土のり面の安定勾配としては，表３－４に示した盛土材料および盛土高に対する標準のり面勾配の平均値程度を目安とする。

注12）ここでいう岩砕ズリは，主に風化によるぜい弱化が発生しにくいような堅固なものとし，それ以外は一般的な土質に準ずる。

注13）浸食を受けやすい盛土材料としては，砂や砂質土等があげられる。

注14）降雨等の浸食に耐える工法を選択する。

１－３　植生工

１－３－１　植生工の目的と前提条件

植生工の施工目的は，植物が十分繁茂した場合に植物体による雨水の遮断や降雨滴衝撃力の緩和，表面流下水流速の減少，根系による土壌の緊縛地表面浸透能の増大等ののり面の浸食を防止する機能を期待するものである。あわせて，主材料に植物を使用することから周辺の環境や景観との調和を図る効果が期待できる。しかし，植物の根系の生育深さには限界があり，のり面の深い崩壊を防止する効果を期待することはできない。

道路土工
切土工・斜面安定工指針
8-3
(H22．6)

植生工は植物を材料とすることから、施工条件等各種条件を満足させなければならず、現地状況等の調査が必要である。以下に植生工の前提条件を示す。

（ｉ）のり面の状態：植物の生育基盤が浸食・崩壊に対して安定していること。

（ⅱ）植物の適用範囲：選定した植物がのり面の地質，勾配等と気象条件に適合していること。

（ⅲ）植物材料の性質：植物材料が施工対象地域の環境条件に適合していること。

（ⅳ）目的との適合：緑化の目的に適合した植物の種類が選定されていること。

（ⅴ）施工方法：植物が定着し十分繁茂するまで浸食を受けず，永続して生育するとができる植生工法であること。

（ⅵ）施工時期：植物が生育し，のり面が浸食を受けない程度に成長することができる時期と期間が確保できること。

以上の前提条件が満たされないのり面で植生工を必要とする場合には，緑化基礎工の併用や永続的な植生の成立を可能にする植生管理方法の適用等を検討する。

１－３－２　植生工設計，施工のための調査

植生工完成に必要な前提条件を満足させるために，次の調査を行う。

（ｉ）周辺環境調査

対象のり面と周辺環境との連続性や調和を図るための調査を行う。
また、使用する植物が周辺環境に与える影響も検討する。

（ⅱ）気象の調査

植物の選定，施工時期，施工方法等の検討を行うために気温，降水量，積雪量，風，日照等について調査を行う。

（ⅲ）表土及び既存樹木の調査

表土を客土等に利用することを検討するために、施工場所の土壌調査を行う。既存樹木を移植等により利用することを検討するために、種類、健全度等を調査する。

（ⅳ）切土，盛土造成時点でののり面調査

(a) のり面の形状等の調査

植物の選定，施工性等の検討を行うためにのり面の形状，規模，高さ，方位，勾配，湧水箇所，凹凸の程度，排水溝や構造物の位置等について調査を行う。

(b) 岩質等の調査

植物の選定等の検討を行うために，土壌硬度，土性，土壌酸度等につ

いて調査を行う。

１－３－３　工法の選定

工法の検討に当たっては，安定化を主体にのり面の土質，勾配，気象等から緑化基礎工の種類および構造を検討し，植物の発芽，生育については主構成種となる植物の特性とのり面の土質，勾配，気象，土壌，施工時期などから植生工および植生基盤材の種類と厚さなどを決める。

（ｉ）緑化基礎工の検討

緑化基礎工の目的は次の３つに分けることができ，それぞれの目的や現場の状況に応じて組合せも考えて選定する。

(a) 生育基盤の安定化

生育基盤の浸食，崩壊を防止する。

(b) 生育基盤の改善

土壌が物理的，化学的に好ましい生育基盤を造成する。

(c) 厳しい気象条件の緩和

風，雨，日照，温度，湿度等，植物の発芽，生育に支障を与える要因を緩和する。

なお，緑化基礎工は，植物が生育した後も外部から見える構造物や動植物に影響する構造や性質をもつもの等は避けることが望ましい。

（ⅱ）植生工の検討

(a) 使用する植物の形態の検討

植生工の選定に先立ち，植物材料の形態（種子，苗木，成木）を選定する。目標とする群落が草地型である場合は草本を使用する。しかし，目標とする群落が高木材型，低木材型の場合は，木本を利用するとは限らず，自然の遷移を待つ場合もある。また，木本が使用される場合でも，使用される植物材料の形態はさまざまである。木本の群落を造成するために，木本を使用しない場合，種子・苗木・成木のいずれかを利用する場合のそれぞれの長所短所や施工単価を勘案し，植物の形態を決定するものとする。

それぞれの特徴を次に示す。

・木本を使用しない場合

のり面の周辺に種子の供給源となる既存の群落があり，自然の遷移にまかせても木本の群落の成立が見込まれ，かつ時間的に十分な余裕があるときに可能である。

・種子を使用する場合

施工時期が適期であること，良質の種子を大量に入手することが可能であることなどが種子を使用できる必要条件である。施工適期は１年のうちでも比較的短い期間であり，注意を要する。また，現在のところ，一部の植物を除いて確実な種子の発芽および生育は困難である。稚樹のうちから淘汰がおこるため，比較的強健な個体が残る等の利点がある。

・苗木または成木を使用する場合

施工可能な期間が比較的長い。また，比較的短期間に目標の群落を

確実に造成することができる。ただし，市場性の少ない材料を使用する場合は，施工時期に合せ予め準備をしておく必要がある。

(b) 植生工の種類の検討

植物の発芽・生育は，温度，水分，肥料分，光等の条件によって異なるほか，木本類と草本類とでも大きく違う。そのため，施工対象地の立地条件を十分に検討した後，適する工法を選定することが重要である。例えば，窒素の固定を行い地力の向上と生育促進の機能を持つ肥料木を使用するかどうか，根の侵入する余地があるかどうか等を考慮して工法を選定する。

播種による植生工の選定フローを図２－１－３～５に示す。




図２－１－３ 植生工選定フロー（緑化目標および導入形態）
（日本道路協会：道路土工－のり面工・斜面安定工指針）




図2－1－4　植生工選定フロー（草本類播種工等）

（日本道路協会：道路土工ーのり面工・斜面安定工指針）




図２－１－５　植生工選定フロー（木本類播種工等）

（日本道路協会：道路土工ーのり面工・斜面安定工指針）

１－４　法枠工

１－４－１　法枠工の種類

のり枠工の設計・施工指針 4.3 (H18.11)

法枠工は法面保護工の主要な一工法であり，プレキャスト枠工，吹付枠工，現場打コンクリート枠工に大別できる。

なお，参考に種類別に枠の材料，形状等の特徴をまとめると，表２－１－２のようになる。

表２－１－２　各種のり枠工の材料、形状。施工法の特徴

のり枠工の種類		施工法	枠の材料	枠の形状	備考
吹付枠工		法面に型枠を設置し、モルタルで吹付施工する工法	モルタル（コンクリート）	格子	型枠材には、金網、鋼板、耐久性段ボール、発泡プラスティック等がある。
プレキャスト枠工	プレキャストコンクリート枠工	工場製品の枠の部材をのり面上で組み立てる工法	プレキャストコンクリート	格子、多角円、その他	特殊な例として枠接点の構造が強固で、もたれ擁壁に近い機能を持つものがある。
	軽量枠工		鋼板	格子	
			金網	格子、多角、円	
			プラスティック	格子、その他	
現場打ちコンクリート枠工		のり面に型枠を設置し、コンクリートポンプ等でコンクリートを打設する工法	コンクリート	格子	大断面ののり枠が必要で、かつ平滑でのり高が低い法面に用いる。

１－４－２　法枠工の設計

昭和 62 年に「のり枠工の設計・施工指針（案)」が発刊されたが，近年法面工の中で，法枠工の占める位置が大きくなったことや，施工技術の向上などもあり，一部改訂された。

改訂のポイントは，理念的には「主として環境・景観の保全や創造に不可欠な植物導入可能な法面安定工法」として強調されたことと，「小崩壊に対してある程度の抑止力を有する吹付枠工の設計諸元の変更と施工管理方法の詳細化」である。

本マニュアルに明示されていないものは，「のり枠工の設計・施工指針」（平成１８年１１月）（社）全国特定法面保護協会による。

(1) 吹付枠工

土圧の働く箇所や法面勾配が１：1.0 より急な箇所に設置する吹付枠工の断面，形状の設定にあたっては，原則として設計計算を行うものとする。

吹付材料配合比は，次表を標準とするが，現場条件によりこれにより難い場合は，監督職員と協議すること。

「のり枠工の設計施工指針（改訂版）」の配合例

（1㎥当り）

工　種	セメント	砂	水セメント比	添加剤
モルタル吹付工	420kg	1,550kg	55%以下	必要に応じて使用する

なお，セメントの種類は普通ポルトランドセメントとする。

また，吹付材料として使用するコンクリートは，高品質の確保及び圧送による材料分離の防止からモルタル標準とする。

(2) 中詰工


枠工は，植物導入を図るための緑化基礎工として使用されることが多い。この場合，主役は植生工であり，これまでよく見られた枠工は植生工が粗末と言う目的未達成を防ぐために，特に緑化目標を定めてその植物群落が造成できる中詰工を行うこと。

これら植生工の具体的な設計に関しては，道路土工－のり面工・斜面安定指針による。

(3) 現場吹付け法枠工の枠内排水

枠内排水については、原則下図のとおり、中段横梁は水抜きパイプ（φ50)、最下段（各法面毎）横梁は、水切りコンクリートを設置することとする。

ただし、滞水することで法面に悪影響を及ぼす等、早急に排水が必要と判断される場合には、各梁に水切りコンクリートの施工をしてもよい。



図：枠内排水の標準施工例

１－５　路肩法面

１－５－１　目　的

路肩法面の防災対策は，雑草による交通管理施設等の視認性の妨げを防止するとともに，法面火災による道路隣接地域への延焼による被害の拡大を防止することを目的とする。

１－５－２　対策箇所

(1) 改築対応箇所

全箇所について対策を行う。

(2) 維持修繕対応箇所

雑草により道路交通の影響が大きい箇所等を優先し，対策を実施する。

１－５－３　対策工

対策工については，現地の状況等を考慮した対策工を選定すること。(図２－１－６　及び　図２－１－７参照)




図2－1－6　盛土部の場合




図2－1－7　切土部の場合

１－６　掘削（切土）法面点検施設

１－６－１　目　的

法面点検施設は，法面の点検を安全かつ迅速に行うために設置するものである。

１－６－２　設置法面

法面点検昇降施設は，原則として，高さ15m以上の切土法面において，所定の小段等へ安全かつ容易に昇降できない場合に設置するものとする。ただし，15m以下であっても地滑り，落石，崩壊等の可能性が大きく，点検頻度の多い箇所，及び小段に昇降することが非常に困難な場合は設置するものとする。

１－６－３　昇降施設の設置

昇降施設は，高さ 14m以上に設けられる小段の延長が，250m以内の場合は１箇所，250m～500mの場合は２ヶ所，以下同様に，250m増えるごとに１ヶ所ずつ追加して配置することを標準とする。（図２－１－８参照）

１－６－４　昇降施設

法面点検昇降施設は，原則として梯子及び階段を用いるものとする。これらの工種構造及び部材材料の選定に当たっては，現地状況及び維持管理を考慮して選定するものとする。




図２－１－８　のり面点検昇降施設の配置例

第２節　擁壁工

２－１　基本

２－１－１　形式の分類

擁壁工指針(24.7)1－3－1

擁壁の形式による種類は、次に示すようなものがある。

(1) コンクリート擁壁

①ブロック積擁壁（ブロック積（石積），大型ブロック積）

②重力式擁壁（重力式，もたれ式，半重力式）

③片持ばり式擁壁（逆Ｔ型，Ｌ型，逆Ｌ型，控え壁式，支え壁式）

④U 型擁壁（堀割り式，中詰め式）

⑤井げた組擁壁

(2) 補強土擁壁

①補強土壁（帯綱，アンカー，ジオテキスタイル）

(3)軽量材を用いた擁壁

①軽量材擁壁（発泡スチロールを用いた擁壁，気泡混合土を用いた擁壁）

(4) その他の擁壁

①山留め式擁壁（アンカー付き，自立）

②深礎杭式擁壁

道路擁壁として一般的によく使用される形式は(1)①～④，(2)である。

また，コンクリート擁壁をプレキャスト化したプレキャストコンクリート擁壁は，工場製品を現場で組み立て，連続した擁壁とするもので，高さが一定で低い擁壁では，均等品質で施工性がよく工期短縮にも効果があることから積極的に採用する。

２－１－２　計画

(1) 基本方針

一般に，擁壁は、土工に際し用地や地形等の関係で土だけでは安定を保てない場合に用いる。したがって擁壁の設計に先立ち，まず擁壁が必要になる理由を明確にして，その目的に十分対応できる設計計画を立てる必要がある。

擁壁工指針(24.7)3-1(1)

擁壁の計画に当たっては，地形や地盤条件・擁壁高さ等により、構造・基礎形式が変わることに留意しつつ、次の事項について調査し、構造物の安全性や環境との調和、経済性等の検討を行うこと。

①設置の必要性

②設置箇所の地形，地質，土質、地下水、気象

③周辺構造物との位置関係

④施工条件

(2) 構造形式の選定

擁壁工指針
(24.7)3-1(2)

擁壁の構造形式の選定をする上での目安を下記に示す。ただし，山地部の擁壁，軟弱地盤上の擁壁，狭い用地で基礎幅が制限される箇所などの擁壁については，水平荷重の作用のしかた，基礎工の設計方法，特殊な形式の擁壁の採用など複雑な擁壁の設計となり，以下の目安にあてはまらない場合があるので注意すること。

1）高さによる選定基準の目安

表２－２－１

標準設計
2.2 表 2.2(c)

形　　式	形式選定上目安となる高さ
重　力　式　擁　壁	H≦５ｍ
もたれ式擁壁	H＝２ｍ～８ｍ
片持ばり式（逆Ｔ式）擁壁	H＝３ｍ～８ｍ
控え壁式擁壁	H≧10m
ブロック積（石積）擁壁	H≦５ｍ ※
補　強　土　擁　壁	H＝３ｍ～18m

※ブロック積（石積）擁壁（切土部）は７ｍまで適用可能（擁壁工指針）

2）立地条件による選定基準の目安

表２－２－２

条　　件	形式選定上目安となる形式
切土部土留擁壁	石積，ブロック積，重力式，もたれ式。
盛土部低い土留擁壁	石積，ブロック積，重力式。
盛土部高い土留擁壁	鉄筋コンクリート擁壁。
基礎地盤の悪い個所	高さを制限し，地盤反力の小さい形式を選ぶ。
基礎地盤の良好な個所	経済的な形式を選定する。
斜面上にある擁壁	反力が小で，擁壁前面に余裕のとれる形式を選定する。

（注）ブロック積（石積）擁壁は、主として法面の保護に用いられ、背面の地山が締まっいる切土、比較的良質の裏込め土で十分な締め固めがされている盛土など、土圧が小さい場合、およびもし倒壊しても重大な事故につながらない場合に用いられるので、それ以外の場所に使用する際には十分な配慮を必要とする。

２－２　土木構造物標準設計の運用

標準設計
解説書
3.2.1 (2)

擁壁は原則として土木構造物標準設計第２巻擁壁を用いることとし，適用出来ない場合は図集の設計条件に準じて設計を行うものとする。

２－２－１　設計に関する一般事項

拥壁工指針
4-1-2

要求性能と照査

想定する作用に対して安全性、供用性、修復性の観点から要求性能を設定し、それを満足することを照査する。

一般的には擁壁の要求性能は表２－２－１を目安とする。

表２－２－１

想定する作用＼重要度		重要度1	重要度2
常時の作用		性能1	性能1
降雨の作用		性能1	性能1
地震動の作用	レベル1地震動	性能1	性能2
	レベル2地震動	性能2	性能3

コンクリート擁壁、補強土壁の設計のみなし

擁壁工指針
5-1
6-2

これまでの「道路土工－擁壁工指針」の考え方に従い、レベル１地震動程度の規模の地震動の作用に対する照査が行われた擁壁では、擁壁の安定性及び部材の安全性に関しては、背面盛土及び基礎地盤を含む地盤全体が崩壊した事例を除き、多くの擁壁が少なくとも性能３を満足していた。(コンクリート擁壁)

このような実績を踏まえて、「地震の影響」を考慮して、設計荷重・安定性・部材安全性・耐久性・部材の構造細目・擁壁設計・基礎設計等を適切に設計すれば以下のようにみなせる。

(1) レベル１地震動に対する設計水平震度に対して、「道路土工－擁壁工指針」に従い安定性・安全性を満足する場合には、レベル１地震動に対して性能１を、レベル２地震動に対して性能３を満足する。

(2) レベル２地震動に対する設計水平震度に対して、「道路土工－擁壁工指針」に従い安定性・安全性を満足する場合には、レベル２地震動に対して性能２を満足する。

(3) 高さ８ｍ以下の擁壁で常時の作用に対して、「道路土工－擁壁工指針」に従い安定性・安全性を満足する場合には、レベル２地震動に対して性能３を満足する。

２－２－２　杭基礎とする場合

標準設計の擁壁断面を用いてくい基礎の設計を行う場合は，「擁壁工指針」による。

２－２－３　設計上の留意点

標準設計断面の擁壁に基礎ぐい又は基礎地盤の改良をおこなうときは，次項に示す諸事項に準拠して設計するものとする。

(1) 基礎地盤の許容支持が，設計反力より小さいときは，くい基礎又は，良質材料による置換基礎の設計としなければならない。

(2) 基礎地盤の支持力度，ならびに，土の横方向のばね常数は，原則として地質調査の結果によって決定するものとするが，試験くいや載荷試験等の原位置試験資料からも支持力の判定をすることができる。

(3) 擁壁が高い場合や，背面が高盛土で，基礎地盤のすべりや圧密現象が考えられる場合には，基礎地盤の円弧すべりに対しても慎重に検討をおこなわなければならない。

(4) 基礎ぐいの設計にあたっては，擁壁の底盤厚さ，巾及びくい作用力，基礎地盤の状況，支持力等の諸条件に適合したくい径やくい配置としなければならない。

(5) くい基礎として底版は，曲げモーメントや，せん断力，および押抜応力（パンチングシャー）の検討も行い，必要があれば，補強鉄筋を入れるか，断面寸法の一部を修正しなければならない。

(6) 基礎ぐいとして，大口径のくいを用いる場合には，くい径に見合う底版厚さに断面を変更し，安定計算からやり直さなければならない。

２－２－４　細部構造

(1) 伸縮目地

１）伸縮目地の間隔

擁壁工指針 5-10-1

① ブロック積（石積）で裏込めコンクリートがある場合，もたれ式，重力式擁壁等の無筋コンクリート擁壁の場合は10m以下を標準とする。

② 逆Ｔ型，Ｌ型擁壁等の現場打ち鉄筋コンクリート擁壁の場合は15～20m以下を標準とする。

標準設計解説書 3.2.1(1)

ただし，ランプ等の取り付け擁壁で高さが急激に変化する場合は，現地の状況，構造物の構造（鉄筋の配置，杭の配置）等を考慮した適切な目地間隔とするものとする。

共通仕様書 3－6－7

２）伸縮目地の構造

伸縮目地の厚さは，無筋コンクリート擁壁については10㎜，現場打ち鉄筋コンクリート擁壁については20㎜を標準とする。

(2) 鉛直打継目（ひび割れ誘発目地）

１）鉛直打継目（ひび割れ誘発目地）の間隔

① もたれ式，重力式擁壁の場合は５ｍ以下とする。

② 逆Ｔ型，Ｌ型擁壁の場合は，10m以下とする。

２）鉛直打継目（ひび割れ誘発目地）の構造

鉛直打継目（ひび割れ誘発目地）の構造については，「コンクリート標準示方書10.5.8ひび割れ誘発目地」を参照にすること。




図２－２－１　伸縮目地・施工目的

(3) 排水工

1）水抜孔

① ブロック積擁壁，コンクリート擁壁の排水孔（硬質塩化ビニール VU 管）は，７㎡当たり１箇所を標準とし，孔の大きさは，呼び径 150 を標準とする。

なお，排水孔には土砂流出防止網（ＡＮマット 300×300 溶着型と同等品以上）を設置する。

② ただし，構造上これによりがたい場合は，排水孔（硬質塩化ビニール VU 管）を 2.5 ㎡当たり１ヶ所とし，孔の大きさは，呼び径 50 とすることができる。


なお，この場合の排水孔には土砂流出防止網（AN マット 150×150 溶着型と同等品以上）を設置する。

③ また，都市部等で美観上標準タイプで好ましくない場合は孔径を小さくすることができるが，湧水量等検討のうえ孔数を決定するものとする。

④ なお，標準タイプでも特殊箇所については，湧水量を考慮し孔数の増減を行うものとする。

2）裏面排水工

裏面排水工については，下図を参考とする。



注）1．hは1.00mを標準とする。

図２－２－２　裏面排水参考図

標準設計解説書 3.2.1 (1)

共通仕様書（地整版）3.2 追加

(4) 擁壁基礎の根入れ深さ

1）擁壁の直接基礎の根入れ深さは，地表面から支持地盤までの深さとし，原則として 50 ㎝以上を確保する。

2）片持ばり式擁壁のように底版を有する形式の擁壁の場合は，底版上面に 50 ㎝以上の土かぶりを確保する。

3）高さ 2.5m以上の重力式擁壁を中位の砂質地盤（N値 20～30）に設ける場合は，擁壁高さの 0.2 倍以上の十分な根入れ深さを確保することが望ましい。

4）ブロック積擁壁においては，積みブロック１個以上が土中に没する程度の根入れを確保する。

5）補強土壁壁面工の基礎の根入れ深さは、計画地盤面から基礎天端まで、原則 50㎝ 以上を確保する。

擁壁工指針 5-3-2(2)

擁壁工指針 6-7(2)

(5) 鉄筋の定尺について

1）鉄筋の最大定尺長は 12mを標準とする。

2）重ね継手長や定着長で調整できる鉄筋は，原則として定尺鉄筋（0.5mピッチ）を使用する。

標準設計解説書 3.2.3

(6) 基礎材，裏込材，均しコンクリートについて

1）基礎砕石は，クラッシャーラン（RC－40 又は C－40）を標準とし，厚さは 20 ㎝を目標とする。

2）均しコンクリートは呼び強度 18 とし，その厚さは 10 ㎝を標準とする。

3）裏込材は，クラッシャーラン（RC－40 又は C－40）を標準とする。

土木構造物設計マニュアル(案) 2.2

(7) ブロック積擁壁について

1）擁壁前面の法勾配は連続した区間について考え，直高の最も高いところで法勾配を決めこれを１箇所全体の法勾配とする。

2）裏込コンクリートの厚さは目地間隔単位で決める。

(8) もたれ擁壁について

擁壁高さが変化するもたれ擁壁は直角で最も高いところで前面及び背面勾配を決めて，この勾配を連続した区間全体の法勾配とすることを標準とする。

(9) 擁壁等の目地

目地材は特記又は図面に明記する。

(10) 構造物の止水板

止水板は必要に応じ計上し，材料は特記又は図面に明記する。

２－２－５　土木構造物標準設計使用上の注意事項

(1) 共通注意事項

① 本標準設計の地震による影響の考慮の有無は，表２－２－３のとおりである。標準設計においては，逆 T 型擁壁および L 型擁壁について，地震の影響を考慮し，地震を考慮する場合の設計水平震度が k_k＝0.15 以下の条件に適用できるようにした。

標準設計解説書 3.2.1(1)

形　式	地震を考慮していない	地震を考慮した $k_h=0.15$
ブロック積（石積）擁壁	○	－
もたれ式擁壁注）	○	－
小型重力式および重力式擁壁	○	－
逆T型擁壁	○	○
L型擁壁	○	○

注）もたれ式擁壁の設計条件は他の擁壁に比べ非常に複雑な場合が多い。本標準設計は盛土で背面が水平，且つ地震の影響を考慮しなくてよいケースのみに適用できるものである。
　したがって，切土条件や盛土条件が異なる場合，地震の影響を考慮する必要がある場合などには別途設計しなければならない。

② 滑動摩擦係数μの値は，基礎の施工条件を規定し決定してある。したがって「擁壁工指針」等を参考に基礎の施工条件を確実に指示しておく必要がある。

③ 擁壁の直接基礎の根入れ深さは，「擁壁工指針」等を参考に別途設計する必要がある。

④ 擁壁の高さが変化する場合は，１ブロックにおける最大高さを基準として選定すればよい。

⑤ 裏込め工，基礎工，排水工，防護柵を設ける場合などの詳細図ならびに材料表は別途作成する必要がある。

⑥ 基礎材（切込み砕石，均しコンクリート等）は，基礎地盤の状況，入手しやすい材料等によって変化するので明示していない。したがって使用者において別途検討し，該当する箇所に材種，敷厚，数量等を明記しておく必要がある。

⑦ ブロック積（石積），もたれ式擁壁で基礎へ水が浸透し悪影響を与えるおそれのある場合は，不透水層などを設けるのが望ましい。この場合の対策としては図２－２－３のような構造が考えられる。




図２－２－３　基礎部分への水の集中を防ぐ施工例

(2) ブロック積（石積）擁壁

① ブロック積（石積）擁壁は主としてのり面の保護に用いられ，背面の地山が締まっている切土，比較的良質の裏込め土で十分な締固めがされている盛土など土圧の小さい場合，およびもし倒壊しても重大な事故につながらない場合に用いられるもので，それ以外の場合に使用する際には十分な配慮を必要とする。

② ブロック積（石積）の裏込めコンクリートのない構造（RM－２）は，河川護岸用として用いるのを原則とする。

③ 裏込め材の厚さは，現場の裏込めの土の土質に応じてＵ１（良好な土），Ｕ２（普通の土）のなかから適合するものを使用する。

④ 図面の寸法表の値は盛土部の場合であり，切土部の場合で比較的よく締まった地山では裏込め材の厚さを上下等厚としてよい。ただし，裏込め材の厚さは 30 ㎝～40 ㎝とする。

⑤ 裏込めコンクリート，胴込めコンクリートおよび基礎コンクリートは σ_{ck} ＝18N/㎟以上とする。

⑥ ブロックの圧縮強度は σ_{ck} ＝18N/㎟以上とする。また，施工面積１㎡当たりの質量は 350 ㎏以上とする。

(3) もたれ式擁壁

コンクリートの打継目に対しては段をつけ，用心鉄筋として長さ 100 ㎝程度の D13 ㎜を 50 ㎝間隔程度に配置するのが望ましい。

なお，これらの材料は別途計上する必要があり，施工としては図２－２－４に示すような方法が考えられる。

(4) 重力式擁壁

① 擁壁高さが 2.5m以上で中位な砂質地盤（*N* 値 20～30）を支持地盤とする場合，根入れ深さは，擁壁高さの 0.2 倍以上を確保することが望ましい。




図２－２－４　打継目の施工例

② コンクリートの水平打継目には，用心鉄筋として D13 ㎜を 50 ㎝間隔程度に配置するのが望ましい。なお，これらの材料は別途計上する必要がある。

(5) 逆T型およびL型擁壁

① 鉄筋加工図は，鉄筋種別ごとに形状をパターン化し簡素化を図っている。また，鉄筋の継手方法はすべて重ね継手としており，その継手長は次式で算出し10㎜単位で切り上げた値を計上している。

$$l_a = \frac{\sigma_{sa}}{4 \cdot \tau_{oa}} \cdot \phi$$

ここに，l_a：重ね継手長（10㎜単位に切り上げる）（㎜）

σ_{sa}：鉄筋の重ね継手長を算出する際の許容引張応力度（＝200N/㎟）

※使用鉄筋はSD345

τ_{oa}：コンクリートの許容付着応力度（＝1.6N/㎟）

※コンクリートの設計基準強度24N/㎟

ϕ：鉄筋の直径（㎜）

鉄筋径毎の重ね継手長 l_a を表２－２－４に示す。


表２－２－４　重ね継手長

鉄　筋　径	重ね継手長 l_a(mm)	単位質量 w(kg/m)
D13	410	0.995
D16	500	1.56
D19	600	2.25
D22	690	3.04
D25	790	3.98
D29	910	5.04
D32	1000	6.23

② たて壁前面に勾配を設ける場合

「設計マニュアル（案）」には，「たて壁前面には勾配を設けないことを原則としているが，擁壁が歩道などに面している場合は，歩行者に与える圧迫感を和らげる目的から，たて壁前面に１：0.02程度の勾配を設けるのが望ましい」と記述してある。

たて壁の前面に勾配を設ける場合は，図２－２－５に示すように，たて壁基部の部材厚を変化させず，たて壁の前面の勾配を修正して用いるものとする。ただし，この場合においても，天端幅は最小部材厚400㎜以上を確保するものとする。また，たて壁前面側の鉄筋位置は，かぶりを確保するように標準図面を修正する必要がある。



（a）標準設計のケース　　（b）たて壁前面に勾配を設ける場合

図２－２－５　たて壁前面に勾配を設ける場合の考え方

③　鉄筋加工表中の底版の組立鉄筋において，主鉄筋の間隔方向の長さ L_3 およびフックの長さ L_1 については“－”表示としている。これは，設計上必ず守らなければいけない断面の有効高方向の寸法 L_2 のみを規定し，組立に必要な主鉄筋の間隔方向の寸法およびフック長については，個々の現場条件に応じて施工時に求めればよいことを示している。たて壁の組立鉄筋についても底版と同様に，断面の有効高方向の寸法 L_2 のみを規定している（図２－２－６）。なお，数量計算を行う際には，鉄筋の全長 L が必要であるので，全長 L を求める際の L_1 と L_3 の算出は以下の方法で鉄筋寸法を算出すること。

（底版）

L_1＝100 ㎜

L_3（底版）＝組立鉄筋が取り囲む主鉄筋の中心間隔

＋主鉄筋径（上面と下面のうち，大きい方）＋組立鉄筋径

（たて壁）

L_1＝100 ㎜




図２－２－６　組立鉄筋の加工寸法

④　材料は幅１ｍ当たりについて計上していることから，縦方向の鉄筋に対する加工寸法，継手位置は別途設計する必要がある。縦方向の鉄筋（配力鉄筋）に継手を設ける場合には，「設計マニュアル（案）」に従い定尺鉄筋を用いるので，鉄筋の重ね継手部に対する数量計算は次の方法によればよい。

㋑　擁壁ブロック延長 L_0 から縦方向鉄筋（配力鉄筋）に用いる定尺鉄筋を算定する。

$\Sigma L = L_0 - 2d_2 + l_a \rightarrow$500 ㎜単位に切り上げる　$\Sigma L' = L_1 + L_2$

ここに，ΣL：縦方向の鉄筋の長さの合計

$\Sigma L'$：定尺鉄筋を用いた場合における縦方向の鉄筋の長さの合計

L_1，L_2：使用する定尺鉄筋長

d_2：主鉄筋中心からコンクリート表面までの距離

l_a：重ね継手長（上記①による）

㈣　重ね継手長の実長 l_a'を次式より求め，鉄筋単位質量を乗じて重ね継手部に対する鉄筋質量を算出する。

$$l_a' = l_a + (\Sigma L' - \Sigma L)$$

$$W = l_a' \, w$$


ここに，l_a'：重ね継手長の実長

W：鉄筋質量

w　：鉄筋単位質量

⑤　擁壁高さが変化する場合であっても，同一ブロック内のたて壁鉄筋種類は３種類程度までとし，天端筋で調節するものとする（図２－２－７）。

図２－２－７　縦断勾配を設けた場合の配筋






図２－２－７　縦断勾配を設けた場合の配筋

２－２－６　施工上の注意事項

擁壁の施工上の注意事項は，「擁壁工指針」を参照のこと。

なお，逆Ｔ型擁壁における底版下側鉄筋の加工に当たっては，つま先版とかかと版の鉄筋を本物としたため，底版側面の鉄筋のかぶりが所定の値を確保できるよう十分な精度で行う必要がある。

２－２－７　小構造物標準設計図集の設計条件

小構造物標準設計図集の重力式擁壁の設計条件は以下による。

１）形式及び形状

高さ 2.5～3.0ｍで自動車荷重の影響を受けない歩道に面した場所，のり尻擁壁および境界壁等に利用する。




図２－２－８　擁壁の形状

２）載荷条件

ａ）自重

材料の単位体積重量は以下のとおり。

・無筋コンクリート　23kN／m^3

ｂ）載荷重

載荷重を考慮しない場合と，擁壁背面の盛土水平部分に q＝3.5kN/m^2（群集荷重）を考慮する場合を掲載している。

３）土圧

ａ）土圧は試行くさび法により計算する。

ｂ）裏込め土の種類とせん断抵抗角及び単位体積重量の関係は次のとおり。

裏込め土の種類	呼　称	せん断抵抗角 φ（度）	単位体積重量 γ（kN/m^3）
礫質土	Ｃ１	35	20
砂質土	Ｃ２	30	19

ｃ）壁面摩擦角（δ）は次のとおり算出する。

土とコンクリート：δ＝２／３・φ

d）盛土形状

盛土形状は，背面における地表面が水平な場合と，盛土勾配がある場合を掲載している。

H_0／H ＝０，1.0

（水平）




図２－２－９　盛土形状

4）基礎地盤条件

a）基礎形式

直接基礎とした。

b）許容支持力度

q_a＝300kN/㎡（条件は擁壁工指針 p21　表１－６参照）

c）滑動摩擦係数

μ＝0.6（条件は擁壁工指針 p21　表１－７参照）

5）安定条件

安定条件に対する許容値は以下のとおりである。

安定条件	許容値（常時）
転倒に対して	$\|e\| \leqq B/6$ (m)
支持に対して	$q \leqq q_a$(kN/㎡)
滑動に対して	$F_s \geqq 1.5$

（B＝底板幅）

6）材料規格

コンクリートの設計基準強度（無筋コンクリート構造）σ_{ck}＝18kN/㎟

7）許容応力度

コンクリートの許容応力度は以下のとおり。　（単位：N/㎟）

曲げ引張応力度 σ_{sa}	圧縮応力度 σ_{ca}	せん断応力度（注） τ_{al}
0.225	4.5	0.33

（注）コンクリートの平均せん断応力度

8）小構造物標準設計図集を使用するに当たっての注意事項は次のとおりである。

①　使用に当たっては契約図書に記号を明記すること。

②　本図は１ｍ当たりの設計であり地震を考慮していない。

③　水抜孔は，２－２－４(3) 1）に準じて設置すること。

④　伸縮目地の間隔は，10m以下を標準とする。

２－３　井げた組擁壁

井げた組擁壁の設計は，「道路土工－擁壁工指針」に基づき行うこと。

２－４　もたれ式擁壁

２－４－１　適用の範囲

土木構造物標準設計のもたれ式擁壁は，盛土で背面が水平，かつ地震の影響を考慮しなくてよい場合についての設計である。

したがって，切土条件，盛土条件が異なる場合，地震時の影響を考慮する必要がある場合は，擁壁工指針に基づき別途設計を行うこと。

２－５　斜面上にある擁壁等の基礎地盤の支持力

２－５－１　Prandtl の理論式の拡張式

擁壁を，ノリ面に築造しなければならない場合が，しばしばある。また既存の構造物に近接して，深い掘削を行なう場合もきわめて多く，この種の問題に対する地盤の支持力式が,Meyerhof.によって示され,朔性理論をもとにPrandtlが理論式を提案している。

道路橋下部構造設計指針では，平面な地盤基礎に対する支持力係数を，Prandtl の支持力式を，傾斜荷重に対して拡張して計算した値を図表にして与えている。

これらの計算式や，係数表を利用して，支持力に関する結果をうることはできるが，傾斜自体の安定と，支持力とを，同時に定義づけ，構造物前面の余裕巾の評価を取入れた，厳密な計算方法の開発は，まだなされていない。

Prandtl の理論を拡張し，偏心，傾斜荷重が作用したときの，斜面上の基礎の支持力算定式を Terzaghi の与えた計算式の体系の延長上にみいだした，支持力計算式を次に示す。

$$Q = q \cdot A$$

$$= A \cdot \left[C \cdot Nc\beta + PoNq\beta + \frac{1}{2} \gamma \cdot B \cdot N\gamma\beta \right]$$

ここに，Q：支持地盤の極限支持力　(t)

q：支持地盤の極限支持力度　(t/㎡)

A：基礎の有効断面積　(㎡)

c：粘着力　(t/㎡)

Po：斜面上に作用する荷重（サーチャージ）　(t/㎡)

γ：支持地盤の単位体積重量　(t/m³)

B：有効載荷幅　(m)

$Nc\beta$:
$Nq\beta$:
$N\gamma\beta$:
} 地盤の内部摩擦角（ϕ）荷重傾斜角（α）斜面傾斜角（β）から求まる支持力係数

この計算式は，斜面をもつ地盤を，剛塑性体と考え，粘着力(C)および，サーチャージ(Po)による支持力成分 $qcq\beta$ と，それに対応したすべり面に自重を与え，これにより自重(γ)による支持力成分 $qr\beta$ を求め，この二つの支持力成分の和を，支持力としたものである。


この支持力係数を求める計算は，非常に面倒で，実用的とするためには，まえもって，多くの支持力係数を計算し，図表にまとめておく必要がある。

２－５－2　Meyerhof の考えに基づく支持力の解法（文献：土質工学ハンドブック，土質学会）

Meyerhof は，等価自由面の考えをもとにした次の支持力計算式を提案している。この式の支持力係数を，文献から抜萃し，（図２－２－10(a)(b)，図２－２－11(a)(b)）として示し，計算の便に資することとした。

$$q=C\cdot Ncq+r\cdot B\cdot Nrq/2 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (6-2)$$

ここに，q：支持地盤の極限支持力
C：粘着力
r：支持地盤の単位体積重量
B：有効載荷面積幅
Ncq：地盤の内部摩擦角(φ)斜面の傾斜角(β)荷重の載荷幅
Nrq：前面の余裕幅(b・B)等から求まる支持力係数



ノリ面上の基礎の破壊状態（a）と
ノリ面に近い基礎の破壊状態（b）

図２－２－10





図２－２－11　ノリ面上の基礎の支持力係数（Meyerhof）



(a) (b)

図２－２－12　ノリ面に近い帯状基礎の支持力係数（Meyerhof）

図２－２－11(a)による支持力係数Ncqは，安定係数Ns(＝γH/c)によって大きく支配され，またβが増すと放物線上に減少し，β＜30°の範囲では低下率は小さくなる。

図２－２－11(b)のNγqはβの増加とともに著しく減少しβ＞φの状態では求めることができない。

図２－２－10(b)のように基礎が，ノリ面の近くにある場合には，図２－２－12(a)(b)を用いて支持力を見積る。

この図表は，β，φDf/Bのほかbの値を用いて支持力係数を求める。

支持力係数は，βがふえると減少し，b の増加とともに著しく大となり b/B＝２～６くらいで，破壊角は，傾斜角βにほとんど無関係となる。逆にDf/Bやφが大きくなると，所要の安定性を与えるbが減る。Ncqに一番大きい影響を与えるのは，Hであって Hの増大にともなうNcqの減少はβの影響に比べてずっと大きい。

第３節　ボックスカルバート

３－１　計画

ボックスカルバートの設計にあたっては，「道路土工カルバート工指針」「道路土工要綱共通編 第２章 排水」（日本道路協会）及び建設省制定土木構造物標準設計第１巻（ボックスカルバート）によるものとする。

また，プレキャストボックスを使用する場合は「PC ボックスカルバート・道路埋設指針」「鉄筋コンクリート製プレキャストボックスカルバート道路埋設指針」（国土技術研究センター）等を参考に設計すること。

３－１－１　平面形状及び縦断勾配

(1) カルバートの平面形状は，内部空間の機能を満足し，かつ上部道路との平面交差角が大きく（直角に近く）なるように形状及び交差位置を選定する。

やむを得ず平面交差角が小さくなる場合は，偏土圧や地盤の側方流動によって回転移動を起こす恐れがあるので，それらについて検討を行っておくことが望ましい。

カルバート工指針 3-3-1 (1) 3) ①
5-7 (7) 1)

(2) 取付水路の起終点において，在来水路の流速及び水深を変えると河床の洗堀，又は土砂の堆積による河床の上昇が生じ，護岸破壊の原因となるので，計画に当っては注意すること。

(3) 渓流のような河床勾配がきわめて急な地点にカルバートを設置する場合において，施工上の問題，すべりの問題，土砂による摩耗の問題などが生じる恐れのある場合には，カルバートの勾配を 10%程度以内にするのが望ましい。

カルバート工指針 3-3-1 (1) 3) ②

３－１－２　内空断面

(1) 道路用カルバート

カルバート工指針 3-3-1 (1) 1) ①

１）所要の建築限界以上の空間の確保

将来的に道路の拡幅や舗装のオーバーレイが予想される場合等は，その影響も加味しておく必要がある。また，照明，通信等の添架物や，上下水道等の埋設管を設置する必要がある場合には，そのための空間を確保することも必要となる。

２）視距の確保

３）路面排水への配慮

カルバート内部の路面がその前後の路面よりも低く，強制排水を必要とする場合は，内空断面の設定においてもその影響を加味しておく必要がある。

(2) 水路用カルバート

カルバート工指針 3-3-1 (1) 1) ②

１）計画流量を安全に通水し得る断面の確保

計画流量は，「道路土工要綱共通編 第２章 排水」によって算定するものとする。

２）所要の余裕高を確保する

カルバートの設置地点，種類，計上寸法及び水路の性状等により，管理者の定めた余裕高を確保するよう内空高を決定しなければならない。

カルバートの通水断面については「3-3-2 道路横断排水カルバートの計画上の留意事項」を参考に，「道路土工要綱共通編 第２章 排水」もしくは管理者の定めた設計計算法によって計算するものとする。

清掃その他保守点検のため人が入る必要のある場合は 1.8m以上の内空高を確保するのが望ましい。

(3) 軟弱地盤上のカルバート

カルバートが軟弱地盤上に設置される場合，プレロードによりあらかじめ地盤を沈下させ，圧密を図った場合でも，供用開始後も含めた長期に渡り沈下が発生することが少なくない。このため，機能的に支障が生じてはならないようなカルバートでは，沈下が生じてもある程度対処できるように内空断面の余裕を確保したり（図２－３－１），上げ越し施工をするのが望ましい。

カルバート工指針 3-3-1 (1) 1) ③




図２－３－１　内空断面の余裕確保による沈下対策

３－２　設計

３－２－１　荷重

(1) 鉛直土圧

一般に舗装部分の単位体積重量も土と同等とみなしてよいが，舗装のみの場合には，その単位体積重量を用いる。

カルバート工指針 5-2 (2) 1) ①

３－２－２　土かぶり

(1) 土かぶりは、裏込め土の沈下等によるカルバートへの影響や舗装面の不陸を防ぐため 50 ㎝以上確保するのが望ましい。

カルバート工指針 3-3-1 (1) 2) 5-1 (2) 2)

(2) 図２－３－２に示すようにカルバートの土かぶりが変化する場合は，以下のような考え方も含め，カルバートの規模，延長等に応じた設計を行うものとする。ただし施工性からカルバートの部材厚は揃えておくのが望ましい。

１）最小土かぶりの場合と最大土かぶりの場合とでそれぞれ，活荷重による土圧も含めてカルバートに作用する荷重を求め，大きな値となる方を計算上の土かぶりとし，これで定まった断面を全体に用いる。

２）継手を設ける場合で，土かぶりが極端に変化する場合は，それぞれのブロックに対する土かぶりで上記１）のような検討を行い，断面設計を行う。




図２－３－２　土かぶりの変化

３－２－３　裏込め工

(1) ボックスカルバートの裏込土の良否は，カルバート背面の盛土の沈下に直接関係し，路面の不陸の原因となる。裏込め材料は締固めが容易で，圧縮性が小さく，透水性があり，かつ水の侵入によっても強度の低下が少ないような安定した材料を選ぶ必要がある。（**図２－３－３**）

カルバート工指針 5-7 (4)

裏込めは，機械施工を基本とする。裏込め材も，現地発生材を利用するよう心掛けるとともに，路床部分と路体部分等でそれぞれ使い分けるなど，経済性を十分考慮した設計を行う必要がある。

盛土部においては，裏込めを先行して施工するのが望ましいが，先行できない場合は図２－３－４のように同時に締め固めるのが良い。




図２－３－３　構造物裏込めの設計例




図２－３－４　構造物裏込めの施工例

(2) 供用後の裏込め部の沈下は，裏込め部の含水比上昇が原因となることが多い。特に傾斜地や沢部等で湧水が多い箇所に設置されたカルバートではその例が多い。これに対しては，地下排水溝に加えて透水性の高い粗砂，切込砕石等を用いたフィルター層を設置することが望ましい。裏込め排水工の例を，図２－３－５に示す。

カルバート工指針 7-2 (1) 3)

なお，裏込め部に使用する材料が難透水性（粘性土系）で構造物の位置が集水しやすい地形にある場合には，壁面に沿って適当な間隔で合成樹脂性の網パイプなどの縦排水材を設置するものとする。




図２－３－５　湧水が多い場合のボックスカルバートの裏込め排水工の例

３－２－４　地下排水工

工事中，裏込め部分の排水が悪く，水がたまって施工不可能となったり，含水比が大きくなって締め固めができないなど，工事の進行に支障をきたすことがあるので，排水には十分留意しなければならない。必要に応じて地下排水溝を設置したり，カルバート本体の側壁やウイングに水抜き孔を設けるなどの配慮をしなければならない。

カルバート工指針 5-7 (4)

なお，構造は，図２－３－６を標準とする。




図２－３－６　地下集水管

３－２－５　継手


(1) 継手の位置・縦方向の検討

１）剛性ボックスカルバートには，基礎の条件にかかわらず 10～15m程度の間隔に継手を設けることを原則とする。

カルバート工指針 5-7 (5)

２）一般的な継手位置を示すと，図２－３－７のようになる。

なお，斜角のあるボックスカルバートにおける伸縮継手の方向は，図２－３－７に示すように原則として側壁に直角とする。また，土かぶりが 1m以下の場合は，図２－３－７(b)に示すように上部道路の中央分離帯の位置に設けるのがよい。



(a)　土かぶりが１ｍを超える場合　　(b)　土かぶりが１m以下の場合

図２－３－７　ボックスカルバートの継手の位置と方向

3）基礎地盤が良好であり，継手間隔が 10～15m以下で，横方向の主鉄筋に見合う配力鉄筋を配置した場合には，縦断方向の検討を省略してよい。したがって，継手間隔が 15m以上となる場合や，次に示す条件に該当する場合は，縦断方向の検討を行わなければならない。

①カルバートの縦断方向に荷重が大きく変化する場合

②基礎地盤が軟弱で，カルバートの縦断方向に不同沈下が生じる可能性が高い場合

③カルバートの縦断方向に沿って地盤条件が急変する場合

カルバート工指針 5-1 (2) 1)

(2) 継手の構造

1）継手の構造は図２－３－８に示すようなものがあり，施工条件によって表２－３－１のように組み合せて用いられている。

また、ボックスカルバート用止水板は合成ゴム，塩化ビニール等柔軟で伸縮可能な材料を用いるのがよく，表２－３－２にその標準寸法を示す。

カルバート工指針 5-7 (5) 2)

表２－３－１　継手構造の組合せ

適用箇所	頂　版	側　壁	底　版
通 常 の 場 合	Ⅰ　型	Ⅰ　型	Ⅰ　型 (Ⅲ　型) 注)
上げ越しを行う場合	Ⅱ－A型	Ⅱ－B型	Ⅲ　型

注）土かぶりが 1m以下の場合




図２－３－８　継手の構造の例

表２－３－２　ボックスカルバート用止水板の標準寸法

形　式	厚　さ (mm)	幅 (mm)	摘　要
A　型	5 以上	200 以上	フラット型
B　型	5 以上	200 以上	センターバルブまたは半センターバルブ型
C　型	5 以上	300 以上	センターバルブまたは半センターバルブ型

カルバート工指針
5-7（5）2)

2）寒冷地の道路カルバートは，つららの発生が問題となる場合があるので，Ｉ型の止水板に代わって防水シートを貼り付ける図２－３－９のような構造形式もある。




図２－３－９　防水シートの貼り付け形式例

カルバート工指針
5-7（5）2)

3）軟弱地盤等に設置するカルバートで，地下水位が高く，沈下および地震の影響により継手部の遊間が大きくなると予想される場合は，伸縮性に富む構造形式を検討するのが望ましい。図２－３－10 に参考例を示す。




図２－３－10　伸縮が大きい継手形式例

4）継手位置の段落ちを防止することから，段落ち防止用枕を設けることがあるが，その標準を図２－３－11 に示す。なお，枕の配筋はボックスカルバート底版の配筋量以上を縦断方向（構造物軸方向），横断方向に等量とする。

カルバート工指針
5-7（5）2)




図２－３－11　段落ち防止用枕

5）軟弱地盤上に設置するボックスカルバートで土かぶりが薄い場合には，端部ブロックがウイングの死荷重およびウイングの作用土圧により回転して，外側が大きく沈下し易い。これを防止するために側壁の継手部に段差を設けて，中央ブロックの重量が端部ブロックに加わるようにする必要がある場合がある。図２－３－12 にその参考例を示す。

カルバート工指針
5-7（5）2)




図２－３－12　段差継手の例

6）ボックスカルバートの地盤改良（置換等）した場合についても原則として段落防止枚を設けるものとする。

7）ボックスカルバートの伸縮目地間には，コンクリートのひび割れを所定の位置に集中させるため，５～８m間隔でひび割れ誘発目地を設置する。

ひび割れ誘発目地の構造は，欠損率を確保できる構造で，止水を兼ねた構造とする。

ひび割れ誘発目地材の選定にあたっては，NETIS に登録されている等，技術的に効果が確認されている製品を選定すること。

なお，製品の１例を図２－３－13 に示す。




図２－３－13　ひび割れ誘発目地の例

３－２－６　斜角

(1) カルバートの設計に際しては，道路または水路の管理者の条件や地域住民の条件，避けがたい物件の存在等により，斜角となる場合がある。こうしたボックスカルバートの設計では，次のような事項を考慮する必要があり，やむを得ず斜角となる場合でも次のような形状にするのが望ましい。


カルバート工指針 5-7 (7) 1)

１）角度αが表２－３－３に示す値以上の場合には，ボックスカルバート両端部は，道路中心線の方向と平行とする。(図２－３－14(a))

２）角度αが表２－３－３に示す値未満の場合は，ボックスカルバート両端部を図２－３－14(b)のような形状とする。

表２－３－３　基礎地盤と角度の関係

角度 / 地盤	α
軟弱地盤	70°
通常地盤	60°



(a)　斜角が大きい場合　　(b)　斜角が小さい場合

図２－３－14　斜角がつくボックスカルバートの端部形状

(2) やむを得ず斜角をつける場合でも５度ラウンドとすることが望ましい。

土木構造物設計マニュアル(案) 第１章 Ⅲ 1

３－２－７　ウイング

(1) ウイングの設計方法

１）ウイングの形状寸法に関する標準的な事項について図２－３－15 に示す。また，パラレルウイングの設計は，以下の手順によって行えばよい。

カルバート工指針 5-7 (6)

① カルバート外壁からウイング先端までの長さは最大8mとし，ウイング表面の先端の高さは,土かぶりが厚い場合は1m,薄い場合は70㎝とする。

② ウイング厚は側壁厚を超えないものとする。また，ハンチ大きさ原則としてウイングの厚さ（t_1）と等しくする（図２－３－16)。

③ ウイングに作用する水平土圧は静止土圧とし，土圧係数は 0.5 を標準とする。

④ ウイング天端に防護柵や遮音壁を設置する場合は，その荷重を考慮する。


⑤ ウイングは，カルバートを固定端とする片持ちばりとして，ウイング取付け部全幅で設計する。

⑥ 根入れ１ｍの前面部分の土圧は考えないものとする。なお，根入れ１ｍは盛土の場合であり，擁壁で巻立てる場合はその形状寸法に合わせて適当に定める。

⑦ ウイング取付部及びウイング配力筋は，図２－３－16 及び，図２－３－17 に示すようにする。

また，ウイングに作用する土圧によって，ボックスカルバートの側壁に曲げモーメント及びせん断力が生じるので，側壁の配力鉄筋を補強しなければならない（図２－３－16)。これは，カルバートの側壁外面の構造物軸方向に引張応力が発生することになるから，鉄筋の定着長及び影響範囲を考慮し，補強鉄筋の範囲をＬ＝2～3ｍと決定した。

なお，ウイングが長くなり，側壁厚よりウイングが大きくなることが予想される場合には，ブロック積み等を併用する方法もある。



（a）のり面部に設置する場合　　（b）保護路肩に設置する場合

図２－３－15　ウイングの形状寸法




図２－３－16　ウイング取付け部の補強




図２－３－17　ウイングの配筋

２）ウイングの裏側の排水のため，ウイング壁に排水孔を設ける。排水孔の高さはウイング前面の法面の高さ以上とする。

なお，ウイング前面に水位を考慮する場合には設ける必要はない。

(2) 設計計算の考え方

ウイングの設計は，図２－３－18 に示すように Ⓐおよび Ⓑの部分に分けて計算する。ただし，Ⓑの部分がない場合は Ⓐについてのみ行えばよい。

標準設計第１巻
解説書
6.3 (6)




図２－３－18　ウイングの設計

３－２－８　止水壁

水路用カルバートの場合は，下流端に洗掘防止のため止水壁を設ける。止水壁の深さは図２－３－19 に示す取り付け水路の護岸の根入れｈ以上を標準とする。

カルバート工指針
5-7 (7) 5)




図２－３－19　止水壁

３－３　基礎

３－３－１　基礎地盤対策の選定

カルバート工指針
3-3-1 (3)

カルバートの基礎形式は，カルバート頂部と裏込め部の間に不同沈下が生じるのを避けるため，カルバートと周辺地盤が一体として挙動する直接基礎とするのが望ましい。対策をせずに直接基礎を適用するのが困難な場合は，設置箇所の地形や地盤条件，環境条件，施工条件，及びカルバートの構造形式等を総合的に検討し，最適な基礎地盤対策を選定する。図２―３－20 に選定フローの例を示す。




図２－３－20　ボックスカルバート基礎地盤対策選定フローの例

３－３－２　軟弱地盤における基礎

軟弱地盤等の特殊な条件下においては次に示す事項に留意する必要がある。

カルバート工指針
3-3-1 (3)

１）軟弱地盤にカルバートを設置する場合は，盛土各部の沈下量を計算によって推定し，それにより上げ越し量を決めて，施工時以降の沈下に対応する。もしくは，プレロード工法により，残留沈下量がカルバートの機能上支障とならない沈下量となってからカルバートの施工を行う。

２）地表近くに軟弱層がある場合は，不同沈下が生じるおそれがあるので，良質材料での置換えや土質安定処理により改良地盤を形成して，これを支持地盤とする。

その形状は図２－３－21 または図２－３－22 を標準とする。ただし，図２－３－21 または図２－３－22 における(a)または(b)の形状については，改良地盤下の支持力を照査して選定する。

水路カルバート等で機能面から沈下が許されない場合や，軟弱地盤で残留沈下が大きくプレロードの効果があまり期待できない等の理由で，やむを得ず杭基礎のような大きな沈下量を許容しない構造を用いた場合には，周辺盛土及び地盤の沈下に伴う鉛直土圧の増加と道路面の不同沈下について十分な検討を行い，対策を講じておく必要がある。




図２－３－21　置換え基礎の形状




図２－３－22　改良地盤の形状

3）図２－３－23(a)に示すようにプレロード盛土による載荷を行い，沈下を促進させ，目標となる残留沈下量以下になるまで放置し，プレロード盛土を除去した後カルバートを構築する。この工法は最も適用例が多い。

残留沈下量が多いと予測される場合，図２－３－23(b)のように，カルバート縦断方向に残留沈下量に対応する量だけ上げ越し，残留沈下が終了したとき所定の計画高になるように設置することがある。

原地盤における軟弱層の層厚がカルバート縦断方向で大きく変わる場合などを除いて，縦断方向に一様の上げ越しを行うのが一般的である。なお，上げ越し量はプレロード盛土除去後の載荷重による残留沈下量(⊿S)から推定し、カルバートの施工基面については、リバウンド量を考慮する。





図２－３－23　カルバート部のプレロード工法

３－３－３　支持層が傾斜している地盤における基礎


(1)支持層が傾斜している場合や，カルバートの横断方向及び縦断方向（構造物軸方向）で極端に支持力の異なる地盤がある場合は，不同沈下を生じカルバートに大きな力が作用することがあるので，図２－３－24 及び図２－３－25 に示すように置換えコンクリートを施すか，硬い地盤を一部かきほぐすなどして緩和区間を設け，地盤全体がほぼ均一な支持力を持つようにするのがよい。

カルバート工指針
3-3-1 (3) 3)




(a) 置換えコンクリート　　(b) 置換え基礎

図２－３－24　横断方向に地盤が変化している場合の対策



(a) 緩和区間を設置する場合



(b) 置換え基礎の場合

図２－３－25　縦断方向に地盤が変化している場合の対策


第４節　排水工

４－１　排水の区分と名称

４－１－１　道路排水の分類

道路にとって排水はゆるがせにできない重要な問題であり目的を十分果す構造とする。

道路土工排水工指針（S62．6）






図２－４－１　排水の種類

４－１－２　排水の区分と名称（標準）

(1) 表面排水

表面排水とは降雨又は降雪によって生じた路面及び道路隣接地の表面水を排除することをいう。

(2) のり面排水

のり面排水とは切土，盛土あるいは自然斜面を流下する水や，のり面から湧出する地下水によるのり面の浸食や安全性の低下を防止するための排水をいう。

(3) 地下排水

地下排水とは路面下の地下水位を低下させること，および道路に隣接する地帯ならびに路面から浸透してくる水や，路床から上昇してきた水をしゃ断したり，すみやかに除去することをいう。

(4) 構造物排水

構造物排水とは構造物の裏込め部のたん水や構造物内の漏水および降雨，除雪により生じた橋面の表面水などを除去することをいう。

４－２　排水施設の設計上の基本事項

４－２－１　排水の種類

排水施設の設計は降雨のみでなく，その施設に集まる水の総量によって行う。異なった供給源の水として次のものがある。設計に当たっては各々の水の流出について十分配慮すべきである。

①　降雨　　②　融雪　　③　散水消雪　　④　地下水　　⑤　その他

４－２－２　降雨強度

(1) 地域別降雨強度

降雨強度は路面排水に用いる場合と道路隣接地の排水に用いる場合の２種類がある。

表２－４－１　道路区分による排水規模の選定基準

道路の種類 / 計画交通量(台／日)	高速自動車国道及び自動車専用道路	一般国道	都道府県道	市町村道
10,000 以上	A	A	A	A
10,000 ～4,000	A	A，B	A，B	A，B
4,000 ～500	A，B	B	B	B，C
500 未満	－	－	C	C

表２－４－２　排水施設別採用降雨確率年の標準

分　類	排水能力の高さ	降雨確率年	
		(イ)	(ロ)
A	高い	3年	10年以上(ハ)
B	一般的		7年
C	低い		5年

注）１．(イ)は路面や小規模なのり面など，一般の道路排水施設に適用する。

２．(ロ)は長大な自然斜面から流出する水を排除する道路横断排水施設，平坦な都市部で内水排除が重要な場所の道路横断排水施設など，重要な排水施設に適用する。

３．(ハ)は道路管理上重要性の高い道路横断排水施設については30年程度とするのがよい。

(2) 路面排水に用いる降雨強度は表２－４－３による。

表２－４－３　標準降雨強度

単位mm／h

区　分	地　方	降雨強度
	鳥取，島根，岡山，広島，山口	90

注）１．山岳地など地形的な要因による降雨増加が考えられる場合は２～４割増しする必要がある。

(3) 道路隣接の排水に用いる降雨強度はタルボット式により求めるものとする。

$$In = Rn \cdot \beta n = Rn \cdot \frac{á}{t + b}$$

ただし，　In　：n 年確立の降雨強度（㎜/h）
　　Rn　：n 年確立 60 分雨量強度
　　βn　：n 年確立特性係数
　　t　　：降雨継続時間（min）
　　á．b　：定数

注）１．In．Rn．βn．á．b の値は道路排水工指針（以下指針という）による。

注）２．排水工指針巻末資料－１として各府県及び市で採用している降雨強度を一覧表にしてある。指針によって求めた降雨強度と比較して大きい値を設計降雨強度とする。

４－２－３　集水面積

集水面積を求める場合は１/5,000 地形図から算出するのを基本とする。やむを得ない場合及び面積が広いときは１/10,000～１/50,000 地形図によって求めるものとする。

４－２－４　流出係数

流出係数は表２－４－４，表２－４－５の値を標準とする。

表２－４－４　地表面の工種別基礎流出係数

地表面の種類		流出係数
路面	舗装	0.70 ～ 0.95
	砂利道	0.30 ～ 0.70
路肩，のり面など	細粒土	0.40 ～ 0.65
	粗粒土	0.10 ～ 0.30
	硬岩	0.70 ～ 0.85
	軟岩	0.50 ～ 0.75
砂質土の芝生	勾配　0～2％	0.05 ～ 0.10
	〃　2～7％	0.10 ～ 0.15
	〃　7％以上	0.15 ～ 0.20
粘性土の芝生	勾配　0～2％	0.13 ～ 0.17
	〃　2～7％	0.18 ～ 0.22
	〃　7％以上	0.25 ～ 0.35
屋根		0.75 ～ 0.95
間地		0.20 ～ 0.40
芝，樹林の多い公園		0.10 ～ 0.25
勾配の緩い山地		0.20 ～ 0.40
勾配の急な山地		0.40 ～ 0.60
田，水面		0.70 ～ 0.80
畑		0.10 ～ 0.30

表２－４－５　地域の用途別平均流出係数

用途地域の種類		流出係数
商業地域	下町	0.70 ～ 0.95
	下町の近接区域	0.50 ～ 0.70
工業地域	あまり密集していない区域	0.50 ～ 0.80
	密集していない区域	0.60 ～ 0.90
住宅地域	間地の少ない住宅区域	0.65 ～ 0.80
	アパート区域	0.50 ～ 0.70
	間地庭園の多い住宅区域	0.30 ～ 0.50
緑地，その他	公園，墓地	0.10 ～ 0.25
	競技場	0.20 ～ 0.35
	鉄道操車場	0.20 ～ 0.40
	田畑，林など	0.10 ～ 0.30

また，雨水の流出量の算定手順は次のとおりとする。




図２－４－２　雨水流出量の算定手順

区分	地　　方	降雨強度
1	北海道	60
2	青森，秋田，岩手，山形，宮城	70
3	新潟，福島，長野， 山梨の盆地，瀬戸内海沿岸	80
4	関東，中部両地方，富山，石川，福井，三重(志摩以北)，滋賀，奈良（大和川流域以北)，京都，大阪，兵庫，島根，鳥取，岡山，広島，山口，香川，徳島(吉野川流域)，愛媛	90
5	福岡，佐賀，熊本，大分， 伊豆諸島(八丈島を除く)	100
6	和歌山，三重(志摩以南)，奈良（紀ノ川以南)，高知，徳島（吉野川以南)，八丈島，宮崎，鹿児島，長崎	110
注）山地は平地の2割増し 特に要注意地域は4割増し		




図２－４－３　路面排水施設などに用いる標準降雨強度

４－２－５　流出量

流出量の算出にあたっては下記によるものとする。

合理式（ラショナル式）による方法

$$Q=\frac{1}{3.6\times10^{6}}\,C.I.a\ (m^3/sec)$$

あるいは$Q=\frac{1}{3.6}\,C.I.A$

ここにQ：雨水流出量（㎥/sec）

C：流出係数

I：流達時間内の降雨強度（㎜/h）

a：集水面積（㎡）

A：集水面積（㎢）

降雨強度３年確率継続時間10分（図２－４－３に示す値となる。）

道路隣接地を対象とする排水設備の場合は（表２－４－２）の確率による。

降雨強度は表２－４－３の降雨強度を参照。

４－２－６　通水量

(1) 排水の断面の決定

排水構造物の排水能力（排水量）は次式によって求める。

$$Q=A\cdot V$$

ここに　Q：排水量（㎥/sec）

A：流水部分の断面積（㎡）

V：平均流速（m/sec）

平均流速はマニング公式を利用する。

$$V=\frac{1}{n}\cdot R^{2/3}\cdot i^{1/2}$$

ここに　n：粗度係数で排水設備材料により〔参考〕（表２－４－６）に示す程度の値をとればよい。

R：径深で潤辺長をP（m）とすればR＝$\frac{A}{P}$（m）

i：勾　　配

排水断面の決定にあたっては，先に求めた流出量及び現地の実状，管理面を考慮して断面を決定すること。






流出＜排水能力

となるように断面を決定する。

表２－４－６　マニングの粗度係数

水路の形式	水　路　の　状　況	nの範囲	nの標準値
カ ル バ ー ト	現場打ちコンクリート		0.015
	コンクリート管		0.013
	コルゲートメタル管（１形）		0.024
	〃　　（２形）		0.033
	〃　　（ペービングあり）		0.012
	塩化ビニル管		0.010
	コンクリート２次製品		0.013
ライニングした	鋼，塗装なし，平滑	0.011 ～ 0.014	0.012
水　　路	モルタル	0.011 ～ 0.015	0.013
	木，かんな仕上げ	0.012 ～ 0.018	0.015
	コンクリート，コテ仕上げ	0.011 ～ 0.015	0.015
	コンクリート，底面砂利	0.015 ～ 0.020	0.017
	石積み，モルタル目地	0.017 ～ 0.030	0.025
	空石積み	0.023 ～ 0.035	0.032
	アスファルト，平滑	0.013	0.013
ライニングなし	土，直線，等断面水路	0.016 ～ 0.025	0.022
水　　路	土，直線水路，雑草あり	0.022 ～ 0.033	0.027
	砂利，直線水路	0.022 ～ 0.030	0.025
	岩盤直線水路	0.025 ～ 0.040	0.035
自 然 水 路	整正断面水路	0.025 ～ 0.033	0.030
	非常に不整正な断面，雑草，立木多し	0.075 ～ 0.150	0.100

表２－４－７　各種断面の通水断面積および径深

断面		通水断面積 A	径深 R
円形	 $H=d(1-\cos\varphi)$	$d^2(\varphi-\frac{1}{2}\sin 2\varphi)$ （φ：ラジアン）	$\frac{d}{2}\left(1-\frac{\sin 2\varphi}{2\varphi}\right)$ （φ：ラジアン）
長方形		$B\cdot H$	$\frac{B\cdot H}{B+2H}$
台形		$H(B+m\cdot H)$ または $H(B+H\cot\theta)$	$\frac{H(B+m\cdot H)}{B+2H\sqrt{1+m^2}}$ または $\frac{H(B+H\cot\theta)}{B+2H\operatorname{cosec}\theta}$
三角形		$\frac{H^2}{2}(m_1+m_2)$ または $\frac{H^2}{2}(\cot\theta_1+\cot\theta_2)$	$\frac{H}{2}\cdot\frac{m_1+m_2}{\sqrt{1+m_1^2}+\sqrt{1+m_2^2}}$ または $\frac{H}{2}\cdot\frac{\sin(\theta_1+\theta_2)}{\sin\theta_1+\sin\theta_2}$
		$\frac{m\cdot H^2}{2}$ または $\frac{H^2\cdot\cot\theta}{2}$	$\frac{H}{2}\cdot\frac{m}{1+\sqrt{1+m^2}}$ または $\frac{H}{2}\cdot\frac{\cos\theta}{1+\sin\theta}$

(2) 流速の許容範囲

側溝のこう配断面の決定に際して，流速の点からの検討を忘れてはならない。表２－４－８に規定する範囲の値を使用するのが望ましい。

表２－４－８　許容される平均流速の範囲

側　溝　の　材　質	平均流速の範囲（m／sec）
コンクリート	0.6 ～ 3.0
アスファルト	0.6 ～ 1.5
石張りまたはブロック	0.6 ～ 1.8
きわめて堅硬な砂利または粘土	0.6 ～ 1.0
粗砂または砂利質土	0.3 ～ 0.6
砂または砂質土で相当量の粘土を含む	0.2 ～ 0.3
微細な砂質土またはシルト	0.1 ～ 0.2

(3) 断面の決定

排水工の断面の決定は，設計流量の２割増しの流量が通水可能となるように設計すること。

なお，土砂などの混入が予想される場合には，さらにある程度の余裕を見込むこと。

４－２－７　配水施設の勾配と断面

(1) 勾　　配

現地の状況その他により，流速が許容値により難いときは最小勾配を 0.1%まで許してよい。最大勾配は，10%を限度として決定するものとするが，現地の条件によりやむを得ない場合は階段工，堰堤工などの対策をたてねばならない。通水量の計算は勾配の値に関係なく流速を表２－４－８の最大値に押さえておこなう。

(2) 断　　面

① 側　　溝

路面配水に用いる側溝の最小断面は流量計算の結果にかかわらず，0.3×0.3とする。

② 管　　渠

道路を横断して布設する管渠は，地下排水管などを除き，在来水路の通水路を考慮するとともに，維持管理の面から流量がわずかであってもφ60㎝以上，特に高い盛土の場合1.0m以上とするのが望ましい。

４－３　排水施設の設計

４－３－１　排水構造物の設計

排水構造物の設計においては，プレキャスト製品を積極的に使用することとし，使用においては下記事項に留意すること。

(1) 側溝高さが一定でない場所

(2) 車両が横断する場所

(3) 大きな偏土圧がかかる場所

(4) 山岳地等において，砂礫流が多く摩耗等による破損が予想される場所

４－３－２　路肩排水

路肩排水は大別して次の様なもので集水し排水する。

(1) アスファルト縁石側溝（アスカーブ）

(2) 集水桝

いずれの場合も路肩排水は，タテ溝あるいは在来水路へ接続するタテ溝（集水桝）間隔を求めるのは次の方法による。

$$S=\frac{3.6\times10^{6}\times Q}{C\times r\times W}\ (\mathrm{m})\ \cdots\cdots\cdots\cdots\ (式３－１)$$

ここに　S：タテ溝（桝）間隔（m）

Q：路肩の許容通水量（m^3/sec）

C：流出係数

r：平均降雨強度　　(㎜/h)

W：集水幅　　(m)

(3) 路肩排水溝の間隔は，道路排水工指針の２－２－３(3)の計算によって求めるが，一般には 20m以下とする。図２－４－３(a)のように縦断勾配が谷部になる区間は，谷部に必ず１個設置し，その前後３m離れて１個設置するとよい。

高架道路などで，谷部の中心が伸縮継手となっている場合には，桁の構造にもよるが図２－４－３(b)のように谷部の中心から1.5m程度はなれた両側に雨水桝を設けるのが適当である。






図２－４－４　谷部や高架道路の場合の桝配図

４－４　標準図集


４－４－１　アスファルト縁石，タテ溝呑口の例



４－４－２　たて溝排水の例




４－４－３　暫定供用時排水




注）1．断面については流出量により決定する。
　　2．PU側溝を標準とする。

４－４－４　地下排水（縦断方向の排水管）




注）１．有孔管の径はϕ300 を標準とする。
２．流末は集水桝を用い最寄の側溝へ接続する。
３．Ｄ：有孔管の径

４－４－５　地下排水（切盛境横断排水管）



注）１．流末はヒューム管を用い，最寄りの側溝に接続することが出来る。




注）１．横断排水官は縦断方向に斜に配置するものとするが、地形その他でやむを得ない場合は直角にしても良い。
２．横断排水管は地形により、フィルター材のみでも良い。

地下排水の有孔管は，次のとおりとする。（車道に設置する場合）


φ300 以下の地下排水の有孔管で舗装がセメントコンクリート舗装の場合は，硬質ポリエチレン製プレスト管と同等品以上の製品とする。

なお，この場合のフィルター材は単粒度砕石４号（Ｓ－３０）とし締固は特に入念にするよう指導すること。その他の場合は有孔ヒューム管とする。

路肩及び歩道下に設置する場合は，硬質ポリエチレン製プレスト管と同等品以上の製品とする。



図－１　セメントコンクリート舗装の場合および路肩，歩道下に設置する場合



図－２　アスファルト舗装の場合と有孔管φ300㎜ 以上の場合

４－５　排水工の標準

４－５－１　側溝類

(1) 設計上の注意事項

側こうの型式選定および側こうの断面の決定については,「道路土工－排水工指針（(社)日本道路協会)」によって行うものとする。

なお，標準設計で対象とした各側こうに対する“設計流量－縦断勾配－側こう断面”の関係は，標準設計の参考資料－１「側こうおよびパイプカルバートの流量線図」を参考されたい。

１）L 型側こう

① L 型側こうの使用区分は，表２－４－９を標準とする。

② PL１，PL２型の使用に当たって留意する点は次のとおりである。

㋑ エプロン厚（T）は，150，200，250 ㎜の３種類を用意しているが，これらの使い分けは表２－４－10 を参考にして決定するものとする。

㋺ エプロン幅（B）は 500 ㎜に統一しているが，交通の区分等から B＝500 ㎜を必要としない場合等においては，例えば図２－４－５の方法によってエプロン幅を減少させて利用してもよい。




図２－４－５　エプロン幅を減少させる場合の例

㋩ エプロン部の横断勾配（i）は６％に統一しているが，自動二輪等の走行安定性等の問題がないと考えられる場合においては，例えば図２－４－６の方法によって横断勾配を増やして利用してもよい。




図２－４－６　横断勾配を増やす場合の例

③ 基礎材の使用材料は，現場の状況により適切なものを用いるものとする。なお，路盤上に施工する場合は，基礎材を省略してよい。

表２－４－９　Ｌ型側こうの使用区分





分　類	使　用　区　分	型式の呼び名	側こう寸法
組み合わせＬ型側こう （縁石：プレキャスト製品 エプロン部：場所打ちコンクリート）	Ｔ荷重相当の影響を考慮する場合で，歩道部がマウントアップ型の場合	PL１型	
	Ｔ荷重相当の影響を考慮する場合で，歩道部がフラット型の場合	PL２型	
場所打ちＬ型側こう	H＝300～500mmでＴ荷重相当の影響を考慮する場合	Ｌ１型	
	H＝600～1000mmでＴ荷重相当の影響を考慮する場合	Ｌ２型	

表２－４－10　PL１，PL２型のエプロン厚の使い分けの目安

（アスファルト舗装要綱より引用）

交通量の区分	大型車交通量（台／日・一方向）	エプロン厚T（㎜）
Ｌ　交　通 Ａ　交　通 Ｂ　交　通	100 未満 100以上　250未満 250以上　1000未満	150
Ｃ　交　通	1000以上　3000未満	200
Ｄ　交　通	3000 以上	250

２）Ｕ型側こう

①　Ｕ型側こうの使用区分は，図２－４－11 を標準とする

②　標準図中の  マークは，Ｔ荷重相当が作用する場合を表す。

③　道路を横断する場合には，コンクリート製のふたを用いないことを原則とする。


④　基礎材の使用材料は，現場の状況により適切なものを用いるものとする。

⑤　路側にふた付きのＵ型側こうを用いる場合，標準設計の側こうぶたに設けられている排水孔では落下率が不足することが考えられる。このような場合は，市販の鋼製格子ぶたと供用し排水が十分行えるようにする必要がある。また，側こうぶたは道路表面水が流下するよう穴があけられているが，豪雪地帯などで一時に多量の水が流入するおそれのある場合は，路面たん水のない構造（鋼製格子ぶたの使用等）をすることが望ましい。

なお，鋼製格子ぶた等を使用する場合には，使用目的に応じた荷重に耐

えられるもので、固定方法は、ボルト固定を原則とする※1。この場合，標準図のふた掛け部の寸法はコンクリート製の側こうぶたから決めているので，使用する鋼製格子ぶたが決まれば，それに応じてふた掛け部の寸法の変更を行う必要がある。その際，コンクリート量の修正および鋼製格子ぶたの設置にともなう受け枠，アンカー等を別途計上する必要がある。

※1 路肩部については、ボルト固定又はピン方式を原則とする。



(a) 標準図のふた掛け部　　(b) 鋼製格子ぶたのふた掛け部構造の一例

図２－４－７　場所打ちＵ型側こうのふた掛け部

⑥ 側こう部ぶたのみ使用する場合は，標準図中のタイトル中の（ ）内の記号を書き換えればよい。

⑦ 側こうぶた Ｃ１型は，工場製品規格で設計してある。なお，これを場所打ちコンクリートで製作する場合は，主鉄筋中心からコンクリート表面までの距離を 30 ㎜に変更する必要がある。

⑧ Ｕ４型の使用に当たって留意する点は次のとおりである。

㋑ Ｕ４型は，表２－４－11 の使用区分に示すように荷重条件に関係なく使用できる。

㋺ Ｕ４型は，側こう深さ（H）が 1000 ㎜を超える範囲について標準化しているが，用地等の制限でＵ１型，Ｕ３型（無筋コンクリート側壁が不等厚）の使用が不適当と考えられる場合はＵ４型を使用してもよい。

例えば，設計流量 Q＝2.0㎥/s，縦断勾配 i＝0.5%の条件の場合，標準設計の参考資料－１「側こうおよびパイプカルバートの流量線図」からＵ１（Ｕ３）－B900－H900 を使用することとなる。この時，側壁厚を含む側こう全幅は，図２－４－８に示すようにB’＝1.56ｍとなる。今，用地制限の理由によりB’≦1.25ｍという制約条件があるものとすれば，Ｂ＝B’－２×0.15＝0.90ｍ（ラウンド値を採用）のＵ４型が必要となる。

したがって，Ｂ＝0.90ｍとして等価な断面積を得るための側こう深さ（H）を求めると次のようになる（本来，径深等の相違があり一概には断面積だけでは比較できないが，適当な余裕を設けてH を設定しておき，後で照査するとよい。）。

H ＝（0.9＋0.9×0.2）×0.9/0.9≒1.1m

（U４型はH≦1.5m以内であることに注意）

以上により，図２－４－７に示すB ＝0.90m，H ＝1.1mで設計することになるが，この場合の配筋は，主鉄筋の加工寸法および配力筋の間隔が 300 ㎜以内となるように修正する。




図２－４－８　断面寸法を変更して利用する場合の一例

㈧　縦断勾配等から側壁の高さを変化させて利用する場合は，側壁上端の無筋コンクリート部分で高さの調節を行う。例えば，図２－４－９の場合，まず側こうの断面寸法を A－A 断面で決定し，A－A 断面から D－D 断面の主鉄筋Ⓡは側壁上端の無筋コンクリート部分を調整することにより２種類の定尺鉄筋を用いる。









図２－４－９　縦断勾配に合わせて利用する場合の一例

表２－４－11　U型側こうの使用区分

使用区分	ふたの設置方法	側こう深さ	型式の呼び名	側こう寸法
歩道，あるいはそれと同等以下の場所に使用する場合	ふたなし	H=600～1000mm	U１型	
	落としぶた	H=600～700mm	U２型〈ふた:C１型〉	
	ふたなし	H=1100～1500mm	U４型	
路側に設ける場合でT荷重相当の影響を考慮する場所に使用する場合	ふたなし	H=600～1000mm	U３型	
	ふたなし	H=1100～1500mm	U４型	

３）排水ます

①　排水ますの使用区分は，表２－４－12 を標準とする。

②　構造寸法の選定は，街きょ・集水ますに取り付く側こう類またはパイプ類の大きさから決めればよい。なお，底版上面からの流出パイプの高さは，現場の状況に合わせて決定されるが，その高さは図２－４－10 に示すように 15 ㎝程度以上確保するのが望ましい。

③ ふたは，側面に鋼製プレートを用いたコンクリート製として標準化しているが，利用に当たっては次のように考えればよい。

街きょます……
- 鋼製プレートによるコンリート製ぶた（標準化）
- 鋼製格子ぶた（使用目的に応じた荷重に耐えるもので、固定方法は、ボルト固定を原則とする※1。なお，ふた掛部の構造は，図２－４－７によって変更を行う必要がある。）

※１路肩部については、ボルト固定又はピン方式を原則とする。

集水ます……（自動車の影響のない所）
- 縞鋼板等によるふた（使用目的に応じた荷重に耐えるもの）
- ふたなし






図 2-4-10　泥だめ

④ 維持管理のための昇降金具は，必要に応じて設置するものとする。

⑤ 街きょますの設置間隔は，20～30m程度が望ましい。

⑥ 基礎材の使用材料は，現場の状況により適切なものを用いること。

表２－４－12　排水ますの使用区分

分　類	使 用 区 分	型式の呼び名	ま す 寸 法
街きょます	ふたにＴ荷重相当の影響を考慮する場合	Ｇ１型（ふた:GC型）	
集水ます	ふたにＴ荷重相当の影響を考慮しない場合	Ｇ２型	

(2) 施工上の注意事項

1）Ｌ型側こうおよびU型側こう

① 側こうには，ひび割れ防止等を防ぐために適当な長さに伸縮目地を設けるのが望ましい。この場合，水密性を十分に保つ構造とする必要がある。

② 組み合わせＬ型側こうの縁石部の下端には，縁石のすべりを防止するために図２－４－11 に示すような処置を講ずるのが望ましい。




図２－４－11　縁石のすべり止め

③ 埋め戻し土の転圧に際しては，構造部に悪影響が生じないように入念に施工を行う必要がある。特に，場所打ち U 型側こうについては，必要に応じてバタ角等による中梁をかます等の処置を講ずるのが望ましい。

④ 側こうぶたの鉄筋は配筋本数のみ示してあるので，施工に当たっては等間隔に並列配置すること。

⑤ 側こうぶたには，必要に応じてつり金具等を埋設するものとするが，この場合金具がふたの上面から突き出さないようにすること。なお，つり金具の個数は適宜計上されたい。

⑥ U 型側こうぶたの設置は上，下面をまちがわないようにすること。これに対しては上面に企業者などのマークをつけておくとよい。

2）排水ます

① ますぶたには，維持管理のための持ち上げ用の金具を埋設しておくこと。また，ふたを容易に取りはずせるようにするためには，図２－４－12 のような方法もある。

② ますぶたの設置は上，下面をまちがわないようにすること。これに対しては上面に企業者などのマークをつけておくとよい。

③ ます本体は無筋コンクリートとしてあるが，必要に応じて補強鉄筋を考慮すること。




図 2-4-12　ふた掛り部の構造

(3) 材料計算について

1） L型側こう

① 材料数量は10m当たりで計上した。

② 組み合わせL型側こう（PL１，PL２型）の場所打ちコンクリート部（エプロン）の型枠面積は，図２－４－13 に示すように両側面分を計上した。なお，端部型枠面積を必要とする場合は，材料表内のコンクリート体積の１/10（片面）を計上すればよい。




図 2-4-13　組み合わせ側こうの型枠面積

③ 場所打ちL型側こう（L１，L２型）のコンクリートおよび基礎材の数量は，擁壁等に勾配がない場合で計上してある。

したがって，図２－４－14 に示すように擁壁等に勾配がある場合は，必要に応じてそれによる数量を差し引くものとする。

また，型枠面積は，側壁を先行し底板を後施工する方法を考えて計上してある。

なお，端部型枠面積を必要とする場合は，材料表内のコンクリート体積の１/10（片面）を計上すればよい。




図 2-4-14　材料数量の控除

④ 目地材は必要に応じて別途計上する必要がある。

2） U型側こう

① 材料数量は10m当たりで計上した。

② 側こうぶたの型枠面積は，４側面分を計上した。

③ 無筋コンクリートのU型側こうの型枠面積は，側壁を先行し底版を後施工する方法を考えて計上してある。

④ 端部型枠面積を必要とする場合は，材料表内のコンクリート体積の１/10（片面）を計上すればよい。

3） 排水ます

① 型枠面積は，側壁を先行し底版を後施工する方法を考えて計上してある。

② 排水ますのコンクリート量は，取り付けの側こうおよびパイプ類による減少量を考慮していないので，必要に応じてそれらによるコンクリート量を差し引くものとする。

参考資料　側こうおよびパイプカルバートの流量線図

(1) 使用方法

側こうおよびパイプカルバートの通水断面の決定に際しては，一般にマニング式を用いる。

$$Q=A\cdot V$$

$$V=\frac{1}{n}\cdot R^{2/3}\cdot I^{1/2}$$

ここに，Q：流量（㎥/s）

A：流水の断面積（㎡）

V：流速（m/s）

n：粗度係数

R：径深（m）（$=A/P$）

P：潤辺長（m）

I：勾配

ここでは，満流時の流量線図を形式ごとに図 2－4－15－a～図 2－4－15－h に示す。

側こうもしくはパイプカルバートの設計流量と設置勾配の交点を見いだせば必要断面が求まる。なお，中間の場合には上位の断面のものを使用する。

計算に用いた粗度係数は，表２－４－13 のとおりである。


表２－４－13　計算に用いた粗度係数


工　種	分　類	型式の呼び名	粗度係数n	備　考
側こう類	組み合わせL型側こう	PL１，PL２	0.015	図２－４－15－a
	場所打ちL型側こう	L１		図２－４－15－b
		L２		図２－４－15－c
	場所打ちU型側こう	U１		図２－４－15－d
		U２		図２－４－15－e
		U３		図２－４－15－f
		U４		図２－４－15－g
暗きょ類	パイプカルバート	P１～P４	0.013	図２－４－15－h

(2) 使用例


パイプカルバート，設計流量 Q＝3.0㎥/s，設計勾配 I＝0.5 の場合

図２－４－15－h より管径 D＝1200 ㎜と 1350 ㎜の中間になることから，この場合は D＝1350 ㎜を使用する。







ＰＬ１型



ＰＬ２型


図２－４－15－a　側こう－PL１，PL２型の流量線図
（土木構造物標準設計（側こう類・暗きょ類））






L１型


図２－４－15－b　側こう－L１型の流量線図
（土木構造物標準設計（側こう類・暗きょ類））






Ｌ２型

図２－４－15－c　側こう－Ｌ２型の流量線図
（土木構造物標準設計（側こう類・暗きょ類））







U１型

図２－４－15－d　側こう－U１型の流量線図


（土木構造物標準設計（側こう類・暗きょ類））






Ｕ２型


図２－４－15－e　側こう－U２型の流量線図
（土木構造物標準設計（側こう類・暗きょ類））






Ｕ３型


図２－４－15－ｆ　側こう－Ｕ３型の流量線図
（土木構造物標準設計（側こう類・暗きょ類））





U４型

図２－４－15－g　側こう－U４型の流量線図
（土木構造物標準設計（側こう類・暗きょ類））



〔道路土工－カルバート工指針より抜粋〕

図２－４－15－h　パイプカルバート－Ｐ１～Ｐ４型の流量線
（土木構造物標準設計（側こう類・暗きょ類））

４－５－２　パイプカルバート

(1) 設計上の注意事項

１）管きょ断面は，開水路とみなした合理式によって得られる数値に余裕をとった設計流量で決定するものとする。なお，清掃の便あるいは沈泥により断面が減少することを考えて，盛土形状によって制限される以外は内径 60 ㎝以上とすることが望ましい。

２）カルバートの基礎形式は，突出型および溝型の別，土かぶり，土質およびパイプの管種によってパイプカルバート基礎形式選定図により決定する（図２－４－16 参照)。なお，基礎形式選定図は標準設計の参考資料－２「パイプカルバートの基礎形式選定図」を参照されたい。




図 2-4-16　パイプカルバートの設計フロー

３）全巻（360° 固定基礎）パイプカルバートの管種は，遠心力鉄筋コンクリート管の１種管を使用する。

４）標準図には，縦方向（パイプカルバートの延長方向）の設計について考慮していないので，延長が長い場合や基礎地盤の支持力が不足し不同沈下の恐れのある場合は，ベースコンクリートに鉄筋を挿入したり，杭を設ける等の補強を行う必要がある。

５）パイプカルバートの呑口，吐口部の翼壁は，「カルバート工指針」を参考にして現場条件に合わせて別途設計する必要がある。

(2) 施工上の注意事項

パイプカルバートの施工上の注意事項は，「カルバート工指針」を参照すること。

(3) 材料計算について

１）材料数量は 10m当たりで計上した。

２）型枠面積は，基礎コンクリートの両側面のみ計上した。

３）10m当たりの管本数は，表２－４－14 の単管長から計上した。

表２－４－14　単管長

（mm）

管の種類	継手方式	管径		
		200～350	400～1350	1500～2000
遠心力鉄筋コンクリート管	B　形	2000	2430	－
	C　形	－	－	2360
プレストレストコンクリート管	S　形	4000		

(4)　管径の決定

管内の最大流量は，マニング式により求めており，標準設計の参考資料－１「側こうおよびパイプカルバートの流量線図」としてまとめ，現場の降雨量や集水面積から設計流量が決まれば，これと管きょ設置勾配によって管径が決定できるようにした。なお，流量計算式は次式のとおりである。

$$V=\frac{1}{n}\cdot R^{2/3}\cdot I^{1/2}$$

$$Q=A\cdot V$$

ここに，Q：流量（㎥/s）
V：流速（m/s）
n：粗度係数（0.013）
R：径深（m）
I：勾配
A：断面積（㎡）

(5) 構造細目

１）継　手

継手は，遠心力鉄筋コンクリート管の継手方法の別，基礎形式別等の種々の条件が考えられるため標準化しなかった。したがって，「カルバート工指針」を参照し別途設計を行う必要がある。

２）基　礎

基礎の有効支承角は，旧標準設計と同様90°，180°，360°（全巻）の３種とした。また，基礎材料は砂基礎に対する集録の要望が低いことから，旧標準設計と同様にコンクリート基礎として標準化した。なお，基礎の高さ $h2$ については，「カルバート工指針」の値を満足できるように見直した。

基礎幅については，コンクリート打設部に支障を来さないよう図２－４－17に示すように基礎コンクリートの最小幅を100㎜とした。




図 2-4-17　基礎コンクリートの寸法

(6) プレキャスト管渠（一体型）について

目　的

管渠のプレキャスト化は，人手不足を補うための作業の簡素化，工期の短縮等を目的として行うものである。

適用範囲


① 人手不足を補うための作業の簡素化を目的とし行うものとする。

② 現道工事等，現場条件から工期の短縮を目的とするもの。

③ その他，経済性等，明らかにプレキャスト化をすることにより有利と判断されるもの。

※ 工期の短縮から決定する場合，工程表を作成し使用する根拠を明確にしておく。

プレキャスト管渠（一体型）選定フロー



(7) パイプカルバートの基礎形式選定図

① 使用方法

標準的な埋設条件での設計は，図２－４－18－a～図２－４－18－c に示す基礎形式選定図（カルバート工指針より抜粋）により，管径と土かぶりの交点を見出せば行うことができる。埋設形式は，突出型，溝型で土の単位体積重量はγ＝18kN/㎥，活荷重はT荷重を考慮した。なお，土かぶり 0.5m以上の範囲において，それぞれの上限値，下限値に入らないものは 360° 固定基礎とする。

溝型については，土留めを行わないことを前提としているが，土留めを行う場合で土留材を引抜かない時は，この選定図を用いてもよい。

② 使用例


突出型，砂質土（γ＝18kN/㎥），管径 D＝1000 ㎜，土かぶり h＝4.5m の場合

図２－４－18－b より次のように検索できる（図中◎印参照）。

○RC２種に対して 180° 固定基礎


○PC３種に対して 90° 固定基礎

したがって，経済性を検討の上，基礎形式を決定すればよい。



［道路土工－カルバート工指針より抜粋］


図２－４－18－a　パイプカルバートの基礎形式選定図
（突出型：コンクリート基礎，粘性土）



※：図中◎印は，使用例を示す。

［道路土工－カルバート工指針より抜粋］

図２－４－18－b　パイプカルバートの基礎形式選定図
（突出型：コンクリート基礎，砂質土）



［道路土工－カルバート工指針より抜粋］

図２－４－18－c　パイプカルバートの基礎形式選定図
（溝型：コンクリート基礎）

第５節　落石防止工

５－１　適用基準

設計にあたっては，本マニュアルによるほか，下記の示方書等に基づくものとする。

「落石対策便覧」平成 12 年 6 月（社）日本道路協会
「道路土工のり面工斜面安定工指針」平成 21 年 6 月（社）日本道路協会
「道路橋示方書・同解説」平成 14 年 3 月（社）日本道路協会

５－２　落石対策工の選定

落石対策便覧
３－２－５
（H12．6）


落石対策工の選定に際して最も基本的なことは，対象斜面のどこから，どんな形態・規模の落石が発生し，それがどんな運動形態で落下するかを的確に想定し，それに対して，どこでどのような止め方をするか，あるいはどのような方法で無害に道路を通過させるかを決めることである。この対策工の選定には，対策施工箇所の地盤等の設計・施工条件を把握しておかなければならない。また，道路構造，交通状況，経済性，景観，周辺環境への影響等を考慮しておかなければならない。特に，落石対策工の基礎地盤については，地下水や切土に伴うゆるみ，風化等で，劣化が明らかな場合は，落石の衝撃に耐える過大な落石対策工は好ましくない。このような場合には，別の落石対策工を複合するなどして，現地に適する工法を選定しなければならない。また，機械搬入の制約等，仮設工事を含めた施工方法の難易性を十分検討し，確実性，経済性等に配慮して，落石対策工を選定しなければならない。

落石対策工を大別すると発生源対策としての落石予防工および発生した落石の対策としての落石防護工の２種類があり，その効果は次のように要約される。

① 発生の原因となる風化侵食を防止する。
② 落石の発生を止める。
③ 落下エネルギーを吸収する。
④ 落下方向を変えて無害なところに導く。
⑤ 衝撃に抵抗して落石運動を止める。
⑥ 崩土の落下，なだれ防止の効果を兼ねる。

各種の対策工の機能，耐久性，施工性，経済性，維持管理上の問題等をよく検討して，現地の道路状況，斜面状況に最も適した工種とその組合わせを選択しなければならない。

図２－５－１に工種選定のためのフローチャートを示す。なお，落石防護工のおおよその対応可能な落石エネルギーの範囲を図２－５－２に示すので，併せて参考にするとよい。



＊1）　フローに従い，適用可能な工種を並列的に抽出し，その中から実際に施工する工種を決定する。

＊2）　落石予防工と落石防護工は，並列的に比較することとし，必ず両者とも検討する。

＊3）　工種の決定には表２－５－１，図２－５－２を参考にすると良い。また，落石予防工間，落石防護工間及び落石予防工と落石防護工間の組み合わせについても考慮する。

＊a）　落石・崩壊が独立的に存在する斜面に適した工法である。

＊b）　勾配が緩く，除去した石・土砂の搬出が容易な斜面に適した工法である。

＊c）　比較的小規模な落石等が広範囲にわたり予想される斜面に適した工法である。

＊d）　落石予防工と落石防護工を組み合わせて用いることにより比較的大規模な落石・崩壊が広範囲にわたり予想される斜面に適用可能な工法である。


図２－５－１　対策工の選定フローチャート

表２－５－１　落石対策の適用に関する参考表

落石対策便覧
（H12．6）

分類	工種	凡例 ◎	凡例 ○	凡例 △	落石対策工の効果：風化浸食防止	落石対策工の効果：発生防止	落石対策工の効果：方向変更	落石対策工の効果：エネルギー吸収	落石対策工の効果：衝撃に抵抗	耐久性	維持管理	施工の難易	信頼性	経済性
	特徴	非常によい	よい	場合によりよい										
落石予防工	切土工		◎							◎	○	△	◎	○
	除去工		◎							○	○	△	○	○
	根固め工		◎							◎	○	○	◎	○
	接着工	○	○							△	○	◎	△	△
	アンカー工		◎							○	◎	○	◎	○
	ワイヤーロープ掛工		◎							○	○	△	○	◎
	排水工	◎								○	○	○	○	◎
	編柵工	○	○	△						○	○	◎	△	◎
	植生工	○	○							○	◎	◎	△	◎
	吹付工	◎	○							○	○	◎	○	◎
	張工	◎	◎							◎	◎	○	○	◎
	のり枠工	◎	◎							◎	◎	◎	◎	○
	擁壁工	◎	◎	△						◎	◎	○	◎	○
	落石防護工＋ロックボルト工		◎							○	○	◎	○	◎
	吹付工＋ロックボルト工	◎	◎							○	○	○	◎	◎
	張工＋ロックボルト工	◎	◎							◎	◎	○	◎	○
	のり枠工＋ロックボルト工	◎	◎							◎	◎	○	◎	◎
	のり枠工＋アンカー工	◎	◎							◎	◎	○	◎	○
	擁壁工＋アンカー工	◎	◎							◎	◎	○	◎	△
落石防護工	覆式落石防護網		○	○		◎				○	○	◎	○	◎
	ポケット式落石防護網			○		○	○			○	○	◎	○	◎
	落石防護柵			◎		○	△			○	○	◎	○	◎
	多段式落石防護柵		△	◎		◎				○	○	◎	○	◎
	落石防護棚			◎		◎	◎			◎	◎	○	○	○
	落石防護擁壁			◎		○	△			◎	○	◎	○	◎
	ロックシェッド			◎		◎	◎			◎	◎	○	◎	○
	落石防護土堤・溝			◎		○	△			◎	○	◎	○	○

落石対策便覧
（H12．6）



注１） 本図は既往の施工実績、実験事例等から、各工法の適用範囲の目安を示したものである。

注２） 上記工法のうちA）はエネルギー計算により設計される工法、B）は静的な強度計算により設計される工法であり、工種により設計法が異なるため本来簡単には比較はできない。一般には静的な強度計算により設計されたものは、設計上かなりの安全余裕が含まれていると考えられる。

図２－５－２　落石防護工の適用範囲の目安

落石対策便覧
（H12．6）

フローチャートの適用に当たっては，次の事項に留意する。

① 斜面調査による落石形態の特性を十分に吟味する。

② 落石は，単独に生じる場合と斜面崩壊として土石混合状態で発生する場合がある。落石形態を十分に吟味して工法選定に生かす。

③ 防護工と予防工は並列に比較する。また，各予防工間，各防護工間においても並列的に比較する。

④ 各防護工は単独だけでなく，たとえば落石防護網＋落石防護柵等のように，組み合わせて用いれば効果的である。同様に各予防工についても，単独だけでなく，たとえば個別処理＋風化防止等のように組み合わせて用いることが効果的である。

⑤ 予防工と防護工の組合せは単独より効果的で，経済的となる場合が多い。たとえば，巨岩の個別処理＋落石防護柵等があげられる。

⑥ 防護工のみで落石エネルギーに耐えられない場合は，予防工により検討する。

⑦ 予防工が大規模になる場合は，路線変更と比較検討する。

⑧ 策工の選定は仮設等を含めた施工性や経済性，さらに対策後の景観，周辺環境への影響等も考慮して選定する。

第６節　遮音壁工

６－１　遮音壁の構造

遮音壁には，一般的に利用されている反射性または吸音性（「通常遮音壁」）の他に，減音効果を高めるために先端に吸音体や突起を取り付けた「先端改良型遮音壁」，一般道路に設置する高さが１から1.5m程度の「低層遮音壁」がある。

本マニュアルにおいては，「通常遮音壁」を対象とする。

(1) 支柱間隔及び高さ

土工部の支柱間隔は４ｍを標準とし，曲線部等の特殊な立地条件のある箇所については，支柱間隔がバラバラとなることで遮音板が高価となるため２ｍとすることが望ましい。

また，高架・橋梁部の支柱間隔は２ｍを標準とするが，壁高欄の目地位置により支柱間隔がバラバラとならないよう設計段階において検討しておく必要がある。

遮音壁高さは，騒音調査・騒音予測により適正に決定すること。

(2) 基礎形式

基礎形式は荷重の伝達によって，次のように分類される。

１）独立基礎
２）連続基礎　｝直接基礎
３）杭基礎
４）併用基礎（杭＋フーチング）
５）高架・橋梁　｝杭基礎




図　直接基礎




図　杭基礎




図　壁高欄に設置する場合

６－２　設計条件

(1) 適用基準

遮音壁の構造設計を行うにあたっては，適当な安全度を確保するために構造物としての重要性，耐久性，使用目的に従って，施工および維持管理の容易さ，経済性なども充分考慮して，構造物およびその構成部材の強度，変形，安定などを検討するものとする。

なおこの設計マニュアルの各項に規定されていない事項については，設計対象の種類に応じて，それぞれつぎの示方書などによるものとする。

道路橋示方書・同解説	Ⅰ共通編・Ⅱ鋼橋編	日本道路協会	(H14．3)
〃	Ⅰ共通編・Ⅲコンクリート橋編	〃	(H14．3)
〃	Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編	〃	(H14．3)
〃	Ⅴ耐震設計編	〃	(H14．3)
杭基礎設計便覧		〃	(H４．10)
道路土工　擁壁工指針		〃	(H11．3)
設計要領第二集		日本道路公団	(H12．1)
設計要領第五集		〃	(H６．４)
道路環境整備のための手引き（51 年版）		日本道路協会	

(2) パネル及び支柱の設計荷重

１）荷重の種類

パネル及び支柱に対する荷重としては，風荷重のみを考慮し，衝突荷重等については通常考慮しないものとする。

風荷重は，遮音壁延長方向に直角に作用する水平荷重とし，その大きさは次のとおりとする。

道路橋耐風設計便覧 P70

高架橋梁部の場合	2.0kN/㎡
土工部	1.5kN/㎡

道路環境整備のための手引き P196

設計風速は，一般に過去における強風記録をもとにして，設計する構造物の耐用年数，荷重の非超過確率から風速の再現年数およびこれに対応する再現期待値として基本風速を定め，これに構造物の水平規模補正，高度補正，地域補正，地形による環境補正，構造物の重要度による用途補正，その他責任技術者の判断による特殊な補正などを考慮して求める。

このマニュアルでは，耐用年数 20 年，非超過確率 0.6 として，基本風速 37.2m/sec を採用し，水平長補正数に 1.2 をとって，37.2×1.2＝45m/sec を設計の基本風速とした。

$$P=\frac{1}{2}\ \rho V^2 CD$$

P：風圧力 kN/㎡

ρ：空気密度　　0.00125kN・sec^2/m^4

V：設計速度　　45m/sec

CD：抗力係数　　高架橋梁部　1.6
　　土工部　　1.2

① 高架橋梁部

$$P=\frac{1}{2}\ \rho V^2CD=\frac{1}{2}\ \times 0.00125\times 45^2\times 1.6\fallingdotseq 2.0\mathrm{kN/m^2}$$

ただし，橋梁本体の設計に対しては，壁部も道路橋示方書に従って3kN/㎡を用いるものとする。

② 土工部

$$P=\frac{1}{2}\ \rho V^2CD=\frac{1}{2}\ \times 0.00125\times 45^2\times 1.2\fallingdotseq 1.5\mathrm{kN/m^2}$$

(3) 橋梁本体・壁高欄及び土工部擁壁本体の設計荷重

1）荷重の種類

橋梁本体・壁高欄及び土工部擁壁本体に対する荷重としては，次の荷重を考慮するものとする。

（ⅰ）死荷重（ⅱ）風荷重（ⅲ）土圧（ⅳ）衝突荷重

一般的には地震の影響を考慮して設計を行うが，風荷重が地震の影響に対して卓越するため地震の影響を考慮しないこととした。

2）死荷重

死荷重の算出に用いる材料の単位重量は，表３－１のとおりとする。但し，実重量のあきらかなものは，その値を用いるものとする。

表３－１　材料の単位重量

材　　料	単位重量	材　　料		単位重量
鋼　　材	77kN/m³	透　光　板		0.15kN/m²
鉄筋コンクリート	24.5kN/m³	コンクリート板		2.2kN/m²
コンクリート	23kN/m³	土留板	t=９cm	2.2kN/m²
金　属　板	0.3kN/m²		t=12cm	2.9kN/m²
金属板（隠蔽式）	表３－２による	―――		―――

表３－２　隠蔽式金属板の単位重量

H鋼サイズ	設計用荷重	
	橋梁部（２m用）	土工部（４m用）
H-125×125	0.44kN/m²	0.39kN/m²
H-150×150	0.44kN/m²	0.44kN/m²
H-175×175	0.49kN/m²	0.44kN/m²
H-200×200	0.49kN/m²	0.44kN/m²
H-250×250	―――	0.49kN/m²

3）風荷重

風荷重は，遮音壁延長方向に直角に作用する水平荷重とし，その大きさは次のとおりとする。

高架橋梁部の場合	橋梁形状に応じて２～３kN/㎡とする。 高架橋梁部は，道路の両側に設置されるので，風向は，風上（遮音壁外面→内面方向）のみ考慮する。	道示Ⅰ P56
土工部の場合		
ⅰ）道路の片側設置	標準値 2.0kN/㎡ 風向は風下（遮音壁内面→外面方向）のみ考慮する。	道路土木 擁壁工 P37
ⅱ）道路の両側設置	標準値 1.0kN/㎡ 風向は風下（遮音壁内面→外面方向）のみ考慮する。	

本マニュアルは，道路橋示方書と同様に設計基準風速を 40m/s としているが，風荷重の影響（再現年数等）が大きく，かつ 40m/s 以上となることが想定される場合は別途検討が必要である。 道示Ⅰ P51

（参考：高架橋梁部の場合）

$P = 1 / 2 \cdot \rho \cdot Ud^2 \cdot CD \cdot G \cdot 0.8$

$= 2 \sim 3\ kN/m^2$

P：風荷重（kN/㎡）

ρ：空気密度 0.00125kN/㎥

Ud：設計基準風速 40m/s

CD：抗力係数　鋼桁 1.3～2.0（橋毎の総幅 B と総高 D で異なる）

トラス他 1.6

G：ガスト係数 1.9

その他：遮音壁が必要な箇所は周辺に建物が密集していることを考慮して 0.8 倍に低減 道示Ⅰ P56

（参考：土工部の場合）

擁壁の頂部に高さ５m以下の遮音壁を直接設ける場合，たて壁の部材設計には遮音壁に作用する風荷重を考慮する。安定計算には考慮しない。 道路土木 擁壁工 P37

高さ２m以下の重力式擁壁に直接設置する場合や高さ５m以上の遮音壁となる場合など風荷重により擁壁の安定性が左右されるような場合は，風荷重を考慮して安定計算を行う必要がある。

4）衝突荷重

「防護柵の設置基準・同解説」により，道路の区分，設計速度及び設置する区間に応じ，選定すること。

5）土圧

土圧強度は試行クサビ法により算定し，地盤定数は，現地の土質調査により決定するものとするが，土質調査資料等が無い場合は，せん断抵抗角φ＝

30°，単位体積重量γ＝19kN/㎥の値を用いてもよい。

6）その他の荷重

その他の荷重としては，たとえば積雪地方における積雪の影響などが予想されるが，これらの荷重については必要に応じて考慮するものとする。

(4) 許容応力度の割増し

道路環境整備のための手引き P198

1）荷重の組合せと割増し係数

遮音壁本体（パネル及び取付金具以外の材料）の設計に用いる許容応力度は，荷重の組合せに応じて表４－４に示す割増し係数を乗じた値とする。

表４－４　割増し係数

荷重の組合せ	許容応力度の割増し
風荷重	1.5
地震時（衝撃時）	1.7

2）コンクリート

（単位：N/mm²）

		鉄筋コンクリート	コンクリート
設計基準強度		24	18
許容曲げ圧縮応力度		8	4.5
許容曲げ引張応力度		ー	0.3
許容せん断応力度	斜引張鉄筋計算無	0.23	0.21
	斜引張鉄筋計算有	1.7	1.5
許容付着応力度		1.6	ー
許容支圧応力度		$\sigma_{ba}=(0.25+0.05\frac{A_c}{A_b})\sigma_{ck}$ 但し，$\sigma_{ba}\leqq 0.5\sigma_{ck}$ ここに σ_{ba}：コンクリートの許容支圧応力度（N/㎟） A_c：局部載荷の場合のコンクリート面の全面積（㎟） A_b：局部載荷の場合の支圧を受けるコンクリート面の面積（㎟） σ_{ck}：コンクリートの設計基準強度（N/㎟）	

3）鋼材

（単位：N/㎟）

	鋼材	鋼管	鉄筋		仕上ボルト
	SS400	SKK400	SD345	SR235	SS400
許容圧縮応力度	140	140	200	140	140
許容引張応力度	140	140	180	140	140
許容せん断応力度	80	－	－	－	90

６－３　上部の設計

(1) 遮音板

遮音板は，前述６-２(2)風荷重を受ける単純梁として設計する。

(2) 支柱

支柱は次の位置を固定端とする片持ち梁として設計する。

土　工　部	基礎天端
橋　梁　部	壁高天端またはアンカーボルト上段位

支柱の設計は断面力が最大となるように荷重を作用させるものとする。又，張出しタイプ（R 付）を使用する場合は，荷重の偏心を考慮して行うものとする。

支柱は H 鋼を使用するものとし，そのサイズは，応力，構造，経済性から決定する。

使用 H 形鋼の標準寸法は，JISG3192 に示すもののうち，材料入手の容易さなどを考慮して選定することが望ましい。

支柱の材質は，JISG3101「一般構造用圧延鋼材」２種（SS400）またはこれと同等以上のものを用いるものとする。

なお，支柱は防錆処理を施すものとする。

６－４　基礎の設計

(1) 直接基礎の安定

１）一　般

直接基礎の設計は，地盤の支持力，転倒及び滑働に対する安定，躯体の断面力について検討しなければならない。この場合基礎根入れ部の前面抵抗土圧は原則として無視して斜面上の直接基礎として計算する。

２）鉛直支持力の照査

地盤の鉛直方向許容支持力は，斜面上の基礎の鉛直支持力より求めた地盤の極限鉛直力を次に示す安全率で除した値とする。

	安全率
常　　時	3
風荷重時等	2

３）転倒に対する安定

基礎底面における荷重の作用位置は，基礎外縁端より測って常時においては底面積の１/３，風荷重時においては１/６より内側にしなければならない。

４）滑動に対する 安定

滑動に対しては，原則として基礎底面の滑動のみで抵抗させるものとする。

	安全率
常　　時	1.5
風荷重時	1.2

(2) 杭基礎

1）一　般

杭基礎の設計は水平方向安定，杭本体の断面力について検討を行うものとし，計算に当っては斜面の影響を考慮し，かつ風荷重または衝突荷重を作用させるものとする。

杭体の設計は斜面上の深礎基礎と同様に行う。

杭を弾性支承上の梁と考えて求めた杭頭の許容水平変位量は，道路橋示方書において15㎜としているが，一般構造物の深礎杭の場合と異なり鋼管杭の変位による支柱，遮音板等への影響は小さいと考えられるので，特に許容水平変位量については規定しないこととする。

2）杭の安定照査

杭基礎の水平方向安定度照査は，地盤の塑性化を考慮した極限平衡法によるものとする。

転倒安全率

	安全率
常　　時	3
風荷重時等	2

3）杭体の設計

① 基礎杭の断面力及び変位量は，弾性支承上の梁として解析する弾性設計法より計算するものとする。

② 弾性設計法より求められた断面応力度は，許容値を越えてはならない。

4）鋼管杭

① 鋼管杭はJISA5525の規格に適合するものを標準とする。

② 鋼管の厚さは強度計算上必要な厚さに，腐食による減厚を加えたものとして最小６㎜とする。

③ 鋼管の最小値はφ318.5㎜とする。

鋼管の管径は，抗体応力度より定まる径のほか支柱のサイズによるものとし，表５－５のように最小径を定めた。

表５－５　鋼管杭サイズ

支柱サイズ	鋼管杭サイズ（mm）	
	SKK400	
	杭　径	肉　厚
H-125×125	φ318.5	6.0
H-150×150	φ355.6	6.4
H-194×150	φ400	6.0
H-200×200	φ400	6.0
H-350×175	φ500	6.0
H-294×200	φ500	6.0
H-250×250	φ500	6.0
H-340×250	φ600	6.0

目　　次

第３章　舗　　装 …… ３－３－１

第１節　適　　用 …… ３－３－１

第２節　車道及び側帯 …… ３－３－２
２－１　計　　画 …… ３－３－２
２－１－１　概　　説 …… ３－３－２
２－１－２　考慮すべき条件 …… ３－３－２
２－１－２－１　計画の前提条件 …… ３－３－２
２－１－２－２　ライフサイクルコスト …… ３－３－２
２－１－２－３　環境の保全と改善 …… ３－３－４
２－１－３　目標の設定 …… ３－３－５
２－１－３－１　舗装の設計期間 …… ３－３－６
２－１－３－２　舗装計画交通量 …… ３－３－７
２－１－３－３　舗装の性能指標 …… ３－３－８
２－２　設　　計 …… ３－３－12
２－２－１　概　　説 …… ３－３－12
２－２－２　舗装の構成と役割 …… ３－３－12
２－２－２－１　舗装の構成 …… ３－３－12
２－２－２－２　各層の役割 …… ３－３－14
２－２－３　設計の考え方 …… ３－３－15
２－２－３－１　路面設計と構造設計 …… ３－３－15
２－２－３－２　適用する設計方法と疲労破壊輪数の考え方 …… ３－３－16
２－２－４　設計条件 …… ３－３－16
２－２－４－１　設計条件の設定に必要な調査 …… ３－３－17
２－２－４－２　路面設計条件 …… ３－３－18
２－２－４－３　構造設計条件 …… ３－３－18
２－２－５　路面設計 …… ３－３－21
２－２－６　構造設計 …… ３－３－24
２－２－６－１　路床の設計 …… ３－３－24
２－２－６－２　アスファルト舗装の構造設計 …… ３－３－31
２－２－６－３　コンクリート舗装 …… ３－３－38
２－２－６－４　コンクリート舗装の構造細目 …… ３－３－42
２－３　各種の舗装 …… ３－３－51
２－３－１　適用箇所別の舗装 …… ３－３－51
２－３－１－１　橋面舗装 …… ３－３－51
２－３－１－２　トンネル内舗装 …… ３－３－52
２－３－１－３　岩盤上の舗装 …… ３－３－53

２－３－２　機能別の舗装 …… ３－３－54
２－３－２－１　排水性舗装 …… ３－３－54
２－３－２－２　低騒音舗装 …… ３－３－55
２－３－２－３　明色舗装 …… ３－３－56
２－３－２－４　着色舗装 …… ３－３－56
２－３－２－５　すべり止め舗装 …… ３－３－56
２－３－２－６　凍結抑制舗装 …… ３－３－57
２－３－２－７　透水性舗装 …… ３－３－58
２－３－２－８　半たわみ性舗装 …… ３－３－58
２－３－２－９　グースアスファルト舗装 …… ３－３－59
２－３－２－10　ロールドアスファルト舗装 …… ３－３－59
２－３－２－11　フォームドアスファルト舗装 …… ３－３－59
２－３－２－12　砕石マスチック舗装 …… ３－３－59
２－３－２－13　大粒径アスファルト舗装 …… ３－３－60
２－３－２－14　プレキャストコンクリート版舗装 …… ３－３－60
２－３－２－15　薄層コンクリート舗装 …… ３－３－60
２－３－２－16　小粒径骨材露出舗装 …… ３－３－61
２－３－２－17　ポーラスコンクリート舗装 …… ３－３－61
２－３－２－18　インターロッキングブロック舗装 …… ３－３－61
２－３－２－19　保水性舗装 …… ３－３－62
２－３－２－20　中温化舗装 …… ３－３－62
２－３－３　構造別の舗装 …… ３－３－62
２－３－３－１　フルデプスアスファルト舗装 …… ３－３－62
２－３－３－２　サンドイッチ舗装 …… ３－３－63
２－３－３－３　コンポジット舗装 …… ３－３－63
２－４　その他 …… ３－３－64
２－４－１　路床安定処理工法 …… ３－３－64
２－４－２　路床置換え工法 …… ３－３－66

第３節　その他の箇所の舗装設計 …… ３－３－67
３－１　歩道舗装 …… ３－３－67
３－１－１　基本方針 …… ３－３－67
３－１－２　標準舗装構成 …… ３－３－67
３－２　路肩舗装及び路肩の構造 …… ３－３－69
３－３　取付道路 …… ３－３－76
３－４　自動車駐車場等 …… ３－３－77

第４節　道路橋床版防水工 …… ３－３－78
４－１　防水層の分類 …… ３－３－79
４－２　防水層の構成 …… ３－３－81
４－３　防水層の選択基準 …… ３－３－83
４－４　構造細目 …… ３－３－84

第５節　参考資料　…… ３－３－88
５－１　「石炭灰を使った軟弱地盤固化処理　設計マニュアル」　…… ３－３－88

第３章　舗　　装

第１節　適　用

１．本基準は中国地方整備局が施工するアスファルト及びコンクリートによる道路舗装の設計に適用するものとし，道路の維持修繕に関する設計は，第９章道路維持修繕によるものとする。

２．舗装工種及び種類の採択に当っては道路の性格，地域的条件，施工性，維持補修及び経済性等の諸条件について十分検討し決定すること。

３．本基準の参考文献は下表の通りであるので参考にされたい。なお，指針類が改訂された場合，改訂された指針類に従う。

区分	図書名	発行時期	発行所
舗　装	舗装の構造に関する技術基準・同解説	平成13年　9月	(社)日本道路協会
	舗装設計施工指針	平成18年　2月	〃
	舗装設計便覧	平成18年　2月	〃
	舗装施工便覧	平成18年　2月	〃
	舗装再生便覧	平成22年11月	〃
	アスファルト混合所便覧	平成　8年10月	〃
	道路維持修繕要綱	昭和53年　7月	〃
	アスファルト舗装工事共通仕様書解説	平成　4年12月	〃
	舗装性能評価法 －必須および主要な性能指標の評価法編－	平成18年　1月	〃
	舗装試験法便覧	昭和63年11月	〃
	舗装試験法便覧別冊(暫定試験方法)	平成　8年10月	〃
	舗装調査・試験法便覧（全4分冊）	平成19年　6月	〃
	舗装性能評価法　別冊	平成20年　3月	〃
	排水性舗装技術指針(案)	平成　8年11月	〃
	セメントコンクリート舗装要綱	昭和59年　2月	〃
	路上再生路盤工法技術指針(案)	昭和62年　1月	〃
	路上表層再生工法技術指針(案)	昭和63年11月	〃
	転圧コンクリート舗装技術指針(案)	平成　2年11月	〃
	プラント再生舗装技術指針(案)	平成　4年12月	〃
土　工	道路土工要綱	平成21年　6月	〃
	道路土工－排水工指針	昭和62年　6月	〃
	道路土工－土質調査指針	昭和61年11月	〃
橋　梁	道路橋示方書・同解説（Ⅰ～Ⅴ）	平成14年　3月	〃
	鋼道路橋塗装・防食便覧	平成18年　2月	〃
	道路橋床版防水便覧	平成19年　3月	〃

第２節　車道及び側帯

２－１　計　画

２－１－１　概　説

舗装の計画とは，舗装の新設，改築，維持または修繕を実施するために，それらの設計，施工の基本的な条件や目標を立案し設定することをいう。

具体的には，安全，円滑かつ快適な交通を確保するため，道路の状況および沿道の状況を調査したうえ，路面の機能，舗装のライフサイクルコスト，環境の保全と改善などを勘案し，道路利用者および沿道住民の多様な要請に応じて適切に舗装の性能を設定する。

また，供用後は適切な維持管理を行って路面の機能の保持に努めるものとし，さらに，舗装に破損が生じた場合には原因を究明し，すみやかに舗装の維持，修繕の実施を計画する。

２－１－２　考慮すべき条件

２－１－２－１　計画の前提条件

計画を効率的に行うためには，計画立案の前提となる路面の機能や管理の方針などを事前に明確にしておく必要がある。

(1) 路面の機能

舗装の計画に先立ち，主たる用途を勘案したうえ，交通の安全性，円滑的，快適性，環境保全などの観点から，どのような機能を有する舗装を築造するかを明らかにしておく。これらは，道路利用者や沿道住民の要求に応じたものとする。

目標とする路面の機能は，舗装の設計期間，舗装の性能などの目標を設定する際の基本的な条件となる。

(2) 管理の方針

計画においては，管理段階の方針も明確にしておく。たとえば，舗装工事が道路利用者や沿道住民に大きな影響を及ぼす箇所であれば，耐久性の高い舗装が必要であろうし，影響が小さければ，こまめに維持を行い一定の供用性を保持することも可能である。管理の方針は，舗装の設計期間，舗装計画交通量，舗装の性能などとも密接に関係しており，舗装の計画に大きな影響を与える。

２－１－２－２　ライフサイクルコスト

舗装は，建設（新設あるいは全層打換え）され，供用され，供用限界に達した場合あるいは路面の性能を高める必要がある場合に再び建設（全層打換え）される。この間の，建設，供用，修繕，供用，建設，…という一連の流れを舗装のライフサイクルといい，これに係わる費用を舗装のライフサイクルコストという。

舗装は維持，修繕を行いながら交通に供用する構造物であり，計画にあたってはライフサイクルコストの面からの検討が必要である。

舗装のライフサイクルとライフサイクルコストの概念を，図２－１－１に示す。

算定するライフサイクルコストの費用項目は，道路管理者費用，道路利用者費用ならびに沿道および地域社会の費用の３つに大別できる。




図２－１－１　舗装のライフサイクルとライフサイクルコストの概念

道路管理者費用とは，道路管理者に発生する費用であり，一般的には，調査計画費用，建設費用，維持費用，修繕費用が構成要素として挙げられることが多い。

道路利用者費用とは，路面の悪化や工事による道路の利用制限に対してかかる社会的損失のことであり，車両走行費用や時間損失費用などがこれにあたる。

沿道および地域社会の費用とは，道路管理者や道路利用者のみならず，沿道や地域社会全体に及ぼす外部不経済のことであり，騒音や振動といった環境費用などがこれにあたる。

実際の算定においては，表２－１－１に示すように費用をさらに細分化して算定する。

表２－１－１　ライフサイクルの算定項目例

道路管理者費用	調査計画費用	調査費，設計費
	建設費用	用地取得費，建設費，現場管理費
	維持費用	維持費
	修繕費用	修繕費，廃棄処分費，現場管理費
道路利用者費用／便益	車両走行費用／便益	燃料費，車両損耗費（燃料費節減便益，車両損耗費節減便益）
	時間損失費用／便益	工事車線規制や迂回による時間損失費用，（ネットワーク整備による時間短縮便益）
	その他の費用／便益	事故費用（事故減少便益），心理的負担(乗り心地の不快感，渋滞の不快感などの）費用（心理的負担軽減便益）
沿道および地域社会の費用／便益	環境費用／便益	騒音，振動，大気汚染，地球温暖化，廃棄処分による環境悪化（環境改善便益）など
	その他費用／便益	工事による沿道住民の心理的負担，沿道事業者の経済損失

また，上記の道路利用者費用，沿道および地域社会の費用には，直接的には，金額が算定できないものも含まれるが，舗装の性能の評価や舗装整備効果の評価のためには重要な項目である。これらについては，可能な範囲で費用を算定するか，あるいは道路利用者や沿道および地域社会の便益または効果（舗装整備効果）を算定したうえで，費用便益分析や費用効果分析を行うとよい。

ライフサイクルコストの代替案比較には，たとえば次のような方法がある。

① ライフサイクルコストそのものを比較する方法

ⅰ）単純に総費用（C）のみで比較する方法

ⅱ）便益（B）を考慮し，便益を総費用から差し引く方法（C－B）

② 費用便益分析や費用効果分析を利用する方法

ⅰ）便益と総費用の比で比較する方法（B／C）

ⅱ）効果（E）と総費用の比で比較する方法（E／C）

また，設計期間の異なる代替案を比較する場合には，年平均費用で比較を行うとよい。

２－１－２－３　環境の保全と改善

舗装の計画段階から，環境への負担の軽減，省資源工法の活用，発生材の抑制，再生利用の促進など環境の保全と改善について検討を行う。

(1) 環境負担の軽減

環境負担の軽減は，地球環境，自然環境，生活環境の３つに分けて検討するとよい。対策には，表２－１－２に例を示すとおり種々のものが考えられるが，一つの対策が複数の効果を生むものもある。逆に特定の効果のみを有する対策や，適用限定される対策もある。いずれにしても，適材適所の考え方で最適な対策を選定する必要がある。

表２－１－２　環境負荷の軽減対策例

区分		対策技術	主な効果
地球環境	地球温暖化の抑制	中温化アスファルト混合物	CO_2排出量の低減
		常温混合物	同上
自然環境	資源の長期利用（舗装の長寿命化）	コンポジット舗装	舗装構造の強化
		改質アスファルト	混合物の耐久性向上
	省資源技術の活用	路床・路盤の安定処理	低品質材料の活用
生活環境	工事渋滞の削減	長寿命化舗装	路上工事の削減
	道路の振動抑制	平たん性の維持	交通衝撃振動の緩和
		路床・路盤の強化	振動伝搬の抑制
	路面騒音の低減	排水性舗装，低騒音舗装	タイヤ路面騒音の発生抑制
	地下水の涵養	透水性舗装	雨水の地下への浸透
	水はねの防止	排水性舗装，透水性舗装	雨水の路面下への浸透
	路面温度の上昇の緩和	保水性舗装，透水性舗装	気化熱による舗装昇温の抑制
		土系舗装	同上

(2) 再生利用の促進

循環型社会資本の形成を目指す観点から，舗装発生材の再生利用と適正処分は重要な課題である。したがって，材料選定の際などには，使用材料が再生利用可能であるかどうかを確認しておく必要がある。

また，他の建設産業や他産業の発生材・再生資材などの利用も望まれている。これらの再生利用にあたっては，舗装としての品質や性能発揮のための条件，環境に対する安全性を事前に確認しておく。

各種発生材の再生利用の方法には種々のものがあるが，主な発生材と代表的な再生利用の方向性を整理すれば，表２－１－３のとおりである。

表２－１－３　主な発生材と再生利用の方向性

発生分野	発生材の種類	再生利用の方向性
舗装	アスファルト・コンクリート塊	再生加熱アスファルト混合物（プラント再生方式）
		同上（路上表層再生工法）
	同上＋路盤材	再生路盤材（路上再生路盤工法）
	軟弱路床土	構築路床（路床安定処理工法）
建設分野（舗装以外）	コンクリート塊	再生路盤材
	建設発生土	構築路床（盛土材）
		路盤材（低品位の場合は安定処理を行う）
	建設汚泥	構築路床（盛土材）（通常，安定処理を行う）
他産業	各種スラグ	路盤材，骨材（アスファルト混合物用，各種ブロック用）
	タイヤ，ガラス，陶磁器など	特殊骨材（アスファルト混合物用）
		骨材（各種ブロック用）
	木片，樹皮など	歩道および自転車道等の舗装用混入材

〔注〕 研究開発中のものも含む

２－１－３　目標の設定

計画における目標の設定は，舗装の設計期間，舗装計画交通量，舗装の性能指標および性能指標の値を設定することであり，設計，施工の基本的な目標となる。

目標を設定するための調査項目は，表２－１－４を参考に，設定する目標と路線の重要度に応じて選択する。調査は，既存資料や観測データの利用，聞き取り，実測，観察などの方法により行う。

このうち，特に重要な調査は大型車交通量（台／日・方向）と道路の区分（第１種～第４種）であり，前者は舗装計画交通量の区分の設定に反映し，さらに舗装計画交通量の区分は疲労破壊輪数および塑性変形輪数の設定に用いる。また，後者は塑性変形輪数および浸透水量の設定に用いる。

表２－１－４　目標設定のための調査項目の例

調査分類	調査区分	調査項目	設定目標			
			舗装の設計期間	舗装計画交通量	舗装の性能指標	
						具体的な性能指標の例
道路の状況	気象	気温			○	塑性変形輪数
		降水量，降雪量			○	浸透水量，すり減り量
	道路の区分	道路の区分	○	○	○	塑性変形輪数，浸透水量
		道路の機能分類〔注１〕				
		縦・横断勾配			○	すべり抵抗値
交通の状況	交通量	総交通量・大型車交通量	○	○	○	疲労破壊輪数，塑性変形輪数
		輪荷重・49kN換算輪数				
		設計速度，渋滞長，トリップ長等			○	平たん性，すべり抵抗値
	交通主体	自動車,自転車,歩行者	○		○	〔注２〕
沿道の状況	沿道	居住状況，周辺地域の利用状況	○		○	騒音値，振動レベルなど

〔注１〕 道路の機能分類：主要幹線道路，幹線道路，補助幹線道路，その他の道路
〔注２〕 歩道および自転車道における目標の設定に反映する。

２－１－３－１　舗装の設計期間

舗装の設計期間は，原則として 20 年とする。

(1) 舗装の設計期間の意義

舗装の設計期間は，交通による繰返し荷重に対する舗装構造全体の耐荷力を設定するための期間であり，疲労破壊によりひび割れが生じるまでの期間として設定される。

しかし，舗装は疲労破壊によりひび割れが発生した後でも，初期の段階においては車両の通行が可能であり，舗装が供用できなくなるまでの期間（寿命）とは必ずしも一致しない。また，舗装の設計期間は，塑性変形抵抗，平たん，透水，すべり，騒音等の路面の性能を設定するための期間とも別のものである。たとえば，舗装の設計期間を 20 年とした場合，その期間，疲労破壊によるひび割れが発生する確率は低いが，路面の性能はこれより早く低下し，20 年より早い時期に表層の修繕を行うことが一般的である。

(2) 舗装の設計期間は，ライフサイクルコストを検討のうえ区間毎に設定することが望ましいが，セメント・コンクリート舗装の設計期間が実質的に 20 年に限定されること，舗装計画交通量を算定するための交通量予測が概ね 20 年後までの予測値しかないこと，及びライフサイクルコストのうち「沿道および地域社会の費用／便益」などは現在のところ直接的な金額の算定が困難であることなどから，当面は 20 年を原則とした。

なお，下記の事項に該当する場合は，設計期間を適宜設定すること。

① 改築事業と並行する現道区間で，改築事業完成後，大幅な交通量減少等により主要幹線道路でなくなることが予測される場合

② 近い将来，道路拡幅計画やライフライン等地下埋設物の設置・補修計画による，打換えや掘り返しを行うことが予想される場合

③ 軟弱地盤で残留沈下が予測される場合

舗装または路面の耐久性を高める技術には，表２－１－５のようなものがある。

表２－１－５　舗装または路面の耐久性向上技術

区　　分	耐 久 性 向 上 技 術
舗装構造の強化	路床構築による路床の支持力向上
	路盤の安定処理による路盤の支持力向上
	ホワイトベースのさいようによる舗装構造の強化 （例:コンポジット舗装）
表層・基層の強化	粘性や骨材把握力の高いバインダの使用による耐流動性や耐摩耗性の向上（例:改質アスファルト混合物）
予 防 的 維 持	各種表面処理による路面の保護、強化
ソフト面での対応	初期わだち掘れを抑制するための交通開放温度の低減
	維持、修繕の早期実施による破損進行の抑制

２－１－３－２　舗装計画交通量

現道拡幅及び大規模な修繕の場合は，次の表を標準とする。ただし，設計期間中に大型車交通量が大きく変化することが予測される場合は，適切に設定すること。

表２－１－６　現道の舗装計画交通量一覧表

路線名	区　　間	舗装計画交通量 （大型車・台／日・車線）
2号	山口県岩国市錦見～岩国市玖珂町野口　間	1,000以上～3,000未満
	上記の以外の区間	3,000以上
9号	米子道路及び松江道路	3,000以上
	上記の以外の区間	1,000以上～3,000未満
29号	鳥取市内	1,000以上～3,000未満
	上記の以外の区間	250以上～1,000未満
30号	岡山県岡山市北区大雲寺～岡山市南区西高崎　間	3,000以上
	上記の以外の区間	1,000以上～3,000未満
31号	全区間	1,000以上～3,000未満
53号	岡山県津山市楢～鳥取県八頭郡智頭町山根　間	250以上～1,000未満
	上記の以外の区間	1,000以上～3,000未満
54号	広島市内	3,000以上
	上記の以外の区間	1,000以上～3,000未満
180号	全区間	1,000以上～3,000未満
185号	広島県呉市本通一丁目～呉市仁方町　間	1,000以上～3,000未満
	上記の以外の区間	250以上～1,000未満
188号	山口県岩国市由宇町～熊毛郡田布施町　間	250以上～1,000未満
	上記の以外の区間	1,000以上～3,000未満
190号	全区間	1,000以上～3,000未満
191号	山口県下関市竹崎町～下関市永田郷　間 及び　島根県益田市飯浦町～益田市久々茂町　間	1,000以上～3,000未満
	上記の以外の区間	250以上～1,000未満
375号 （東広島・呉自動車道）	高屋JCT～馬木IC　及び　黒瀬IC～阿賀IC	1,000以上～3,000未満
373号 （志戸坂峠道路）	岡山県英田郡西粟倉村影石～鳥取県八頭郡智頭町市瀬　間	1,000以上～3,000未満
中国横断自動車道 姫路鳥取線	作用JCT～大原IC　及び　智頭IC～鳥取IC	1,000以上～3,000未満
中国横断自動車道 尾道松江線	尾道JCT～世羅IC　及び　吉田掛合IC～三刀屋木次IC	1,000以上～3,000未満

(1) 舗装計画交通量の意義

舗装計画交通量とは，舗装の設計期間内の大型自動車の平均的な交通量を指し，道路の計画期間内の最終年度の自動車交通量として規定される道路の計画交通量とは異なる。

この舗装計画交通量は，一方向２車線以下の道路においては，大型自動車の方向別の日交通量のすべてが１車線を通過するものとして算定する。一方向３車線以上の道路においては，各車線の大型自動車の交通の分布状況を勘案して，大型自動車の方向別の日交通量の 70%以上が１車線を通過するものとして算定する。

(2) 新設・改築の場合のように将来交通量の予測値がある場合には，当該道路の計画交通量及び交通量の伸び率から設計期間内の自動車交通量を予測し，重心の時点の交通量（平均的な交通量）から舗装計画交通量を算定する。

２－１－３－３　舗装の性能指標

舗装の性能指標およびその値は，道路の存する地域の地質および気象の状況，交通の状況，沿道の土地利用状況等を勘案して，舗装が置かれている状況ごとに設定する。

舗装の性能指標は，道路利用者や沿道住民によって要求される様々な機能に応えるために性能ごとに設定する指標をいう。要求される路面の機能や路面への具体的なニーズと，舗装の性能指標の関係例を整理し図２－１－２に示す。




図２－１－２　車道および側帯の舗装における性能指標の例

性能指標の設定例を表２－１－７に示す。

なお，供用後一定期間を経た時点の値を性能指標とする場合は，根拠となる累積大型車交通量と性能評価値の相関データ等を整理の上，設定すること。

騒音に対する沿道環境を改善する必要がある場合は，路面騒音値の低減が重要なことから，路面騒音値を性能指標とすることとした。

また，積雪寒冷地において，冬期のチェーン等による骨材飛散が課題と考えた場合，

あるいは路面騒音値と比較しても耐久性を重視する必要があると判断した場合は，耐骨材飛散を性能指標としてもよいこととした。ただし，舗装の現状の技術では，路面騒音値の低減と耐骨材飛散は相反するものであるので，両者を同時に設定することは行うべきでない。

路面騒音値を性能指標とできる工法の例を次に示す。

・新設
・全面打ち換え
・２層切削２層オーバーレイ
・１層切削２層オーバーレイ

路面騒音値を性能指標としない条件，性能指標とできない工法の例を次に示す。

・走行安全性の向上を目的とする場合
・積雪寒冷地の場合で耐骨材飛散を性能指標とする場合
・基層（中間層）で一定期間（数箇月以上）供用した箇所，基層下のコンクリート版によりリフレクションクラックの早期発生が予想される箇所等，明らかに路面騒音値に不利な現場条件の場合
・１層切削１層オーバーレイの場合

表２－１－７　性能指標一覧（標準例）

大分類	工法等	舗装種別	地域区分	沿道状況	性能指標								備考
					必須				必要に応じ定める				
					疲労破壊輪数	塑性変形輪数	平坦性	浸透水量	路面騒音値	耐骨材飛散	耐摩耗	すべり抵抗	
新設・打換え（橋梁部除く）	・新設舗装（全層） ・連続した延長200m以上で１車線以上の幅員に及ぶ全面打ち換え	排水性	雪寒	沿環	○	○	○	○	○ どちらか一方とする。	○			
				－	○	○	○	○		任意			安全性目的
			－	沿環	○	○	○	○	○				
				－	○	○	○	○					安全性目的
		通常	問わない	問わない	○	○	○						
オーバーレイ等（橋梁部除く）	・新設工事での表層，表層・基層のみ ・2,000㎡以上の２層切削２層オーバレイ，１層切削２層オーバレイ	排水性	雪寒	沿環		○	○	○	○ どちらか一方とする。	○			
				－		○	○	○		任意			安全性目的
			－	沿環		○	○	○	○				
				－		○	○	○					安全性目的
		通常	問わない	問わない		○	○						
橋梁部（新設・修繕）	・2,000㎡以上 ・新設舗装 ・切削オーバレイ	排水性	問わない	問わない		○	○	○					
		通常	問わない	問わない		○	○						

以下に標準とする性能指標の基準値を示す。

① 疲労破壊輪数

施工直後の疲労破壊輪数は，表２－１－８に示す値を標準とする。なお，橋，高架の道路，トンネルその他これらに類する構造の道路の舗装には適用しない。

表２－１－８　疲労破壊輪数の基準値

舗装計画交通量（単位：台／日・方向）	疲労破壊輪数	
	設計期間20年（単位：回／20年）	設計期間10年（単位：回／10年）
3,000以上	７０，０００，０００	３５，０００，０００
1,000以上　3,000未満	１４，０００，０００	７，０００，０００
250以上　1,000未満	２，０００，０００	１，０００，０００
100以上　250未満	３００，０００	１５０，０００
100未満	６０，０００	３０，０００

※舗装の設計期間が上記以外の場合は，表に示される疲労破壊輪数に当該設計期間の10（20）年に対する割合を乗じた値とする。

② 塑性変形輪数

車道及び側帯の舗装の表層の施工直後の塑性変形輪数は，表２－１－９に示す値を標準とする。

表２－１－９　塑性変形輪数の基準値

舗装計画交通量（単位：台／日・方向）		塑性変形輪数（単位：回／㎜）	
		土工部	橋梁部
3,000以上	表　層	5,000以上	3,000以上
	中間層	5,000以上	3,000以上
1,000以上　3,000未満	表　層	3,000以上	3,000以上
	基　層	3,000以上	3,000以上
250以上　1,000未満	表　層	500以上	500以上
	基　層	－	－
100以上　250未満	表　層	500以上	500以上
100未満	表　層	500以上	500以上

※塑性変形輪数が，5,000回／㎜以上の場合，混合物の種類によってはひびわれの発生しやすいものもあるので，目標塑性変形輪数に対して極端に大きくならないこと。また，鋼床版の下層にグースアスファルトを使用する場合は，300回／㎜以上とする。

③ 平坦性

施工直後の平坦性は，（σ）2.4㎜以下とする。

④ 浸透水量

施工直後の排水性舗装，透水性舗装など雨水を路面下に浸透させることができる舗装構造とする場合の浸透水量は，表２－１－10に示す値を標準とする。なお，表２－１－10で1,000㎖／15秒とされているのは，高粘度バインダーを用いたポーラス・アスファルト・コンクリート舗装（空隙率20%程度，透水係数10^{-2}㎝／

sec，舗装厚５㎝）の場合であるため，これと仕様が異なる場合は，実績値等に基づいて適宜設定すること。(積雪寒冷地における骨材飛散対策として使用するバインダーはポリマー改質アスファルトH型－Ｆを標準とする)

表２－１－10　浸透水量の基準値

区　　分	浸透水量 (単位：ml/15秒)
第１種，第２種，第３種第１級および第２級，第４種第１級	1,000以上

⑤　路面騒音値

表層に高粘度改質アスファルトを用いたポーラス・アスファルト・コンクリート舗装の場合の施工直後の排水性舗装における路面騒音値は，表２－１－11 に示す値を標準とする。施工１年後の値は原則として規定しない。

表２－１－11　路面騒音値の基準値

表層の構造	路面騒音値（単位：ｄＢ(A)）	
	施工直後	施工１年後
排水性舗装	90以下	－

注:次の箇所は対象外とする。
・交差点部(車の停止線から交差点内側の車道部分)
・路面標示部
・橋面部
・マンホール部
90dBは次の舗装構造における実測値を基に定めた値である。
・表層厚さ ： 5cm
・粗骨材の最大寸法 ： 13mm
・空隙率 ： 20%

⑥　耐骨材飛散

耐骨材飛散の評価方法は，舗装調査・試験方法に基づくカンタブロ試験方法（試験温度－20℃）によるものを原則とし，表２－１－12 に示す値を標準とする。

表２－１－12　耐骨材飛散の基準値

項　　目	試験基準値（単位：%）
カンタブロ損失量	20以下（試験温度-20℃）

⑦　その他

その他のわだち掘れ量，すべり抵抗値，すり減り量，骨材損失率などの性能指標値は，舗装の目的，用途などを勘案したうえで実測値などを参考に定めるものとする。

２－２　設　計

２－２－１　概　説

舗装の設計は，設定された舗装の性能指標の値を満足するように舗装構成を具体的に定めることであり，設計にあたっては必要な諸条件を明確にしておくことが必要である。舗装の設計は基本的に路面設計と構造設計の２つを対象に行う。

路面設計は安全，円滑かつ快適な走行性および環境保全・改善機能を確保するために，平たん性能，塑性変形抵抗性および透水性能などの路面に求められる性能を確保するために行う。

構造設計は舗装に求められる性能のうち，主に疲労破壊抵抗性を確保することを目的として所要の設計期間にわたって，路床の支持力に応じて交通荷重を分散させ，疲労破壊しない舗装構成を決定するために行う。また，疲労抵抗性に着目した構造設計方法には経験にもとづく設計方法および理論的設計方法などがあり，その適用についてはいずれも自由である。

なお，舗装の種類，使用材料および工法は，アスファルトおよびコンクリート舗装以外にも多種多様なものがあるので，それぞれの舗装に適した設計を行う必要がある。

２－２－２　舗装の構成と役割

２－２－２－１　舗装の構成

舗装の基本的な構造は図２－２－１に示すとおりであり，舗装には対象となる道路の条件に応じて多種多様な材料が用いられ，そして各層の厚さは路床（原地盤）の条件に応じて構成される。このように舗装は一般的に原地盤の上に築造されるが，原地盤のうち舗装の支持層として構造計算に用いる層を路床といい，その下部を路体という。また原地盤を改良し，構造計算上，交通荷重の分散効果を期待する場合には，その改良した層を構築路床，その下部を路床（原地盤）といい，合わせて路床という。

アスファルト舗装は，図２－２－２に示すように，表層，基層および路盤とからなり，構築路床，路床（原地盤）上に構築される。なお，舗装の保護および予防的維持を目的として表面処理層が施される場合や，摩耗およびすべりに対処するために表層上に摩耗層を設ける場合がある。




図２－２－１　舗装の基本的な構成




図２－２－２　アスファルト舗装各層の名称

コンクリート舗装は一般に，図２－２－３に示すようにコンクリート版および路盤からなり，構築路床，路床（原地盤）上に構築されるが，路盤の最上部にアスファルト中間層を設けることもある。なお，設定された性能指標の値によっては，それを保持する目的でコンクリート版の上に表層を設けることもある。

構築路床とは，目標とする盛土の最上部の支持力が確保されるように構築した層，原地盤を安定処理工法等で目標とする支持力が確保されるように改良した層，原地盤の凍結融解に対する影響を緩和させるために設ける凍上抑制層などをいう。構築路床の支持力および厚さによっては，原地盤に相当する路床の厚さがない場合も存在する。

橋面舗装は図２－２－４に示すように表層および下層（レベリング層）からなるものと，表層のみからなるものがあり，床版上に構築される。

これらの主な舗装のほかに，路肩（側帯を除く）および中央帯の舗装がある。この箇所では車両が走行する頻度が少ないので，一般に車道よりも簡易な構造となる。なお，車道および側帯の舗装は省令に規定されているように車道と同一構造である。




図２－２－３　コンクリート舗装各層の名称




図２－２－４　橋面舗装各層の名称

２－２－２－２　各層の役割

(1) 表　層

表層の役割は舗装の最上部にあって，交通の安全性，快適性などに関連する塑性変形輪数，平たん性および浸透水量など舗装の性能指標の値を一定の水準に確保して様々な舗装への要求に応えることである。なお，表層に関する留意点を以下に示す。

①　表層は，その厚さ，材質によっては荷重分散能力を考慮しない場合がある。

②　コンクリート舗装の場合は，コンクリート版の表面が路面となり，表層の役割を果たす。

③　予防的維持を目的として既設舗装の上に薄層で表層を構築する場合がある。

(2) 基　層

アスファルト舗装の基層の役割は，路盤の不陸を整正し，表層に加わる交通荷重を路盤に均一に伝達させることである。なお，基層に関する留意点を以下に示す。

①　基層には構造的な耐久性が求められる。

②　舗装への要求によっては，基層にも表層と同様な浸透水量などの性能指標の値を確保することが必要となる。

③　舗装厚が薄い場合は，基層を設けないこともある。

④　基層には，コンクリート版等によるホワイトベースを用いることがある。

(3) コンクリート版

コンクリート版の役割は，交通荷重を指示し，路盤以下に荷重を均等に分散することである。なお，コンクリート版に関する留意点を以下に示す。

①　コンクリート版には構造的な耐久性が求められる。また，別途表層を設けないコンクリート版には平たん性能などの路面としての性能も求められる。

②　コンクリート版は，連続鉄筋コンクリート版を除いて，温度変化や乾燥収縮による応力を低減するために適当な間隔に目地を設ける。

(4) 路　盤

路盤の役割は，表層および基層に均一な支持基盤を与えるとともに，上層から伝えられた交通荷重を分散して路床に伝達することである。なお，路盤に関する留意点を以下に示す。

①　路盤には，構造的な耐久性が求められる。

②　路盤は，力学的だけではなく経済的にも釣り合いのとれた構成とするために，上層路盤と下層路盤に分けることもある。

③　路盤は，路床土のポンピングを防止する役割ももつ。

④　コンクリート舗装の路盤の最上部に用いるアスファルト中間層は，耐久性や

耐水性の向上などの役割をもつ。

(5) 構築路床

構築路床の役割は，路床（原地盤），路体に交通荷重をほぼ一定に分散することである。構築路床は，地下排水の促進，寒冷地における路床の凍結融解の影響緩和，道路占用埋設物への交通荷重の影響緩和および舗装の設計，施工の効率性向上などを目的に，路床（原地盤）と一体となって均一な支持力を有するように，路床を改良したものである。

なお，都市内において，道路占用埋設物件の浅層化施工を計画する場合には，既設下層路盤を構築路床の一部とみなして舗装の設計を行うことがある。

２－２－３　設計の考え方

舗装の設計とは，舗装が有すべき性能，すなわち設定された舗装の性能指標の値を満足するように，経済性，施工性を考慮して，その層構成，材料，その他の詳細構造を決定することである。

舗装の種類および使用する材料や工法には，アスファルト系およびコンクリート系などの他にも多種多様なものがあるので，構造および材料の決定にあたっては，それぞれの舗装に要求される性能に応じた設計を行う必要がある。

なお，設計条件を満足する舗装断面案から最終的な舗装断面を選定する場合は，ライフサイクルコストの検討も含める。また，舗装に密接に関係する排水施設などの周辺施設は，塗装の設計と並行して設計することが望ましい。

２－２－３－１　路面設計と構造設計

舗装の設計は，一般に路面設計と構造設計に分けて行う。路面設計は塑性変形輪数，平たん性，浸透水量のように路面（表層）の性能に関わる表層の厚さや材料を決定するものである。

路面設計にあっては，使用する材料が性能に大きく影響するので，設定した性能指標の値が得られるように材料選定を行う必要がある。

構造設計は，疲労破壊輪数のような舗装構造としての性能指標の値が得られるような各層の構成，すなわち，各層の材料と厚さを決定するものである。

舗装の設計区分，舗装の性能および設計のアウトプットの関係を表 2−2−1 に示す。

表 2−2−1　舗装の性能と設計のアウトプット

設計の区分	舗装の性能の例		設計のアウトプット
路面設計	路面（表層）の性能	塑性変形抵抗性 平たん性能 透水性能，排水性能，低騒音性能 すべり抵抗性能など	①表層の使用材料 ②表層の厚さ
構造設計	舗装構造の性能	疲労破壊抵抗性 透水性能 その他	舗装構成 ①舗装を構成する層の数 ②各層の材料 ③各層の厚さ

２－２－３－２　適用する設計方法と疲労破壊輪数の考え方

疲労破壊抵抗性に着目した構造設計の方法は，経験にもとづく設計方法，理論的設計方法等があるが，いずれの場合も所要の疲労破壊輪数を有することを確認する必要がある。疲労破壊輪数の確認方法には，技術規準に示されている実道上での繰り返し載荷試験，舗装の供試体による繰り返し載荷試験，あるいは実績による方法があり，いずれかの方法で疲労破壊輪数を確認する。

(1) 経験にもとづく設計方法の場合

経験にもとづく設計方法には，「技術基準」の別表１に示されたアスファルト舗装のT_A法による方法，別表２に示されたコンクリート舗装の舗装計画交通量と路床の設計 CBR による舗装構造を用いる方法などがある。別表１および別表２に示された設計方法の疲労破壊輪数は経験により確認されており，あらためて確認する必要はない。

(2) 理論的設計方法の場合

理論的設計方法を適用した場合の疲労破壊輪数の確認は，次に示すように供用されている道路などにおける試験舗装と追跡調査により行うとよい。

理論的設計方法により舗装断面を決定した後，技術規準に示す方法でその舗装断面のT_Aと疲労破壊輪数を求める。このような方法で求めた疲労破壊輪数は，別表１の方法で設計した舗装の疲労破壊輪数を有しているとみなすことができる。よって，当該舗装断面はT_A法から保証される疲労破壊輪数を最低限有していると考えることができる。したがって，当該舗装断面が上記の方法で求めた疲労破壊輪数を有しているものとみなして試験舗装を実施し，その追跡調査から得られる実際の疲労破壊輪数をもとに理論解析で求めた疲労破壊輪数の妥当性を確認することができる。

たとえば，理論解析にもとづいて設計した舗装の疲労破壊輪数が 4,000 万回の舗装構造にT_A法を適用して疲労破壊輪数を算出した結果 3,000 万回が得られたとする。これから 3,000 万回の疲労破壊輪数を持つ舗装として試験舗装を行い，追跡調査から実際の設計期間を明らかにすることができ，理論的設計方法の妥当性が検証できることになる。

(3) 実績のない新たな材料・工法を採用する場合

実績のない新たな材料・工法をT_A法に導入する場合は，その強度等に応じて道路管理者が等値換算係数を設定し，試験舗装により確認を行うなどの方法がある。理論的設計法を適用する場合は，設計した舗装断面における応力，ひずみなどを実績のある舗装断面のものと比較し，設計した舗装断面が保証できる最低限の疲労破壊輪数を算定し，上記(2)と同様に試験舗装により確認を行うなどの方法がある。

２－２－４　設計条件

設計に先立ち，路面設計条件と構造設計条件を明らかにする必要がある。これらの設計条件は，舗装の性能指標の値，設計期間，信頼性および経済条件等であり，「２－１－３　目標の設定」にもとづいて設定する。また，これらの設計条件は舗装の補修時にあっても考慮する必要がある。なお，舗装と密接に関連する構造物である排水施設などの設計条件も明確にしておく。

２－２－４－１　設計条件の設定に必要な調査

設計のための調査項目を表２－２－２に示す。これらは既設舗装の維持，修繕の設計にも必要となる。

(1) 道路の状況

１）路床調査

路床調査は，路床の支持力特性，地下水位などについて行う。調査結果は，舗装構造の設計，構築路床の設計，排水構造の設計などに利用される。なお，路床の支持力特性調査では，予備調査として，地形，地質の変化，地下水位，地表の状況，切土，盛土の種類と状態，過去の支持力特性結果などの資料収集および路床土または路床に使用する土の適用性に関する試験を行う。

路床の支持力に関する試験方法および評価方法は，「舗装試験法便覧」によるものとする。

２）気象調査

気象調査は，当該地域の夏期および冬期の気温などについて行う。調査結果は，凍結深さの算出，混合物の弾性係数の設定，舗装各層内の温度分布の推定などに利用される。

表２－２－２　設計のための調査の項目

調査分類	調査区分	調査項目
道路の状況	路床	路床の支持力特性
		地下水位
	気象	気温
交通の状況	交通量	総交通量
		大型車交通量
		輪荷重・49kN換算輪数
		車輪走行位置分布
	交通主体	自動車，自転車，歩行者

(2) 交通の状況

１）交通量調査

交通量調査の項目には，総交通量，大型車交通量，輪荷重，49kN 換算輪数，車輪走行位置分布があり，これらの調査結果は，舗装の設計期間，舗装計画交通量の設定などに利用される。なお，車輪走行位置分布は，コンクリート版厚の設計，アスファルト舗装の表層や舗装構造の供用性曲線を得るために利用されることがあり，この調査には，ビデオカメラや電圧ケーブルなどを用いて，路肩側の車線縁部から 15cm 程度きざみに外側車輪通過位置（OWP）の分布を測定する方法がある。測定は輪荷重分布の測定と同一箇所で行う。

２）交通主体の調査

交通主体の調査は，当該道路が自動車，自転車，歩行者のいずれが卓越する道路であるか，またはそれらが混在して通行する道路であるかについて行う。これらの調査結果は，舗装構造の設計あるいは路面を形成する材料の設計などに利用される。

交通の状況に関する調査において，新設の場合は交通量の実測が出来ないことから，計画交通量もしくは近接あるいは類似した箇所で測定された信頼性のあるデータを利用する。

２－２－４－２　路面設計条件

路面設計条件には，要求される路面の性能指標の項目とその値を設定するための条件と路面を形成する材料の特性や定数を設定する際に必要となる条件がある。

⑴ 路面の性能指標の値の設定に必要な条件

路面の性能指標の値の設定に必要な条件は，「２－１－３　目標の設定」にもとづいて設定する。

⑵ 表層に使用する材料の特性や定数の設定に必要な条件

１）路面の性能指標の値を保証するには，表層に使用する材料（表層を設けない場合は舗装の最上部に使用する材料）の特性や定数の設定が必要となる。また，重交通道路における平たん性や都市内の透水性舗装における浸透水量など，路面を形成する表層の材料のみでは路面の性能指標の値を保証できない場合には，基層または基層と路盤に使用する材料の特性や定数も併せて考慮する必要がある。

２）表層に使用する材料の特性や定数の設定に必要な諸条件は，通常，以下のとおりである。

① すべての道路に共通するもの

ⅰ）交通量は使用材料の特性や定数の設定，層構成の検討に必要となる。

ⅱ）地域特性（気象条件等）は使用材料の定数の設定に必要となる。

② 都市内の一般道路に共通するもの

ⅰ）交差点の多少は使用材料の特性や定数の設定，層構成の検討に必要となる。

ⅱ）道路占用埋設物工事の予定は使用材料の特性や定数の設定に必要となる。

３）アスファルト舗装においては，塑性変形輪数を満足するよう使用するアスファルト混合物の動的安定度を検討する。

４）排水性舗装とする場合には，排水層直下の層が不透水となるよう検討する。

５）透水性舗装とする場合には，舗装を構成する各層の透水係数を検討する。

２－２－４－３　構造設計条件

⑴ 交通条件

交通条件は，舗装の設計期間にわたる交通の質と量を将来交通量の予測値や実際の交通調査結果にもとづいて推定し設定する。

⑵ 基盤条件

施工基盤は舗装の出来形，品質および舗装としての性能の確保に大きな影響を与える。したがって，適切な舗装の設計を行うためには基盤条件を設定することが重要である。以下には一般的な基盤条件である地盤条件の他に，橋面舗装の基盤となる橋梁床版について述べる。

１）地盤条件

「技術基準」別表１，２に示されている舗装の場合，地盤条件は構築路床，

路床（原地盤）の設計 CBR または設計支持力係数を設定する。理論的設計方法の場合，地盤条件は構築路床，路床（原地盤）および路体の弾性係数とポアソン比を設定する。

地盤条件は実測結果にもとづいて設定することを基本とするが，実測結果のない場合は他の力学的な試験結果から推定して設定する。なお，地盤のすべり破壊に対する安全性や沈下が舗装に影響を及ぼすことが懸念される場合は，舗装の設計に先立って別途検討を行う。

2）橋梁床版および橋面舗装

橋面舗装は，橋梁の床版を交通荷重による衝撃，雨水その他の気象条件などから保護するとともに，歩行者・車両等の安全かつ快適な通行の場を確保するために設けられる。すなわち，道路橋の評価は橋面舗装の良否によって定まる。また，橋梁は交通のボトルネックとなるケース多く，舗装の補修による交通規制は利用者に多大な影響を与える。これらのことから，橋梁の設計・施工にあたっては利用者へのサービスを意識して舗装の性能を最大限引き出すことができるよう考慮する必要がある。

橋面舗装の品質の確保には，床版のたわみの影響，床版厚の施工誤差や鋼床版デッキプレートの溶接変形，凍結部の突起物などによる平たん性など橋の構造や橋面の条件が大きく影響する。このため，橋面舗装設計にあたっては技術基準によるとともに，床版，床組，伸縮装置および排水桝などの構造との関連についても十分に配慮しなければならない。橋梁構造物のうち舗装の性能に影響を及ぼす主な要因を表２－２－３に示す。

床版上面に侵入した雨水などが滞留すると，防水層とアスファルト舗装下層との剥離の原因となるなど，舗装や床版の耐久性に悪影響を及ぼす恐れがある。したがって，舗装表層に排水機能を付加した舗装を用いる場合や，縦横断勾配の関係等から床版面上に滞水しやすい箇所ではとくに，排水ますを設けるほか必要に応じ適切な位置に水抜き孔を設けるなど浸透水を速やかに排除できるように構造面で配慮する必要がある。このとき，地覆，排水ます，伸縮装置，マンホール等と接する箇所から床版への雨水の侵入がないように，境界部分のしゃ水対策にも留意する必要がある。

橋面舗装は，一般的な路面として要求される供用条件や気象条件，荷重条件等の外的条件だけでなく，上記の床版の構造条件に配慮して設計しなければならない。また，基盤となる床版は舗装の耐久性に及ぼす影響を考慮して設計されなければならない。このことから，橋面舗装と床版の設計を同時に行う必要がある。

表２－２－３　舗装の性能に影響する橋梁構造要因等の例

床版の種類	構造要因等の例
コンクリート床版	①平たん性 ②表面状態 ③防水層と水抜き孔 ④伸縮装置
鋼床版	①デッキプレートの支間と厚さの比 ②縦リブ断面の種類と配置 ③横リブ断面・剛性と配置 ④T荷重に対する片持版の支間 ⑤防錆処理 ⑥路面の縦・横断勾配 ⑦平たん性 ⑧舗設温度 ⑨水抜き孔

以下に各種床版に関する設計上の留意点と橋面舗装に関する留意点を示す。

①　コンクリート床版

ｉ）床版厚の増加は舗装厚の低減，ひいては舗装の耐久性の低下につながることがあるため，床版の厚さの誤差は＋10㎜以内にすることが望ましい。また，舗装の厚さが均一になるようにコンクリート床版は平たんに仕上げることが重要であるが，床版表面の平たん性は，橋面舗装の品質確保や施工性などに影響するため必要に応じて別途検討しなければならない。

ⅱ）コンクリート床版上の舗装は，設定された路面の性能を満足するものであればどのような舗装を用いてもよいが，一般的にはアスファルト舗装とする例が多い。

ⅲ）コンクリート床版上の舗装は，通常２層で構成されるが（図２－２－４参照），一般にたわみの曲率半径は大きく，舗装の疲労破壊の影響を設計上考慮する必要はない。

ⅳ）アスファルト舗装には，床版コンクリートの劣化を防止する目的で，防水層を設ける等必要な措置を講じる。特に，排水性舗装のように舗装からの排水がある場合には重要な対策である。防水層の設計にあたっては，「道路橋床版防水便覧」を参考にするとよい。

ⅴ）舗装のコンクリートを床版コンクリートと別々に打設する場合には，その厚さが薄いため乾燥収縮等によるひびわれが生じやすく，また橋体の振動，車輪からの衝撃，雨水などの浸透で床版面との界面で剥離する恐れがあるので，床版と付着して一体となるよう接着性を阻害するレイタンス，塵芥などの除去等の処置をする。

② 鋼床版

ⅰ）鋼床版は路面の性能に及ぼす影響を考慮して設計を行う。舗装の施工の基盤として床版は，床版のたわみおよび曲率半径，平たん性（鋼床版における溶接ひずみ，ボルト頭等），床版の突起，縦横断勾配，吊り金具の位置など構造条件に配慮して設計しなければならない。

ⅱ）吊り金具，治具などの除去にあたっては，これらを切断除去した後の突起物の高さが５㎜以下とすることが望ましい。

ⅲ）鋼床版上に舗装を施工する場合には，施工方法によっては部材が高温になることや著しい温度差を生じることなどによる影響が現れる場合がある。したがって，施工条件が橋梁設計で考慮されていることを確認するなど，必要に応じて橋梁各部への影響についてあらかじめ安全性を確認する。

ⅳ）鋼床版にアスファルト舗装を施工する場合，一般に舗装の品質確保のためにデッキプレート上面をブラスト処理して舗装とデッキプレートの密着性の向上を図る。舗装時の鋼床版の上面はブラスト処理による１種ケレンの状態とすることが望ましい。舗装されたデッキプレート上面の防錆防食は舗装構造そのものによることとなるため，舗装の品質確保に対する充分な検討を行う。

また，これらの事項の他に防錆防食に関する留意事項としては，床版設置から舗装の施工までの期間を把握し，その期間に床版が錆におかされないように防錆処理を施すこと，舗装を施工するまでの期間に資材の運搬・仮置きなどによる汚染や錆の発生が予想される場合に，ブラスト処理による防錆処理を行うことなどが挙げられる。

ⅴ）床版構造により局部的に大きなひずみを生じることがあるので，床版構造の特性を把握し，必要に応じて当該部分にひび割れ誘発（防止）目地やひび割れ抑制シートの設置を配慮する。

ⅵ）鋼床版上の舗装は，設定された路面の性能を満足するものであればどのような舗装を用いてもよいが，一般的にはアスファルト舗装とすることが多い。アスファルト舗装とする場合には，床版との接着性，床版のたわみに追従するたわみ性および床版保護のための防水性に配慮し，舗装厚さ，材料等の選定を行う。

舗装は２層で構成され（図２－２－４参照），一般には下層に防水効果のあるグースアスファルト混合物などが使用される。下層に防水性のある混合物を使用するときは防水層を省略できる。

(3) 環境条件

環境条件には，気温，降雨量，凍結指数，舗装体温度などがある。経験にもとづく設計方法では凍結指数を設定し，理論的設計方法では凍結指数とともに気温，舗装温度などを適切に設定する。

環境条件の設定は，実測にもとづいて行うが，測定できない場合は，類似環境と考えられる箇所のアメダスなどの気象データを用いて設定する。

２－２－５　路面設計

路面設計とは，設定された路面の性能指標の値を満足するよう車線数，地域特性な

どの路面設計条件を考慮して，路面を形成する層（一般的に表層）の材料，工法および層厚までを決定する一連の行為をいう。路面設計は新設，改築および大規模修繕ばかりでなく，当然，補修時にあっても行う。

路面の設計に当たっては，次の点に留意する。

1）路面設計では，路面を形成する材料および工法を決定する。設定された路面の性能指標の値を満足する材料および適用する工法には多種多様なものがあるので，それぞれに応じた設計を行うことが重要である。求める路面性能やその他の特質に対応した材料の選定に当っては，たとえば表２－２－４などを参考に路面設計を行う。また，過去の類似した舗装の設計条件において使用した材料，舗装構成，供用履歴などの資料を活用するとよい。

2）路面の性能に舗装構造が関連する場合には，舗装各層の構成についても検討する。アスファルト舗装の場合には，基層や瀝青安定処理路盤の塑性変形に起因するわだち掘れ，排水性舗装における不透水層，透水性舗装における舗装各層の透水性能などに関する検討を行う。一方，コンクリート舗装のように，表層を設けずにコンクリート版表面が路面としての機能を果たす場合には，コンクリート版表面の処理法などを検討する。

3）路面の性能指標によっては必要に応じて供用後一定期間を経た時点における性能指標の値を設定することがあり，これを満足するよう路面を形成する材料の特性や定数等を決定する。次いで，これを満足する材料，層厚，工法の候補を挙げ，経済性などを考慮して最適のものを選定する。路面を形成する材料の特性や定数等を定めることが困難な場合は，過去の事例などを参考に，路面の性能指標の値を満足すると予測される材料や工法を直接選定する。

表２－２－４　路面（表層）を構成する材料と性能の例

材料区分	工法・用途の例	期待できる性能
アスファルト系材料(混合物型)	①連続粒度，ギャップ粒度	平たん，すべり抵抗性，水密性
	②開粒度	透水性，排水性，騒音低減，すべり抵抗性，視認性，保水性
	③常温系混合物	平たん，すべり抵抗性
アスファルト系材料(表面処理型)	①フォグシール ②チップシール ③マイクロサーフェシング ④薄層舗装	予防的維持，平たん性，すべり抵抗性
セメント系材料	①普通コンクリート，繊維補強コンクリート ②プレキャスト版	疲労破壊抵抗性，塑性変形抵抗性，明色性
	③ポーラスコンクリート	透水性，排水性，騒音低減，すべり抵抗性，視認性，空隙つぶれ抵抗性，保水性
樹脂系材料（混合物型）	①石油樹脂系結合材料	明色性，着色性
	②樹脂混合物・モルタル	明色性，着色性
	③透水性樹脂モルタル	透水性，排水性，騒音低減，骨材飛散抵抗性，明色性・着色性，空隙つぶれおよび空隙づまり抵抗性
	④ゴム，樹脂系薄層舗装	衝撃吸収性，騒音低減，凍結抑制
樹脂系材料（表面処理型）	①ニート工法	すべり抵抗性，明色性，着色性
	②排水性舗装トップコート工法	骨材飛散抵抗性，明色性，着色性
ブロック，タイル系材料	①インターロッキングブロック ②石器質タイル，磁器質タイル ③レンガ ③天然石ブロック	明色性，意匠性
木質系材料	①ウッドチップ，樹皮 ②木塊ブロック	衝撃吸収性，透水性
土系材料	①クレイ，ローム，ダスト ②混合土，人工土 ③芝生	衝撃吸収性，透水性，保水性

２－２－６　構造設計

構造設計とは，設計した構造設計条件にしたがって所定の性能を満足するように舗装各層の構成，すなわち，各層の材料と厚さを決定するものであり，設定された性能を満足するものであれば，使用材料および設計方法の選定は自由である。なお，アスファルト舗装において下層の保護を目的とした表面処理層やコンクリート舗装の表層は，その材質，厚さ等を勘案して，舗装の構造層として扱うかどうかを判断する。

舗装全層にわたる性能としては，疲労破壊輪数のように疲労破壊抵抗性が必須項目となるが，今後は，その他の多種多様な性能に対応した構造設計も求められると考えられる。ここでは，必須の性能である疲労破壊輪数（疲労破壊抵抗性）を満足する構造設計方法について述べる。

２－２－６－１　路床の設計

(1) 概　　説

> 路床の設計とは，路床土の調査，路床の評価から路床の構築を行うための一連の手順をいう。

1）路床の設計は，舗装の構造設計の一環として合理的に行うことが必要である。路床を設計するにあたっては，路床の評価，路床の構築を行ううえでの基礎資料を得るために，路床土の調査を行う。

2）通常，舗装構造の設計は図２－２－５に示すように路床の設計 CBR を決定したのちに構造を決定する。しかし，構造断面上の制限がある場合等は，交通条件と舗装の構成から必要な路床の支持力を算定し，路床を構築する。

3）路床を構築する場合に，現状路床の安定処理，置換などを行い，路床の支持力を高める処理を路床の改良という。したがって，舗装の設計には調査の成果をもとに，現路床の支持力を評価して必要な断面を有する舗装構成を設計する方法と，あらかじめ設定した舗装構成で，必要となる路床の支持力が得られるように路床の改良を行う方法とがある。

(2) 路床土の調査

> 路床土の調査・試験には，土質試験などの予備調査と路床土の CBR 試験とがある。
>
> 路床土の調査は路床の設計の基礎となるものであり，調査が不十分であることにより設計・施工の段階での再調査や大幅な設計変更を生じないよう，慎重に実施する。

1）予備調査

① 予備調査では，地形，地質の変化，地下水位，地表の状況，切土・盛土の種類と状態，過去の土質調査などの資料の収集および路床土または路床土となるべき土の適用性などに重点をおいた土質試験を行う。

② 土取り場における予備調査では，その土質の均一性，路床土としての適用

性などに重点をおいて調査する。

③　既存の道路や切土路床の場合には，調査区間の路床土の現況および乱した時の性質の変化などについて調査する。

④　予備調査における土質試験は，CBR 試験に先立って数多く行うことが望ましい。

⑤　土質試験のための試料採取は次のように行う。

イ．土取り場の場合

路床土として使用する地山でオーガーボウリングを行い，深さ方向にいくつかの試料を採取して含水比を変化させないようにして試験室に送る。

ロ．切土路床の場合

路床面または予想される路床面より１m以上深い位置までオーガーボーリングを行い，土質の変化に応じて深さ方向にいくつかの試料を採取して含水比を変化させないようにして試験室へ送る。

⑥　予備調査の結果，路床土に変化のある場合にはあらかじめ舗装厚を変えるべき区間を想定し，変化の少ないと思われる区間では CBR 試験の個数を少なくし，変化の多いと思われる区間ではその個数を多くすると設計 CBR を効率よく求めることができる。

⑦　CBR が３未満になるような軟弱路床の区間では，コーンペネトロメータ等の予備調査によって概略の判断ができる場合があるので，類似の支持力の区域を特定することにより，サンプリング調査を効率的に行うことができる。

２）CBR 試験

①　盛土路床の場合には，土取り場の露出面より 50 ㎝以上深い箇所から乱した状態で，路床土となる土を採取して CBR 試験を行う。

切土部においては，路床面下 50 ㎝以上深い箇所から乱した状態で土を採取するが，路床面下１m位の間で土質が変化している場合には，この各層の土を採取して CBR 試験を行う。

②　CBR 試験用の試料の採取は，調査区間が比較的短い場合や，路床土がほぼ同一と見なされる場合であっても，道路延長上に３箇所以上とすることが望ましい。

また，試料の採取は雨期や凍結融解期を避け，寒冷地域では融解期が終了したと思われる時期（通常５～６月）に行う。

③　切土路床などで，乱すことで極端に CBR 値が小さくなることが経験的にわかっており，しかも路床土をほとんど乱すことなく施工できる場合は，乱さない試料の CBR を用いてもよい。乱さない試料は路床面より 50 ㎝以上深い箇所から採取し，含水比を変化させないようにして試験室に送る。

④　路床に多量のレキなどが含まれていて，これらを除いて試験することが現場を代表しない場合などには，平板載荷試験による K 値や経験などを参考にして CBR 値を推定する。

⑤　T_A法により舗装厚を決定するための設計 CBR は，図２－２－５に示す手順によって決定する。

⑥　砂利道上に舗装する場合の CBR 試験は，切土路床に準じて行えばよい。

(3) 路床の評価

予備調査およびCBR試験の結果より，区間のCBRおよび設計CBRを以下のようにして定める。

1．路床が深さ方向に異なるいくつかの層をなしている場合には，その地点のCBRは路床面以下１ｍまでの各層のCBRを用いて，次式によって求まる値（CBRm）とする。

$$CBRm = \left\{ \frac{h_1 CBR_1^{1/3} + h_2 CBR_2^{1/3} + \cdots h_n CBR_n^{1/3}}{100} \right\}^3$$

ここに　　CBRm：m地点のCBR

CBR$_1$，CBR$_2$…CBRn：m地点の各層のCBR

h_1，h_2…h_n：m地点の各層の厚さ（cm）

$h_1+h_2+h_n=100$

2．均一な舗装厚で施工する区間を決定し，この区間の中にあるCBRmのうち，極端な値を除いて，次式により区間のCBRを求める。

区間のCBR

＝各地点のCBRの平均値－各地点のCBRの標準偏差（σ_{n-1}）

3．設計のCBRは，区間のCBRから表２－２－５により求める。

表２－２－５　区間のCBRと設計CBRの関係

区間のCBR	設計のCBR
(2以上 3未満)	(2)
3以上 4未満	3
4以上 6未満	4
6以上 8未満	6
8以上12未満	8
12以上20未満	12
20以上	20

〔注〕(　) は，修繕工事などで既存の路床の設計CBRが２であるものの，路床を改良することが困難な場合に適用する。

1）路床が深さ方向にいくつかの層をなしており，厚さ20 cm未満の層がある場合は，CBRの小さいほうの層に含めて計算しCBR$_m$を求める。

2）CBRが３未満の路床を改良する場合の改良厚さは，一般的な作業のできる路床での安定処理の場合は30～100 cmの間で，十分な締固め作業ができないような非常に軟弱な路床での安定処理や置換工法による場合は50～100 cmの間で設定する。

3）CBRが３未満の路床を改良した場合，その施工厚から20 cm減じたものを有効な路床改良の層として扱う。そして，改良した層の下から20 cmの層は，安定処理の場合は安定処理した層のCBRと従来路床土のCBRとの平均値をその層のCBRとし，置換えの場合は従来路床土と同じCBRとして計算を行う。

なお，CBRが３以上の路床を改良する場合は，このような低減を行わなくてよい。

4）改良した層のCBRの上限は20とする。自然地盤の層については，CBRの上限は設けない。

5）置換材料のCBRは，本来，設計CBRを求める際のCBR試験によって評価を行うべきであるが，良質な盛土材料や砕石等の粒状材料を使用する場合，その材料の修正CBRによって評価してよい。この場合，施工基盤となる路床部分の状態によって作業性が左右されることから，修正CBRを求めるための所要の締固め度は，使用する箇所で実際に管理できるものでなければならない。一般に，置換材料の修正CBRを求める場合の所要の締固め度は，90%とする。なお，修正CBRが20を超える場合は，20として評価する。

6）CBR_mの計算は，通常，路床が上部ほど高いCBRを示している場合に適用することができる。路床の上部に下部と比べ極端に弱い層がある場合には，舗装構造はこの影響を受けることになるので，CBR_mを用いてはならない。このような場合には全層が弱い層でできていると考えるか，またはその層を安定処理するか良質な材料で置き換えて計算を行う。

7）舗装構造を短区間で変えることは，施工が繁雑となるので好ましくない。舗装構造は少なくとも200m区間は変えないように設計することが望ましい。

8）区間のCBRの計算は以下の例を参考にするとよい。

（例）ある区間で7地点のCBR_mを求めたら，4.8，3.9，4.6，5.9，4.8，7.0，3.3，であった。これらの平均値は4.9，標準偏差（σ_{n-1}）は1.2であるから，この区間のCBRは，4.9−1.2＝3.7となる。

9）路床の土質が同一の区間で，極端な値が得られた地点では試験法などに誤りがなかったかどうかを確認したうえで，極端な値として棄却する必要があるかあるいは局所的に改良する必要があるか，またはその付近の舗装厚を変える必要があるかなどを判断しなければならない。

10）上記で，極端な値を棄却してよいかどうかの判断には，表２－２－６を利用して，以下に示す計算例を参考にするとよい。

表２－２－６　棄却判定に用いるγ（n，0.05の値）

n	3	4	5	6	7	8
γ（n，0.05）	0.941	0.765	0.642	0.560	0.507	0.468
n	9	10	11	12	13	14
γ（n，0.05）	0.437	0.412	0.392	0.376	0.361	0.349
n	15	16	17	18	19	20
γ（n，0.05）	0.338	0.329	0.320	0.313	0.306	0.300

（例１）最大値が極端に大きい場合の検定

路床土がほぼ一様な区間内の６地点でえられたCBR_mを，小さいほうからX_1，X_2・・の順に並べると次のようであった。この場合のnは６である。

（4.4，4.8，5.2，5.5，6.2，12.2）

$$\gamma = \frac{X_n - X_{n-1} = 12.2 - 6.2}{X_n - X_1 \quad 12.2 - 4.4} = 0.77 > 0.560 = \gamma \quad (6, 0.05)$$

よって12.2は棄却し，区間のCBRは5.2−0.7＝4.5となる。

（例２）最小値が極端に小さい場合の検定

５個の測定値を小さいほうから X_1, X_2・・の順に並べると次のようであった。この場合の n は５である。(2.4，4.3，4.7，4.8，5.2)

$$\gamma = \frac{X_2 - X_1 = 4.3 - 2.4}{X_n - X_1 \quad 5.2 - 2.4} = 0.678 > 0.642 = \gamma \quad (5, 0.05)$$

よって 2.4 は棄却し，区間の CBR は 4.8－0.4＝4.4 となる。

(4) 路床の構築

路床の構築は，一般に次のような場合に行う。

１．路床の設計 CBR が３未満の場合

２．路床の排水や凍結融解に対する対応策をとる必要がある場合

３．舗装の仕上がり高さが制限される場合

４．路床を改良したほうが経済的な場合

１）路床の構築

路床の構築とは，目標とする路床の支持力を設定し，路床改良の工法選定を行うほか，その支持力を設計期間維持することができるよう排水構造や凍結・融解に対する対応を行うことをいう。構築の対象となる路床は，CBR が３未満の軟弱路床の場合と，CBR が３以上の一般路床の場合とがある。

２）路床の構築の手順

路床の設計と構築する場合の手順を図２－２－５に示す。なお，図２－２－５に示す路床の構築部分（　枠内）以外の手順の詳細は，図２－２－７に示すとおりである。

３）路床の支持力が比較的短い延長で変化している場合，一定区間舗装断面を同一としたほうが施工面から考えても舗装の均一な品質が得られ，また，供用性にも寄与すると判断される場合に路床の改良を行うことがある。

４）路床の構築を行う場合，とくに軟弱な路床の場合には排水構造によって舗装全体の耐久性に大きく影響することがあるので，十分な検討が必要である。

さらに，凍結・融解等による影響をできるだけ排除するために必要な路床の改良深さ，安定材等による路床の改良の程度も事前に調査しておく。凍結深さについては「(5) 凍結抑制層」を参照する。

５）経済性の観点から路床構築を行う場合，「２－１－２－２　ライフサイクルコスト」を参照する。

６）目標設計 CBR が設定されていない場合は，舗装構成を設定し，路床の目標設計 CBR を算定したのち，目標設計 CBR に改良するための路床改良工法の選定，路床構築の目的との整合性，妥当性を検討する。

７）地域により，路床の支持力の下限を統一しておくことが，設計および施工上有利であると判断される場合は，その地域の路床の設計 CBR の目標を設定し，目標設計 CBR に満たない路床は目標に達するように改良することがある。




図２－２－５　路床の設計手順

(5) 凍上抑制層

寒冷地域の舗装では，凍結深さから求めた必要な置換え深さと舗装の厚さとを比較し，もし置換え深さが大きい場合は，路盤の下にその厚さの差だけ，凍上の生じにくい材料の層を設ける。この部分を凍上抑制層と呼び，路床の一部と考えるとともにT_Aの計算には含めない。

① 寒冷地域における舗装は，路床土の凍結融解の影響により破損することがあるので，その対策が必要である。すなわち，凍結融解の影響が大きければ，冬期は凍上により路面のひびわれや平坦性の悪化を招く一方，春先には融解により路床土の支持力が低下し，舗装の破損を招くことになる。したがって，寒冷地域の舗装では，このような破壊を防ぐため，必要な深さまで路床を凍上の生じにくい材料，たとえば砂利や砂のような均一な粒状材料で置き換える必要がある。また，歩道についても，必要に応じてこの考え方を適用する。

② 置換えの深さは，設計期間n年に一度生じると推定した凍結深さの70%あるいは経験値とする。しかし，舗装の一部に断熱性の高い材料を使用する場合は，別途検討する必要がある。

③ 気象観測データから，凍結指数の年変動を統計処理して凍結深さを推定するには，まずn年確率凍結指数を求めたのち，図２－２－６に示す凍結指数と凍結深さとの関係を用いればよい。実測により凍結深さを求める場合は，「道路土木ー排水工指針」を参照する。n 年確率凍結指数については，舗装設計施工指針の付録－２を参照する。

④ 凍上抑制層を設けるために 20b 以上の置換えを行った場合，設計 CBR の再計算を行う。




図２－２－６　凍結指数と凍結深さとの関係

⑤ 置き換え深さ内の材料は，その使用目的に応じて必要な品質，規格に合致すると同時に，凍上を起こしにくい材料でなければならない。凍上を起こしにくい材料は材料の種類に応じて次のようなものを目安とする。

イ．砂：0.074 ㎜ふるいを通過するものが全試料の６％以下となるもの。

ロ．切込砂利：全試料について 0.074 ㎜ふるいを通過する量が，4.76 ㎜ふる

いを通過する量に対して９％以下となるもの。

ハ．切込砕石：全試料について 0.074 ㎜ふるいを通過する量が，4.76 ㎜ふるいを通過する量に対して 15%以下となるもの。

ニ．火山灰（火山礫含む）：凍上試験に合格したものでなければならない。ただし，凍上試験結果の判定が要注意のものは，0.074 ㎜ふるいを通過量が 20%以下で強熱減量が４％以下のもの。

２－２－６－２　アスファルト舗装の構造設計

(1) 構造設計方法

アスファルトコンクリート舗装は，「舗装の構造に関する技術基準」の別表１に示されたＴ$_A$法により構造設計を行うことを標準とする。

舗装は，構造全体で疲労破壊輸数を満足する耐荷力を有する必要がある。

「舗装の構造に関する技術基準」の別表１に示されたＴ$_A$法により構造設計されたアスファルト舗装は，必要な疲労破壊輸数を有すると認められているため，あらためて疲労破壊輸数を確認する必要はない。

なお，多層弾性理論など理論的設計方法を適用しても良いが，Ｔ$_A$法以外で設計された舗装の場合は，疲労破壊輸数を別途確認する必要がある。しかし，疲労破壊輸数を確認する方法は，現在のところ過去の実績による方法と，土木研究所の舗装走行実験場での荷重車による促進載荷試験しか無く，この試験方法においても疲労破壊輸数により数ヶ月から数年の試験期間を要するため，過去の実績によって疲労破壊輸数が確認されている場合をのぞき，現実には疲労破壊輸数を確認することは難しいのが実態である。

(2) 舗装構成の決定

Ｔ$_A$法は，路床の支持力と舗装計画交通量から必要とされる等値換算厚を求め，この等値換算厚を下回らないように舗装構成を決定する方法であり，同法による構造設計の具体的な手順は図２－２－７に示すとおりである。




図２－２－７　T_A法による構造設計の具体的な手順

舗装の構成を決定するには，表２－２－７に示す表層と基層の最小厚さおよび表２－２－８に示す路盤各層の最小厚さの規定にしたがい，従来用いられていた実績のある断面を参考として，式（２．２．１）で求めたT_A’（設定した断面の等値換算厚）が式（２．２．２）で求めた必要T_Aを下回らないように構成を定める。

$$T_A' = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot h_i$$ 式（２．２．１）

ここに T_A'：等値換算厚（cm）

ai ：舗装各層に用いる材料・工法の等値換算係数，表２－２－９による。

hi ：各層の厚さ（cm）

n ：層の数

$T_A = 3.84N^{0.16} / CBR^{0.3}$ 式（２．２．２）

T_A：必要等値換算厚

N ：疲労破壊輪数

CBR：路床の設計 CBR

なお，表基層用アスファルト混合物のマーシャル安定度試験に対する基準値を表２－２－10 に示した。

舗装の各層に使用される材料に関する留意点は次のとおりである。

① 通常，上層路盤に用いられる粒度調整砕石，粒度調整鉄鋼スラグなどの材料・工法を下層路盤に使用する場合は，下層路盤に示すクラッシャラン，鉄鋼スラグなどの等値換算係数を用いる。

表２－２－７ 表層と基層を加えた最小厚さ

舗装計画交通量(台/日)	表層と基層を加えた最小厚さ(cm)
T＜ 250	5
250≦T＜1,000	10（5）
1,000≦T＜3,000	15（10）
3,000≦T	20（15）

〔注〕

1．舗装計画交通量が特に少ない場合は，３cmまで低減することができる。

2．上層路盤に瀝青安定処理工法を用いる場合は，（ ）内の厚さまで低減することができる。

表２－２－８ 路盤各層の最小厚さ

工法・材料	１層の最小厚さ
瀝青安定処理	最大粒径の２倍かつ５cm
その他の路盤材	最大粒径の３倍かつ10cm

表２－２－９　舗装各層に用いる材料・工法の等値換算係数

使用する層	材料・工法	品質規格	等値換算係数 a
表　層 基　層	加熱アスファルト混合物	ストレートアスファルトを使用，混合物の性状は表2—2—10による。	1.00
上層路盤	瀝青安定処理	加熱混合：安定度3.43kN以上	0.80
		常温混合：安定度2.45kN以上	0.55
	セメント・瀝青安定処理	一軸圧縮強さ　1.5～2.9MPa 一次変位量　5～30（1/100cm） 残留強度率　65%以上	0.65
	セメント安定処理	一軸圧縮強さ［7日］2.9MPa	0.55
	石灰安定処理	一軸圧縮強さ［10日］0.98MPa	0.45
	粒度調整砕石・粒度調整鉄鋼スラグ	修正CBR80以上	0.35
	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	修正CBR80以上 一軸圧縮強さ［14日］1.2MPa	0.55
下層路盤	クラッシャラン，鉄鋼スラグ，砂など	修正CBR30以上	0.25
		修正CBR20以上30未満	0.20
	セメント安定処理	一軸圧縮強さ［7日］0.98MPa	0.25
	石灰安定処理	一軸圧縮強さ［10日］0.7MPa	0.25

〔注〕
1．表層，基層の加熱アスファルト混合物に改質アスファルトを使用する場合には，その強度に応じた等値換算係数aを設定する。
2．安定度とは，マーシャル安定度試験により得られる安定度（kN）をいう。この試験は直径101.6mmのモールドを用いて作製した高さ63.5±1.3mmの円柱形の供試体を60±1℃の下で，円形の載荷ヘッドにより載荷速度50±5mm/分で載荷する。
3．一軸圧縮強さとは，安定処理混合物の安定材の添加量を決定することを目的として実施される一軸圧縮試験により得られる強度（MPa）をいう。［　］内の期間は供試体の養生期間を表す。この試験は，直径100mmのモールドを用いて作製した高さ127mmの円柱形の供試体を圧縮ひずみ1%/分の速度で載荷する。
4．一次変位量とは，セメント・瀝青安定処理路盤材料の配合設計を目的として実施される一軸圧縮試験により得られる一軸圧縮強さ発現時における供試体の変位量（1/100cm）をいう。この試験は，直径101.6mmのモールドを用いて作製した高さ68.0±1.3mmの円柱形の供試体を載荷速度1mm/分で載荷する。
5．残留強度率とは，一軸圧縮強さ発現時からさらに供試体を圧縮し，一次変位量と同じ変位量を示した時点の強度の一軸圧縮強さに対する割合をいう。
6．修正CBRとは，修正CBR試験により得られる標準荷重強さに対する相対的な荷重強さ（%）をいう。

表２－２－10　マーシャル安定度試験に対する基準値

<table>
<tr><th rowspan="2">混合物の種類</th><th colspan="2">突固め回数（回）</th><th rowspan="2">空隙率
（%）</th><th rowspan="2">飽和度
（%）</th><th rowspan="2">安定度
（kN）</th><th rowspan="2">フロー値
(1/100cm)</th></tr>
<tr><th>1,000≦T</th><th>T<1,000</th></tr>
<tr><td>①粗粒度アスファルト混合物　(20)</td><td rowspan="4">75</td><td rowspan="4">50</td><td>3～7</td><td>65～85</td><td>4.90
以上</td><td rowspan="6">20～40</td></tr>
<tr><td>②密粒度アスファルト混合物　(20)
(13)</td><td rowspan="2">3～6</td><td rowspan="2">70～85</td><td>4.90
[7.35]
以上</td></tr>
<tr><td>③細粒度アスファルト混合物　(13)</td><td rowspan="3">4.90
以上</td></tr>
<tr><td>④密粒度ギャップアスファルト混合物　(13)</td><td>3～7</td><td>65～85</td></tr>
<tr><td>⑤密粒度アスファルト混合物　(20F)
(13F)</td><td colspan="2" rowspan="4">50</td><td rowspan="2">3～5</td><td rowspan="2">75～85</td></tr>
<tr><td>⑥細粒度ギャップアスファルト混合物（13F）</td></tr>
<tr><td>⑦細粒度アスファルト混合物　(13F)</td><td>2～5</td><td>75～90</td><td>3.43
以上</td><td>20～80</td></tr>
<tr><td>⑧密粒度ギャップアスファルト混合物（13F）</td><td>3～5</td><td>75～85</td><td>4.90
以上</td><td rowspan="2">20～40</td></tr>
<tr><td>⑨開粒度アスファルト混合物　(13)</td><td>75</td><td>50</td><td>—</td><td>—</td><td>3.43
以上</td></tr>
</table>

〔注〕

1．T：舗装計画交通量（台/日・方向）

2．積雪寒冷地域，1,000≦T＜3,000であっても流動によるわだち掘れのおそれが少ないところにおいては，突固め回数を50回とする。

3．安定度の欄の［　］内の値：1,000≦Tで突固め回数を75回とする場合の基準値

4．水の影響を受けやすいと思われる混合物またはそのような箇所に舗設される混合物は，次式で求めた残留安定度が75%以上であることが望ましい。

残留安定度（%）＝（60℃，48時間水浸後の安定度/安定度）×100

② 表２－２－８に路盤各層の最小厚さを示したが，上層路盤にセメント安定処理工法を用いる場合には，その最小厚さは，舗装計画交通量 T＜1,000 では 15 ㎝，T≧1,000 では 20 ㎝以上を確保することが望ましい。なお，T＜1,000 では，リフレクションクラック（セメント安定処理路盤の収縮ひび割れによって誘発されたクラック）を防止するため，表２－２－９の一軸圧縮強さおよび等値換算係数を下げて用いることがある。低減値の目安は，７日材令の一軸圧縮強度が 2.5MPa で 0.5，2.0MPa で 0.45 である。

③ 表層・基層および路盤に再生アスファルト混合所において製造した再生加熱アスファルト混合物を使用する場合や，路盤に再生路盤材混合所で製造された再生路盤材を使用する場合がある。詳細については，「プラント再生舗装技術指針」を参照する。

④ 舗装計画交通量 T≧1,000 の上層路盤においては，粒度調整砕石に比べて平たん性を得やすいこと，ひび割れ発生後の急速な破損を防ぐことができることなどから，瀝青安定処理工法が使用されることが多い。

⑤ 表２－２－９の材料・工法は，現時点で等値換算係数が明確なものだけを示している。これ以外の新たな材料・工法については，その強度に応じた等値換算係数を道路管理者が設定することで，T_A法の適用が可能となる。

また，試験舗装により等値換算係数を求める方法としては，供用性能の推移から，MCI および PSI 等の指数が一定の値に達するときの累積大型車交通量を求め，T_Aが既知の工区と比較することにより各工区のT_Aを推定し，それから対象材料・工法の等値換算係数を定めることが多い。

試験舗装を通じて等値換算係数を求めるためには，多大な費用と時間を必要とするため，室内試験から等値換算係数を求める方法として，一般的には弾性係数あるいは一軸圧縮強さ等の値を類似した材料と比較することから求める方法がある。このような室内試験から得られた係数値を等値換算係数として暫定的に定め，その値を採用してもよい。室内試験から求めた等値換算係数を一般値として定めるには，その後の供用性を確認する必要がある。

(3) 標準舗装構成

T_A法に基づき設計期間を 20 年とした場合のT_Aを表２－２－11 に，各層のバランス等を考慮して設計した場合の標準舗装構成を，表２－２－12 および２－２－13 に示す。

なお，標準舗装構成は，現地の条件（切土・盛土構造や土配計画等）は考慮していない。このため，標準舗装構成はあくまで参考資料とし，実際の設計に当たっては，現地の条件を加味して経済性・施工性等を検討のうえ舗装構成を決定すること。

表２－２－11　TA

設計CBR	舗装計画交通量（台／日）	100未満	100以上 250未満	250以上 1,000未満	1,000以上 3,000未満	3,000以上
	疲労破壊輪数	60,000	300,000	2,000,000	14,000,000	70,000,000
2		19 (+2)	24 (+3)	32 (+3)	44 (+5)	57 (+6)
3		17 (+2)	21 (+2)	29 (+3)	39 (+4)	50 (+5)
4		15 (+1)	20 (+2)	26 (+2)	36 (+4)	46 (+5)
6		14 (+2)	17 (+1)	23 (+2)	32 (+4)	41 (+4)
8		12 (+1)	16 (+2)	21 (+2)	29 (+3)	38 (+4)
12		11 (+0)	14 (+1)	19 (+2)	26 (+3)	33 (+3)
20		11 (+0)	13 (+0)	17 (+0)	22 (+2)	29 (+3)

※表内（　）は，設計期間10年に対する増加分

【参考】表２－２－12　標準舗装構成（上層路盤に粒度調整砕石を用いる場合）

舗装計画交通量	設計CBR	加熱アスファルト混合物			上層路盤		下層路盤	TA'	TA	合計厚
		表層	中間層	基層	As安定	粒調砕石	クラッシャラン			
250≦T＜1,000	(2)	(5)		(5)	(10)	(15)	(35)	(32.00)	(32)	(70)
	3	5		5	10	15	25	29.50	29	60
	4	5		5	8	15	20	26.65	26	53
	6	5		5	5	15	15	23.00	23	45
	8	5		5	5	10	15	21.25	21	40
	12	5		5	5		20	19.00	19	35
	20	5		5	5		15	17.75	17	30
1,000≦T＜3,000	(2)	(5)		(5)	(17)	(30)	(40)	(44.10)	(44)	(97)
	3	5		5	11	30	40	39.30	39	91
	4	5		5	10	25	40	36.75	36	85
	6	5		5	10	15	35	32.00	32	70
	8	5		5	10	15	25	29.50	29	60
	12	5		5	8	15	20	26.65	26	53
	20	5		5	5	10	20	22.50	22	45
3,000≦T	(2)	(5)	(5)	(5)	(19)	(35)	(60)	(57.45)	(57)	(129)
	3	5	5	5	19	30	40	50.70	50	104
	4	5	5	5	14	30	40	46.70	46	99
	6	5	5	5	10	25	40	41.75	41	90
	8	5	5	5	10	15	40	38.25	38	80
	12	5	5	5	10	15	20	33.25	33	60
	20	5	5	5	5	15	20	29.25	29	55

注）（　）は，修繕工事などで既存の路床の設計CBRが２であるものの，路床を改良することが困難な場合に適用する。

【参考】表２－２－13　標準舗装構成（上層路盤に水硬性粒度調整スラグを用いる場合）

舗装計画交通量	設計CBR	加熱アスファルト混合物			上層路盤		下層路盤	TA'	TA	合計厚
		表層	中間層	基層	As安定	HMS	クラッシャラン			
250≦T＜1,000	(2)	(5)		(5)	(10)	(15)	(25)	(32.50)	(32)	(60)
	3	5		5	8	15	20	29.65	29	53
	4	5		5	5	15	15	26.00	26	45
	6	5		5	5	10	15	23.25	23	40
	8	5		5	5	10	10	22.00	21	35
	12	5		5	5		20	19.00	19	35
	20	5		5	5		15	17.75	17	30
1,000≦T＜3,000	(2)	(5)		(5)	(10)	(30)	(40)	(44.50)	(44)	(90)
	3	5		5	10	20	40	39.00	39	80
	4	5		5	10	15	40	36.25	36	75
	6	5		5	10	15	25	32.50	32	60
	8	5		5	8	15	20	29.65	29	53
	12	5		5	5	15	15	26.00	26	45
	20	5		5	5	10	10	22.00	22	35
3,000≦T	(2)	(5)	(5)	(5)	(14)	(30)	(60)	(57.70)	(57)	(119)
	3	5	5	5	11	30	40	50.30	50	96
	4	5	5	5	10	25	40	46.75	46	90
	6	5	5	5	10	15	40	41.25	41	80
	8	5	5	5	10	15	30	38.75	38	70
	12	5	5	5	6	15	20	33.05	33	56
	20	5	5	5	5	10	20	29.50	29	50

注）（ ）は，修繕工事などで既存の路床の設計CBRが２であるものの，路床を改良することが困難な場合に適用する。

２－２－６－３　コンクリート舗装

(1) 構造設計方法

セメントコンクリート舗装は，「舗装の構造に関する技術基準」の別表２に示された土研法により構造設計を行うことを標準とする。

コンクリート舗装においては，「舗装の構造に関する技術基準」の別表２に示された土研法により構造設計された普通コンクリート舗装は，設計期間 20 年に必要な疲労破壊輪数を有すると経験的に認められており，「転圧コンクリート舗装技術指針（案）（日本道路協会）に基づいて構造設計された転圧コンクリート舗装も設計期間 20 年に必要な疲労破壊輪数を有する実績があるため，あらためて疲労破壊輪数を確認する必要はない。

なお，輪荷重応力式，温度応力式およびコンクリート版の疲労曲線などに基づく設計方法を適用しても良いが，土研法以外で設計されたセメントコンクリート舗装の場合は，疲労破壊輪数を別途確認する必要がある。

(2) コンクリート舗装の舗装構成の決定

経験にもとづく設計方法によるコンクリート舗装の構造設計のおおまかな手順は，路床の設計 CBR と，設定した舗装計画交通量とから，まず路盤面において所要の支持力が得られるように路盤の厚さを設計し，さらに使用する舗装用コンクリートの設計基準曲げ強度に応じてコンクリート版の厚さを設計するものである。

① 路盤の厚さの設計

設定した舗装計画交通量と設計 CBR にもとづき，普通コンクリート舗装（土研法）の場合においては表２－２－14，また転圧コンクリート舗装の場合においては表２－２－15 によって路盤の厚さを設計する。

表２－２－14　路盤の厚さ（普通コンクリート舗装，土研法）

舗装計画交通量（台/日・方向）	路床の設計CBR	アスファルト中間層 (cm)	粒度調整砕石 (cm)	クラッシャラン (cm)
T＜250	(2)	0	25(20)	40(30)
	3	0	20(15)	25(20)
	4	0	25(15)	0
	6	0	20(15)	0
	8	0	15(15)	0
	12以上	0	15(15)	0
250≦T＜1,000	(2)	0	35(20)	45(45)
	3	0	30(20)	30(25)
	4	0	20(20)	25(0)
	6	0	25(15)	0
	8	0	20(15)	0
	12以上	0	15(15)	0
1,000≦T	(2)	4(0)	25(20)	45(45)
	3	4(0)	20(20)	30(25)
	4	4(0)	10(20)	25(0)
	6	4(0)	15(15)	0
	8	4(0)	15(15)	0
	12以上	4(0)	15(15)	0

注：
1．粒度調整砕石の欄（ ）内の値：セメント安定処理路盤の場合の厚さ
2．クラッシャランの欄（ ）内の値：上層路盤にセメント安定処理路盤を使用した場合の厚さ
3．路床（原地盤）の設計CBRが２のときには，遮断層の設置や路床の構築を検討する。
4．設計CBR算出時の構築路床と路床（原地盤）の厚さは１ｍを標準とする。ただし，その下面に生じる圧縮応力が充分小さいことが確認される場合においては，この限りではない。

表２－２－15　路盤の厚さ（転圧コンクリート舗装）

舗装計画交通量（台/日・方向）	路床の設計CBR	設計基準曲げ強度4.4MPa				設計基準曲げ強度4.9MPa			
		路盤構成A	路盤構成B			路盤構成A	路盤構成B		
		セメント安定処理 (cm)	アスファルト中間層 (cm)	粒度調整砕石 (cm)	クラッシャラン (cm)	セメント安定処理 (cm)	アスファルト中間層 (cm)	粒度調整砕石 (cm)	クラッシャラン (cm)
T＜100	4	20	4(0)	10 (20)	25(25)	－	－	－	－
	6	15	4(0)	15 (25)	0(0)	－	－	－	－
	8以上	15	4(0)	15 (20)	0(0)	－	－	－	－
100≦T＜250	4	20	4(0)	10 (20)	25(25)	20	4(0)	10(20)	25(25)
	6	15	4(0)	15 (25)	0(0)	15	4(0)	15(25)	0(0)
	8以上	15	4(0)	15 (20)	0(0)	15	4(0)	15(20)	0(0)
250≦T＜1,000	4	20	4	10	25	20	4	10	25
	6	15	4	15	0	15	4	15	0
	8以上	15	4	15	0	15	4	15	0
1,000≦T＜3,000	4	－	－	－	－	20	4	10	25
	6	－	－	－	－	15	4	15	0
	8以上	－	－	－	－	15	4	15	0

注：
1．路盤構成がBの場合における（ ）内の値は，アスファルト中間層を用いない場合を示す。
2．路床の支持力は，設計CBRで４相当以上とし，必要に応じて路床構築等を行う。
3．設計CBR算出時の構築路床と路床（原地盤）の厚さは１ｍを標準とする。ただし，その下面に生じる圧縮応力が十分小さいことが確認される場合においては，この限りではない。
4．路盤の選定においては，250≦Tの場合にはセメント安定処理路盤またはアスファルト中間層を設けることを原則とし，T≦250の場合でもセメント安定処理路盤とすることが望ましい。

② コンクリート版の厚さの設計

設定した舗装計画交通量にもとづき，普通コンクリート舗装（土研法）では表２－２－16，また転圧コンクリート舗装では表２－２－17によってコンクリート舗装の厚さを設計する。なお，これらの表には目地や埋設する金物類等について主な事項を併記しているが，構造細目については２－２－６－４「コンクリート舗装の構造細目」を参照する。

表２－２－16　コンクリート版の版厚等（普通コンクリート舗装，土研法）

<table>
<tr><th rowspan="2">舗装計画交通量
（台/日・方向）</th><th colspan="3">コンクリート版の設計</th><th rowspan="2">収縮目地
間　隔</th><th rowspan="2">タイバー，
ダウエル
バー</th></tr>
<tr><th>設計基準
曲げ強度</th><th>版　厚</th><th>鉄　網</th></tr>
<tr><td>T＜100</td><td>4.4MPa
(3.9MPa)</td><td>15cm
(20cm)</td><td rowspan="5">原則として
使用する。
3 kg/m²</td><td>・8 m
・鉄網を使
用しない
場合５m</td><td rowspan="5">原則として
使用する。</td></tr>
<tr><td>100≦T＜250</td><td>4.4MPa
(3.9MPa)</td><td>20cm
(25cm)</td></tr>
<tr><td>250≦T＜1,000</td><td>4.4MPa</td><td>25cm</td><td rowspan="3">10m</td></tr>
<tr><td>1,000≦T＜3,000</td><td>4.4MPa</td><td>28cm</td></tr>
<tr><td>3,000≦T</td><td>4.4MPa</td><td>30cm</td></tr>
<tr><td colspan="6">注：
１．表中の版厚の欄における（　）内の値は設計基準曲げ強度3.9MPaのコンクリートを使用する場合の値である。
２．250≦Tの場合で鉄網を省略する場合には，収縮目地間隔を６m程度に設計することを検討するとよい。</td></tr>
</table>

表２－２－17　コンクリート版の版厚等（転圧コンクリート舗装）

<table>
<tr><th rowspan="2">舗装計画交通量
（台/日・方向）</th><th colspan="4">コンクリート版の設計</th><th rowspan="2">目地間隔</th><th rowspan="2">鉄網，タイバー，ダウエルバー</th></tr>
<tr><th>設計基準
曲げ強度</th><th>版　厚</th><th>設計基準
曲げ強度</th><th>版　厚</th></tr>
<tr><td>T＜100</td><td>4.4MPa</td><td>15cm</td><td>—</td><td>—</td><td rowspan="4">横収縮目
地間隔は
５mを原
則とする。</td><td rowspan="4">原則として
使用しない</td></tr>
<tr><td>100≦T＜250</td><td>4.4MPa</td><td>20cm</td><td>4.9MPa</td><td>18*cm</td></tr>
<tr><td>250≦T＜1,000</td><td>4.4MPa</td><td>25cm</td><td>4.9MPa</td><td>22*cm</td></tr>
<tr><td>1,000≦T＜3,000</td><td>—</td><td>—</td><td>4.9MPa</td><td>25cm</td></tr>
<tr><td colspan="7">注：
１．転圧コンクリート版厚の上限は一般的に25cmまでとし，＊は施工上の理由などから版厚を薄くおさえたい場合に適用する。
２．3,000≦Tの場合には，転圧コンクリート版をホワイトベースとして利用する方法などを検討するとよい。</td></tr>
</table>

(3) 標準舗装構成

土研法に基づく普通コンクリート舗装の標準舗装構成を表２－２－18 に，転圧コンクリート舗装の標準舗装構成を表２－２－19 及び２－２－20 に示す。

表２－２－18　普通コンクリート舗装の標準舗装構成

舗装計画交通量（台／日・方向） ＼ 路床の設計CBR ／ 路盤	3	4	6	8	12以上
T＜250	粒状材料	コンクリート版 15・15・20 CBR＞80 20 CBR＞20 25	コンクリート版 15・15・20 CBR＞80 25	コンクリート版 15・15・20 CBR＞80 20	コンクリート版 15・15・20 CBR＞80 15	コンクリート版 15・15・20 CBR＞80 15 L交通：A交通
	セメント安定処理＋粒状材料	コンクリート版 15・15・20 セメント安定処理 15 CBR＞20 20	コンクリート版 15・15・20 セメント安定処理 15	コンクリート版 15・15・20 セメント安定処理 15	コンクリート版 15・15・20 セメント安定処理 15	コンクリート版 15・15・20 セメント安定処理 15
250≦T＜1,000	粒状材料	コンクリート版 25 CBR＞80 30 CBR＞20 30	コンクリート版 25 CBR＞80 20 CBR＞20 25	コンクリート版 25 CBR＞80 25	コンクリート版 25 CBR＞80 20	コンクリート版 25 CBR＞80 15
	セメント安定処理＋粒状材料	コンクリート版 25 セメント安定処理 20 CBR＞20 25	コンクリート版 25 セメント安定処理 20	コンクリート版 25 セメント安定処理 10	コンクリート版 25 セメント安定処理 15	コンクリート版 25 セメント安定処理 15
1,000≦T	アスファルト中間層＋粒状材料	コンクリート版 28・30 CBR＞80 20・4 CBR＞20 30 アスファルト中間層	コンクリート版 28・30 CBR＞80 10・4 CBR＞20 25 アスファルト中間層	コンクリート版 28・30 CBR＞80 15・4 アスファルト中間層	コンクリート版 28・30 CBR＞80 15・4 アスファルト中間層	コンクリート版 28・30 CBR＞80 15・4 中間層アスファルト D交通：C交通
	セメント安定処理＋粒状材料	コンクリート版 28・30 セメント安定処理 20 CBR＞20 25	コンクリート版 28・30 セメント安定処理 20	コンクリート版 28・30 セメント安定処理 15	コンクリート版 28・30 セメント安定処理 15	コンクリート版 26・30 セメント安定処理 15

表２－２－19　転圧コンクリート舗装設計断面例（設計基準曲げ強度　4.4Mpa）

（単位：cm，MPa，%）

路床の設計CBR		4	6	8以上
T＜100	セメント安定処理	コンクリート版 σ_f=4.4 15 セメント安定処理 σ_f=2.0 20	コンクリート版 σ_f=4.4 15 セメント安定処理 σ_f=2.0 15	コンクリート版 σ_f=4.4 15 セメント安定処理 σ_f=2.0 15
	粒状材料＋アスファルト中間層	コンクリート版 σ_f=4.4 15 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 10 クラッシャラン CBR＞20 25	コンクリート版 σ_f=4.4 15 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 15	コンクリート版 σ_f=4.4 15 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 15
	粒状材料	コンクリート版 σ_f=4.4 15 粒調砕石 CBR＞80 20 クラッシャラン CBR＞20 25	コンクリート版 σ_f=4.4 15 粒調砕石 CBR＞80 25	コンクリート版 σ_f=4.4 15 粒調砕石 CBR＞80 20
100≦T＜250	セメント安定処理	コンクリート版 σ_f=4.4 20 セメント安定処理 σ_f=2.0 20	コンクリート版 σ_f=4.4 20 セメント安定処理 σ_f=2.0 15	コンクリート版 σ_f=4.4 20 セメント安定処理 σ_f=2.0 15
	粒状材料＋アスファルト中間層	コンクリート版 σ_f=4.4 20 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 10 クラッシャラン CBR＞20 25	コンクリート版 σ_f=4.4 20 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 15	コンクリート版 σ_f=4.4 20 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 15
	粒状材料	コンクリート版 σ_f=4.4 20 粒調砕石 CBR＞80 20 クラッシャラン CBR＞20 25	コンクリート版 σ_f=4.4 20 粒調砕石 CBR＞80 25	コンクリート版 σ_f=4.4 20 粒調砕石 CBR＞80 20
250≦T＜1,000	セメント安定処理	コンクリート版 σ_f=4.4 25 セメント安定処理 σ_f=2.0 20	コンクリート版 σ_f=4.4 25 セメント安定処理 σ_f=2.0 15	コンクリート版 σ_f=4.4 25 セメント安定処理 σ_f=2.0 15
	粒状材料＋アスファルト中間層	コンクリート版 σ_f=4.4 25 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 10 クラッシャラン CBR＞20 25	コンクリート版 σ_f=4.4 25 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 15	コンクリート版 σ_f=4.4 25 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 15

表２－２－20　転圧コンクリート舗装設計断面例（設計基準曲げ強度　4.9Mpa）

（単位：cm，MPa，%）

路床の設計GBR		4	6	8以上
100≦T＜250＊	セメント安定処理	コンクリート版 σ_f=4.9 18 セメント安定処理 σ_f=2.0 20	コンクリート版 σ_f=4.9 18 セメント安定処理 σ_f=2.0 15	コンクリート版 σ_f=4.9 18 セメント安定処理 σ_f=2.0 15
	粒状材料＋アスファルト中間層	コンクリート版 σ_f=4.9 18 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 10 クラッシャラン CBR＞20 25	コンクリート版 σ_f=4.9 18 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 15	コンクリート版 σ_f=4.9 18 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 15
	粒状材料	コンクリート版 σ_f=4.9 18 粒調砕石 CBR＞80 20 クラッシャラン CBR＞20 25	コンクリート版 σ_f=4.9 18 粒調砕石 CBR＞80 25	コンクリート版 σ_f=4.9 18 粒調砕石 CBR＞80 20
250≦T＜1,000＊	セメント安定処理	コンクリート版 σ_f=4.9 22 セメント安定処理 σ_f=2.0 20	コンクリート版 σ_f=4.9 22 セメント安定処理 σ_f=2.0 15	コンクリート版 σ_f=4.9 22 セメント安定処理 σ_f=2.0 15
	粒状材料＋アスファルト中間層	コンクリート版 σ_f=4.9 22 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 10 クラッシャラン CBR＞20 15	コンクリート版 σ_f=4.9 22 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 15	コンクリート版 σ_f=4.9 22 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 15
1,000≦T＜3,000	セメント安定処理	コンクリート版 σ_f=4.9 25 セメント安定処理 σ_f=2.0 20	コンクリート版 σ_f=4.9 25 セメント安定処理 σ_f=2.0 15	コンクリート版 σ_f=4.9 25 セメント安定処理 σ_f=2.0 15
	粒状材料＋アスファルト中間層	コンクリート版 σ_f=4.9 25 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 10 クラッシャラン CBR＞20 25	コンクリート版 σ_f=4.9 25 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 15	コンクリート版 σ_f=4.9 25 アスファルト中間層 4 粒調砕石 CBR＞80 15

＊）施工上の理由などから版厚を薄くする場合に適用する

２－２－６－４　コンクリート舗装の構造細目

コンクリート舗装では，コンクリート版や路盤の厚さを設定する構造設計の他に，目地がある場合の目地構造や，コンクリート版に入れる鉄筋，鉄網などをコンクリート舗装の種類に応じて適切に定める必要がある。

(1) 普通コンクリート版の構造細目

①　目地の分類と間隔

１）普通コンクリート版には，膨張，収縮，そり等をある程度自由に起こさせることによって，応力を軽減する目的で目地を設ける。普通コンクリート版の目地は，場所，働き，構造などによって図２－２－８のように分類される。




図２－２－８　普通コンクリート版の目地の分類

2）ダミー目地は原則的に，コンクリートの硬化後カッタを用いて溝を切るカッタ目地とする。横収縮目地におけるカッタ目地では，コンクリートがある程度硬化した時に切削して不規則な初期ひび割れの発生を抑止し，硬化後に改めてカッタを用いて規定の目地溝とする場合もある。また，気温の高い時期の施工時には，ダミー目地として，コンクリートがまだ固まらないうちに振動目地機械を用いて溝を作り，仮挿入物を埋め込む打込み目地を設ける場合もある。

3）横収縮目地間隔の標準を表２－２－21 に示す。

鉄鋼および縁部補強鉄筋を用いる設計とする場合の横収縮目地間隔は，版厚に応じて８ｍまたは 10ｍとする。

また鉄網および縁部補強鉄筋を用いない設計とする場合の横収縮目地間隔は，版厚に応じて５ｍまたは６ｍとする。なお，この場合には修繕時のコンクリート版の取り扱いが容易になるものの，供用期間中における目地の維持作業は適切に行う必要がある。

表２－２－21　目地間隔の標準

目地の種類			目地間隔
収縮目地		版厚250mm未満	8.0m（鉄網を用いない場合は5.0m）
		版厚250mm以上	10.0m（鉄網を用いない場合は6.0m）
縦目地			3.25～4.5m
伸縮目地（膨張目地）	4月～11月施工の場合	版厚150,200mm	120～240m
		版厚250mm以上	240～480m
	12月～3月施工の場合	版厚150,200mm	60～120m
		版厚250mm以上	120～240m

4）膨張目地の間隔は，施工時期やコンクリート版の厚さなどを考慮して決定する。膨張目地は，本来コンクリート版のブローアップを防ぐために設けられるものである。座屈理論から膨張目地間隔を決定する方法は，摩擦抵抗の影響を導入できないために，まだ確立されていない。

これまでの実験や経験から，構造物との接続部および他の舗装との交差部分のほか，次の場合には膨張目地を設けるのがよい。

ａ）膨張性のあるコンクリートを用いる場合。

ｂ）コンクリート版が 12 月から３月の冬季に施工される場合。

ｃ）横収縮目地が 7.5ｍより大きい間隔で設けられている場合。

道路舗装の場合で標準とされている表２－２－21 の値は，目地幅 25 ㎜で，この程度の膨張目地間隔であればブローアップを起こすことはほとんどないという経験に基づいて提案されたものである。実際の設計にあたって，表２－２－21 の範囲内でどの値をとるかは，一日の施工長，施工能力，施工時期，版厚の大小，縦断曲線半径，路盤摩擦等を考慮して決めるとよい。

5）そり目地の働きのための縦目地は，通常，供用後の車線を区分する位置に設けることが望ましいが，施工方法等も考慮して適切に決定するとよい。なお，車道と側帯との間にはできる限り縦目地を設けないものとする。

縦目地間隔は，縦目地と縦目地または縦目地と縦自由縁部との間隔を示し，その間隔は通常，3.25m，3.5mおよび 3.75mがとられている。なお，目地以外への縦ひび割れを避けるためには５m以上の間隔にしないことが望ましい。

6）縦伸縮目地（膨張目地）は，コンクリート版の縦自由縁部が側溝や街渠と接する位置に設けられ，その長さは構造物等に接する全延長となる。

② 目地構造

1）目地の構造は，目地の機能に応じたものとする。

2）横収縮目地は，ダウエルバーを用いたダミー目地構造を標準とし，１日の舗設の終わりに設ける横収縮目地はダウエルバーを用いた突合せ目地とする。




図２－２－９　横収縮目地（一般的なダミー目地の場合）の構造例




図２－２－10　横収縮目地（舗設時に挿入するダミー目地の場合）の構造例

表２－２－22　ダウエルバーの設置間隔の標準値

コンクリート版の幅（m）	ダウエルバーの間隔（cm）
2.75	(10)+17.5+30+4@40+30+17.5+(10)
3.00	(10)+20+6@40+20+(10)
3.25	(10)+20+32.5+5@40+32.5+20+(10)
3.50	(10)+15+30+6@40+30+15+(10)
3.75	(10)+22.5+35+6@40+35+22.5+(10)
4.00	(10)+20+30+7@40+30+20+(10)
4.25	(15)+22.5+35+7@40+35+22.5+(15)
4.50	(15)+20+30+8@40+30+20+(15)

注１）幅は縦自由縁部と縦目地の間隔をいう。
注２）（ ）内の数字は縦自由縁部，または縦目地とダウエルバーの間隔を示す。

ダミー目地による横収縮目地の構造例を図２－２－９および図２－２－10に示す。なお，１日の最高気温と最低気温の差が大きくなる時期や１日の最高気温が高くなる時期の舗設においては，30m程度ごとにひび割れを誘導できるよう予めフレッシュな状態のコンクリートに溝を設ける場合がある。


目地溝は幅６～10 ㎜，深さはカッタ目地の場合，版厚に応じて 50～70 ㎜，打込み目地の場合 40 ㎜とし，注入目地材で充填する。

ダウエルバーは径 25 ㎜，長さ 70 ㎝のものを表２－２－22 に示すような間隔で配置する。


ダウエルバーは，道路中心線に平行に正しく埋め込まれるようにチェアで支持して設置する。ただし，スリップフォームベーパー等でダウエルバーインサータを使用する場合は，チェアを設置しないで挿入することもある。

３）横収縮目地（膨張目地）の構造例は図２－２－11 に示すとおりであり，ダウエルバーと目地板とをチェアおよびクロスバーを用いて組み立て，目地溝に注入目地材を注入する構造とする。注入目地材は目地からの雨水の侵入を防ぐために用いるものであり，その目的溝は幅 25 ㎜，深さ 40 ㎜程度とする。


ダウエルバーは径 28 ㎜，長さ 70 ㎝のものを標準とし，表２－２－22 に示す間隔に配置する。ダウエルバーの一端にはゴム管等を詰めたキャップをかぶせ，道路中心線に並行に正しく埋め込まれるようにチェアで支持して設置する。チェアは径 13 ㎜の鉄筋とし，クロスバーを溶接して施工中に変形しないように留意する。なお，大型車交通量の極めて多い場合には，ダウエルバーの径は 32 ㎜のものを用いる。



(a)　平 面 図



(b)　断 面 図




(c)　断 面 図

図２－２－11　横膨張目地の構造例（単位：㎜）

4）縦目地の設置は，２車線幅員で同一横断勾配の場合には，できるだけ２車線を同時舗設し，縦目地位置に径 22 ㎜，長さ１ｍのタイバーを使ったダミー目地を設ける。また，やむを得ず車線ごとに舗設する場合は径 22 ㎜，長さ１ｍのネジ付きタイバーを使った突合せ目地とする。なお，タイバーは版厚の中央の位置に１m間隔で設置し，目地溝は幅６～10 ㎜，深さ 40 ㎜とし，注入目地材で充填する。縦目地の構造例を図２－２－12 に示す。

5）コンクリート版の縦自由縁部が排水溝などに接する場合の縦伸縮目地は，図２－２－13 に示す構造例のような膨張目地構造とする。



(a) ダミー目地とする縦目地の断面図




図２－２－12　縦目地の構造例（単位：㎜）




図２－２－13　排水溝に接する縦自由縁部の目地構造例（単位：㎜）

③　鉄網および縁部補強鉄筋

1）コンクリート版に用いる鉄網は，通常６㎜の異形棒鋼を溶接で格子に組み上げたものとし，その鉄筋量は１㎡につき約３kgを標準とする。また，縁部補強鉄筋は，径 13 ㎜の異形棒鋼３本を鉄網に結束し，コンクリート版の縦縁部を補強する。

2）鉄網の敷設位置は，表面から版厚のほぼ１／３の位置とする。ただし，15 ㎝の版厚の場合には版の中央の位置とする。

3）鉄網の大きさは，コンクリート版縁部より 10 ㎝程度狭くする。１枚の鉄網の長さは，重ね合わせる幅を 20 ㎝程度とし，目地間隔の間に収まるように，かつ運搬が便利なように決める。鉄網と縁部補強鉄筋の設置例を図２－２－14 に示す。

4）縦目地が突合せ目地となり，タイバーをアッセンブリで設置する場合には，チェアをつなぐクロスバーを縁部補強鉄筋として兼用させてよい。

5）鉄網を用いない場合には，一般に縁部補強鉄筋も設置しない。




図２－２－14　鉄網および縁部補強鉄筋の例（単位：㎜）

④　すり付板

コンクリート舗装とアスファルト舗装の接続部は原則としてすり付版を設置する。




図２－２－15　すりつけ版の構造

⑤　コンクリート版の補強例

コンクリート版は，同じ輪荷重を受ける場合であっても版の位置および状態によってその構造的な強さは相違する。すなわち，橋台やボックスカルバートに接する箇所に，一般部と同様のコンクリート版を用いると構造的に弱いものとなる。このような箇所のコンクリート版は厚さを増し，鉄筋等で補強することにより，舗装全体の耐久性が高まるように設計する。普通コンクリート舗装におけるコンクリート版の補強の例は，図２－２－16 および図２－２－17 に示すとおりである。

なお，詳細については，セメントコンクリート舗装要綱（昭和 59 年２月）を参考とすること。




図２－２－16　コンクリート版の補強の方法例（その１）




図２－２－17　コンクリート版の補強の方法例（その２）

(2) 転圧コンクリート版の構造細目

①　目地の分類と間隔

１）転圧コンクリート版には，膨張，収縮，そり等をある程度自由に起こさせることによって，応力を軽減する目的で目地を設ける。転圧コンクリート版の目地は，場所，働き，構造などによって図２－２－18 のように分類される。

２）ダミー目地はコンクリートの硬化後カッタを用いて溝を切るカッタ目地とする。横収縮目地間隔は５ｍを原則とする。

３）横伸縮目地（膨張目地）は，構造物あるいは舗装構造が変わる部分との突合せ部に用いる。

4）縦目地は通常，供用後の車線を区分する位置に設けることが望ましいが，施工方法等も考慮して適切に決定するとよい。なお，車道と側帯との間にはできる限り縦目地を設けないものとする。




図２－２－18　転圧コンクリート版の目地の分類

縦目地間隔は，縦目地と縦目地または縦目地と縦自由縁部との間隔を示し，その間隔は通常，3.25m，3.5mおよび 3.75mがとられている。なお，目地以外への縦ひび割れを避けるためには５以上の間隔にしないことが望ましい。

5）縦伸縮目地（膨張目地）は②　5）と同様とする。

② 目地構造

1）目地の構造は，目地の機能に応じたものとする。

2）横収縮目地は，ダウエルバーを用いないカッタ切削によるダミー目地とする。目地溝は深さが版厚の１／３程度，幅が６～８㎜とし，注入目地材で充填する。ダミー目地による横収縮目地の構造例を図２－２－19 に示す。

3）横伸縮目地はダウエルバーを用いない膨張目地とし，その構造例を図２－２－20 に示す。

4）縦目地は，転圧コンクリート版を２車線同時に舗設する場合および連続して舗設する場合には，その中央にダミー目地を設ける。また，車線ごとに舗設する場合は突合せ目地とする。いずれの目地ともタイバーは使用しない。




図２－２－19　横収縮目地の構造例




図２－２－20　横膨張目地の構造例

目地溝はダミー目地，突合せ目地の場合とも幅６～８㎜，深さは版厚の１／３程度とし，注入目地材で充填する。目地溝が深い場合には目地溝の中にバックアップ材を挿入し，上部深さ 40 ㎜に注入目地材を充填してもよい。なお，突合せ目地とする場合で型枠を用いない場合は余分に舗設し，ある程度固まった後に余分な部分を取り除いて突合せ面を粗面にする。型枠を用いる場合は，この面にセメントペーストを塗布するとよい。

縦目地の構造例を図２－２－21 および図２－２－22 に示す。




図２－２－21　縦目地（ダミー目地）の構造例




図２－２－22　縦目地（突合せ目地）の構造例


２－３　各種の舗装

２－３－１　適用箇所別の舗装


２－３－１－１　橋面舗装

橋面舗装は下記を標準とする。（車道）

(1) RC 床版




(2) PC 桁



ｔは，ＰＣ桁のそりによる補足舗装厚とする。


(3) 鋼床版




［注１］グースアスファルト混合物については２－３－２－９「グースアスファルト舗装」を参照されたい。

２－３－１－２　トンネル内舗装

トンネル内のコンクリート舗装は一般部の舗装に準じて行うが，湧水等の影響を受けることが多くまた維持管理も難しいことからその設計に当っては十分な耐久性が確保できるよう注意する必要がある。





［注１］トンネル内の横膨張目地は，坑口からトンネル内のおおむね 30m以内に１箇所とする。

２－３－１－３　岩盤上の舗装

岩盤上の舗装は，路床面下約１ｍ以内に岩盤がある場合，その岩盤の性状をよく把握し，施工を適切に行うことが必要である。

(1) 岩盤には硬く固結した硬岩の層と，風化が進んだ軟岩の層がある。転石の混入率が 20%以上の土砂は，軟岩の層とみなす。なお，岩の種類については「道路土工土質調査指針」を参照する。

(2) 岩盤には亀裂のあるものや泥岩など，掘削後スレーキングにより軟弱化しやすいものがある。この場合は，舗装の耐久性に影響を及ぼさないよう十分な対策を施すことが必要である。(舗装設計便覧Ｐ２２９参照)


(3) 良質な岩を路床上面とする場合でも，岩の掘削による不陸が残るため，レベリング層として貧配合のコンクリート等を施工する。その場合塗装にリフレクションクラック等の影響が出ないように，十分な舗装厚さを確保することが必要である。

(4) 岩盤上に路床土がある場合で路床土の厚さが 50 ㎝に満たない場合は，路床土の CBR を 20 以上に改良することが望ましい。

(5) 切取部において路床が岩盤であり，片車線より広い区間が縦断方向に 60m以上連続している場合の取扱いは，原則として下記による。

但し，地形，地質の変化等によりこれによりがたい特殊な箇所については，施工性，経済性等を考慮のうえ，断面構成を決定するものとする。


① コンクリート舗装（Ⓐを標準とする。）　※岩盤面が上記（２）に該当する場合、当構造は使用しない




※良質な岩(中硬岩以上）がある場合に使用

② アスファルト舗装　※岩盤面が上記（２）に該当する場合、当構造は使用しない

表層から A_S 安定までは一般部と同一とし最下層は粒調砕石（平均 10 ㎝）とする。



③ 岩盤が片車線より広く全巾より狭い



［注］頁岩，風化岩等風化しやすいもの，凍上の恐れがあるものは岩盤として取扱わない。また湧水がある場合には十分な排水施設を設ける。

２－３－２　機能別の舗装

２－３－２－１　排水性舗装

(1) 概　要

排水性舗装は，雨水を路面下に速やかに浸透させ，路側あるいは路肩等に排水することを目的として，空隙率の高い多孔質なアスファルト混合物（ポーラスアスファルト混合物）を表層，または，表層・基層に用い，下層に不浸透層を設け路盤以下へ水が浸透しない構造とした舗装である。

なお，詳細は「排水性舗装技術指針（案)」を参照する。

(2) 特　徴

１）排水性舗装は，雨天時の水はね防止，ハイドロプレーニングの防止，夜間や雨天時の視認性の向上など車両走行の安定性を高める機能のほか，タイヤ路面騒音低減などの付加的な効果もある。

〔注〕タイヤ路面騒音低減については「2－3－2－2　低騒音舗装」を参照する。

２)排水性舗装を表層に用いる場合の厚さは，４～５㎝とするのが一般的である。

〔注〕薄層排水性舗装として 3.5 ㎝以下とする場合は，耐久性を確保するために排水性舗装用混合物と下層の一体化をより堅固にするなど特別な処置を検討する必要がある。

３）耐水性舗装が歩行者系道路を対象として路面の水を路盤以下に浸透させるのに対して，排水性舗装は車道を対象として路盤以下の支持力が低下しないように，路盤以下へ水が浸透しない構造としたものである。

(3) 適用に当たっての留意事項

１）排水性舗装は，空隙率の大きい開粒土アスファルト混合物を用いるため，骨材やバインダー等の材料の選択，配合，下部の不浸透性および施工について特に注意する。

２）混合物の空隙率が大きいため，雨水，日光，空気等による劣化を受けやすいので，配合設計においてはできるだけバインダーの膜厚を厚くすることが望ましく，一般的に高粘度改質アスファルトが用いられている。なお，排水性舗装用混合物の配合設計は「排水性舗装技術指針（案)」に準じる。

３）排水性舗装は，供用開始後その空隙にごみ，土砂などが侵入して空隙詰まりを起こすと機能が低下するので，定期的に機能を回復させる維持管理を行うとともに，周辺の土砂が流入しないように処置を講じる。


４）縦断勾配の大きな急坂路に適用した場合，坂の下部において水の噴出，または，水たまりができることがあるので，このような場所で適用する場合は，坂路途中で路肩の排水構造へ水を流出させる等の排水対策を別途検討する。

５）排水性舗装は，交差点部や重車両の出入り口などのタイヤによるねじり現象が発生する箇所，舗装の施工ジョイント部，タイヤチェーン装着車両が走行する場所，空隙率が 20%より大きい混合物を使用した箇所などでは，骨材が飛散しやすい。このような箇所には，混合物の空隙率を小さくしたり，特殊なバインダーを用いたりする対策や樹脂を表面に含浸させたり，透水性の樹脂モルタルを表面空隙に充填し排水性舗装の上層部分を強化させるなどの対策をとり，骨材の飛散を防止することもある。

(4) 舗装構造


排水性舗装の標準舗装構成は，次のとおりとする（舗装計画交通量 1,000 台／日・方向以上)。なお，構造設計は，排水性舗装の等値換算係数を 1.00 としてT$_A$法によること。

① 土工部（標準型）




※耐骨材飛散を規定する場合は，空隙率17%とする。
※上記以外の場合は，空隙率20%とする。

② 橋梁部（C0 床版）



※耐骨材飛散を規定する場合は，空隙率17%とする。
※上記以外の場合は，空隙率20%とする。

③ 橋梁部（鋼床版）



※耐骨材飛散を規定する場合は，空隙率17%とする。
※上記以外の場合は，空隙率20%とする。

２－３－２－２　低騒音舗装

(1) 概　要

低騒音舗装は車両走行時に路面上をタイヤが回転することによって発生する音などを低減させる機能を有する舗装である。この舗装を適用することによって，市街地域などの道路騒音を低減することができる。

低騒音として，一般的には高空隙アスファルト混合物（ポーラスアスファルト混合物）を表層，あるいは表層と基層に用いる工法が用いられている。その他，ゴム粒子などの弾性体をアスファルト混合物に混入した舗装や多孔質弾性舗装等が検討されている。

ポーラスアスファルト混合物を表層，あるいは表層と基層に用いる工法は基本的には「２－３－２－１　排水性舗装」と同様である。騒音低減効果をより一層向上させるためには，表層に使用する粗骨材の①最大粒径を排水性舗装のものより小さくする（10 ㎜，８㎜，５㎜など)，②粒径をできるだけそろえる，③形状は偏平なものを少なくするなどの考え方がある。

また，最近では異なった２種類の排水性舗装用混合物で２層構造の表層とする試みもなされている。

２－３－２－３　明色舗装

明色舗装は，通常のアスファルト舗装の表層部分に，光の反射率の大きい明色骨材を使用した舗装で，路面の明るさや，光の再帰性を高め，照明効果や夜間視認性の向上等の機能を有する舗装である。舗装の厚さは，３～５㎝とするのが一般的である。

明色舗装の特徴は以下のとおりである。

１）明色舗装は，路面の輝度が高いことから，トンネル内や夜間における路面の照明効果が向上し，照明費用の低減が図れるだけでなく，夏期に路面温度が上がりにくいため，耐流動性も期待できる。

２）光の再帰性に富んだ明色骨材を用いれば，夜間，路面の視認性が向上し，走行安全性に寄与するものもある。

３）明色舗装には，通常のアスファルト混合物中の粗骨材の全部，または，一部を，明色骨材で置き換えた混合物方式と，通常の表層用混合物を敷きならした直後に，樹脂系結合材等でプレコートした明色骨材を，舗装表面に散布し圧入する路面散布方式がある。

４）明色舗装はトンネル内で多く用いられるとともに，交差点付近，道路の分岐点，路肩および側帯部，橋面などに用いられる。

２－３－２－４　着色舗装

着色舗装は，主としてアスファルト混合物系の舗装に各種の色彩を施し，景観性向上の機能を持たせた舗装である。アスファルト混合物系の着色舗装には，加熱アスファルト混合物に顔料を添加するもの，着色骨材と樹脂系結合材料を塗布するもの，半たわみ性舗装の浸透用セメントミルクを着色したものなどがある。

各着色舗装工法の適用箇所，主な工法は以下のとおりである。

１）適用箇所

①　街路の景観を向上させる場合

②　通学路，交差点，バスレーン等車線を色彩により区分することによって安全で円滑な交通に寄与する箇所

２）着色舗装の工法

着色舗装には主として次の４工法が用いられる。

①　加熱アスファルト混合物に顔料を添加する工法。舗装の厚さは，2.5～４㎝とするのが一般的である。

②　加熱アスファルト混合物の骨材に，着色骨材を使用する工法。舗装の厚さは，2.5～４㎝とするのが一般的である。

③　樹脂系結合材料を用いる工法。仕上がり厚さは，使用する樹脂系結合材料と適用箇所により異なる。

④　半たわみ性舗装において，着色した浸透用セメントミルクを浸透させる工法，仕上がり厚さは，３～４㎝とするのが一般的である。

２－３－２－５　すべり止め舗装

⑴ 概　要

すべり止め舗装は，路面のすべり抵抗を高め，車両の走行安全性向上の機能を有する舗装である。

急坂部，曲線部，踏切などの近接区間や，交差点で歩行者の多い横断歩道の直前などで，特にすべり抵抗性能を高める必要のある箇所に適用する。路面のすべりやすさは，主として骨材とタイヤ間のすべり抵抗に左右されるので，使用する骨材には十分注意する。

(2) すべり止め舗装の工法

すべり抵抗を高める工法には，混合物自体のすべり抵抗を高める工法，樹脂系材料を使用して硬質骨材を路面に接着させる工法，グルービングやブラスト処理などによって粗面仕上げをする工法などがある。

以下各工法について説明する。

１）混合物自体のすべり抵抗性能を高める工法

路面の粗さを確保し得る開粒土あるいはギャップ粒度のアスファルト混合物を用いる工法と，骨材の全部または一部に硬質骨材を使用する工法，ロールドアスファルト工法さらに積極的に路面排水を促す排水性舗装などがある。

２）樹脂系材料を使用して硬質骨材を路面に接着させる工法

舗装路面に，接着剤として樹脂系材料を塗布し，硬質骨材を散布，接着させる工法である。骨材は，粒径が 3.5～1.0 ㎜の範囲にあるものを使用する。仕上がり厚さは３～５㎜とするのが一般的である。樹脂系結合材料にはエポキシ樹脂やアクリル樹脂などがある。

施工は，一般に乾燥した路面を清掃したのち，エポキシ樹脂 1.6 ㎏／㎡を均一に塗布し，その上に骨材としてエメリーで８㎏／㎡，着色磁器質骨材で 6.5 ㎏／㎡を標準として散布し，必要に応じて転圧する。使用する骨材によっては，最適な樹脂量，骨材量が変わることがある。気温が５℃以下の場合は保温対策や加温対策などを考慮する。エポキシ樹脂が十分硬化したのを確認したのち，余分の骨材を除去し交通開放する。なおアスファルト舗装施工の直後に本工法を施工すると，剥脱することがあるので交通開放後３週間以降の施工が望ましい。

３）グルービング工法

グルービング工法は安全溝設置工ともいわれており，路面のすべり抵抗性能や排水性を増大させるために，舗装路面に溝切りを行う工法である。グルービング工法は舗装表面を特殊な施工機械で現場の状況に応じて縦断方向または横断方向に溝を切るのが一般的である。

２－３－２－６　凍結抑制舗装

(1) 概　要

凍結抑制舗装は，化学系の凍結抑制材料や弾性のある物理系の凍結抑制材料をアスファルト混合物に混入したり，表面に施した舗装である。本舗装は，走行車両の安全性，除雪作業の効率化に効果があり，主に積雪寒冷地の勾配の大きな箇所，交差点内やその周辺等に用いられる。

(2) 凍結抑制舗装の種類

代表的な凍結抑制舗装の種類は以下に示すとおりである。

１）化学的な工法

化学的な工法は，塩化物または塩化物を含有する物質を顆粒状，粉末状に加

工して，アスファルト混合物に添加し，外界の気象条件などによる浸透圧，毛管現象による氷点降下などの効果を利用する工法で，配合設計は添加材を同質量の骨材またはフィラーと置き換えて行われる。施工においては，転圧が不十分な場合，供用後短期間のうちに有効成分が多量に流出したり，雨水の浸透等により十分な効果を発揮できなくなるので，注意する必要がある。

2）物理的な工法

物理的な工法は，路面にゴム等の弾性体を圧入・露出させたり，アスファルト混合物に混入することで，走行荷重による表面の弾性変形を増大させることにより，路面の氷盤を破壊したり，弾性体が露出することにより，氷盤の付着力を低下させる工法である。本舗装には，舗装表面にグルービングや削孔を行って弾性体を施したもの，排水性塗装の凹面に弾性体を施したもの，路面に面上の弾性体を施設したもの，ゴム粒子をアスファルト舗装に圧入したもの，アスファルト混合物にゴム粒子を混入したものなど様々な工法がある。

２－３－２－７　透水性舗装

(1) 概　要

透水性舗装は，路面の水たまり防止，騒音低減効果，地下水の涵養，都市型洪水の抑制等が要求される都市内の道路に主として使用する。

(2) 構　造

透水性舗装は，透水性を有した材料を用い，雨水を表層から基層，路盤を通して構造路床，路床（原地盤）に浸透できる構造とする。

1）表層，基層に加熱アスファルト混合物を用いる場合は，排水性舗装用混合物を用いるとよい。その他の透水性を有する舗装には，ポーラスコンクリート，透水性を有するインターロッキングブロック舗装などがあり，使用する場所の交通条件などを考慮して選定するとよい。

2）路盤材料には透水性の高いクラッシャランを用いることが多いが，車道に適用する場合は，透水性アスファルト混合物やスラグからなる自硬性のある材料，ポーラスコンクリートを適用することもある。

3）路盤の下には砂等を用いて５～15㎝程度のフィルター層や透水性のジオシンセティックスを設ける。ただし，路盤の透水性の低下や，泥濘化の恐れがない場合は，これを設けない場合もある。

4）構造設計は，「舗装設計施工指針　３－６－２　透水性能に着目した「構造設計」に準ずる。

２－３－２－８　半たわみ性舗装

半たわみ性舗装は，空隙率の大きな開粒度タイプの半たわみ性舗装用アスファルト混合物に，浸透用セメントミルクを浸透させたもので，耐流動性，明色性，耐油性等の性質を有する舗装である。表層に用いる場合の舗装厚さは４～５㎝とするのが一般的である。

特徴および用途は以下のとおりである。

1）半たわみ性舗装は，アスファルト舗装のたわみ性とコンクリート舗装の剛性を複合的に活用した耐久性のある舗装である。

2）半たわみ性舗装は，交差点部，バスターミナル，料金所付近など耐流動性，耐油性および明色性や景観性などの性能が求められる場所のほか，工場，ガソリンスタンドのような耐油性・難燃性の性能が求められる場所にも適用される。

3）半たわみ性舗装のうち，母体アスファルト混合物の全層に浸透用セメントミルクを浸透させたものを全浸透型，半分程度浸透させたものを半浸透型という。

4）半たわみ性舗装を車道に用いる場合は，耐流動性や耐久性等を考慮して，一般に全浸透型を用いる。

5）全浸透型の半たわみ性舗装の等値換算係数は，1.0 とみなしてよい。

２－３－２－９　グースアスファルト舗装

グースアスファルト舗装はグースアスファルト混合物を用いた不透水性，たわみ性等の性能を有する舗装で，一般に鋼床版舗装などの橋面舗装に用いられる。

グースアスファルト混合物は，石油アスファルトにトリニダッドレイクアスファルトまたは燃可塑性エラストマーなどの改質材を混合したアスファルトと粗骨材，細骨材およびフィラーを配合して，プラントで混合したのち，流込み施工が可能な作業性（流動性）と安定性が得られるように，クッカの中で高温で攪拌，混合（混練）したものである。敷きならしは専用のフィニッシャまたは人力に行う。一般的な仕上がり厚さは３～４㎝である。

２－３－２－10　ロールドアスファルト舗装

ロールドアスファルト舗装は，細砂，フィラー，アスファルトからなるアスファルトモルタル中に比較的単粒度の粗骨材を一定量配合した不連続粒度のロールドアスファルト混合物を敷きならし，その直後にプレコート砕石を圧入した舗装である。ロールドアスファルト舗装は，すべり抵抗性，耐ひび割れ性，水密性，耐摩耗性等の性能を有する舗装である。ロールドアスファルト舗装は，このような性能に優れており，積雪寒冷地域や山岳部の道路に使用されることが多い。仕上がり厚は 2.5～５㎝とするのが一般的である。

２－３－２－11　フォームドアスファルト舗装

フォームドアスファルトは，加熱アスファルト混合物を製造する際に，加熱したアスファルトを泡状にしてアスファルトの粘度を下げ，容積を増大させることによって混合性を高め，フィラー量の多い混合物等を効果的に製造する工法である。そのため，骨材の最大粒径が 20 ㎜のギャップ粒度で，フィラー量をアスファルトの２倍以上とする混合物を製造する場合などに用いると効果がある。また，混合物の製造時の混合性を高める性能を利用して製造時や施工時の温度を低下させるために用いられることもある。

加熱アスファルトを泡状にする方法は，水蒸気または水と加熱したアスファルトを噴射時に専用の装置で接触混合する方法が用いられる。

２－３－２－12　砕石マスチック舗装

砕石マスチック舗装は，粗骨材の骨材間隔を細骨材，フィラー，アスファルトからなるアスファルトモルタルで充てんしたギャップ粒度のアスファルト混合物を用いた

舗装で，アスファルトモルタルの充填効果と粗骨材のかみ合わせ効果により耐流動性，耐摩耗性，水密性の性能を有する。これらの性能を生かして，重交通道路の表層や橋面舗装の下層や表層として用いられる。仕上がり厚さは，３～５cmとするのが一般的である。

〔注〕砕石マスチック舗装は，ストーンマスチックアスファルト（Stone Mastic Asphalt），スプリットマスチックアスファルト（Split Mastic Asphalt），ストーンマトリックスアスファルト（Stone Matrix Asphalt）等と称されることもある。

２－３－２－13　大粒径アスファルト舗装

大粒径アスファルト舗装は，最大粒径の大きな骨材をアスファルト混合物に用いて行う舗装で，耐流動性，耐摩耗性等の性能を有する舗装であり，一般に重交通道路の表層，基層，中間層，および上層路盤に用いられる。

大粒径アスファルト混合物は，骨材の最大粒径が一般に25㎜を超えたものの総称であり，粗骨材の最大粒径を大きくして混合物内の粗骨材の占める体積割合を大きくし，良好な骨材のかみ合わせ効果により変形抵抗を高めようとするものである。最大粒径40㎜の大粒径アスファルト混合物を，上層路盤と基層部分に適用して良好な供用性を得ている箇所もある。

２－３－２－14　プレキャストコンクリート版舗装

プレキャストコンクリート版舗装は，あらかじめ工場で製作しておいたプレキャストコンクリート版を路盤上に敷設し，必要に応じて相互のコンクリート版をバー等で結合して築造するコンクリート舗装である。

１）プレキャストコンクリート版舗装は，版敷設後早期に交通開放できるので，修繕工事に適している。

２）プレキャストコンクリート版舗装は，トンネル内コンクリート舗装の打換え工法あるいは交通量の多い交差点等のわだち掘れ対策等に適用される場合が多い。

３）プレキャストコンクリート版には，プレストレストコンクリート（PC）版および鉄筋コンクリート(RC)版がある。なお，RC版には目地直下の路盤上に鋼板を設置してバー等での結合は行わず，両面使用ができるリバーシブル型のものもある。

２－３－２－15　薄層コンクリート舗装

薄層コンクリート舗装は，摩耗やスケーリング等により供用性が低下した既設コンクリート版の路面性状の改善を図るため，必要に応じて切削し，薄層のコンクリートでオーバーレイする舗装である。ただし，既設コンクリート版面は，ショットブラスト等の研掃によって新しいコンクリートとの付着対策を講じたものとする。

１）薄層コンクリート舗装は，既設コンクリート版の底面に達するひび割れが数多く発生している箇所など，既設コンクリート版が構造的に破損していると判断される場合には適用しない。

２）薄層コンクリート舗装は，一般に積雪寒冷地における摩耗した路面の供用性能改善のための補修工法として用いられている。なお，本舗装は老朽化した橋梁コンクリート床版の補強対策工法の一つの方法としても用いられており，この場合は床版上面増厚工法等と称されている。

3）この舗装で最も重要なことは，既設コンクリート版と新しいコンクリートの付着対策である。付着対策には種々の方法が試験的に実施されているが，現時点ではショットブラスト工法が最も信頼性の高い方法とされている。

4）主にわだち掘れにより供用性能が低下した既設アスファルト舗装を補修するために，既設路面を切削して清掃したのち，薄層のコンクリートでオーバーレイする工法をホワイトトッピング工法と呼ぶ。

２－３－２－16　小粒径骨材露出舗装

小粒径骨材露出舗装は，小粒径の単粒砕石を粗骨材としたコンクリートを敷きならし締固めたのち，その表面のモルタルを削り出し，均一かつ適度なキメの骨材露出面を形成することで車両騒音の低減を図る工法である。

1）小粒径骨材露出舗装は，タイヤと路面間に発生するエアポンピング音や路面の凹凸によって起こるタイヤ振動音を小さくするために，粗骨材の小粒径化と骨材を露出させる粗面仕上げとによりコンクリート表面のキメ改善を図るものである。

2）小粒径骨材露出舗装では，コンクリート仕上げ面の良好なキメとしては，キメ深さで0.7～１㎜，砕石の露出状態で５㎝四方内に55個以上が一つの目安とされている。

3）小粒径骨材を用いたコンクリートは，通常上層コンクリートとして厚さ５～10㎝で施工されることが多いが，下層のコンクリートは，一般的なコンクリートが用いられる。

２－３－２－17　ポーラスコンクリート舗装

ポーラスコンクリート舗装は，特殊な混和材料を使用するなどして高い空隙率を確保したポーラスコンクリート版を使用し，これにより排水性や透水性，車両騒音の低減などの機能を持たせた舗装である。

ポーラスコンクリート舗装は，交通荷重による空隙つぶれやタイヤの据え切り作用による骨材飛散に対する抵抗性に優れている。

２－３－２－18　インターロッキングブロック舗装

インターロッキングブロック舗装は，商店街やコミュニティ道路，住宅地内の区画街路などのように定常的に大型車が走行しない道路への舗装に適用する。

これらの道路において，交差点，バス停，タクシーベイなどの箇所，および歴史的町並みや公園などの周辺で，周辺環境との調和，ならびに景観を重視する必要のある場合に使用すると，特に効果的である。

この舗装は，以下に示すような特徴を持っている。

1）簡易な維持補修を前提にして，長期の耐久性が確保される。

2）ブロックの形状，色彩，表面テクスチャーおよび敷設パターンを種々選択することにより，周辺環境に調和した舗装面を形成し，景観の向上を図ることができる。

3）色彩の異なるブロックを用いて，耐久性のある路面表示が可能であり，かつ容易に変更できる。

4）凍結融解，すりへり，油分などに対する抵抗性に優れている。

5）道路の補修や地下埋設物の工事などにおける復旧工事が容易であり，ブロックの再利用も可能である。

6）現場養生が不要であり，敷設後ただちに供用できる。

２－３－２－19　保水性舗装

保水性舗装は，舗装体内に保水された水分が蒸発し，気化潜熱を奪うことにより路面温度の上昇を抑制する機能を有する舗装である。路面温度の上昇抑制を考慮した都市内の車道舗装，公園の広場，駐車場，歩道および自転車道等に用いられる。

保水性舗装の一例として，「２－３－２－８　半たわみ性舗装」に保水性を持たせた浸透用セメントペースト（保水性グラウト）を用いた例の舗装構成を図２－３－１に示す。また，この他にも開粒度アスファルト混合物の空隙に保水性の高い細砂等を充填する工法などさまざまな工法が開発されている。




図２－３－１　舗装構成の例

２－３－２－20　中温化舗装

中温化舗装は，加熱アスファルト混合物を製造する過程で特殊添加剤（発泡剤）を添加することにより，アスファルト中に微細な泡を発生・分散させ，この微細な泡のベアリング効果により，通常より30℃程度低い温度でのアスファルト混合物の製造および舗設を可能とする中温化技術を利用した舗装である。中温化舗装によって次のような効果が期待できる。

1）製造温度の低減化により，省エネルギーおよびCO^2の発生量が低減される。

2）舗設温度の低減化により，交通規制時間の短縮または交通解放温度を低減化すれば初期わだち掘れが抑制される。

3）舗設許容時間の延長により，寒冷期における締固め性や品質の確保が可能となる。

２－２－３　構造別の舗装

２－３－３－１　フルデプスアスファルト舗装

(1) 概　要

フルデプスアスファルト舗装は，構築路床・路床（原地盤）の上のすべての層に加熱アスファルト混合物および瀝青安定処理路盤材料を用いた舗装で，計画高さに制限がある場合，地下埋設物が浅い位置にある場合，施工期間が長くとれない場合など施工上の制約を受ける場合に採用される工法である。

(2) 舗装構造

フルデプスアスファルト舗装は，表層，基層および瀝青安定処理路盤より構成される。

1）特　徴

この塗装の特徴は，すべての層を加熱アスファルト混合物および瀝青安定処

理路盤材料を使用することによって舗装の総厚を薄くでき，またシックリフト工法と併用することで工期短縮が図れることがあげられる。

2）構造設計

構造設計は「舗装設計施工指針　3－6－1　疲労破壊抵抗に着目した構造設計」に準じて行うが，施工の基盤となる支持力が十分でなければならない。T_A法による場合は設計CBRが6以上必要であり，設計CBRが6未満のときは，地盤等を改良し施工基盤を設置する。施工基盤の厚さは15㎝を標準とする。この場合の設計CBRは，施工基盤を除いて計算し，表層と基層の最小厚さについても，表2－2－7を参照して適切な構成にしなければならない。

2－3－3－2　サンドイッチ舗装

(1) 概　要

サンドイッチ舗装は，軟弱な路床上に遮断層として砂層を設け，この上に粒状路盤，貧配合コンクリートまたはセメント安定処理による層を設けて舗装する工法である。路床のCBRが3未満のような軟弱な路床で路床安定処理や置き換えが難しい場合に採用するとよい舗装工法である。

(2) 舗装構造

サンドイッチ舗装の舗装構成は，経験により確認されている場合は，その断面を参考にし，そのような事例のない場合は，理論的設計方法や試験舗装を行って決定すると良い。サンドイッチ舗装の一般的な舗装構造は，図2－3－2に示すとおりである。




図2－3－2　サンドイッチ舗装の一般的な舗装構成例

2－3－3－3　コンポジット舗装

(1) 特徴および適用箇所

コンポジット舗装は，表層または表層，基層にアスファルト混合物を用い，直下の層にセメント系の版（普通コンクリート版，連続鉄筋コンクリート版，転圧コンクリート版や半たわみ性舗装等）を用いた舗装である。コンポジット舗装は，セメント系舗装のもつ構造的な耐久性とアスファルト舗装がもつ良好な走行性および維持修繕の容易さを兼ね備えた舗装であり，通常のアスファルト舗装より長い寿命が維持できる。

表層はアスファルト混合物なので，走行の快適さや平たん性，さらには維持修繕が容易なことなど，表層の機能についてはアスファルト舗装と同様である。

セメント系の版に通常の普通コンクリート版を用いる場合は，目地が多いため表層にリフレクションクラックが生じやすい。そのためセメント系の版に連続鉄

筋コンクリート版を採用することが多い。

なお，コンポジット舗装工法に用いるセメント系の版をホワイトベースと呼ぶこともある。

(2) 舗装構造

舗装構造設計を行う上での留意点は以下のとおりである。

1）コンポジット舗装の構造を検討する場合，まだ供用性のデータが十分とは言えない段階であることから，当面は主として構造面の耐久性を受け持つコンクリート版に着目して行うとよい。したがって基本的な設計はコンクリート版の設計方法による。

2）アスファルト混合物層はコンクリート版に発生する応力の低減層とみなすこともでき，この低減の程度に応じて所要のコンクリート版の厚さ，または強度を設定することも考えられる。しかし現段階では応力の低減効果が明らかでないが，このような設計を行うときには理論的設計方法にもとづく設計方法による検討や試験舗装などを行って層構造を決定するのが望ましい。

3）理論的設計方法により応力等を検討する場合は，コンクリート版の上面および下面の応力ひずみを算出し，それぞれを一般断面と比較，検討するなどして構造を決定するとよい。

4）コンクリート版の目地部等，リフレクションクラックの予想される箇所にはアスファルト混合物層とコンクリート版の間に応力緩和層（ＳＡＭＩ層ともいい，マスチックシール，シートまたはジオテキスタイル，開粒度アスファルト混合物層等による）の設置，もしくは表層に誘導目地等を設置するなどの対応策も検討するとよい。

２－４　その他

２－４－１　路床安定処理工法

(1) 概　要

安定処理工法は，現位置で現状路床土とセメントや石灰などの安定材を混合し，その支持力を改善して構築路床を築造する工法で，現状路床土の有効利用を目的として CBR が３未満の軟弱土に適用する場合と，舗装の長寿命化や舗装厚の低減等を目的として CBR が３以上の良質土に適用する場合とがある。

近年，安定処理工法に「石炭灰」を用いることにより，産業廃棄物を資源として有効活用を図るとともに，路床の支持力の改善に効果を挙げていることから，石炭灰の入手が可能で有効活用等が図られる場合は，本編巻末の「石炭灰を使った軟弱地盤固化処理設計マニュアル（平成 18 年２月　株式会社　エネルギア・エコ・マテリアル)」を参考に検討を行うものとする。

安定処理工法による構築路床は，現状路床土と安定剤とを均一に混合し，締め固めて仕上げる。

構築路床の安定処理は，一般に路上混合方式で行い，所定の締固め度を得られることが確認できれば，全厚一層で仕上げる。なお，中央プラントで現状路床土の安定処理を行い，処理した材料を盛土や置換え工法に用いることもある。以下に安定処理における配合設計の方法と施工について示す。

(2) 配合設計

構築路床における安定処理の配合設計は，安定材の添加量と CBR との関係から目標とする CBR に対応する安定材の添加量を求め，この量に割増率を乗じたものを設計添加量とする割増率方式と，目標とする CBR に安全率を乗じたものに対応する安定材の添加量を，設計添加量とする安全率方式がある。以下に配合設計上の留意点について示す。

１）目標とする CBR

目標とする CBR は，舗装の構造設計によって与えられる。

２）試　料

配合設計に使用する試料は，安定処理対象区間の代表的なものを使用する。含水比が特に大きく変化する場所では，それぞれの地点の試料を採取し，各々について配合設計を行う。

３）安定材

構築路床を目的に土などに添加する安定材には，一般にセメント，石灰などを用いる。

安定処理の対象が砂質系材料の場合にはセメントが，粘性土の場合には石灰が一般に有効である。また，セメント系安定材あるいは石灰系安定材などの各種の安定材も開発されており，材料の選定に当たっては，安定処理の効果を室内実験で確認し，経済性や施工性を考慮して決定するとよい。

なお，セメントおよび石灰には，市街地等における施工時の粉塵抑制を目的としたものもあるので，施工状況に応じて使用を検討するとよい。

４）供試体の作製方法および CBR 試験方法

供試体の作製方法および CBR 試験方法は「舗装試験法便覧　１－６－１安定処理土の CBR 試験方法」を参照する。ただし，路床土が極めて軟弱で突固めが困難な場合には同便覧に示される「１－６－２　締固めをともなわない安定処理土の CBR 試験方法」を参照する。なお，安定材に生石灰を用いる場合の供試体作製は，いったん混合したのち３時間以上適当な覆いをかぶせて放置し，生石灰が消化してから再び混合して突き固める。

５）配合設計における安定材添加量

配合設計における安定材添加料は，セメントまたは石灰の適当と予測される添加量を中心に数%ずつ変化させた３点を標準とする。

６）安定材添加量の割増率

割増率方式における安定材添加量の割増率は，現状路床土の土質，含水比，混合比および施工時期などを考慮して決めるが，一般に処理厚 50 ㎝未満の場合は 15～20%，処理厚 50 ㎝以上の場合は砂質土で 20～40%，粘性土で 30～50%の範囲とする。

７）割増率方式による安定材設計添加量の求め方の例

図２－４－１の曲線①において，処理厚を 40 ㎝，安定処理後の路床土の目標 CBR を 12 とした場合の添加量はａ％となり、割増率を 20%とすれば設計添加量はａ×（１＋0.2）＝1.2ａ％となる。曲線②は処理厚を 70 ㎝，目標 CBR を８とした場合のもので，割増率を 30%（砂質土）とすれば設計添加量は 1.3ｂ％となる。安定材の添加量が極めて多く不経済となる場合には，目標とする CBR を

下げて処理厚を大きくする等の変更を検討する。




図２－４－１　安定材添加量と CBR

８）安定処理土の六価クロム溶出量の確認

セメントおよびセメント系安定材を使用した安定処理土は「セメント及びセメント系固化剤を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領（案）」（国土交通省，平成 13 年４月）にもとづき，六価クロムの溶出量が土壌環境基準（旧環境庁，平成３年８月）に適合していることを確認する。

（例）在来路床の CBR が 1.5 のところを，石灰（またはセメント）による安定処理を 50 ㎝の深さまで行う場合，安定処理した層の CBR は 20 以上であった。この場合の設計 CBR は，安定処理した層のうち 30 ㎝は CBR20 とし，安定処理した層の下から 20 ㎝については，在来路床と安定処理した層の CBR の値の平均値（$\frac{20+1.5}{2}$）を用い，残りの 50 ㎝は在来路床の CBR1.5 を用いて式（２・１）により CBRm を求める。

（路床改良部の最大 CBR は 20 とする）

$$CBR_m = \left\{ \frac{30\times 20^{1/3} + 20\times \left(\frac{20+1.5}{2}\right)^{1/3} + 50\times 1.5^{1/3}}{100} \right\}^3 = 6.1$$

従ってこの地点の設計 CBR は６となる。

２－４－２　路床置換え工法

(1) 概　要


置換え工法は，切土部分で軟弱な現状路床土がある場合等に，その一部または全部を掘削して良質土で置き換える工法である。良質土の他に，地域産材料を安定処理して用いることもある。

（例）在来路床の CBR が 1.5 のところで CBR10 の材料で 1ｍの置き換え（または盛土）を行ったときの路床の設計 CBR は次のようになる。

置き換え層の下から 20 ㎝は地盤と同じ CBR1.5 を用い，残りの 80 ㎝は CBR10 を用いて CBRm を求める。

$$CBR_m = \left\{ \frac{80\times 10^{1/3} + 20\times 1.5^{1/3}}{100} \right\}^3 = 7.4$$

従ってこの地点の設計 CBR は６となる。



第３節　その他の箇所の舗装設計

３－１　歩道舗装

３－１－１　基本方針

歩道・自転車道・自転車歩行者道（以下「歩道等」という。）の舗装については，透水性舗装を原則とする。ただし，道路の構造，気象条件その他の特別の状況によりやむを得ない場合は，この限りでない。

【解説】


「道路の構造，気象条件その他の特別の状況によりやむを得ない場合」とは，下記のような場合が考えられる。

- 浸透した雨水等の凍結融解の繰り返しによる舗装破壊等が懸念される積雪寒冷地
- 雨水を考慮する必要のないトンネル区間等
- 橋梁等の構造物の区間
- 地下水位が高く雨水を地下に円滑に浸透させることが出来ない区間。
- 沿道に大規模な開発が計画されており，これに伴う塵埃により透水性舗装の空隙詰まりが予想される箇所。
- その他特別な理由により，透水性舗装に出来ない箇所。

３－１－２　標準舗装構成


舗歩道舗装の構成は下表を標準とする。

１）透水性アスファルト舗装




※路盤面のプライムコートは施工しない。

２）アスファルト舗装




※Ａ・Ｂ型出入口とは、「道路管理者以外の者の行う工事の取り扱いについて　（平成９年１０月１日道中管第８５号通達）」による。


3）コンクリート舗装



※なお，収縮目地間隔は５ｍを標準とし，打込み目地とする。
膨張目地間隔は30ｍを標準とし，突合わせ目地とする。




4）透水性インターロッキングブロック舗装



※（　）内は、A･B型出入口に適用。

5）インターロッキングブロック舗装




※（　）内は、A･B型出入口に適用。


３－２　路肩舗装及び路肩の構造

(1) 路肩舗装


１）アスファルト舗装



２）排水性アスファルト舗装




３）コンクリート舗装




(2) アスファルト舗装の場合の路肩構造


1）法の場合




○張りコンクリートとする場合



○法面巻込みを行う場合




2）構造物がある場合





〔注〕Wが1.0m未満の場合は車道と同一構造とする。


3）歩道がある場合




※やむをえず路肩の一部をL型側溝とする場合







4）中央分離帯のある場合




〔注〕Wが側帯又は側帯相当幅員あるいは50cm以下の場合は
車道と同一構造とする。

(2) コンクリート舗装の場合の路肩構造


路肩舗装はアスファルト舗装を標準とする。

1）法の場合




＊アスファルト中間層を設けない場合の路盤の仕上げ幅は，
コンクリート版の端から50cm程度とする。

2）歩道等がある場合




〔注〕 Wが0.5m未満の場合は車道と同一構造とする。




(3) 排水性アスファルト舗装の場合の路肩構造

1）法の場合（導水管）




(注)Wが1.0m未満の場合は車道と同一構造とする。


2）法の場合（鋼製排水溝）




3）歩道等がある場合（導水管）



4）歩道等がある場合（鋼製排水溝）



5）歩道等がある場合（側溝）



※詳細な構造は，側溝のタイプにより個別に検討すること。

３－３　取付道路

取付道路の舗装構成は，既設道路の舗装構成で施工するものであるが，新設道路の場合は舗装設計施工指針ならびに本設計マニュアルによって行う。

（道路管理者と協議すること）

(1) 取付道及び支道

アスファルト舗装要綱によらない道路舗装は下記を標準とする。

巾　　員	延長	表層	基層	路盤工	摘　　要
５ｍ以上	30ｍ	５cm	－	25cm	
５ｍ～３ｍ	20ｍ	５cm	－	15cm	
３ｍ以下	10ｍ	４cm	－	10cm	

〔注〕(1) 既設舗装がある場合は既設構造と同じ程度にする。


(2) 特に重要な場合は別途検討する。

(3) 上表は標準である。支道延長については，現地調査してきめること。

(4) 上表はCBR８以上を想定している。

(5) 交通量等により上表によりがたい場合は別途考慮のこと。


(6) 支道巾が３ｍ 以上または交通量の多い支道では取付部延長の５ｍ 程度は通常2.5%以下のゆるやかな勾配になるよう留意すること。




(2) 側　道

側道の舗装構成は下記を標準とする。

１）幅員が4.0ｍの場合



２）幅員が6.0ｍの場合（L 交通を想定）



3）車道幅員 4.0m＋歩道幅員 2.0mで歩車道の分離のないものは，1）の舗装構成を採用。


〔注〕(1) 上記については，CBR８以上を想定

(2) 交通量等により上記によりがたい場合は，別途考慮のこと。

３－４　自動車駐車場等


(1) パーキング

1）大型車の駐車する頻度の高い場合




〔注〕上記については，CBR 12 以上を想定

2）上記以外の場合



(2) バス停

バス停の舗装構成は通常，下図のような構成にし，全厚 30 cmとする。



〔注〕上記については，CBR ８以上を想定

第４節　道路橋床版防水工

道路橋床版防水便覧（平成 19 年３月）

道路橋の床版は，通常，舗装を介して直接交通荷重が在荷される，厳しい条件にさらされる部材であり，損傷を生じやすい傾向にある。

これまで，物流の効率化などの要請に対応して，設計自動車荷重の引き上げや，車両制限例の改正による，車輌総重量の最高限度の緩和措置が行われるなど，床版に対する耐荷力向上の性能要求レベルは，引き上げられてきているが，道路橋示方書などの設計基準も，それらに対応して改訂が重ねられてきた。しかし，重交通の路線や，古い基準による床版において，著しい劣化損傷が生じるものが報告されており，床版のおかれる状況が依然厳しいものと考えられる。

一方、損傷が進行した床版は、床版上面からの補修補強や，床版そのものの打換えが必要な事態となると，直接的な工事費用が大きくなるだけでなく，工事のための通行止めとそれに伴う迂回措置や通行制限が必要となるなど，社会的な影響も大きなmのとなる。

したがって，道路橋の床版では，損傷の発生を極力防止し，仮に損傷のを生じた場合でも，供用性に大きな支障を及ぼすことのないよう，できるだけ早期に発見し，損傷の進行を防止したり耐久性を向上させるなどの補修や補強の措置を講じることが，ライフサイクルコストの低減の観点からも特に重要である。

コンクリート床版の劣化・損傷では，その多くに自動車荷重の繰返し載荷に起因する疲労現象が関係していると考えられている。一般に，コンクリート床版の疲労では，移動載荷される自動車荷重の影響で，ひび割れが徐々に増加・進展し，最終的には床版コンクリートが部分的に抜け落ちるまでに損傷する。また，その過程において，床版コンクリート表面に水が存在すると，ひび割れの進行と劣化を著しく促進させたり，舗装にも損傷が生じるなど，床版の劣化を著しく加速させることが明らかになっている。さらに，凍結防止剤の散布地域や海岸付近では，路面から床版に水が進入した場合，それらに高い濃度の塩化物イオンが含まれていることがあり，コンクリート床版内部の鋼材や，鋼床版の場合は床版そのものの腐食を促進させるなど，耐荷力及び耐久性への悪影響が懸念される。

このようなことから，床版の耐荷力や耐久性に関して，設計で期待する性能を確実に発揮させるためには，床版への雨水に流入や，塩化物イオンの浸透を防止することのできる床版防水を，適切に行うことが重要となる。

４－１　防水層の分類

床版防水層は，工場でシート状に成型されたもの（防水シート）を接着するシート系床版防水層，現場で熔解あるいは反応硬化させて塗膜を形成する塗膜系床版防水層の２つの工法に大別される。

また，その他に鋼床版などに施工される床版防水性能を有する舗装としてグースアスファルト舗装や，その他の床版防水層として，複数の防水材料を組み合わせて用いる複合防水工法もある。

ここでは，これら各防水層の概要を述べる。




図３－４－１　道路橋床版防水層の分類

(1) シート系防床版水層

シート系床版防水層の防水シートは，基材にポリエステル系やガラス繊維などの不織布や織布に改質アスファルトを含浸させて積層したもので，厚さは 1.0～3.5 ㎜程度のものが多い。シート系床版防水層は，防水の確実性，床版及び舗装との接着性，床版のひび割れに対する追従性などに優れていることから，使用実績は多い。

床版の含水率が高い状態で施工すると，防水シート敷設後や舗設時に，日射や加熱アスファルト混合物の熱によって床版から水蒸気が発生し，床版防水層や舗装にブリスタリングが生じる場合があるため注意が必要である。また、舗装厚の薄い歩道に使用するとブリスタリングが発生する可能性が高いため，歩道部でのシート系床版防水層の適用は避けたほうがよい。やむを得ず歩道部に適用する場合には，ブリスタリングの発生が比較的少ないシート系（常温粘着型）を用いる。

シート系床版防水層はアスファルト舗装との接着性が良好であるため，一般にタックコートは使用しない。

(2) 塗膜系床版防水層

塗膜系床版防水層は，スファルトを合成ゴムなどで改質したアスファルト加熱型，クロロプレンゴムなどの合成ゴムを揮発性溶剤に溶かしたゴム溶剤型，合成樹脂（ウレタン樹脂系，エポキシ樹脂系，メタクリル樹脂系）を用いた反応樹脂型がある。

塗膜系床版防水層は，舗装全層打換え時の床版面への適用性や，舗装の薄い歩道部への適用に優れる点が特徴である。

アスファルト加熱型は，施工効率が良いことや舗装のブリスタリングの発生が少ないことから適用範囲が広く使用実績が多い。

反応樹脂型は，硬化後は強固な塗膜が得られるものの，アスファルト系の防水材料のように，加熱によって溶着しないため，塗膜を熱によって補修することができない。そのため，塗膜を傷つけないように注意するとともに，損傷部の補修対応を含めた管理体制を検討しておく。

(3) 床版防水性能を有する舗装

床版防水性能を有する舗装として，グースアスファルト舗装が挙げられる。グースアスファルト舗装は，専用のフィニッシャで流し込む転圧不要な工法である。


施工全面に均一な防水性能を有する舗装を構築することが容易なことから，床版防水性能を有する舗装として分類している。鋼床版の舗装基層に用いられ，ボルトの影響を考慮して 40㎜ 厚程度に施工される。グースアスファルト舗装は，小面積の場合は効率が悪い。

表３－４－１　各防水層の特徴

床版防水層		シート系床版防水層			塗膜系床版防水層				
		流貼り型	加熱溶着型	常温粘着型	アスファルト加熱型	ゴム溶剤型	反応樹脂型		
							ウレタン系	エポキシ系	メタクリル系
概要	組　成	基材であるポリエステル系不織布や織布，ガラス繊維などに，改質アスファルトを含浸させた積層構造の防水シート	基材であるポリエステル系不織布や織布，ガラスメッシュ繊維などに，改質アスファルトを含浸させた積層構造の防水シート	基材であるポリエステル系不織布や織布，ガラスメッシュ繊維などに，常温自着性を持つ改質アスファルトを含浸させた積層構造の防水シート	アスファルトに合成ゴムや合成樹脂を添加したもの	揮発性溶剤に合成ゴムを溶かしたもの	2液混合のウレタン樹脂 主剤：ウレタンポリマー 硬化剤：ポリオール，ポリアミンなど	2液混合のエポキシ樹脂 主剤：エポキシ樹脂 硬化剤：ポリアミン，ポリアミド	2液混合のメタクリル樹脂 主剤：MMA系 硬化剤：BPO ラジカル重合にて反応，硬化する。
	防水層の厚さ	1.0～3.5mm	2.0～3.5mm	1.5～2.5mm	1.0～1.5mm	0.3～0.8mm	1.0～3.0mm	約1.0mm	0.5～3.0mm
施工	施工方法	貼付用アスファルトで貼付ける	施工機械を用い，電熱ヒータによる施工	常温自着	アスファルト刷毛等で塗布 または，機械で散布	ローラ刷毛などにより数回重ね塗り	2液突混合式エアスプレーによる吹き付け	ローラ刷毛，ゴムレーキなどによる1回塗り	2液突混合式エアスプレーによる吹き付け，または，自在ホウキなどによる塗布
	日当たり施工規模	300～500㎡程度	300～500㎡程度	400～600㎡程度	500～700㎡程度	300～500㎡程度	300～500㎡程度	300～500㎡程度 小規模工事に適する	500～700㎡程度
	養生期間	なし	なし	なし	なし	約2時間	約1時間	dry：8時間以上 wet：なし	約1時間
性能	床版や舗装との接着性	良好	良好	普通	良好	良好	普通	良好	良好
	防水性	非常に良好	良好	良好	普通	普通	非常に良好	良好	良好
	ひび割れ追従性	非常に良好	良好	良好	普通	普通	非常に良好	小さい	良好
	ブリスタリング発生の可能性	比較的高い	普通	比較的低い	比較的低い	低い	比較的低い	低い	比較的低い
	舗装時の防水層損傷の可能性	少ない	少ない	舗装合材温度が高いものは注意が必要	舗装合材温度が高いものは注意が必要	少ない	少ない	dry：少ない wet：確認ができない	少ない
条件に対する適用性	舗装基層打換え時の床版の不陸	凹凸が20mm以上の場合は不陸調整が必要	凹凸が20mm以上の場合は不陸調整が必要	凹凸が20mm以上の場合は不陸調整が必要	良好（凹部での溜まりに注意）	良好（凹部での溜まりに注意）	良好（凹部での溜まりに注意）	良好（凹部での溜まりに注意）	良好（凹部での溜まりに注意）
	舗装基層打換え時に残留アスファルトが除去しきれない場合	残留アスファルトの付着が良好の場合は適用可能 プライマーに含まれる溶剤に注意	残留アスファルトの付着が良好の場合は適用可能 プライマーに含まれる溶剤に注意	残留アスファルトの付着が良好の場合は適用可能 プライマーに含まれる溶剤に注意	残留アスファルトの付着が良好の場合は適用可能 プライマーに含まれる溶剤に注意	要検討 溶剤でアスファルトがカットバック、付着性が低下する	残留アスファルトの付着が良好の場合は適用可能 プライマーに含まれる溶剤に注意	残留アスファルトの付着が良好の場合は適用可能	残留アスファルトの付着が良好の場合は適用可能 プライマーに含まれる溶剤に注意
	打継目の多い床版	適用性が高い	適用性が高い	適用性が高い	要検討	要検討	適用性が高い	要検討	適用可
	舗装部が薄い場合（4～5cm）	防水層が厚いものは影響がある	防水層が厚いものは影響がある	防水層が厚いものは影響がある	普通	普通	普通	dry：良好 wet：注意が必要（舗設時に滑り易い）	普通
	歩道部への適用	舗装厚により要検討	メッシュの繊維基材のものは適用可	適用が高い	適用が高い	適用が高い	適用可	適用が高い	適用可
	積雪寒冷地における適用	普通	普通	普通	普通	普通	普通	要検討	普通

４－２　防水層の構成

防水層は接着剤と防水剤を施工した部分をいう。なお，一般的な防水層構成断面の例を図３－４－２に示す。



（a）シート系床版防水層（流し貼り型）　（b）シート系床版防水層（加熱溶着型）　（c）シート系床版防水層（常温粘着型

（d）塗膜系床版防水層（ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型）　（e）塗膜系床版防水層（ゴム溶剤型）　（f）塗膜系床版防水層（反応樹脂型）＜ウレタン樹脂系＞

（g）塗膜系床版防水層（反応樹脂型）＜エポキシ樹脂系（wetタイプ）＞　（h）塗膜系床版防水層（反応樹脂型）＜エポキシ樹脂系（dryタイプ）＞　（i）塗膜系床版防水層（反応樹脂型）＜メタクリル樹脂系＞

図３－４－２　防水層の構成断面の例

表３－４－２　コンクリート床版防水層の品質基準の目安

試験項目		試験目的	試験[2)]温度	合否判定の目安	試験方法
防水性試験[1)]	Ⅰ	床版防水層の防水性を照査する。	23℃	減水量0.2ml以下	付録-1[3)]
	Ⅱ	床版防水層の防水性を照査する。	23℃	漏水がないこと	〃
ひび割れ追従性試験[1)]	Ⅰ	床版防水層の低温時における耐変形性を照査する。（低温可とう性試験）	−10℃	床版防水材の折損が生じないこと	〃
	Ⅱ	床版防水層の低温時における耐変形性を照査する。	−10℃	追従限界ひび割れ幅0.3mm以上	〃
引張接着試験		床版防水層と床版及び舗装との界面における引張接着性を照査する。	23℃	強度0.6N/mm2以上	〃
			−10℃	強度1.2N/mm2以上	〃
せん断試験		床版防水層と床版及び舗装との界面におけるせん断抵抗性・せん断変形追従性を照査する。	23℃	強度0.15N/mm2以上	〃
				変位量1.0mm以上	〃
			−10℃	強度0.8N/mm2以上	〃
				変位量0.5mm以上	〃
水浸引張接着試験		コンクリート床版に水が浸透している場合あるいは舗装内に水が滞水した場合に床版防水層と床版及び舗装との接着性が著しく低下しないことを照査する。	23℃	水浸前の50%以上	〃
耐薬品性試験		床版防水材の耐薬品性を照査する。	23℃	異常のないこと	〃

注1）防水性試験Ⅰ、Ⅱ及びひび割れ追従性試験Ⅰ、Ⅱは、それぞれⅠまたはⅡのいずれかの方法によってよい。

注2）従来20℃としていた試験温度については、ISOとの整合性を図るため23℃に変更した。ただし、既往の製品で20℃として行った試験結果は合否判定に有効なものとみなしてよい。

注3）付録1とは、道路橋床版防水便覧（H19.3）の付録のことである。

表３－４－３　シート系防水材の標準的品質（流し貼り型、加熱溶着型、常温粘着型）

項　　目	標準値	試験方法
厚　　さ　mm	1.0～3.5	JIS A 6013
引張強さ（長手、幅方向とも）　N/cm	100以上	JIS A 6022
最大荷重時の伸び率（長手、幅方向とも）※　%	（試験値を記載）	
低温可とう性（長手、幅方向とも）	5個中4個以上合格	付録-3 表-付3.4 注：＊1～3による
吸水膨張性（長手、幅方向とも）　%	0.0±1.0	
加熱収縮性（長手、幅方向とも）　%	0.0±3.0	
耐アルカリ性	異常のないこと	付録-1 9. 耐薬品性試験
耐塩水性	異常のないこと	

※ 最大荷重時伸び率は、性能判断のための参考として試験値を記載するが標準値は設定しない。

表３－４－４　塗膜系防水材の標準的品質（ゴム溶剤型）

項　　目	標準値	試験方法
作業性	塗り作業に支障のないこと	JIS K 5600-1-1
指触乾燥時間（23℃）　時間	6 以内	JIS K 5600-1-1
不揮発分　%	30 以上	JIS K 6833
引張強さ　N/mm2	1．47 以上	JIS A 6021
最大荷重時の伸び率　%	450 以上	JIS A 6021
耐屈曲性　（-10℃）	直径10mmの心棒で折り曲げに耐えること	JIS K 5600-5-1
耐アルカリ性	異常のないこと	付録-1 9. 耐薬品性試験
耐塩水性	異常のないこと	

表３－４－５　塗膜系防水材の標準的品質（アスファルト加熱型）

項　　目	標準値	試験方法
針入度（円錐針）　mm	1～5	舗装試験便覧4-12-2
軟化点　℃	80 以上	JIS K 2207
引張強さ　（23 ℃）　N/mm2	0．35 以上	JIS A 6021
破断時の伸び率　%	300 以上	JIS A 6021
耐アルカリ性（23 ℃）	異常のないこと	JIS K 5600-6-1
耐塩水性　（23 ℃）	異常のないこと	JIS K 5600-6-1

４－３　防水層の選択基準

防水層の選択基準は，適用現場の床版，交通，道路構造，気象などの諸条件が一様ではないので画一的に決定できるものではないが，防水層を施工するにあたっては，これらの条件と舗装の補修時期や防水層施工の難易などを検討して，防水層施工の可否および最適な防水層を選択することが重要である。一般的には表３－４－６にコンクリート床版防水層の選択基準の目安を示しているのでこれを参考にするとよい。

また，防水層の選択にあたっては，その品質性状も加味しなければならない。これについては，表３－４－２防水層の品質基準を参照するとよい。

表３－４－６　コンクリート床版防水層の選択基準の目安

道路区分	選択条件	要　因	防水層の選択基準の目安
車　道	舗装撤去床版面	防水層施工後の養生	・工程的に十分な時間がとれない場合が多いので，養生時間の短いものを選ぶ必要がある。
		床版表面の状態	・舗装打換え時の施工などではコンクリート床版表面に凸凹を生じている場合が多い。したがって，床版面の不陸に対する施工性の良いものを選ぶ必要がある。
	交通条件	重交通路線	・せん断強度の高いものを選ぶことが望ましい。
	道路構造	曲線部 坂路	・車両による遠心力や加速，制動に伴うせん断力が大きいことを考慮し，せん断強度の高いものを選ぶことが望ましい。
	気象条件	温暖地	・夏期の路面温度を考慮し，せん断強度および引張接着強度とも高いものを選ぶことが望ましい。
		寒冷地	・冬期の路面温度を考慮し，低温時のせん断強度および伸び，引張接着強度の高いものを選ぶことが望ましい。
歩　道	——		・車道に比べて舗装厚が薄くなるので，ブリスタリングが生じ易くなる。したがって，これらの現象が生じにくいものを選ぶ必要がある。 ・舗装撤去床版面に対する考え方は車道と同じである。

４－４　構造細目

(1) 立上がり部の処理について

縁石や地覆部，排水枡部，伸縮継手部などの舗装との境界部は路面の水が浸透しやすく，防水層にとっても弱点となる可能性がある。したがって，このような立上がり部では防水層を立ち上げるか目地材を注入するなどの処理が必要であり，別途考慮されたい。

※詳細については「道路橋床版防水便覧　付録-４」を参照のこと。

(2) 排水処理について


舗装を浸透した水や，構造物と舗装の境界部から浸透した水は，防水層の上に滞留することになり，舗装の水浸剥離などの劣化が促進される恐れがあるので，速やかに水を排除しなければならない。縦断勾配の最も低い伸縮装置の手前部分などの水の溜まりやすい部分は，床版に排水パイプを設けるなど滞留しない工夫が必要である。

※詳細については「道路橋床版防水便覧　付録-４」を参照のこと。

【参考】排水処理例

① 既設橋に設置されている排水口のない排水ますに，図３－４－４に示すように補修工事等の時に排水口を開けた例。


日本道路公団試験研究所技術資料第 124 号より



（ａ）横断方向断面図　　（ｂ）縦断方向断面図


図３－４－４　排水ます部の処理例

② 横断勾配の最も低い伸縮装置の手前や床版の凹部で浸透水などの水が溜まりやすい部分に，図３－４－５～３－４－７に示すように排水パイプを設けた例。




注．排水パイプの位置については，輪荷重の影響が小さく水の溜まりやすい位置に設置すること。

図３－４－５　排水パイプによる排水処理例




（a）鋼管によるもの




（b）塩化ビニール管によるもの

図３－４－６　排水パイプの構造例




（a）横びき排水管に接続例




（b）縦びき排水管に接続例

図３－４－７　排水パイプの終末処理例


③ 道路交差部など横引き管を使用していない場合や，外見上好ましくない場合において，図４－８に示すようなスプリングメッシュおよび導水テープ等を使用して排水処理を行った例。



（a）平　面　図



（b）横　断　図



（c）横　断　図

図３－４－８　スプリングメッシュおよび導水テープによる処理例

第５節　参考資料

５－１　「石炭灰を使った軟弱地盤固化処理　設計マニュアル」

「石炭灰を使った軟弱地盤固化処理

設計マニュアル」

平成18年２月

経　緯

石炭灰固化材

平成10年6月に「石炭灰の有効利用に関する研究会」（旧建設省中国地方建設局（主管：中国技術事務所），岡山大学，中国電力）を立上げ，コンクリートおよび軟弱地盤の固化材への石炭灰の活用について，平成14年3月まで公共事業への副産物リサイクル推進の立場から産官学一体となった取組みを行ってきた。軟弱地盤の固化材への石炭灰の活用については，上記委員会のほか江津バイパス工事において「石炭灰有効利用委員会」（旧建設省中国地方建設局（主管：浜田工事事務所），松江工業高等専門学校，中国電力）を立上げ，都野津層の軟弱粘土を対象に現場実証試験を行い，その性能を実証した。

また，公共事業のコスト縮減およびリサイクル推進の観点から，山陰道（安来道路，松江道路）の路床改良において全国で初めて本格採用され，加湿固化材を利用した路床改良施工システム（中国地方整備局・中国電力併願：特許）を構築し，出雲バイパスにおいて広く活用された。この他，笠岡バイパスでDJM（粉体混合処理改良杭），岡山西バイパスでジェットグラウト改良杭，国道30号でCDM（スラリー混合改良杭）が採用されるなど，広く石炭灰の活用用途が広がっている現状にある。

本マニュアルは，これらの実績を踏まえ，「石炭灰の有効利用に関する研究会」の成果品マニュアル（暫定）を再編集したものである。

石炭灰を活用した工事一覧表

平成17年12月現在

工事期間	工　事　名	発　注　者	工事緒元	固化材種類	進捗状況
H10.1～H11.7	智頭（変）敷地造成工事	中国電力	宅地造成	加湿固化材	工事完了
H10.1～H11.7	南山口（変）敷地造成工事	中国電力	宅地造成	加湿固化材	工事完了
H11.2～H12.3	真締川護岸改修工事	山口県宇部土木建築事務所	河川築堤	乾燥固化材	工事完了
H11.5～H12.5	阿智須干拓地21世紀未来博関連工事	山口県山口土木建築事務所	宅地造成	乾燥固化材	工事完了
H11.7～H11.8	新小野田泊地維持浚渫工事（H11年度）	中国電力	浚渫	管中混合	工事完了
H11.7～H12.6	下松石炭中継基地基礎工事	中国電力	深層混合（CDM）	スラリー	工事完了
H11.9～H12.6	中国横断道（尾道～松江）宍道IC工事	日本道路公団松江工事事務所	路体改良	乾燥固化材	工事完了
H12.12～H13.2	安来道路工事	国土交通省松江国道事務所	路体改良	加湿固化材	工事完了
H12.4～H15.2	小郡駅前区画整備事業	小郡町	宅地造成	乾燥固化材	工事完了
H12.5～H12.7	新小野田刈屋漁港埋立工事	中国電力	浚渫	管中混合	工事完了
H12.9	島根支店新築工事	中国電力	宅地造成	乾燥固化材	工事完了
H12.9	海砂代替材製造設備設置工事	中国電力	宅地造成	乾燥固化材	工事完了
H13.1～H13.3	小郡ポンプ場設置工事	下水道事業団	宅地造成	乾燥固化材	工事完了
H13.2～H13.8	笠岡市残土再生処理	民間	その他	乾燥固化材	工事完了
H13.3	安来道路工事（東亜建設）	国土交通省松江国道事務所	路体改良	加湿固化材	工事完了
H13.3	安来道路工事	国土交通省松江国道事務所	路床改良	加湿固化材	工事完了
H13.3～H13.4	中海ふれあい公園整備工事	島根県広瀬土木建築事務所	宅地造成	乾燥固化材	工事完了
H13.3～H13.4	松江ボレスター（マンション）新築工事	民間	宅地造成	乾燥固化材	工事完了
H13.3～H13.4	見萩野台造成工事	民間	宅地造成	乾燥固化材	工事完了
H13.10～H14.3	島根原子力一矢・輪谷トンネル改良工事	中国電力	人工岩盤	乾燥固化材	工事完了
H13.4～H13.8	百間川築堤工事	国土交通省岡山河川事務所	河川築堤	加湿固化材	工事完了
H13.4～H13.8	吉井川築堤工事	国土交通省岡山河川事務所	河川築堤	加湿固化材	工事完了
H13.4～H13.9	黒川宅地造成工事	民間	宅地造成	乾燥固化材	工事完了
H13.5	恵曇漁港浚渫工事	島根県松江水産事務所	浚渫	加湿固化材	工事完了
H13.7	浜田東ジャンクション工事	国土交通省浜田河川国道事務所	路床改良	加湿固化材	工事完了
H13.7～H13.8	中海彦名浄化施設基礎整備工事	国土交通省出雲河川事務所	宅地造成	加湿固化材	工事完了
H13.8	福山中新湊区画整備事業	福山市	宅地造成	乾燥固化材	工事完了
H14.1	神戸川河川工事	国土交通省出雲河川事務所	河川築堤	加湿固化材	工事完了

工事期間	工事名	発注者	工事緒元	固化材種類	進捗状況
H14.2	兼広大池整備工事	黒瀬町	その他	乾燥固化材	工事完了
H14.2～H14.3	日通倉庫新築工事	民間	宅地造成	乾燥固化材	工事完了
H14.3	五衛門川浚渫土改良工事	島根県出雲土木建築事務所	浚渫	乾燥固化材	工事完了
H14.3	東広島コージェネレーション発電所設置工事	民間	その他	乾燥固化材	工事完了
H14.4	百間川浚渫工事	国土交通省岡山河川事務所	浚渫	乾燥固化材	工事完了
H14.6	帝釈川（発）ダム管理所新築工事	中国電力	宅地造成	乾燥固化材	工事完了
H14.6～H14.12	出雲バイパス工事	国土交通省松江国道事務所	路床改良	加湿固化材	工事完了
H14.6～H14.7	農業用水路充填工事	島根県日野総合事務所	その他	乾燥固化材	工事完了
H14.6～H14.8	小野湖改良工事	山口県宇部土木建築事務所	浚渫	乾燥固化材	工事完了
H14.9	ホームセンターコーナン保土ヶ谷店新築工事	民間	宅地造成	乾燥固化材	工事完了
H14.10	出雲（営）駐車場工事（路盤材）	中国電力	その他	乾燥固化材	工事完了
H14.10	のぞみ牧場学園新築工事	民間	宅地造成	乾燥固化材	工事完了
H14.11	町道宇那田線改良工事	三隅町	路体改良	乾燥固化材	工事完了
H14.12～H15.3	水島地区県道工事	岡山県倉敷地方振興局	その他	乾燥固化材	工事完了
H15.2	河下港環境整備（第２期）埋立土改良工事	島根県出雲土木建築事務所	浚渫	乾燥固化材	工事完了
H15.2	民間宅地造成工事	民間	宅地造成	乾燥固化材	工事完了
H15.2～H15.3	福山共同火力向け	福山共同火力	その他	乾燥固化材	工事完了
H15.3	畑谷川河川改修工事	島根県出雲土木建築事務所	その他	乾燥固化材	工事完了
H15.8～H15.11	笠岡バイパス笠岡改良工事	国土交通省岡山国道事務所	深層混合	乾燥固化材	工事完了
H15.8～H15.12	新帝釈川（発）新設工事	中国電力	その他	乾燥固化材	工事完了
H15.8～H15.9	鳶巣谷川通常砂防工事	島根県浜田土木建築事務所	その他	乾燥固化材	工事完了
H15.8～H16.3	岡山西バイパス（古新田）工事	国土交通省岡山国道事務所	ジェットグラウト	スラリー	工事完了
H15.9～H16.1	国道30号線改良工事	国土交通省岡山国道事務所	深層混合	スラリー	工事完了
H15.9～H16.2	周南工業用水道改築事業	周南市	その他	乾燥固化材	工事完了
H15.12	千葉サイロ移設工事	エネルギア・エコ・マテリア	その他	乾燥固化材	工事完了
H15.12～H16.3	倉敷玉野線地方特定道路整備工事	岡山県倉敷地方振興局	路床改良	加湿固化材	工事完了
H16.1	入（発）導水路修繕工事	中国電力	その他	加湿固化材	工事完了
H16.1～H16.4	小野田市発注工事	小野田市	その他	乾燥固化材	工事完了
H16.4～H16.6	島根原子力大型ブロック製作ヤード地盤改良工事	中国電力	その他	乾燥固化材	工事完了
H16.5	排水路内堆積土砂取り除き工事	岡山市	その他	乾燥固化材	工事完了
H16.6	中電島根支社地盤改良工事	中国電力	宅地造成	乾燥固化材	工事完了
H16.5	月島機械㈱市川工場増築工事	民間	宅地造成	乾燥固化材	工事完了
H16.4～H16.5	安田工業向け	民間	その他	乾燥固化材	工事完了
H16.12	花岡拡幅久保舗装工事	国土交通省山口河川国道事務所	路床改良	加湿固化材	工事完了
H16.12	入（発）導水路修繕工事	中国電力	沈砂地土砂改良	加湿固化材	工事完了
H16.12～	鳶巣谷川通常砂防工事	島根県浜田土木建築事務所	砂防ダム本体	乾燥固化材	工事完了
H17.3	民間宅地造成工事	民間	その他	乾燥固化材	工事完了
H17.4	益田駅前開発工事	民間	その他	乾燥固化材	工事完了
H17.11～	河下港環境整備（第２期）埋立土改良工事	島根県出雲土木建築事務所	浚渫土改良	加湿固化材	工事中
H17.11	浜乃木湯町線湯町工区新世紀道路改良工事	島根県出雲土木建築事務所	路床改良	加湿固化材	工事完了

５－１－１　適用範囲

当マニュアルは，土木工事設計マニュアル「第２編 第１章 ２－３ 築堤材料」に適合しない土質，並びに「第３編 第２章 第７節 軟弱地盤対策工」において表層混合処理工法を適用する土質および「同編 第８章 舗装」における路床規格を満足しない土質で，安定処理工法等の対策を必要とする土質を対象とする。

石炭灰は，一般的に使用されるセメント系安定処理および石灰系安定処理の材料の一部として活用するもので，上記の安定処理を行う土質を対象とする。

石炭灰を使用することで，品質を維持した上で安定処理に使用する固化材量を低減することができる。

石炭灰を硬化材として活用する場合，土の物性改善効果が顕著に期待できること，長期的強度増進効果が期待できることから，次のような用途への活用に優れる。

・トラフィカビリティの確保（初期のコーン指数の増加）
・盛土体（施工中の改善効果，C・φ材としての強度増進）
・路床（密度改善，C・φ材としての強度増進効果）
・施工により改良したものを仮置きするなど放置した後に再転圧する場合

５－１－２　石炭灰の基本性質

石炭灰は，締め固め性能に優れた微細な砂で，セメント等の固化材のアルカリ刺激があれば，長期的に硬化作用が期待できる材料である。

石炭灰は，次に示すように優れた物理的・化学的性質を持った材料である。

〇物理的性質

・ノンプラスチックな材料　→　砂材料としての性質
・バランスのよい粒度分布曲線　→　締固め性能に優れた材料
・100μm以下の微粉末　→　吸水効果
・粒子形状：球形　→　締め固め性能が高い




図３－５－１　石炭灰の電子顕微鏡写真





図３－５－２　石炭灰の粒度分布

○化学的性質

・主成分：シリカ(SiO_2)，アルミナ(Al_2O_3)→ポゾラン反応による長期硬化作用
化学的に安定した硬化作用



【ポゾラン硬化反応】

$Ca(OH)_2 + S \rightarrow C_xS_yH_z$
$Ca(OH)_2 + A \rightarrow C_xA_yH_z$
$Ca(OH)_2 + A + S \rightarrow C_wA_xS_yH_z$

C:CaO，S:SiO_2，H:H_2O，A:Al_2O_3

図３－５－２　石炭灰の化学組成

５－１－３　石炭灰の改良効果

５－１－３－１　総　説

石炭灰を使った安定処理においては，次のような改良効果が期待できる。
①対象土の物性の改善効果（粘性土→砂質土）
②含水比の低減効果
③締め固め性能の向上
④長期的硬化作用（セメント等の固化処理材との再反応による硬化作用）

石炭灰の持つ性質を有効に活用すれば，安定処理材として以下に示すような優れた特性を活用することができる。




図３－５－３　石炭灰を使った安定処理の特性

石炭灰を使った安定処理の改良特性は，図３－５－４に示すように改良初期から長期に亘り効果を発揮する。




図３－５－４　石炭灰の改良効果

５－１－３－２　土質改善効果

５－１－３－２－１　物性改善効果

石炭灰を使った安定処理においては，改良対象となる軟弱な粘性土の物理的性質が改良後には，施工性に優れた砂質土に改善される。

このため，改良後の土が施工により乱されても，弱材齢であれば再転圧をすることにより強度を維持することができる。混合土を一端仮置きした後に転圧仕上げする必要がある場合やそれによって施工性が著しく向上する場合には，石炭灰の活用を優先的に検討する。

石炭灰の持つ砂材料としての性質により，軟弱な粘性土が砂質土に物性改善される効果が期待できる。

改良材を混合した後，２時間経過した時点の改良土の物理特性を見ると，図３－５－５に示すとおり，石炭灰の添加による改良効果は内部摩擦角 φ の増加の形態で現れてくる。

このように，改良材混合後のごく初期の段階においては，改良材の基本特性を顕著に表現することができる。

セメントなど従来の固化材の改良効果が粘着力 C の増加，つまり硬化する作用であることに対し，石炭灰の改良効果は内部摩擦角 φ の増加の形，つまり，改良土が砂質土へ物性改善されていることがわかる。

図中で，セメント改良の内部摩擦角 φ の増加が見られるのは，一定の水準の石炭灰が添加されているためである。一方，石炭灰の砂質土への物性改善効果が発揮されるのは，セメント等の固化材が一定水準添加され，硬化作用と併用される場合に効果的にその物性改善効果が発揮されるものである。




図３－５－５　弱材齢における改良特性（高含水シルト）

セメント安定処理の基準材齢（７日）においても，図３－５－６に示すとおり石炭灰の添加量の増加によって改良土の内部摩擦角が増加し，内部摩擦角 φ ＝ 35 ° 程度まで期待することができる。また，石炭灰によって物性が砂質土へ改善された改良土は，硬化過程に乱されても再度転圧すれば，図３－５－７に示すとおり乱さない土と比較しても大きな強度低下を引き起こさないなど，砂質土化の効果は安定したものである。

現場条件において，混合土を仮置き後に，使用することで施工性が著しく向上する場合など，石炭灰の活用を優先的に検討することが望ましい。




図３－５－６　基準材齢における改良特性（高含水粘性土）




図３－５－７　硬化過程で乱された土の強度保持性能

５－１－３－２－２　吸水効果

石炭灰は，湿分１％未満（加湿灰を使う場合：５～７％）と非常に乾燥した粉体であり，石炭灰の添加によって土の物性が乾燥側に移行する。

石炭灰の添加による含水比の改善効果は，次のようになる。

$$\omega SF = \frac{m_{sw} + m_{fw}}{m_s + m_f}$$

$$= \frac{\omega_s \times m_s + m_{fw}}{m_s + m_f}$$

m：重量，ω：含水比




図３－５－８　土質構成模式図

５－１－３－２－３　締固め度の改善効果

石炭灰を使った安定処理においては，改良土の砂質土化および含水比低下作用等に伴い，締め固め性能が向上する。

図３－５－９に示すとおり石炭灰の添加により土の物性が乾燥側に移行するため，締固めにおいて乾燥側に移行し，密度改善効果を期待することができる。




図３－５－９　含水比低下による効果

図３－５－10 に石炭灰を活用した改良材の締め固め曲線を示す。石炭灰の単位体積重量（嵩比重）がγ≒1.0 と軽いため，見かけ上は締固め曲線では最大乾燥密度が低下するが，最適含水比は乾燥側に移行する。しかし，これを間隙比で見ると，図３－５－11 のように石炭灰の添加により間隙が効率的に埋められ，締固めの性能が改善されることがわかる。

このため，改良材の添加量が多くても，土量変化率はセメント等の安定処理とかわらない。




図３－５－10　締固め曲線




図３－５－11　飽和曲線

５－１－３－３　硬化作用

５－１－３－３－１　石炭灰の硬化作用

石炭灰を使った安定処理においては，石炭灰の持つポゾラン硬化反応性から硬化作用が期待でき，石炭灰量の約 20%が硬化材と同じ作用が期待できる。

図３－５－12 に，目標強度を得るために石炭灰を活用したときのセメント量と目標強度をセメント単独で満足するために必要なセメント量の関係を示す。

この図からも明らかなとおり，現行の基準材齢である７日強度において，低減したセメント量の約５倍の石炭灰を添加すれば同等の強度を発現させることができる。つまり，石炭灰はセメントの 20%の硬化材としての効果を持っている。




図３－５－12　石炭灰のセメントとしての効果

５－１－３－３－２　長期強度

石炭灰の効果作用は，ポゾラン反応による長期強度発現性が期待できる。基準材齢で配合設計を行えば，長期的に石炭灰の強度増進効果が引き出され，長期的に安定した品質の改良土となる。

基準材齢で配合設計を行えば，図３－５－13 に示すとおり長期的に石炭灰の強度増進効果が引き出され，長期的に安定した品質の改良土となる。




図３－５－13　石炭灰の長期強度発現性

５－１－３－３－３　硬化材の低減効果

石炭灰の硬化作用により，セメント等の固化材の約 35%の機能を有している。

石炭灰の硬化作用は，ポゾラン反応に必要な最低セメント量の定義が必要となる。これは，石炭灰のポゾラン反応を引き出すのに必要な硬化材料と共に，土質改善効果を保持するのに硬化材が必要となるためである。

図３－５－14 に石炭灰使用時のセメント量での発現強度の関係，図３－５－15 に石炭灰を活用した時のセメント量をセメント単独で同一強度を得るために必要な量の関係を示す。この図から，硬化作用および添加材量での評価共に，石炭灰の持つ硬化作用はセメントの約 35%の機能を有していることがわかる。




図３－５－14　石炭灰使用時のセメント量での発現強度の関係




図３－５－15　石炭灰使用時のセメント量と同一強度を得るためのセメント量の関係

５－１－３－３－４　石炭灰の配合比率

石炭灰の配合比率は，以下を標準とする。

①一般軟弱土等締固め仕上げを行える土質　石炭灰：固化材＝３：１

②高含水土等締固めが期待できない土質　　石炭灰：固化材＝２：１

③浚渫土等吹き込んだままの状態で仕上げる土質　　石炭灰：固化材＝１：１

図３－５－16 に石炭灰使用時におけるセメント量に対する適正石炭灰量の比率を示す。

石炭灰とセメントを併用する場合の適正比率は，C：F＝１：３程度が目安となることがわかる。

なお，有機質土等の締固めを行っても締固め度の改善が図れない土質，腐食酸・酸化鉄等が多量に含まれ，固化材を大量に必要とする場合には，室内試験により適正な配合比率を選定する必要がある。




図３－５－16　石炭灰使用時におけるセメント量に対する適正石炭灰量の比率

５－１－３－４　強度保持性能

５－１－３－４－１　現場発現強度と室内試験強度の関係

石炭灰を使った安定処理では，現場発現強度は室内試験強度と同等の値が得られる。これは，石炭灰の土質改善効果が有効に作用しているためである。

安定処理においては，室内試験に比べて現場施工に伴う強度の低下がみられる。これは，混合状態が現場の方が室内試験に比べて条件が悪いことに起因している。

石炭灰を改良材として活用する場合，締め固め効果の改善や粉体量の増加などに起因して，現場強度の発現性が良好となることが予想される。




図３－５－17　室内試験強度と現場強度の関係図




図３－５－18　改良材添加量と現場/室内強度比

図３－５－17 に室内強度と現場強度の対比，図３－５－18 に改良材添加量と現場／室内強度比を示すが，石炭灰を添加した場合には，ω＝100%を越える浚渫土等の締め固めができない土質以外では現場強度と室内強度は同等と評価することができる。この強度保持性能は，粉体量の大小関係にかかわらず安定して生じており，石炭灰の物性改善効果に伴う現場改良土の締め固め等の施工性向上がこの結果につながっているものである。

締固めを行わない場合には，石炭灰を使った安定処理は，図３－５－19 に示すとおり，現場／室内強度比が変動することとなる。通常の路床・路体盛土等においては，現場密度が 90%以上得られることから，実用上は室内強度と現場強度を同一として評価しても問題ない。




図３－５－19　締固め度と強度発現性の関係

５－１－３－４－２　現場発現強度の安定性

石炭灰を使った安定処理では，現場の土質の性質変動に対しても，非常に安定した強度発現性を示す。

改良対象の土質は，物理的性質や天候によって品質の変動があり，従来のセメントや石灰などの安定処理においては，混合状態等も含めて添加量の割増しを現場条件に合わせて設定していた。

石炭灰を使った改良においては，前述したとおり改良材の混合性能による強度低下は生じにくいため，土質の変動に対する補正だけを対象に検討を行う必要がある。

石炭灰は，図３－５－20 に示すとおり地山の含水比の変動に対しても，安定した改良効果を示す。ただし，安定処理層の下部に不透水層があり，地山周辺の雨水が集水するなどの条件下においては，現場の締固め条件が悪くなることが予想され，次に示す「舗装設計施工指針　付録-8 施工資料」に規定される範囲内で，現場に合わせて補正を行うことを検討する。なお，締固めが十分に行える場合には，割増率は考慮しない。

○粘性土　　30～50%

○砂質土　　20～40%




図３－５－20　含水比変動と強度の関係

また，浚渫吹き込み土のように高含水比の場合，図３－５－17 を参考としてセメント等の固化材単体で使用する場合と同様の割増しを行う。割増しの方法は，現場強度／室内強度＝50%を標準として固化材の添加量を算定する。

このような高含水土の場合，図３－５－21 に示すとおり石炭灰の活用によって均質な改良土を形成することができる。これは，セメント単独の場合には，強度が W／C により規定されるため，含水比の変動により鋭敏に変化するのに対し，石炭灰を活用することで土質の改善効果等により安定した品質が確保できるものである。




図３－５－21　浚渫吹き込み土の強度安定性

５－１－３－５　組み合わせを行う固化材

石炭灰を使った安定処理では，組み合わせを行う固化材の種類を問わず，改良効果を得ることができる。このため，組み合わせを行う固化材は，安定処理を行う土質の性質に合わせた固化材を選定する。

固化材の選定の目安は，次を標準とする。

①セメント系改良材およびセメントが適する土質　：高炉セメント

②石灰系改良材および石灰が適する土質　：石炭灰を活用しない場合と同一材料

③特殊土壌　：土質に対応する材料

石炭灰の改良効果は，水酸化カルシウムの補給があれば硬化性能を発揮できるため，セメント系および石灰系の固化材と組み合わせを行うことができる。図３－５－22 に改良材を変えた場合の石炭灰の効果の一例を示すが，石炭灰の活用により固化材の種類を問わず，固化材量を低減できることがわかる。




図３－５－22　固化材の種類と強度発現性（都野津層，ω=30%）

５－１－３－６　石炭灰品質のバラツキとその影響

石炭灰の品質にはバラツキがあるが，安定処理材として活用する場合にはその品質変動は改良効果に大きな影響を及ぼさない。

石炭灰をコンクリート材料として活用する場合には，硬化性能だけが支配要因となるため，その品質変動が大きく影響することとなるが，安定処理材として活用する場合，改良効果が吸水効果，土質改善および硬化作用と多種の相乗効果からなるため，石炭灰の品質のバラツキは改良効果に大きな影響を及ぼさない。

図３－５－23 に示すように，石炭灰の硬化作用にはバラツキがあるが，安定処理における強度発現性は，セメント等の固化材と石炭灰および土粒子の結合により定義されることになる。改良対象土の量に比べて，改良材の添加量は 5～10%程度であり，石炭灰の品質が改良効果に大きく影響することはない。改良土の基準材齢（７～10 日）においては，石炭灰の硬化作用はほとんど発揮されておらず，吸水効果による水結合材比の低減効果，砂質土化などセメント等の固化材の性能発揮に寄与することによる強度発現性が大きな要因と考えられる。

ここまで記述してきた石炭灰の効果の確認は，石炭灰の品質を規定して求めたものでなく，バラツキのある中での性能評価であり，図３－５－14～図３－５－16 に示すように多種の石炭灰を活用しても高い相関関係があることからも，石炭灰の品質は大きな問題とならない。




図３－５－23　活性度指数のバラツキ

５－１－３－７　石炭灰単体での活用

トラフィカビリティ確保や盛土の密度規定等が目的の改良の場合には，現場の土質の物理的性質を考慮した検討を行うものとする。

トラフィカビリティ確保等が目的で，強度の規定を問わない場合には，図３－５－24に示すように土質によっては含水比調整だけでコーン指数が得られることがあるなど，固化材と組み合わせを行わず，石炭灰単体での活用が可能な場合もあるので，適用場所の特性を考慮した上で採用を検討する。




図３－５－24　含水比とコーン指数の関係

５－１－４　配合設計

５－１－４－１　配合設計手順




図３－５－25　石炭灰を使った安定処理の配合選定手順

図３－５－25 は，一軸圧縮強度を基準とする場合の配合選定フローであるが，コーン指数やCBR を選定する場合においてもこれを参考として検討するとよい。

高規格道路等の路床など特に重要度が必要となる場合で，加湿した改良材をアスファルトフィニッシャにより散布する場合には，図３－５－26 に示す配合設計手順を参考として，配合の選定を行うことが望ましい。




図３－５－26　路床改良の配合設計手順

５－１－４－２　試　験

石炭灰を活用した配合選定試験は，セメントまたは石灰による改良の試験方法に準じる。ただし，基準材齢は，以下に示すとおり石灰系改良と同一とする。

材齢　10 日（気中養生：６日，水浸養生：４日）

石炭灰を使用した場合，基準材齢以降にポゾラン反応による長期強度増進効果が期待できることから，基準材齢を石灰改良と同様に 10 日とした。

図３－５－27 に示すとおり，基準材齢と養生方法を変更した場合の室内強度と現場発生強度の関係を示す。このように，10 日養生（気中養生６日＋水浸養生４日）の室内試験強度結果は，現場発現強度を上回らない結果となり，この養生日数を採用することとした。




図３－５－27　養生方法と現場発生強度の関係

５－１－４－３　配合設計例

配合計算に当たっては，大量に安定処理を行う場合や発注工事における安定処理のウェイトが大きい場合には，図３－５－25 に示す配合選定手順に従い，室内試験から適切な配合を決定する。

安定処理が少量の場合で且つ発注工事における安定処理のウェイトが小さい場合については，文献等を参考とし，標準的な添加量を計算から求めることができる。

この場合には，以下の計算例を参考とする。

安定処理の配合設計は，室内試験により決定することが原則であるが，既往の文献から添加量の目安を推定することができる。この場合，適用する土質が適切に選定できるかを十分に検討し，適用が可能かどうかの判断が必要である。

【配合計算例】

①セメント系固化材または石灰系固化材の必要添加量の文献等による推定

Wc＝45 kg/㎥

②石炭灰を活用した場合の必要セメント量の算定（図３－５－15）

Wc’＝Wc×（１－0.35）

＝0.65×45 kg/㎥

＝29 kg/㎥

③石炭灰量の算定

ａ．石炭灰とセメントの比率から算定（図３－５－16）

Wf１＝29×３＝87 kg/㎥

ｂ．石炭灰のセメント有効係数から算定（図３－５－12）

セメント低減量

$W_{\Delta}c$＝45－29＝16 kg/㎥

石炭灰添加量

Wf２＝16×５＝80 kg/㎥

ｃ．石炭灰添加量の決定

Wf＝(Wf１＋Wf２)／２

＝(87＋80)／２

＝84 kg/㎥＜150 kg/㎥　…　OK

＊：150 kg/㎥を上回る場合には石炭灰量を低減する。

④室内配合

添加量：113 kg/㎥（セメント 29 kg/㎥＋石炭灰 84 kg/㎥）

⑤現場配合（図３－５－17）

締固めを基準とすれば，現場強度／室内強度 ＝ 1.0

添加量：113 kg/㎥（セメント 29 kg/㎥＋石炭灰 84 kg/㎥）

⑤セメント単独の場合との対比

セメント単独の現場配合

Wc１＝45×1.2＝54 kg/㎥

セメントの最少必要量

Wc２＝50 kg/㎥

セメント単独添加量

Wc＝max(Wc１，Wc２)＝54 kg/㎥

石炭灰を 84 kg/㎥活用することで，セメント量を 25 kg/㎥低減できる

５－１－５　品質管理

石炭灰を使った安定処理は，通常のセメント等を使った場合と同様の品質管理を行うものとする。

石炭灰を使った安定処理は，セメントや石灰を使った通常の安定処理と同様の品質管理を行うものとする。

ただし，厚層転圧や下層が軟弱な場合など，締固め密度が不明確な場合には，十分な現場密度の管理を行うものとする。これまで，セメント改良においても，密度の低い場合に強度不足が生じることがあったが，特に密度管理には十分留意するものとする。

５－１－６　施　工

５－１－６－１　供　給

石炭灰の購入に当たっては，加工を要しない石炭灰（乾灰）の他，加湿した石炭灰（湿灰），固化材を予め混合した固化処理材（乾燥，湿潤）のいずれかとする。

購入の形態は，加工をしていない乾燥状態の石炭灰の他，図３－５－28 に示すように中国電力で取り扱っている加湿した状態の石炭灰および固化材を予め混合した固化処理材（乾燥状態のものおよび加湿状態のもの）のいずれかを現場の使用形態に応じて使用する。現時点では，袋詰めの製品はなく，バラの供給で，ジェットパック車およびダンプトラックとなる。

その場合の性能保証は，石炭灰の品質データシートおよび湿分・固化材との混合比率を記載した品質証明の他，固化材の品質試験結果とする。




図３－５－28　固化処理材の供給形態

５－１－６－２　施工法

施工方法としては，乾灰については従来の固化材と同様の施工方法となり，加湿した石炭灰・改良材についてはフィニッシャ等を活用した改良システム等を参考に施工方法を検討する。

石炭灰を使った安定処理の施工法については，乾燥した石炭灰および改良材は従来の施工と同様の施工方法で行うこととなるが，散布方法についてはバラが基本となり，袋詰めやフレコンパック詰めがないことから，図３－５－29 に示すような施工機械の活用を標準とする。

また，加湿した石炭灰または改良材は，図３－５－30 に示すように路床改良の施工システムが構築されているので，これを参考に行う他，図３－５－29 の散布をバックホウ等の土工機械により行うなど施工によるコスト縮減を検討する。

また，浚渫土の吹き込み等については，図３－５－31 に示すような管中混合処理工法による施工システムを活用することができるので，参考とする。

このように，施工方法については従来工法の適用が可能であるが，施工の合理化を図るなど石炭灰を活用することの利点を活かした施工計画を作成する。




図３－５－29　乾燥した石炭灰および石炭灰系改良材の施工方法




図３－５－30　加湿した石炭灰系改良材による路床改良施工システム




図３－５－31　浚渫土吹き込みへの石炭灰系改良材による施工システム

５－１－６－３　加湿した改良材の取り扱い

加湿した石炭灰改良材（石炭灰＋高炉セメント）は，石炭灰の持つごく初期の凝結遅延効果と高炉セメントの持つ緩やかな硬化作用によって，加湿後６時間程度は硬化性能を維持することができる。

施工に当たって，やむを得ずこれ以上の放置時間とする場合には，その硬化性能の低下を考慮した添加量とする。

石炭灰の品質は，セメント等の加湿した改良材において，図３－５－32 に示すとおり硬化性能を保持することができるため，出荷から混合作業まで３時間以内で行えば改良土の品質は保持されることとなる。

これは，石炭灰が加湿後数時間まで凝結遅延する性質を持つことに起因するもので，組み合わせを行う改良材の種類として，硬化作用の緩やかな高炉セメントや消石灰を活用すれば強度低下のない加湿改良材となるものである。

施工に当たって，これ以上の放置時間とする場合には，図３－５－32 に示す性能曲線を基に固化材の添加量を調整するものとする。調整に当たっては，数量割増率を考慮する。




図３－５－32　加湿後の強度保持性能

５－１－６－４　養　生

石炭灰改良材は，吸水効果が大きいため，改良直後の降雨等により再泥化しやすい特性も持っていることから，混合後速やかに転圧仕上げを行うと共に，排水勾配等をとるなどの措置を行う。

安定処理を行う場合には，どのような固化材を使用しても，降雨等による再泥化が改良直後には生じやすい。石炭灰を活用する場合，石炭灰の持つ吸水効果により水を取り込みやすい傾向があるので，速やかに転圧仕上げを行うことが好ましい。また，施工時期を勘案し，必要に応じて排水勾配を十分に取るなどの措置を取ることが望ましい。

５－１－７　石炭灰の取り扱い

５－１－７－１　廃棄物の処理および清掃に係る法律上の解釈

石炭灰は，中国電力(株)産の石炭灰については商品として購入することができる。

石炭灰は，同法上で「ばいじん」と位置づけられ，産業廃棄物に指定された材料であるが，中国電力産の石炭灰固化材については材料化がなされており，商品として購入することができる。

５－１－７－２　購入形態

石炭灰の購入に当たっては，加工を要しない石炭灰（乾灰）の他，加湿した石炭灰（湿灰），固化材を予め混合した固化処理材（乾燥，湿潤）のいずれかとする。

購入の形態は，加工をしていない乾燥状態の石炭灰の他，中国電力で取り扱っている加湿した状態の石炭灰および固化材を予め混合した固化処理材（乾燥状態のものおよび加湿状態のもの）のいずれかを現場の使用形態に応じて使用する。

その場合の性能保証は，石炭灰の品質データシートおよび湿分・固化材との混合比率を記載した品質証明の他，固化材の品質試験結果とする。

５－１－７－３　保　管

工事に使用する石炭灰を工事現場で保管する場合は，次に示すように周辺環境に影響を及ぼさないよう保管する必要がある。

①乾灰の保管：原則としてサイロ等の密封状態で保管する

②湿灰の保管：降雨等により流出しないようシート等で覆うなど適切な措置を取る

③固化処理材の保管：乾燥・湿潤の状態により，上記①または②による

石炭灰の保管は，その品質劣化の問題やpHによる周辺環境への影響を考慮して，極力当日使用する使用量を購入するよう務める。ただし，上記に記載の措置を施すことにより，工事現場での保管を行うことができる。

保管に当たっては，石炭灰等の安全データシートを熟読の上，受注者にその内容の理解を図る。

５－１－７－４　環境負荷特性

石炭灰を安定処理材として使用する場合，改良後の土が「土壌汚染に係る環境基準」に規定された値を上回らないことが必要である。

中国電力においては，出荷前に重金属等の溶出の恐れのない石炭灰を出荷する体制となっており，セメント改良に準じた取り扱いとする。

中国電力においては，図３－５－34に示す出荷管理体制が整っており，改良土の溶出試験を中国電力が公的機関に委託して溶出試験を行ってきた結果，並びに発注者が独自に溶出試験を実施した結果，これまでに石炭灰が原因で基準値を越えた事例はない。

石炭灰は，図３－５－35に示すとおり，産炭地によっては重金属等の有害物質により改良土が上記の基準値を越えることがあるが，その頻度は比較的少なく，既に炭種の特定ができている。

これらの事項を総合的に勘案して，石炭灰の管理項目は固化材として組み合わせることのあるセメント改良に準じた取り扱いとすることとした。




図３－５－34　土壌改良材としての出荷体制（中国電力の例）




図３－５－35　石炭灰改良土の重金属等の溶出特性

５－１－７－５　改良材の取り扱い

石炭灰および石炭灰改良材の取り扱いは，安全データシートを遵守するように受注者を指導する。

以下に示す石炭灰の品質安全データシートの遵守を徹底する。

製品安全データシート

作成：平成12年８月３日

製品名		石炭灰原粉（Ⅱ種相当品）
物質の特定	単一製品・混合物の区別	単一製品
	化学名（主成分）	二酸化ケイ素（SiO2）
	含有量	＞５０％
	湿分	１％＜　（乾灰） 約２０％（加湿灰）
	主な化学組成	SiO2　　：50～75% Al2O3　　：14～34% Fe2O3　　：　2～11% CaO　　：　0～　5%
危険性・有害性の分類	危険性	不燃性であり，通常の取扱い上危険な製品でない。
	有害性	水と接触した際，アルカリ性を呈することが多く，そのために眼，皮膚，呼吸器を刺激する場合がある。
救急措置	眼に入った場合	速やかに，清浄な水で十分洗顔した後，医療措置を受ける。
	皮膚についた場合	速やかに，清浄な水で洗い流し，皮膚のはれ等異常がある場合，医療措置を受ける。
	吸入した場合	速やかに，清浄な水または温水でうがいをさせた後，医療措置を受ける。
	飲み込んだ場合	多量に水を飲ませ，吐かせた後，医療措置を受ける。
火災時の措置	消火方法	不燃性
	消火剤	不燃性
漏洩時の措置		ホコリが立たないよう散水等で処置し，回収する。洗浄水は，中和・沈降措置を行い，河川等に直接放流しないようにする。
取扱い及び貯蔵上の注意	取扱い	微粉分の飛散防止に留意し，換気に注意する。また，微粉分が管理濃度を超えて多量に飛散する場合には，適切な保護具（手袋，防塵マスク・メガネ等）を着用する。
	貯蔵	粉塵が立たないよう貯蔵する。
作業環境管理	管理濃度	微粉分：1.0mg/m3（労働安全衛生法，作業環境評価基準）
	許容濃度	吸引性粉塵：1.0mg/m3，総粉塵：1.8mg/m3（日本産業衛生学会）

目　　次

第４章　道路付属施設・・・

第４章　道路付属施設

第１節　防護柵工

１－１　適用基準等

防護柵設置については本マニュアルによるほか「防護柵の設置基準・同解説」（平成20年１月），車両用防護柵標準仕様・同解説（平成16年３月），及び「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」（平成16年３月）によるものとする。

１－２　車両用防護柵

設置区間

下記各号のいずれかに該当する区間または箇所（以下「区間」という。）においては，道路および交通の状況に応じて原則として，車両用防護柵を設置するものとする。

(1)　主として車両の路外（路側を含む。以下「路外」という。）への逸脱による乗員の人的被害の防止を目的として路側に車両用防護柵を設置する区間

①　盛土，崖，擁壁，橋梁，高架などの区間で路外の危険度が高く必要と認められる区間

②　海，湖，川，沼地，水路などに近接する区間で必要と認められる区間

③　橋梁，高架，トンネルなどへの進入部または車道に近接する構造物などに関連し特に必要と認められる区間

(2)　主として車両の路外などへの逸脱による第三者への人的被害（以下「二次被害」という。）の防止を目的として車両用防護柵を設置する区間

１）主として車両の路外への逸脱による二次被害の防止を目的として路側に車両用防護柵を設置する区間

①　道路が鉄道もしくは軌道（併用軌道を除く。以下「鉄道等」という）。，他の道路などに立体交差または近隣する区間で車両が路外に逸脱した場合に鉄道等，他道路などに進入するおそれのある区間

２）分離帯を有する道路において，主として車両の対向車線への逸脱による二次被害の防止を目的として分離帯に車両用防護柵を設置する区間

①　高速自動車国道，自動車専用道路

②　走行速度の高い区間で縦断勾配または線形条件が厳しく対向車線への車両の逸脱による事故を防止するため特に必要と認められる区間

３）主として車両の歩道，自転車道，自転車歩行者道（以下「歩道等」という。）への逸脱による二次被害の防止を目的として，歩道等と車道との境界（以下「歩車道境界」という。）に車両用防護柵を設置する区間（防護柵により歩道等を新設する場合を含む。）

①　走行速度が高い区間などで沿道人家などへの車両の飛び込みによる重大な事故を防止するため特に必要と認められる区間

②　走行速度が高い区間などで歩行者等の危険度が高くその保護のため必要と認められる区間

(3)　その他の理由で必要な区間

①　事故が多発する道路，または多発するおそれのある道路で防護柵の設置によ

りその効果があると認められる区間

② 幅員，線形等道路および交通の状況に応じて必要と認められる区間

③ 気象条件により特に必要と認められる区間

種 別

1．種別の設定

車両用防護柵は，強度（車両が衝突したときに突破されない衝撃度の大きさ）および設置場所に応じて，表３－４－１のように種別を設定する。

表３－４－１ 種別の設定

強 度	種 別		
	路 側 用	分 離 帯 用	歩車道境界用
45kJ以上	C	Cm	Cp
60kJ以上	B	Bm	Bp
130kJ以上	A	Am	Ap
160kJ以上	SC	SCm	SCp
280kJ以上	SB	SBm	SBp
420kJ以上	SA	SAm	－
650kJ以上	SS	SSm	－

2．性 能

車両用防護柵は，種別に応じて，下記の各号に示す性能を有するものでなければならない。その際，衝突条件Ａおよび衝突条件Ｂは，表３－４－２に示す条件をいう。

表３－４－２ 衝突条件

区 分	衝 突 条 件
衝突条件A	車両総重量時において路面から重心までの高さが1.4mの大型貨物車による表３－４－１に示す種別に応じた衝撃度による衝突。その際の衝突角度は15度とする。
衝突条件B	質量１トンの乗用車による衝突。その際の衝突速度は次により衝突角度は20度とする。 種 別：衝突速度 C，Cm，Cp，B，Bm，Bp：60km/h A，Am，Ap，SC，SCm，SCp，SB，SBm，SBp，SA，SAm，SS，SSm：100km/h

(1) 車両の逸脱防止性能

１）強度性能

衝突条件Ａによる衝突に対して，防護柵が突破されない強度を有すること。

２）変形性能

衝突条件Ａによる衝突に対して，たわみ性防護柵にあっては，車両の最大進入行程が設置場所に応じ表３－４－３の値を満足すること。剛性防護柵にあっては，

主たる部材に塑性変形が生じないこと。

ここで，たわみ性防護柵および剛性防護柵とは防護柵の設計方法により下記に示す種類の防護柵をいう。

① たわみ性防護柵

防護柵を構成する主たる部材の弾性および塑性変形を見込んで設計する防護柵

② 剛性防護柵

防護柵を構成する主たる部材の弾性限界内での変形を見込んで設計する防護柵

表３－４－３　たわみ性防護柵の車両の最大進入行程

種　　別		支柱を土中に埋め込む場合	支柱をコンクリートに埋め込む場合
路側用	C，B，A，SC，SB，SA，SS	1.1m以下	0.3m以下
分離帯用	Cm，Bm	1.1m以下	0.3m以下
	Am，SCm，SBm，SAm，SSm	1.5m以下	0.5m以下
歩車道境界用	Cp，Bp，Ap，SCp，SBp	0.5m以下	0.3m以下

(2)　乗員の安全性能

衝突条件Ｂによる衝突に対して，車両の受ける加速度が種別および種類に応じ表３－４－４の値を満足すること。

表３－４－４　車両の受ける加速度

種　　別	たわみ性防護柵		剛性防護柵
	支柱を土中に埋め込む場合	支柱をコンクリートに埋め込む場合	
C，Cm，Cp	90m/s²/10ms未満	120m/s²/10ms未満	120m/s²/10ms未満
B，Bm，Bp			
A，Am，Ap	150m/s²/10ms未満	180m/s²/10ms未満	180m/s²/10ms未満
SC，SCm，SCp	180m/s²/10ms未満	200m/s²/10ms未満	200m/s²/10ms未満
SB，SBm，SBp			
SA，SAm			
SS，SSm			

(3)　車両の誘導性能

衝突条件Ａおよび衝突条件Ｂでの衝突のいずれの場合においても以下の条件を満足すること。

① 車両は，防護柵衝突後に横転などを生じないこと。

② 防護柵衝突後の離脱速度は，衝突速度の６割以上であること。

③ 防護柵衝突後の離脱角度は，衝突角度の６割以下であること。

なお，離脱速度および離脱角度は，図３－４－１に示すものである。




図３－４－１　離脱速度，離脱角度

(4)　構成部材の飛散防止性能

衝突条件Ａおよび衝突条件Ｂでの衝突のいずれの場合においても，車両衝突時に構成部材が大きく飛散しないこと。

３．構造および材料

(1)　防護柵高さ

車両用防護柵の路面から防護柵上端までの高さは,原則として,0.6m以上1.0m以下とする。

所要の性能を満たすためにやむを得ず1.0mを超える高さとする場合は，車両衝突時における乗員頭部の安全性を確保できる構造としなければならない。

防護柵の高さの取り方は，平成16年12月６日事務連絡「防護柵の高さの取り方の運用について」によるものとし，路面から防護柵上端までの高さは，下記により判断するものとする。

①　路側に設置する場合は，防護柵設置面を路面とする（図３－４－２－ａ）




図３－４－２－ａ　路側設置の場合

②　マウントアップされた歩道では，マウントアップされた面の車道側端から防護柵前面（車道側面）までの距離（Ｌ1）が250㎜以内であれば車道面を，またＬ1が250㎜を超える場合はマウントアップされた歩道面を路面とする（図３－４－２－ｂ）なおＬ1は，車道の建築限界を侵さない範囲で，極力縁石に近接（250㎜以下）して設置することが望ましい。





図３－４－２－ｂ　マウントアップ歩道設置の場合

③　車道と防護柵設置面が同一高さで縁石またはアスカーブによって分離されている場合は，縁石またはアスカーブの有無および位置に係わらず防護柵設置面を路面とする（図３－４－２－ｃ）。

なお，車道と歩道を縁石により分離している場合については，車道の建築限界を侵さない範囲で，極力縁石に近接（250㎜以下）して設置することが望ましい。



c. 縁石，アスカーブ分離箇所設置

図３－４－２－ｃ　縁石，アスカーブ分離箇所設置の場合

(2)　歩車道境界用車両用防護柵の形状

歩車道境界用車両用防護柵（種別Cp，Bp，Ap，SCpおよびSBp）は，ボルトなどの突起物，部材の継ぎ目などにより歩行者等に危害を及ぼすことのない形状とするなど歩行者等に配慮した形状を有しなければならない。

(3)　材　料

車両用防護柵に用いる材料は，十分な強度を持ち，耐久性に優れ維持管理が容易なものを用いるものとする。

(4)　防錆・防食処理

車両用防護柵に用いる金属材料などのうち，錆または腐食が生じる材料は，ＪＩＳ規格または同等以上の効果を有する方法により防錆・防食処理を施すものとする。特に環境が厳しく錆または腐食が生じやすい場所に設置する場合は，さらに防錆・防食効果を高めた処理を施すものとする。

また，錆・腐食などが生じる材料のうち，防錆・防食に関する処理がＪＩＳ規格に示されていない材料を用いる場合は，当該材料に適した防錆・防食処理の方法および効果が検証されているものを使用するものとする。

種別の適用

(1)　設置場所

車両用防護柵は，路側に設置する場合は路側用車両用防護柵（種別C，B，A，SC，SB，SAおよびSS）を，分離帯に設置する場合は分離帯用車両用防護柵（種別Cm，Bm，Am，SCm，SBm，SAmおよびSSm）を，また，歩車道境界に設置する場合は歩車道境界用車両用防護柵（種別Cp，Bp，Ap，SCpおよびSBp）を用いるものとする。

ただし，分離帯に設置する場合で施設帯の幅員に余裕のある場合または施設帯に構造物などが存在し分離帯用車両用防護柵の設置が困難な場合は分離帯用車両用防護柵にかえて路側用車両用防護柵を用いることができる。

(2)　適用区分

車両用防護柵は，道路の区分，設計速度および設置する区分に応じて，原則として，表３－４－５に示す種別を適用するものとする。

表３－４－５　種別の適用

道路の区分	設計速度	一般区間	重大な被害が発生するおそれのある区間	新幹線などと交差または近接する区間
高速自動車国道 自動車専用道路	80km/h以上	A，Am	SB，SBm	SS
	60km/h以下		SC，SCm	SA
その他の道路	60km/h以上	B，Bm，Bp	A，Am，Ap	SB，SBp
	50km/h以下	C，Cm，Cp	B，Bm，Bp[注)]	

注）設計速度40km/h以下での道路では，C，Cm，Cpを使用することができる。

ここで，重大な被害が発生するおそれのある区間とは，大都市近郊鉄道・地方幹線鉄道との交差近接区間，高速自動車国道・自動車専用道路などとの交差近接区間，分離帯に防護柵を設置する区間で走行速度が特に高くかつ交通量が多い区間，その他重大な二次被害の発生するおそれのある区間，または，乗員の人的被害の防止上，路外の危険度が極めて高い区間をいう。

なお，走行速度や線形条件などにより特に衝撃度が高くなりやすい区間においては表３－４－５に定める種別の一段階上またはそれ以上の種別を適用することができる。

設置方法

車両用防護柵を設置する際は，道路および交通の状況を十分考慮して，車両用防護柵の種類および形式を選定のうえ，防護柵の機能を発揮できるように設置するものとする。

(1)　種類および形式の選定

１）種類の選定

車両用防護柵は原則としてたわみ性防護柵を選定するものとする。ただし，橋梁，高架などの構造物上に設置する場合，幅員の狭い分離帯などの防護柵の変形を許容できない区間などに設置する場合においては，必要に応じて剛性防護柵を選定することができる。

２）形式の選定

車両用防護柵の形式選定に当たっては，性能，経済性，維持修繕，施工の条件，分離帯の幅員，視認性の確保，快適展望性，周辺環境との調和などに十分留意して選定するものとする。

3）短い構造物区間への対応

土工区間に短い橋梁などの構造物がある場合においては，原則として土工区間の車両間防護柵と同一の形式を選定するものとする。


ただし，異なる形式の防護柵を設置する必要のある場合はこの限りではない。

(2) 高　さ

車両用防護柵を設置する際は，設置する車両用防護柵所定の設置基準面から上端までの高さが確保されるよう，設置するものとする。

(3) 基　礎

土工区間に車両用防護柵を設置する際は，設置する地盤の形状，土質条件などを十分に照査したうえで，また，橋梁，高架などの構造物上に車両用防護柵を設置する際は，設置する構造物の耐力を十分に照査したうえで設置するものとする。



防護柵（車両用）基礎〈新設コンクリート擁壁基礎〉

防護柵基礎　GB－１－１（　）　１箇所あたり材料表

記　号	上側鉄筋（R1）				下側鉄筋（R2）				鉄筋重量(kg)
	鉄筋径	長さ(mm)	本数	重量(kg)	鉄筋径	長さ(mm)	本数	重量(kg)	
GB－１－１(A)	D13	1,490	2	2.965	D13	1,490	1	1.483	4.448
GB－１－１(B)	D13	1,490	1	1.483	D13	1,490	1	1.483	2.966
GB－１－１(C)	D13	1,490	1	1.483	D13	1,490	1	1.483	2.966

(4) 設置延長

車両用防護柵は，防護柵の転倒，滑動などが生じないような延長を確保するものとする。また，たわみ性防護柵にあっては，２－１設置区間の各号に該当する区間の前後に原則として各々20m程度延長して設置するものとする。ただし，橋梁，高架などの構造物上に設置する際，防護柵構造などの関係で，前後の土工部に設置する防護柵との連続性を確保することが困難な場合はこの限りではない。

(5) 設置余裕幅

たわみ性防護柵を設置する場合は，路側および歩車道境界に設置するものにあっては防護柵の前面から路外方向に，分離帯に設置するものにあっては防護柵の対向

車線に対する面から対向車線方向に，原則として車両の最大進入行程に応じた余裕幅が確保できるよう，設置するものとする。

(6)　連続設置

道路および交通の状況が同一である区間内に設置する車両用防護柵は，原則として連続して設置するものとする。

(7)　分離帯への設置

分離帯に車両用防護柵を設置する場合には，原則として分離帯の中央に設置するものとする。ただし，分離帯に勾配があるため防護柵の高さが確保できなくなる場合などはこの限りではない。

(8)　端部処理など

1）端部処理

車両用防護柵は，端部への車両の衝突防止または衝突時の緩衝性の向上に配慮して設置するものとする。このため，防護柵の進入側端部は，できるだけ路外方向に曲げるなどの処理を行うものとする。また，防護柵の端部は分離帯開口部，取り付け道路との交差部などの道路構造との関連を考慮して，設置するものとする。ただし，路外の状況などによりやむを得ない場合は，車両衝突の危険性が低い位置に防護柵の端部を設けるなど適切な処理を行うものとする。

2）端部のすりつけ

異なる種別，種類または形状の車両用防護柵を隣接して設置する場合は，原則として防護柵の車両を誘導する面を連続させるものとする。

3）高速道路などの分岐部

高速道路などの分岐部に車両用防護柵を設置する場合は，道路および交通の状況を十分考慮し，必要に応じ，視線誘導施設，障害物表示灯などの注意喚起施設または他の緩衝材を併設することなどにより，衝突防止または緩衝性の向上を図るものとする。

(9)　合流部などでの視認性確保

道路の合流部または交差部などに車両用防護柵を設置する場合は，運転者が道路および交通の状況を適切に確認できるよう，視線の妨げとならない設置を行うものとする。

(10)　積雪地域における対応

積雪地域において車両用防護柵を設置する場合は，必要に応じて積雪による荷重を考慮して設置するものとする。

(11)　色　彩

車両用防護柵の色彩は,良好な景観形成に配慮した適切な色彩にするものとする。なお，線形条件，幅員，気象状況などにより視線誘導を確保する必要がある場合には，視線誘導標の設置等適切な視線誘導方策を講じることとする。

1－3　歩行者自転車用柵

設置区間

下記各号のいずれかに該当する区間においては,道路および交通の状況を踏まえ,必要に応じ歩行者自転車用柵を設置するものとする。

(1)　歩行者等の転落防止を目的として路側または歩車道境界に歩行者自転車用柵

を設置する区間

1）歩道等，自転車専用道路，自転車歩行者専用道路および歩行者専用道路の路外が危険な区間などで歩行者等の転落を防止するため必要と認められる区間

(2)　歩行者等の横断防止などを目的として歩車道境界に歩行者自転車用柵を設置する区間

1）歩行者等の道路の横断が禁止されている区間で必要と認められる区間

2）歩行者等の横断歩道以外の場所での横断防止が特に必要と認められる区間

3）都市内の道路などにおいて，走行速度が低く，単に歩道等と車道とを区別することのみにより歩行者等の安全を確保することが期待できる区間のうち，特に必要と認められる区間

なお，横断防止などを目的として設置する柵は，景観などを考慮し，植樹帯の設置など他の方法を検討したうえで，必要と認められる場合について設置するものとする。

種　別

１．種別の設定

歩行者自転車用柵は，表３－４－６に示す設計強度に応じて，以下の種別に区分する。

表３－４－６　種別毎の設計強度

種別	設　計　強　度	設置目的	備　　考
P	垂直荷重　590N/m(60kgf/m)以上 水平荷重　390N/m(40kgf/m)以上	転落防止 横断防止	荷重は，防護柵の最上部に作用するものとする。このとき，種別Ｐにあっては部材の耐力を許容限度として設計することができる。
SP	垂直荷重　980N/m(100kgf/m)以上 水平荷重　2,500N/m(250kgf/m)以上	転落防止	

２．性　能

歩行者自転車用柵は，表３－４－６に示す種別に応じた設計荷重に対して塑性変形しないものでなければならない。

３．構造および材料

(1)　防護柵高さ

歩行者等の転落防止を目的として設置する柵の路面から柵面の上端までの高さは1.1mを標準とする。

歩行者等の横断防止などを目的として設置する柵の路面から柵面の上端までの高さは0.7m～0.8mを標準とする。

(2)　形　状

歩行者自転車用柵（種別PおよびSP）は，ボトルなどの突起物，部材の継ぎ目などにより歩行者等に危害を及ぼすことのない形状にするなど，歩行者等に配慮した形状を有しなければならない。

また，転落防止を目的として設置する柵の桟間隔は，歩行者等が容易にすり抜けられないものとする。

(3)　材　料

歩行者自転車柵に用いる材料は，十分な強度を持ち，耐久性に優れ維持管理が容易なものを用いるものとする。

(4)　防錆・防食処理

歩行者自転車用柵に用いる金属材料などのうち，錆または腐食が生じる材料に対する防錆・防食処理は，車両用防護柵の防錆・防食処理に準ずるものとする。

(5)　車両用防護柵の兼用

車両用防護柵は上記各号を満足することにより，歩行者自転車用柵として兼用することができる。

設置方法

歩行者自転車用柵を設置する際は，道路および交通の状況を十分考慮して，防護柵機能を発揮できるように設置するものとする。

(1)　高　さ

歩行者自転車用柵を設置する際は，設置する柵所定の路面から柵面の上端までの高さが確保されるよう，設置するものとする。

(2)　基　礎

土工区間に歩行者自転車用柵を設置する場合は，設置する地盤の形状，土質条件などを十分に照査したうえで，また，橋梁，高架などの構造物上に歩行者自転車用柵を設置する場合は，設置する構造物の耐力を十分に照査したうえで，設置するものとする。

(3)　柵間のすり抜け防止

転落防止を目的として同一種別の歩行者自転車用柵を設置する場合は，原則として連続して設置するものとする。

異なる種別の柵を設置する必要がある場合は，柵と柵の間から歩行者等が容易にすり抜けないよう，柵相互の間隔に留意して設置するものとする。

(4)　合流部などでの視認性確保

道路の合流部または交差部などに歩行者自転車用柵を設置する場合は，運転者が道路および交通の状況を適切に確認できるよう，視線の妨げとならない設置を行うものとする。

(5)　色　彩

歩行者自転車用柵の色彩は，良好な景観形成に配慮した適切な色彩とするものとする。

(6)　積雪地域における対応

積雪地域において歩行者自転車用柵を設置する場合は，必要に応じて積雪による荷重を考慮して設置するものとする。

第２節　標識工

２－１　適用基準等

道路標識の設置については本マニアルによるほか

「道路標識，区画線及び道路標示に関する命令」及び「道路標識設置基準・同解説」昭和62年１月　日本道路協会

「案内標識の表示地名に関する基準（案）の改訂について」平成17年８月25日道路局企画課長通達

によるものとする。

２－２　道路標識の設置者の区分

分類	標識番号	種類	設置者区分		分類	標識番号	種類	設置者区分	
			道路管理者	公安委員会				道路管理者	公安委員会
案内標識		全種類	○			(321)	高さ制限（道路法による道路以外の道路に設置する場合）		○
警戒標識		全種類	○			(322)	最大幅	○	
規制標識	(301)	通行止め	○	○		(323)	最高速度		○
	(302)	車両通行止め	○	○		(324)	最低速度		○
	(303)	車両進入禁止	○	○		(325)	自動車専用	○	
	(304)	二輪の自動車以外の自動車通行止め	○	○		(325の2)	自転車専用	○	○
						(325の3)	自転車及び歩行者専用	○	○
	(305)	大型貨物自動車等通行止め		○		(325の4)	歩行者専用	○	○
	(305)	大型乗用自動車通行止め		○		(326-AB)	一方通行	○	○
	(307)	二輪の自動車原動機付自転車通行止め		○		(327)	車両通行区分		○
						(327の4-A-D)	進行方向別通行区分		○
	(308)	自転車以外の軽車両通行止め		○		(327の2)	専用通行帯		○
						(327の3)	路線バス等優先通行帯		○
	(309)	自転車通行止め		○		(328)	警笛鳴らせ		○
	(310)	車両（組合せ）通行止め	○	○		(328の2)	警笛区間		○
	(310の2)	自動二輪車２人乗禁止		○		(329)	徐行	○	○
	(311～A～E)	指定方向外進行禁止	○	○		(329の2)	前方優先道路		○
	(312)	車両横断禁止		○		(330)	一時停止		○
	(313)	転回禁止		○		(330の2)	前方優先道路、一時停止		○
	(314)	追越しのための右側部分はみ出し通行禁止		○		(331)	歩行者通行止め		○
						(332)	歩行者横断禁止		○
	(314の2)	追越し禁止		○	指示標識	(401)	並進可		○
	(315)	駐停車禁止		○		(402)	軌道敷内通行可		○
	(316)	駐車禁止		○		(403)	駐車可		○
	(317)	駐車余地		○		(404)	停車可		○
	(318)	駐車時間制限		○		(405)	優先道路		○
	(319)	危険物積載車両通行禁止	○			(406)	中央線		○
	(320)	重量制限（道路法による道路に設置する場合）	○			(407-AB)	横断歩道		○
						(408)	安全地帯		○
		重量制限（道路法による道路以外の道路に設置する場合）		○		409-AB	規制予告	○	○
					補助標識		全種類	○	○
	(321)	高さ制限（道路法による道路に設置する場合）	○						

（注）　両者とも設置できるものについては設置の必要性が生じた方が設置する。

２－３　案内標識の表示地名に関する基準（案）

１　適用の範囲

この基準（案）は，一般国道，都道府県道及び幹線的な市町村道に，105系，106系及び108系の案内標識を整備する場合に適用する。

２　道路の分類

この基準（案）を適用する道路は，次の３つに分類するものとする。なお，当該道路の分類と道路法上の道路の分類との関係については，表３－４－７を参考にされたい。

(1)　主要幹線道路

主として地方生活圏及び大都市圏内の骨格となるとともに，高速自動車国道を補完して生活圏相互を連絡する道路をいう。

(2)　幹線道路

地方部にあっては，主として地方生活圏内の二次生活圏の骨格となるとともに，主要幹線道路を補完して，二次生活圏相互を連絡する道路をいう。

都市部にあっては，その骨格及び近隣住区の外郭となる道路をいう。

(3)　補助幹線道路

地方部にあっては，主として地方生活圏内の一次生活圏の骨格となるとともに幹線道路を補完し，一次生活圏相互を連絡する道路をいう。

都市部にあっては近隣住区内の幹線となる道路をいう。

注）ここで用いた地方生活圏，一次生活圏及び二次生活圏については，以下のような構成を標準とする。

一次生活圏……役場，診療所，集会所，小中学校等基礎的な公共公益的施設を中心部に持ち，それらのサービスが及ぶ地域。圏域範囲は４～６㎞程度。

二次生活圏……高度の買い物ができる商店街，専門医をもつ病院，高等学校等を中心部に持ち，いくつかの一次生活圏から構成される地域。圏域範囲は６～10㎞程度。

地方生活圏……総合病院，各種学校，中央市場等の広域利用施設を中心部に持ち，いくつかの二次生活圏から構成される地域。圏域範囲は20～30㎞程度。

表３－４－７　道路の分類

地域区分	道路の分類	道路法上の道路の分類			
		一般国道	都道府県道		市町村道
			主　要	一　般	幹　線
地方部（１・３種）	主要幹線	◎	○		
	幹　線	○	◎	○	
	補助幹線		○	◎	◎
都市部（２・４種）	主要幹線	◎	◎		
	幹　線	○	◎	◎	○
	補助幹線		○	◎	◎

凡例　◎主たる対応　○ありうる対応

3　目標地の選定

目標地は，標識を設置する道路の性格，周辺の道路網，目標地の間隔などを考慮して選定するものとする。選定にあたっては，表３－４－８に示す条件に合う地名（目標候補地）の中から選定することを基本とする。

目標地のうち，重要地及び主要地を市町村合併に伴い変更する場合は，表３－４－９に示す考え方を基本とする。特に，市町村合併に伴い面積が大幅に増大した市町村においては，目標地の選定等について，表３－４－10に示す考え方を参考にされたい。

また，表３－４－９に示す考え方及び市町村合併の現状を踏まえ，重要地及び主要地について別表を作成したので，参考にされたい。

今後，重要地及び主要地については毎年度変更の有無を確認し，市町村合併などにより変更する必要が生じた場合は，第４項において定める手続きを経るなどして調整されたい。

表３－４－８　目標地の条件

1　重要地（以下に該当する地名が，目標候補地となる。）
- ①　県庁所在地。
- ②　政令指定市。
- ③　地方生活圏の中心都市（一地方生活圏で一つ。）
- ④　主要幹線道路が相互に交差する結節点を有する市。
- ⑤　地方生活圏の選定されていない地域にあっては，③に準ずる都市。
- ⑥　市町村合併後の新市の名称として使用されていない旧市名のうち，①から⑤に準ずるもので，かつ，字名等として残っているもの。

2　主要地（以下に該当する地名が，目標候補地となる。）
- ①　二次生活圏の中心市，町。
- ②　主要幹線道路が相互に交差する結節点を有する町。
- ③　主要幹線道路と幹線道路，幹線道路と幹線道路が相互に交差する結節点を有する市，町，村。
- ④　高速自動車道のインターチェンジ，空港，主要な港湾，鉄道の主要駅などを有する市，町，村。
- ⑤　大規模な工業基地，流通団地等を有する市，町，村又は施設名。
- ⑥　市町村合併後の新市町村の名称として使用されていない旧市町村名のうち，①から⑤に準ずるもので，かつ，字名等として残っているもの。
- ⑦　その他，著名な史跡，名勝地等。

3　一般地（以下に該当する地名が，目標候補地となる。）
- ①　重要地，主要地以外の市，町，村。
- ②　その他，沿道の著名な地名。

表３－４－９　重要地及び主要地を市町村合併に伴い変更する場合の考え方


目標地のうち，重要地及び主要地を市町村合併に伴い変更する場合は，以下に示す考え方を基本とする。変更にあたっては，利用者の混乱を招かないよう十分な検討を実施することとする。

(新市町村の名称の扱い)

1　名称が重要地として扱われていた旧市町村を含んだ合併に伴い変更する場合，その新市町村の名称は重要地とする。

2　１には該当せず，名称が主要地として扱われていた旧市町村を含んだ合併に伴い変更する場合，その新市町村の名称は重要地とする。

3　１及び２に該当しない場合，新市町村の名称は一般地とするか，もしくは目標地としない。ただし，特別な理由がある場合，主要地とすることができる。



(旧市町村の名称の扱い)

4　合併前に，重要地または主要地として扱われていた旧市町村名（新市町村名と同じものを除く。）については，合併後に重要地，主要地または一般地とするか，もしくは目標地としないことができる。

表３－４－10　市町村合併に伴い面積が大幅に増大した市町村における目標地の選定等の考え方

市町村合併に伴い面積が大幅に増大した市町村においては，目標地の選定等について，以下に示す考え方を参考とする。

1　新市町村の中心部を案内する必要がある場合，○○市街，○○駅などの道路利用者になじみのある目標地を表示することとする。

2　旧市町村の中心部を案内する必要がある場合，旧市町村名を表示するなど，利用者の混乱を招かないよう，表示地名について十分な検討を実施することとする。

4　重要地及び主要地の変更手続き（図３－４－３参照）

①　重要地及び主要地を変更する場合には，都道府県ごとに，直轄国道事務所，都道府県及び政令指定市の道路管理者により構成される道路案内標識に関する連絡及び調整を実施する会議を開催し，利用者の混乱を招かないよう関係者間で十分な調整を行うこととする。なお，当該会議の構成員には，必要に応じてその他の道路管理者，公安委員会等を追加することとする。

②　検討にあたっては，一般の方の意見を広く聴くなどの方法をとることとする。また，必要に応じ，学識経験者の意見も聴くこととする。

③　地方整備局等においては，都道府県における連絡及び調整の結果を受け，必要に応じて都道府県間及び地方整備局間においても必要な連絡及び調整を行うこととする。

④　変更した結果については，一般の方に十分周知することとする。




図３－４－３　重要地及び主要地の変更手続き

5　道路の分類と目標地

一般道路のうち主要幹線道路，幹線道路及び補助幹線道路の三つを対象としたとき，案内標識に用いる目標地としては，道路の分類に応じておおむね表３－４－11によることを原則とする。

当該道路の進行方向上にある目標地としては，当該道路の分類（主要幹線道路，幹線道路，補助幹線道路）に応じて表３－４－11で示されている第１ランク地名のうち，最も近いものを表示することを原則とする。ただし，主要幹線道路，幹線道路においては，当該道路の進行方向に２地名表示を行って，案内の連続性を保つとともに，短・中距離ドライバーに対しても目標地の案内を行うことが望ましい（図３－４－４参照）２地名表示する場合は，原則として，横１列に表示し，この場合左側は最も近い第１ランク地名を，右側は最も近い第２ランク地名とする。ただし，最も近い第１ランク地名が最も近い第２ランクより当該路線上近地点であるときは，右側に最も近い第１ランク地名を，左側にその次の第１ランク地名を表示する。

また，交差している道路上にある目標地については，交差している道路の分類に応じて，表３－４－11で示されている第１ランク地名のうち，最も近いものを表示することを原則とする（図３－４－３参照）。

表３－４－11　道路の分類と目標地

目標地 / 道路の分類	重　要　地	主　要　地	一　般　地
主要幹線道路	◎	○	
幹　線　道　路	◎	◎	○
補助幹線道路	◎	◎	◎

（注）◎第１ランク（原則として用いる地名）
　　○第２ランク（２地名表示の場合用いる地名）

６　基準地の使用

トリップ長の長い交通が多く通行する主要幹線道路においては，重要地の中から特に主要な都市を基準地として選定（おおむね１県１都市）し，その基準地を「方面及び距離（106－A）」で案内することが望ましい。この場合，「方面及び距離（106－A）」は，基準地，最も近い第１ランク地名，最も近い第２ランク地名（または，基準地，最も近い第１ランク地名，２番目に近い第１ランク地名）の３段表示となる（図３－４－４参照）




図３－４－４　目標地の選定の例（主要幹線道路の場合）

別表

都道府県名	重要地	主要地
兵庫県	神戸、姫路、豊岡、洲本	尼崎、西宮、芦屋、伊丹、川西、宝塚、三田、吉川、篠山、丹波、西脇、社、小野、三木、明石、加古川、高砂、加西、福崎、宍粟、龍野、相生、赤穂、上月、佐用、朝来、養父、出石、城崎、香美、温泉、浜坂、淡路、南あわじ、
	三宮	神戸駅、箕谷、神出、有馬、西神ニュータウン、六甲山
鳥取県	米子、倉吉、鳥取	湯梨浜、智頭、境港、八頭、岩美、三朝、江府、若桜、日野、北栄
島根県	出雲、益田、大田、松江、浜田	江津、津和野、吉賀、雲南、奥出雲、川本、宍道、安来
岡山県	津山、新見、岡山	倉敷、玉野、笠岡、美作、井原、総社、高梁、備前、真庭、児島、吉備中央
広島県	広島、福山、三次	可部、呉、三原、庄原、尾道、東広島、東城、竹原、大竹、安芸太田、世羅、廿日市、府中※、因島、江田島、安芸高田、海田、宮島口、広島空港　※は備後地域の府中を指す
山口県	山口、宇部、周南、岩国、萩、下関	徳地、柳井、光、小郡、鹿野、秋芳洞、防府、長門、山陽小野田、玖珂、美祢、特牛、熊毛、須佐
福岡県	福岡、久留米、大牟田、飯塚	大川、柳川、八女、筑後、朝倉、小郡、筑紫野、春日、大野城、嘉麻、田川、直方、宗像、中間、太宰府、行橋、豊前、古賀、宮若、前原、うきは、福津
	北九州	門司、小倉北、小倉南、戸畑、八幡西、若松、八幡東

中国地方の道路分類一覧（参考）

分類 / 県市	主要幹線道路	幹線道路	補助幹線道路	備考
鳥取県	国道 9号、29号、53号、178号、179号、180号、181号、183号、313号、373号、431号	国道482号 主要地方道(一部)※ 一般県道(一部)※	その他の主要地方道 その他の一般県道	※主要地方道 1,6,7,8,9,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53 ※一般県道 108,111,114,151,155,157,158,159,161,164,185,186,193,205,207,210,212,234,245,247,251,263,264,265,266,271,278,282,284,291,300,312,315,316,317,318,319,320
島根県	国道 9号、54号、186号、187号、191号	その他の国道(一部)※ 主要地方道(一部)※	その他の国道 その他の主要地方道 一般県道	※国道 261,314,375(一部),431(一部),432号(一部) ※主要地方道 13,24,26,31(一部),45(一部),46(一部)
岡山県	国道 2号、30号、53号、180号(国管理)	その他の国道 主要地方道(一部)※	その他の主要地方道 一般県道	※主要地方道 3,21,22,24,27,28,31,32,34,45,54,72,96
広島県	国道 2号、31号、54号、185号(国管理)	その他の国道 主要地方道	一般県道	
山口県	国道 2号、9号、188号、190号、191号、262号	その他の国道 主要地方道(一部)※	その他の主要地方道 一般県道	※主要地方道 8,11,22(一部),23(一部),24,28,31(一部),32(一部),33,34,57,63(一部),70,71
広島市	国道 2号、31号、54号	その他の国道 主要地方道	一般県道	

２－４　案内標識文字の字体及び書体

⑴　字体

漢字の字体は次のとおりとする。

１）常用・人名用漢字は，常用・人名用漢字用漢字表の字体に準じる。

２）常用・人名用漢字以外の漢字（表外字）は旧漢字（康熙字典体）にする。ただし漢字の偏のうち辶，礻，飠の３部分字体については，常用漢字の辶，礻，飠を用いる。

⑵　書体

１）　漢字及び仮名

漢字及び仮名の書体は次のとおりとする。

①　白色で表示する文字は本表－１（ナールD）の書体とする。

②　青・黒色で表示する文字は本表－２（ナールＤＢ）の書体とする。

漢字，仮名の形体は正体を原則とする。ただし標示板のレイアウト及び設置条件から,やむを得ない場合に限り次により変形文字を用いることができる。

イ．変形文字は長体１番，長体２番並びに平体１番，平体２番の何れかとし，なるべく１番にとどめることが望ましい。

ロ．原則として一つの標示板に多種類の変形文字の使用は避けることが望ましい。

２）　ローマ字

ローマ字の書体は，文字の色にかかわらず本表－３の書体（ヘルベチカ・デミボールド）とする。

地名の表記は原則として長体１番とするが，漢字の配列等を考慮して長体１番では所定のスペースに収めることができない地名は長体２番で表示する。

「国道番号（118）に表示する「ＲＯＵＴＥ」は長体２番とする。

ローマ字のつづり方は，固有名詞についてはヘボン式，普通名詞については英語により表記するものとする。大文字・小文字の使用区分は，頭文字を大文字とし他は小文字とする。文字高は日本字の高さ１に対し，ローマ字の高さを２分の１とする。


カウンターは標準カウンター（ベタ打）を基準とする。

３）　数　字

数字の書体は，数字の色にかかわらず，次のとおりとする。

①　〔105・106・108系〕の標識に表示する国道番号の路線名に係る数字は本表－４の書体（ヘルベチカ・デミボールド）とする。

国道番号の桁数に対応する変形率および文字高は次表を標準とする。

桁　数	番号の構成	書体・変形率	文字高	説　明　図
1		ヘルベチカ•デミボールド　１番	W/2	
2	１を含む番号	〃　長体２番	〃	
	１を含まない番　号	〃　長体３番	W/2×0.9	
3		〃　〃	W/2×0.8	

② 〔108系〕の標識に表示する予告距離は本表－４の書体（ヘルベチカ・デミボールド）とし，長体１番を原則とする（単位記号mを含む)。

距離を示す数字と単位記号（m）との文字高の関係は，ローマ字の大文字と小文字との関係とする。

③ 〔114・105・106系〕の標識に表示する距離（数字）は本表－５の書体（ヘルベチカ・レギュラーコンデンス）とし，正体を原則とする。

単位記号（km）は本表－３の書体（ヘルベチカ・デミボールド）とし，長体２番を原則とする。文字高は数字の1/2とする。

④ 〔国道番号（118)〕に表示する国道番号の路線名に係る数字は本表－４の書体（ヘルベチカ・デミボールド）とする。

国道の番号が１～２桁の場合は正体，３桁の場合は長体１番を原則とする。

２－５ 標示板・文字の寸法等

(1) 標示板及び文字等の基本寸法

標示板の基本寸法は，文字数の変化により定まるものと，文字数や記号（以下この項では「文字数等」という。）を一定として標示板の寸法を定めたものとに分けられる。

１） 案内標識

一般道路に用いられる案内標識は，ほとんどが地名を案内対象にしており，その文字数により標示体の基本寸法が異なる。このため標識令ではシンボライズされた「非常電話（116の２)」,「待避所（116の３)」,「非常駐車帯（116の４)」,「駐車場（117－A)」,「登坂車線（117の２－A)」,「国道番号（118)」,「都道府県番号（118の２)」,「道路の通称名（119－A，B，C)」,「まわり道（120－A)」，についてのみ標識板及び文字等の基本寸法を定めている。

一般道路に用いる案内標識で上記以外の標識の文字等の基本寸法は原則として次によることとする。

① 漢字の大きさ

設計速度		
	70km/h以上 ……	30cm（標準値）
	40，50，60km/h ……	20cm（ 〃 ）
	30km/h以下 ……	10cm（ 〃 ）

② ローマ字の大きさ

大文字 － 漢字の大きさの1/2

（小文字は大文字の3/4程度である。）

③ 数字（距離）の大きさは，漢字の大きさと同じとする。

④ km（距離単位）の「k」「m」ともローマ字の小文字とする。

⑤ 文字（漢字）の間隔は，漢字の大きさの1/10以上とする。

(2)　拡大率

1）　標示板及び文字等の拡大率及び縮小率

分類	道路の区分	標識の種類		拡大率もしくは縮小率
案内標識	高速道路等	全標識		1から3倍
	一般道路	「市町村」、「都府県」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点」及び「主要地点」		1、1.5、2、2.5、3倍
		「駐車場」、「国道番号」、「都道府県番号」「チェーン着脱場」、及び「まわり道(120－A）」		1、1.3、1.6 2倍
		「登坂車線」、「道路の通称名」		1、1.5、2倍
		「待避所」		1倍
警戒標識	高速道路等	全標識	設計速度が60km/h以上の道路	1から2倍
			設計速度が 100km/h以上の道路	1から2.5 倍
	一般道路	全標識	道路の形状又は交通の状況により特別な必要がある場合	1、1.3、1.6 2倍
規制標識及び指示標識		全標識	設計速度、道路の形状又は交通の状況により特別な必要がある場合	0.5 倍から2倍

注）1.　「まわり道（120－B）」を標示するものについては，文字及び標識板の大きさの規定がない。

2.　「車両進入禁止（303）」を表示する規制標識については，横の直径が縦の直径の1.3倍以下である長円形の曲板とすることができる。

3.　本標識の標示板を拡大する場合には，補助標識の標示板も同一の拡大率により拡大するものとする。

拡大率の選定にあたっては，道路景観の見栄えなどを考慮し，道路の形状又は交通の状況等がほぼ一定区間においては，標識種別（案内，警戒，規制等）毎にできるだけ一律の拡大率とし，標示板の大きさについても揃えることが望ましい。

2）　拡大率の標準値

①　一般道路

	案内標識							警戒標識
	道路方向、及び面積の方向予告及び方面名称及び路線番号			名称及び主要地点著	道路番号及び都道府県道A及び国道番号	登坂車線	待避所	全標識
	文字の基本寸法							
	10cm	20cm	30cm					
片側2車線以上	1.5(2.0)	1.5(2.0)	1.0(1.5)	1.0	1.3(1.6)	1.5(2.0)	—	1.3(1.6)
片側1車線	1.0(1.5)	1.0(1.5)	1.0	1.0	1.0(1.3)	1.0(1.5)	1.0	1.0(1.3)

注）　（　　）は交通量が多い場合

②　高速道路等

	案内標識	警戒標識
都市間高速道路	1.0	2.0〔1.6〕
都市内高速道路	1.0	1.6

注）　〔　　〕は設計速度60km/h以下の場合

２－６　設置場所の選定

設置場所は道路利用者に最も見えやすい場所を選定しなければならないが，とくに次の事項に留意すること。

(1)　電柱，街路樹，沿道の樹木，沿道広告物，塀，電話ボックス，郵便ポスト，また他の道路標識等により，見えにくくなるおそれのない場所を選ぶこと。

(2)　道路標識等の交差点付近への集中を避けるため,必ずしも交差点付近に設置する必要のないものについては，できる限り交差点付近を避けること。

(3)　交通の障害または危険とならない場所を選ぶこと。

(4)　損傷を受けるおそれのない場所を選ぶこと。

(5)　管理上支障のない場所を選ぶこと。

(6)　道路構造に著しく支障をおよぼさない場所を選ぶこと。

(7)　沿道の住民に対して著しく支障をおよぼさない場所を選ぶこと。

２－７　曲線部補助標識（警戒標識の補助標識）

(1)　表示の対象

山地，平地の単路部で急なカーブのためにいままで走行してきた速度を大幅に減じなければ車両が安全に走行できないような箇所に警戒標識（202～206），規制標識（314，314の２，323，329等）と併せて設置するものである。

(2)　標識の表示と規格

○　曲線半径150m以下，交差角45°～180°で車両の路外逸脱及びセンターラインオーバーによる対向車との衝突事故の多発が予測される屈曲，屈折箇所に設置することを原則とする。

○　この標識を設置する手前には標識令によって警戒標識を設置するものとする。

○　標識板の大きさ，表示方法及び各部の寸法は図１のとおりとする。


○　色彩については，標識板の地を黄色，矢印を黒色とし，地だけの反射とする。反射シートには高輝度反射シートを使用する。

○　複注式とし，その向きは自動車の前照灯の入射方向を考慮しなければならない。


（注）　運用上の注意

この標識は特に危険な屈曲，屈折箇所を通行する車両運転者に曲線部の存在を予知させ，安全に運転させることを目的とするものであり，この標識を乱用すると他の警戒標識の効果を滅殺するほか，この標識の特異性による，運転者に与える心理的効果を失わせることから特に危険な箇所に限定する必要がある。





図－1


黒の縁どり
黄色（高輝度反射シート）
黒色
R=000m
250
700
50
460
550
1,000
540
100
380
1,500
設置高
2,500～1,200
車道面

111
14
50
18
W2
30
20
30
20
30
R=000m
150
W1


設置例
上り車線用 曲線部補助標識
下り車線用 曲線部補助標識
BC
下り車線
上り車線
(202)
30m程度
50m程度
EC
30m程度
(202)
50m程度
ディリニエーター

２－８　規制標識

道路標識番号	倍　率	寸　法 A × B	備　　考
(301) ～ (325の４) (328)	2/3	400 ϕ	
	1.0	600 ϕ	
	1.3	780 ϕ	
	1.5	900 ϕ	
	1.6	960 ϕ	
	2.0	1,200 ϕ	
(326－A)	1.0	350 × 600	
	1.3	455 × 780	
	1.5	525 × 900	
	1.6	560 × 960	
	2.0	700 × 1,200	
(326－B)	1.0	600 × 350	
	1.3	780 × 455	
	1.5	900 × 525	
	1.6	960 × 560	
	2.0	1,200 × 700	
(329) (330)	1.0	800	
	1.3	1,040	
	1.5	1,200	
	1.6	1,280	
	2.0	1,600	

２－９　事務所及び維持出張所を表示する標識

(1)　標示の対象

管内道路の指定区間を管理している各事務所及び道路の維持管理を行っている出張所を表示する。


(2)　標識の様式

①　標識は両面を原則とする。

②　表示板は地を白地，文字を青色とする。

③　上段には「国土交通省」とし，文字の大きさは300×300㎜とする。

④　下段には「○○国道事務所」又は「○○維持出張所」とし，文字の大きさは200×200㎜とする。



2－10　指定区間を表示する標識

(1)　設置場所


当局指定区間起終点（途中指定区間が除外されているときは，その区間の起終点）の路肩の左右にそれぞれA型およびB型を設置する。

(2)　設置方法

原則として案内標識に準ずるものとする。

設置方法は柱，基礎の組合せとする。

(3)　規格寸法



注）1、指定区間を示す標識の近くに国道番号（118)標識があることが望ましいので、近辺に国道番号（118)標識がない場合には、指定区間を示す標識の30m前後にこれを新設する。

2、標識面は白地、文字は青色とする。

3、標識は全面反射とする。

２－11　標識柱の地際部の防食対策

標識柱の地際部については、中長期的な雨水の滞留等による腐食を防ぐため、防食対策を施すこととする。

以下に標準的な考え方を示すが、対策工法は設置箇所や設置条件を勘案し、適切に選定するものとする。

(1)　埋め込み型基礎の場合

①コンクリート基礎上面が路面（GL）上に出る場合

基礎上面に雨水等が帯水しないよう、適切な排水勾配を設ける。

②コンクリート基礎が路面（GL）に埋もれる場合

標識柱の路面境界部に防食処理（防食塗装、表面処理対策等）を実施する。

(2)　ベースプレート式基礎の場合

①ベースプレートが路面（GL）上に出る場合

アンカーボルトの突出部について､塩ビキャップ等の防錆･防食処理を実施する。

②ベースプレートが路面（GL）に埋もれる場合（歩道部等）

路面境界部に防食処理（防食塗装、表面処理対策等）を実施する。

防食対策(防食塗装、表面処理対策)の選定にあたっては､｢附属物（標識、照明施設等）の点検要領(案)｣(国土交通省道路局国道･防災課平成 22 年 12 月)、及び新技術等を参考にすること。

第３節　道路付属施設工

３－１　区画線


３－１－１　適用基準等

設計にあたっては本マニュアルによるほか下記の示方書等に基づくものとする。

「道路標識・区画線及び道路標示に関する命令」

「路面標示設置マニュアル」　　一般社団法人　交通工学研究会

３－１－２　道路標示（広義）の種類



区画線のうち道路標示とみなすもの

（令第７条）

区　画　線	道　路　標　示
「車道中央線」を表示するもの	「中央線」を表示するもの
「車道外側線」を表示するもの（歩道の設けられていない道路または道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示されるものに限る）	「路側帯」を表示するもの

3－1－3　区画線と道路標示の設置区分

道路管理者の設置すべきもの（区画線）		公安委員会の設置すべきもの（道路標示）			標識令にないもの
種類・番号	設　置　場　所	標示区分	種類・番号	設　置　場　所	
車道中央線 (101)	車道（軌道敷である部分を除く。）の幅員が 5.5メートル以上の区間内の中央を示す必要がある車道の中央	規　制	追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 (102)	交通法第17条第５項第４号により車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行を禁止する道路の区間又は場所	
		指　示	中　央　線 (205)	道路の中央又は交通法第17条第４項の規定により道路の中央として指定する場合の道路の区間	
車線境界線 (102)	４車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界	規　制	車両通行帯 (109)	交通法第２条第１項第７号に規定する車両通行帯を設ける道路の区間	登坂車線
		指　示	車線境界線 (206)	４車線以上の道路の区画内の車線の境界を示す必要がある道路の区画	

道路管理者の設置すべきもの（区画線）		公安委員会の設置すべきもの（道路標示）			標識令にないもの
種類・番号	設置場所	標示区分	種類・番号	設置場所	
車道外側線 （103）	車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側	規制	路側帯 （108の4）	道路交通法第2条第1項第3号の4に規定する路側帯を設ける道路区間又は場所	
		規制	駐停車禁止路側帯 （108の5）	道路交通法第2条第1項第3号の4及び第47条第3項により路側帯における車両の駐停車を禁止する区間又は場所	
		規制	歩行者用路側帯 （108の6）	道路交通法第2条第1項第3号の4第17条の2第1項及び第47条第3項により路側帯における軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する区間又は場所	

道路管理者の設置すべきもの（区画線）		公安委員会の設置すべきもの（道路標示）			標識令にないもの
種類・番号	設置場所	標示区分	種類・番号	設置場所	
歩行者横断指導線（104）	歩行者車道の横断を指導する必要がある場所	指示	横断歩道（201）	交通法第2条第1項第4号の規定による横断歩道を設ける場所	
車道巾員の変更（105）	異なる幅員の車道の接続点で、車道の幅員の変更を示す必要がある場所				
路上障害物の接近（106）	車道における路上障害物の接近を示す必要がある場所	指示	安全地帯又は路上障害物に接近（208）	安全地帯又は路上障害物に接近しつつあることを示す必要がある場所	
導流帯（107）	車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所	指示 規制	導流帯（208の2） 立入り禁止部（108の2）	車両の安全かつ円滑な走行を誘導するため必要がある場所 交通法第17条第5項により車両の通行に供しない部分であることを表示する場所	
路上駐車場（108）	路上駐車場の外縁（歩道に接するものを除く。）	規制 規制 規制	平行駐車（112） 直角駐車（113） 斜め駐車（114）		バス停留所

注１　この設置区分は，有料道路の場合には適用されず，この場合にはすべて道路管理者が設置するものとし，その他の道路についても，従前からの慣行がある場合その他特別の事情がある場合でこの設置区分により難いときは，両者の協議により，これと異なる区分によることができるものとされている。

注２　設置区分については次の定めがある

ア　前表は簡易な舗装を除く舗装済区間に適用するものとする。

イ　設置の際は相互に連絡のうえ両者においてあらかじめ十分協議するものとする。

ウ　設置後の維持管理は，原則として当初の設置者が実施するものとする。

３－１－４　区画線の設置様式


区画線の設置様式について昭和 49 年 12 月 26 日道路局企画課長通達

ペイントによる「車道中央線」「車線境界線」「車線外側線」の設置時の長さ，間隔及び幅については，次表に示す値を標準とする。

（単位：m）

		標識令の規定	標準値		
			①都市部の道路	②地方部の道路及び自動車専用道路（③を除く）	②設計速度80㎞/h以上の自動車専用道路
車道中央線（実線２本）	幅　(t)	0.10 ～0.15	0.15	0.15	0.15
	実線間隔 (d)	0.10 ～0.15	0.15	0.15	0.15
車道中央線（実境１本）	幅　(t)	0.15 ～0.20	0.20	0.20	0.20
車道中央線（破　線）	長さ（ℓ_1）	3.00 ～10.00	5.00	5.00	5.00
	間隔（ℓ_2）	〃　〃	5.00	5.00	5.00
	幅　(t)	0.12 ～0.15	0.15(0.12)	0.15	0.15
車線境界線（実　線）	幅　(t)	0.10 ～0.15	0.15	0.15	0.15
車線境界線（破　線）	長さ（ℓ_1）	3.00 ～10.00	6.00(5.00)	6.00(5.00)	8.00
	間隔（ℓ_2）	(1.0～2.0) l_1	9.00(5.00)	9.00(5.00)	12.00
	幅　(t)	0.10 ～0.15	0.15	0.15	0.15
車道外側線	幅　(t)	0.15 ～0.20	0.15	0.15	0.20

長さ（ $_1$ ）、間隔（ℓ_2）、幅(t)　及び実線間隔(d)　は、次図に示すところによる。



（注）

１．上表中のかっこ書きの値については，次の場合に適用する。

(1)　車道中央線（破線）の幅については，都市部で平均走行速度が低く，かつ，交通量が少ない道路に設けられる場合には，0.12mとすることができる。

(2)　車線境界線に破線を用いる場合の長さと間隔の比（$\ell_1 : \ell_2$）については，曲線半径の小さい曲線部又は縦断勾配の急な箇所等，特に区画線の連続的視認性を良好に保つ必要のある区間，あるいは都市部にあって交差点間隔の特に狭い地域等では比率を１：１まで縮小することができる。

この場合は$\ell_1 = \ell_2 = 5$mとする。


２．上表中③に分類される自動車専用道路にあっても，設計速度以下の速度規制が実施される場合には，規制期間等を考慮のうえ，②と③いずれの標準値によるかを選択するものとする。

３．ここに示した道路区画線の標準値は，新設又は改築を行う道路（高速自動車国道及び都市高速道路は除く。）に適用するものとし，既設の道路については，区画線の塗り換え，舗装の打ち換え，オーバーレイ等の機会をとらえて漸時標準値に近づけていくものとする。


ただし，車線境界線（破線）については，塗り換えの際は（$\ell_1 + \ell_2$）を既設のままとし，暫定的に比率（$\ell_1 : \ell_2$）だけを標準に合わせ，舗装の打ち換えオーバレイ等を実施する際に前後の道路との連続性，当該箇所の延長等を考慮して敵宜標準値へ移行するよう措置するものとする。

３－１－５　幅員構成を定める区画線の設置位置

(1)　歩道のない場合



(2)　歩道のある場合



注）１．歩道のある場合で路肩が≦0.49m以下のときは区画線を設けなくてもよい。

２．車道幅員は車線幅を基準にする。

すなわち，１車線W＝3.25mで２車線の場合はW＝3.25×２＝6.50mとなりおのおの，外側線の車道内の内側の縁から中心線設置位置の中心位置までの距離となる。

３．本省において，道路管理者と公安委員会の協議により，前記（道路局長通達）の取り扱いとなったものである。

３－１－６　区画線

(1)　車道中央線〔101〕〔中央線（205)〕

１）２車線の車道に設置する場合

種類	様　式	色彩
車道中央線	破線　t＝0.15　ℓ1＝5.0m　ℓ2＝5.0m 実線　t＝0.20	白


ⅰ　中央分離帯の設置されていない道路で車道巾員5.5m以上の道路に設置する。

ⅱ　チャッターバー，ロードマーカー等を設置する場合は，その使用目的と必要の程度を考慮して決めること。

車道中央線は一般的に破線長５mとするが,次の各号に該当する場合には実線とする。


○道路のまがりかど付近又は勾配の急な下り坂。
　道路の曲線部R＝300m以下，勾配５％以上で１＝100m以上の下り坂
○上り坂の頂上附近。
○トンネル（車両通行帯の設けられたもの以外のトンネル）
○橋梁，高架橋等で重大事故の発生が予想される区間。
○交差点，踏切または横断歩道及びこれらの手前の側端から前に30mの区間。

２）４車線の車道に設置する場合




新設又は改築の４車線以上の道路で，やむを得ず中央帯を設けず車道中央線を引く場合には，実線２本の設置が望ましい。

この場合，車線幅員は車道中心線からとるものとする。したがって，中央寄りの車線については，実質的な通行幅（図のａ）が減少することになるが，路肩幅員の余裕等条件が許せば車線幅員を拡げて必要な通行幅を確保することができる。




(2)　車線境界線〔102〕









1）片側２車線以上の車道に設置する。
　通常の場合は，破線とする。

2）実線は「車両が車線を変更する場合，横断・転回・右左折・駐停車等のために横切る場合をのぞき，この線をこえてはならない」ことから，具体的な箇所は車道中央線と同じ箇所にする。

(3)　車道外側線（103）



車　道　外　側　線　設　置　基　準

車道幅員	車道幅員よりの距離	幅員構成図
5.5m の場合	2.75m	
6.5m の場合	3.25m	
7.5m の場合	3.25m	
9.0m の場合	①3.25	
	②3.25	
外側線部分の詳細		

（注）１　車道外側線は原則として全区間に設置する。
ただし，既設歩道箇所および歩道設置計画箇所で歩道と車道間が0.49未満の幅しか，とれない時は設置しなくてもよい。
２　構成幅員のうちｂは自転車道で自転車交通量の多い場合は考慮してもよい。
３　幅員構成のうちＣは自転車歩行車道とした場合。
４　車道幅員が9.0m～12.0mについては場所によって検討すること。
５　交差し又は分岐する道路の車道巾員が４m未満の場合は連続させるものとし，４m以上の場合は隅切で切断するものとする。

(4)　歩行者横断指導線（104）


現在設置されている横断表示は全て横断歩道（201）で標示されているので，本区画線の設置は行なわないものとする。

(5)　車道巾員の変更（105）

ⅰ　車道巾員の異なる接続点の全てに設置する。

ⅱ　車道巾員を変更する場合の摺付長は原則としてℓ＝15～50dとする。

ⅲ　交差箇所を境界として巾員を変える場合は，交差箇所前後の拡巾を考慮すること。




(6)　路上障害物の接近（106）

ⅰ　本標示の外周線の内側にチャッターバー等を設置することができる。


ⅱ　障害物には垂直面標示（黒黄反射塗装）及び視線誘導標等を設置すること。

ａ．片側に避ける場合



色彩　白

b．両側に避ける場合



色彩　白

(7)　導流帯（107）

i　複雑，変形交差点において各方向の通行路を示す必要がある場合で，縁石による導流施設を設けるスペースがないとき，又は縁石による施設では衝突のおそれのある場合。

ii　道路の区間において対向又は同方向の流れを分離する必要がある場合（中央分離帯として用いる場合）

iii　車道巾道が変化する場合


iv　交差点において車両の進行路を特に示す必要がある場合。

○　細道路が斜に交差する場合


○　右折者が多い場合

v　交差点が変形又は広過ぎるため中心点を示し，右折車両を誘導する必要がある場合。

線による場合




縞模様による場合




(8)　路上駐車場（108）

旧道敷等で十分に駐車場として効用を発揮できるものは，（117－A）と共に設置するものとする。


例）(1)　広い場合（普通自動車が概ね５台以上駐車可能な場所）






注）パーキングエリア内には，駐車ます標示の設置については，公安委員会と協議すること。


（規制の対象となる）（直角駐車，斜駐車等）




(2)　せまい場合




(9)　登坂車線


車道中央線
外側線
6.0
9.0
6.0
9.0
車線
車線
登坂路肩
0.15
おそい車
はやい車
路肩
車道


0.2
車線
0.15
登坂車線
路肩
0.15


(10)　バス停車帯



(注) バス停車帯設置にあたって，歩道上にバスの乗降客が集まり，通過する自転車，歩行者の障害となるため，歩道巾員は，前後の巾員より広くとる。

(11)　自動車専用道に設置する場合


(1)　登坂車線と本線との境界





$l_1 : l_2 = 1 : 1$でl_1の長さは３ｍを標準とする。


(2)　インターチェンジ，サービスエリア，パーキングエリア，バスストップの変速車線と本線の境界



高速道路の出入口のノーズ付近においては，ノーズの標示を設置するものとする。

標示方法は次のとおりとし，色彩は白色で寸法は次の値を標準とす。

1）　出口ノーズ標示




注　1）　Wは平行式減速車線の場合0.75，直接式減速車線の場合は1.0。


注　2）　Sは原則として減速車線長の1/3以下とする。

注　3）　上記２の条件によってW>0.75or 1.0となってもよい。ただしこの場合の境界線の間隔は4.0とす
W>1.5となる場合にはW＝1.5となるまでSの長さを伸ばしてもよいものとする。

注　4）　境界線の幅のすりつけは1/35～1/40とする。




2）　入口ノーズ標示



注　1）　入口ノーズ標示の場合，上図に示す標示方法の他はすべて出口ノーズ標示の注によるものとする。ただしバスストップから本線への入口ノーズについては縞模様を省略してもよく，その場合先端部の標示は図－Ａのように行なう。

３－１－７　導流標示に使用する矢印の形状・寸法




３－１－８　垂直面標示


交通上障害となるおそれのある車道内またはその近くの構造物等であることを示す必要のある箇所に標示する。

様式・寸法

黄色と黒色の交互の縞とし，縞は45°の角度で車両の通行方向に対して右下り，または左下りの標示とする。交互の縞の幅の寸法はそれぞれ12センチメートル以上とする。



等間隔の場合



黒色の部分を細くする場合

標示箇所

(1)　跨道橋の橋台，橋脚もしくは橋桁或いはそれらの前面に設けられた防護柵

(2)　交通島，安全島等もしくはその前面に設けられた防護柵

(3)　取付道路より巾員の狭くなっている橋梁の親柱,及び高欄或いはトンネルの坑口

(4)　車道巾員が狭くなる部分の縁石或いは曲線部にあるコンクリート壁

設置の留意点

(1)　縞の巾の寸法は構造物等が大きい場合や車両の接近速度が大きい場合に太くする。

(2)　車両の進路上にあたって,車両が進路を変移しなければならない場合には区画線「路上障害物の接近（106)」を路面に標示する。

(3)　橋桁等上方の構造物に標示とする場合は規制標識「高さ制限(321)」を併設する。

(4)　道路，鉄道等関係各機関で十分協議した上で決定すること。

３－１－９　区画線に使用する材料

区画線に使用する材料は次のとおりとする。

種別	15,000台／日～以上		14,999 ～ 10,000		10,000未満		備考
	一般	積雪	一般	積雪	一般	積雪	
中央線	溶	溶	溶	加	加	加	ゼブラ等含む
境界線	溶	溶	溶	加	加	加	〃
外側線	溶	加	加	加	加	加	〃

注）１　交通量は区間の平均交通量。

２　溶は溶融式。

３　加は加熱式。

４　一般部は積雪部以外。

５　積雪部はタイヤチェーン等による影響のある区域。

以上を原則とするが，曲線部，市街部，急勾配区間，トンネル，橋梁部，高架部，コンクリート舗装部及びタイヤチェーンの影響区間等については必要により変更する。

積雪区域等で一冬のタイヤチェーン等により毎年塗替の必要な区間は，ペイント式の常温用を使用する等の対応策を講じるものとする。

３－２　境界工

３－２－１　境界工の設置要領

(1)　境界杭の設置方法

設置については，関係人立会のうえ，官民境界線の官地側に設置すること。

(2)　境界杭の設置位置の間隔

１）直線筋所は，境界が明らかにあるように適当な間隔を保つこと。
（最長間隔は40mを標準とする）

２）屈折箇所には必ず設置すること。

(3)　境界杭の設置の時期

１）原則として，用地買収後直ちに設置すること。

２）境界の不明確な箇所については，境界確認の手続を経て，その確定後すみやかに設置すること。

(4)　境界杭の設置図の作成

平面図に設置位置を表示すること。

(5)　境界杭の材料及び形状等

１）材質　鉄筋コンクリート，A型鋳鉄　B型アルミ合金とする。


２）形状　下図のとおりとする。

３）杭頭には，赤ペンキで着色する。（下図のとおり）


４）容易に引抜可能な地点の杭には，横腕木又は，基礎コンクリート等の引抜防止対策を講じること。

境　界　杭　図


1）鉄筋コンクリート（１２㎝×１２㎝）




アルミ合金製構造図




材質：アルミ製




注　矢印及び文字部分は凹形とし深さ3㎜とする




設置方法




管　理　鋲


25
25
50
3
7
25
5
20
3
7
25
70
国
管　理
20
20
20
20
20
100
100
50
25
25
10
25
5
20
10
20
20
20
20
20
国
管　理
35
10
25
3
4
3
10
40
70
20
10
国
管　理

材質：アルミ製




注）矢印及び文字部分は凹形
建マークの文字部分は浮き彫り
とし，深さ３㎜とする。



設 置 方 法

（例．○○市または○○県）



（例．国土交通省）

３－３　道路植栽工

３－３－１　適用基準等

本マニアルによるほか「道路緑化技術基準・同解説」によるものとする。

(1)　環境保全（道路）


１）道路環境対策

1960年代の高度経済成長の過程で進行した環境汚染は，公害対策基本法（昭和42年８月），大気汚染防止法（43・６），騒音規制法（43・６），振動規制法（51・６）等の関連法制度の整備とともに，これに基づく公害対策の進展により，一時の危機的な状況を脱し，全般的には改善傾向を示している。このなかで，沿道の環境保全を図る観点から，道路サイドからは次のような施策を逐次講じてきた。

Ｓ49・４　道路環境保全のための道路用地の取得及び管理に関する基準（環境施設帯の通達）
Ｓ50・７　道路の標準幅員に関する基準（案）
Ｓ51・７　道路緑化技術基準
Ｓ51・７　高速自動車国道等の周辺における自動車交通騒音に係る障害の防止措置（防音工事助成等の基準）
Ｓ52・10　幹線道路の周辺地域における生活環境の整備の促進（沿道環境整備要綱）
Ｓ53・７　建設省所管事業に係る環境影響評価に関する当面の措置方針
Ｓ55・５　幹線道路の沿道の整備に関する法律
Ｓ57・９　道路構造令の一部改正
Ｓ59・８　「環境影響評価実施要綱」の閣議決定
Ｓ60・４　建設省所管事業に係る環境影響評価実施要綱
Ｓ61・３　建設省所管事業に係る環境影響評価実施要綱施行

道路の環境対策をその方法によって大きく分けると「自動車構造の改善による対策」,「道路自体の改善による対策」,「道路の沿道における環境保全対策」「交通規制及び取締りの強化による対策」の４つに分類できる。これらの具体的な対策方法は図４－３－１のとおりである。

図４－３－１



２）道路構造の改善による対策

幹線道路を整備する際には，極力住宅地域等を避けることはいうまでもないが，やむを得ず住宅地域等を通過させる場合には，道路の構造面からも環境保全に十分配慮しなければならない。

①　道路本体の構造

道路構造の選択に当たっては，沿道の土地利用の状況，地形，自然環境等を考慮して，適切な構造を選ぶものとする。道路構造としては平面，盛土，高架，堀割等があるが，各構造には表４－３－１に示すような特性があり，構造の選択に当たっては十分に勘案する必要がある。

表４－３－１

特性＼構造形成		平面構造	高架構造	盛土構造	切土構造	掘割構造
交通条件	交通機能	・アクセス機能は高い。トラフィック機能を重視する場合は，交差点の立体化を要する。	・トラフィック機能は高いが，アクセス機能は制限される。	・トラフィック機能は高いが，盛土が大きい場合にはアクセス機能は制限される。	・トラフィック機能は高いが，切土が大きい場合にはアクセス機能は制限される。	・トラフィック機能は高いが，アクセス機能は制限される。
	土地利用誘導機能	・沿道土地利用，施設の立地に有効である。	・沿道土地利用，施設立地に制約がある。	・沿道土地利用，施設立地に制約がある。	・沿道土地利用，施設立地に制約がある。	・沿道土地利用，施設立地に制約がある。
設計上の条件	交差点処理	・平面交差または立体交差があり，交通容量上，交通安全上，充分な配慮が必要となる。	・立体交差となり，インターチェンジランプなどの設置が必要である。	・立体交差となり，インターチェンジランプなどの施設が必要となるが，盛土が低い場合には平面交差が可能である。	・立体交差となり，インターチェンジランプなどの施設が必要となるが，切土が小さい場合には平面交差が可能である。	・立体交差となり，インターチェンジランプなどの施設が必要となる。
	歩行者などの横断	・歩行者などの横断は平面あるいは立体となる。	・歩行者などの横断は桁下空間の利用が可能であるためきわめて容易に行える。	・歩行者などの横断には，地中構造物の設置が必要となる。	・歩行者などの横断には，橋などの構造物の設置が必要となる。	・歩行者などの横断には，橋などの構造物の設置が必要である。
	構造設計		・構造物の設計として，桁高，径間などにより設計条件が誤なり，下部工への影響も生ずる	・路体の設計として盛土高，のり面処理により設計条件が異なる。	・自然条件などを考慮した切土部のり面の設計が必要となる。	・掘割部のり面またはよう壁の設計および排水設備の設計が必要となる。
	景観など	・植樹帯の設置により，環境保全効果がある。	・植樹帯の設置により，高架部の遮蔽効果があるとともに環境保全効果がある。	・のり面に植樹帯設置が可能であり，環境保全効果がある。のり面勾配により植栽限界があるため，工夫が必要である。	・のり面に植樹帯設置が可能であり，環境保全効果がある。のり面勾配により植栽に限界があるため，工夫が必要である。	・植樹帯の設置により，環境保全効果がある。またよう壁部には，つた状植物での環境保全対策が可能である。
施工上の条件	土工・構造			・路体部の安定を図ることから軟弱地盤の場合は，原地盤の改良が必要となる。		・施工中の排水により，地下水位変動がおこる場合がある。
維持管理の条件			・高架部保護のための管理用道路の設置が必要となる。	・のり面保護が必要となる。	・のり面保護が必要となる。	・構造体保護のための管理用道路の設置が必要となる。

② 環境施設帯

環境施設帯は「道路環境保全のための道路用地の取得及び管理に関する基準について」(昭和49年４月10日都市局長通達，道路局長通達）に基づいて確保される道路の部分である。

環境施設帯の幅員は道路構造令の値による。

イ．環境施設帯

ａ．一般部の場合（W＝10m）




図４－３－２

ｂ．自専道の場合（W＝20m）





図４－３－３

ロ．環境施設帯の例






図４－３－４

③　緑地帯等

緑地帯等とは「道路緑化技術基準について」（昭和51年７月26日都市局長，道路局長通達）に基づいて緑化された部分であり道路法上の道路において緑化をはかる場合に適合する。

イ．緑地帯の定義

ａ．［道路緑化］　道路機能の向上と環境保全を目的として道路用地の中に既存の植生を保全するか新たに植栽することをいう。

ｂ．［植樹帯］　高木（街路樹），中・低木，芝等を植栽するために設けられる帯状の道路の部分をいう。

ｃ．［環境施設帯］　道路環境保全のための道路用地の取得及び管理に関する基準（昭和49年４月10日付け建設省都計発第44号，道政発第30号都市局長，道路局長通達）により取得される道路の部分をいう。

ｄ．［街路樹（並木）］　道路用地の中に列状に植栽される高木をいう。

ロ．道路植栽

道路の植栽計画にあたっては，道路の区分，種類および地域の状況に応じ道路緑化の効果が十分発揮されるよう，道路内外の景観保全，環境との調和，のり面保護等に配慮することが必要である。

植栽を行う場合特に考慮すること。

ａ．生態的によく吟味された「適地適木」である

ｂ．道路利用者および住民にもっとも身近かで日常的な緑のふれあいの場となることから「視点」位置に配慮

ｃ．樹木の根の伸長，及び乾燥期の保水力に大きな影響がある「土壌硬度」に注意する。

ｄ．地形及び排水不良から起る「地下水」の位置は十分把握しておく。

ハ．マルチング

樹木が生育していくうえで雑草の繁茂は大きな障害となる，そのメカニズムは概ね図４－３－５となる。




図４－３－５　雑草生育のメカニズム

雑草を防ぐ方法の一手法としてマルチングがある。

マルチングを施工することにより地表面の光の供給がなくなり，雑草の生育が止まると考えられる。その他マルチングの利点は，

ａ．乾燥を防止し，保水性を増す。

ｂ．凍結の防止

ｃ．腐食による有機質の供給（有機系の場合）


ｄ．雨水が表面を流れてしまわず利用効率が良い。

マルチングの種類

	名　称	材　料	耐久性	用　途	備　考
無機系	グラベルマルチ	砕石（4～5号）t＝10cm	◎	裸　地	土砂が入ると目づまりをおこし効果がなくなる。
有機系	バークマルチ（小）	樹　皮 (t=3～5)	△	樹木下	虫等の発生がある。
	バークマルチ（大）	〃 (t=5～10)	△	〃	〃
	ジュートマットマルチ	ジュート製マット (t=1)	○	苗　木 樹木下	
	ワラマルチ	ワ　ラ (t=10～15)	○	〃 〃	入手困難な時期がある。

ニ．中央分離帯植樹

中央分離帯に植栽する場合には，分離帯の幅が原則として1.5メートル以上あることとし，景観上の考慮のほか遮光効果を勘案して樹高及び植栽間隔を決定しなければならない。




中央分離帯の植栽（例）

また交差点付近は，信号機や横断歩行者等の確認出来るよう配慮する

図４－３－６

ホ．歩道植樹

植樹帯は，街路樹と低木を植栽し，連続した帯状の緑地とするのが一般である。多くは常緑系の樹種を用い，落葉系の街路樹に対して冬季における緑を補う効果もある。連続状の植潰し植栽では，枝張りの大きさに応じて１平方メートル当りの植栽株数を決定する。



植樹帯断面（例）

図４－３－７



植樹帯（街路樹と低木植栽の場合の例）


図４－３－８

ヘ．路傍（沿道）植樹


路傍（沿道）植樹においては，道路を周囲の自然環境に調和させるとともに，走行の安全性，快適性を高めるよう，既存樹木の保全と合わせて樹種，植栽形式を選定するものとする。

図　路傍植栽（例）


① 視 線 誘 導 植 栽


前方における道路の線形をできるだけ自然な方法で運転者に予知させる。曲線部外側に列植させる。

② 遮　光　植　栽


対向車および側道などからの眩光を遮断することを目的とする。

③ 遮　蔽　植　栽


道路の敷地の内外にわたり，走行上見苦しい物，たとえばコンクリート構造物などを遮蔽するために植栽を行う。

④ 指　標　植　栽



ランドマークとして植栽を行うもので，通行者に対し現在地を知らせる役目をする。とくにインターチェンジや休憩施設の近くにおいて利用者にその位置を知らせる目的で行う場合が多い。

図４－３－９

④　遮音壁

遮音壁は直達音を遮断し，音の回折によって減音を図るものであるから，設置に当たっては，道路と沿道の家屋との位置関係から壁の位置，高さを慎重に検討することが重要である。

一般に対象家屋等が道路に接近している場合，あるいは道路からある程度離れていても，その住宅の前面に遮音壁を設ける（道路管理者が設置することはできないが）場合には減音効果が期待できるが，対象家屋等が道路から相当に高い場合，または遠い場合はあまり減音効果が期待できない。

一方遮音壁の設置は，沿道から本線への乗り入れを遮断するとともに，沿道への日照阻害，道路の内外景観への違和感をもたらすことがあるので，これらの点への配慮が必要である。




図４－３－10 遮音壁を含む植栽


３－３－２　支柱の取付区分

支柱の取付区分は下表のとおりとする。


名　称	形状寸法	単位	二脚鳥居（添木目）	二脚鳥居	三脚鳥居	十字鳥居	二脚鳥居組合せ	八ツ掛（３脚）			布　脚（竹）	添柱杉（１本杉）	生垣杉（中低木用）
								中低木	高　木 40cm未満	高　木 40cm以上			
適用範囲	中低木（倒高）（cm）		250 以上					100 以上			100 以上	100 以上	100 以上
	高　木（幹周）（cm）		30 未満	20 以上 40 未満	30 以上 60 未満	30 以上	50 以上		40未満	40以上			

(2)　支柱材料及び参考図

1）　添え柱型




2）　二脚鳥居型（添木付）



二脚鳥居支柱材料表（添木付）

名　称	形状寸法	単位	幹回り(cm) 9～12	15～18	20～25	摘要
杉切丸太	長 1.8m 末口径 6cm	本	2.0	2.0	2.0	控木用
〃	長 0.6m 末口径 6cm	〃	1.0	1.0	1.0	〃
杉梢丸太	長4m 元口径 6cm	〃	1.0	1.0	1.0	添木用


3）　二脚鳥居型（添木なし）



二脚鳥居支柱材料表

名　称	形状寸法	単位	幹回り(cm) 20～25	30～36	摘要
杉切丸太	長 1.8m 末口径 6cm	本	2.0	2.0	控木用
〃	長 0.6m 末口径 6cm	〃	1.0	1.0	〃

4）　三脚鳥居型




側　面　図　　正　面　図

三脚鳥居支柱材料表

名　称	形状寸法	単位	幹回り（cm） 30～35	幹回り（cm） 45	摘要
杉切丸太	長　1.8ｍ 末口径 7.5cm	本	3.0	3.0	控木用
〃	長　0.6ｍ 末口径 7.5cm	〃	10	1.0	〃

5）　十字鳥居型




正　面　図　　側　面　図　　平　面

十字鳥居支柱材料表

名　　称	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘　　要
杉 切 丸 太	長　　2.1 m 末口径 7.5 cm	本	2.0	控 木 用
〃	長　　1.8 m 末口径 7.5 cm	〃	2.0	
〃	長　　0.75 m 末口径 7.5 cm	〃	2.0	


6）　二脚鳥居組合せ型




二脚鳥居組合わせ支柱材料表

名　　称	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘　　要
杉 切 丸 太	長　　2.1 m 末口径 7.5 cm	本	4.0	控 木 用
〃	長　　0.75 m 末口径 7.5 cm	〃	4.0	〃

7）　八ッ掛型



上端節止め
鋸目鉄線割掛
杉皮棕梱縄割縄
唐竹または長丸太
（防腐処理）
鋸目鉄線割掛



釘打鉄線割掛
杉皮棕梱縄割縄
杉長丸太（防腐処理）
杉長丸太（防腐処理）
釘打鉄線割掛

八ツ掛支柱材料表


名　称	形　状　寸　法	単位	添柱形（1本形）	中木樹高 100cm以上	高木幹周 40㎝未満	高木幹周 40cm以上
杉　丸　太	長0.6ｍ×末口6.0㎝	本	中木樹高に合せ杉丸太又は竹一本		3	
〃	〃0.6ｍ×〃 7.5㎝	〃				
〃	〃0.75ｍ×〃 7.5㎝	〃				
〃	〃0.9ｍ×〃 6.0㎝	〃				3
〃	〃0.9ｍ×〃 7.5㎝	〃				
〃	〃1.8ｍ×〃 6.0㎝	〃				
〃	〃1.8ｍ×〃 7.5㎝	〃				
〃	〃2.1ｍ×〃 7.5㎝	〃				
〃	〃6.3ｍ×中径6.0㎝	〃			3	
〃	〃7.2ｍ×〃 7.5㎝	〃				3
〃	〃9.0ｍ×〃 9.0㎝	〃				
控梢丸太	〃4.0ｍ×元口6.0㎝	〃				
竹	12本束	本		1		

8）布　掛





添 柱 形 標 準 図



針 金 張 形 標 準 図

３－４　視線誘導標

３－４－１　適用基準等

設計にあたっては本マニュアルによるほか,「視線誘導標設置基準・同解説」(昭和59年10月　日本道路協会）によるものとする。

３－４－２　構造形状

(1)　反射体の形状は丸形とし直径80㎜を標準とする。

(2)　反射体取り付け枠の材質は金属性（アルミ合金）とし，取り替えできる構造とする。

(3)　支柱の材質

土中埋込基礎，コンクリート基礎の場合は合成樹脂を標準とし防護柵に取付ける場合は鋼(溶融亜鉛めっき275g／㎡のうえに粉体塗装を施したもの)を標準とする。

(4)　支柱の断面，寸法

断面は円形とし合成樹脂は外径60㎜以上，厚さ4.5㎜以上とする。

また鋼は外径34㎜以上，厚さ2.3㎜以上とする。

なお，支柱には「国土交通省」の文字を入れるものとする。

３－４－３　色　　彩

(1)　支柱の色は景観に配慮した色彩とする。

３－４－４　設置方法


(1)　反射体の設置高さは，車道路面から反射体の中心まで90㎝とし支柱の根入れは，土中埋込基礎の場合60㎝を基準としコンクリート基礎の場合は30㎝を基準とする。

(2)　防護柵に設置する場合は，防護柵の支柱にバンドで固定することを標準とする。


(3)　半径200m以下の左カーブ区間については，曲線の外側に橙色，内側に白色の反射体の視線誘導標を設置する。

設 置 例


土　　中



防　護　柵



コンクリート中



３－５　地点標

３－５－１　適用の範囲

原則として，中国地方整備局管内で直轄管理する一般国道について道路管理者が地点標を設置する場合に適用する。

３－５－２　地点標の設置位置

(1)　多車線道路

原則，上り線及び下り線の各々左側路端に設置し両面表示とする。

(2)　２車線以下の道路（付加車線区間を含む）

下り線左側路端に統合して設置し両面表示とする。

(3)　その他

歩道がある場合は地点標の視認性を考慮して出来るだけ歩道上の車道側で歩行者等の通行の障害にならない位置とする。

なお，歩道幅員等が狭く設置スペースが確保出来ない場合は，適当な位置に設置する。

上記のいずれの場合も道路の建築限界を侵さないよう設置するものとする。

３－５－３　地点標の形式

地点標の形式はトンネル・橋梁等の特殊な箇所を除き，原則として下記のとおりとするが，道路種類，設置場所等に応じ選択できるものとする。しかし，短区間での形式を変えることは避け，一定区間ごとに統一する。

(1)　都市内等の道路（市街地形成および景観等に配慮が必要な区域）

・三角柱式

(2)　都市間等上記以外の道路

・パネル式

３－５－４　地点標の表示方法

１）km標

基本情報と付加情報を標準として標示するものとする。

「基本情報内容」・路線番号（ルートマーク）

・起点からの距離（数値表示のみ，バイパスは距離数値の上にBp.とする）

「付加情報内容」・市町村，地先名を表示（下段にローマ字表示）

２）100m標

従来どおりＡ型又はＢ型で整備を行う。

３）基本情報・付加情報の板形状・寸法は文字数等視認性を勘案し，一定区間ごとに決定する。

（参考）

	一　般　部	そ　の　他
形　　状	縦　　型	横　　型
寸　　法	W200 × H400	W600× H200

4）色彩等

情報の表示板に使用する色彩は，下記を標準とする。また，表示面はカプセルレンズ型と同等品以上とし，認識上適切な反射特性・耐久性を有するものとする。

「基本情報」

・路線番号部

ベ　ー　ス：淡い赤

ルート番号：青

・距離表示部

ベ　ー　ス：うすい青（水色）

文　　字：青

「付加情報」


ベ　ー　ス：黄


文　　字：青

5）設置高さ


高さについて特に定めないが，防衛柵・植樹等の現地状況を考慮し「基本情報」・「付加情報」が確認しやすい高さとする。

（参　考）







1） A型（100m標）



取付金具詳細図




中央分離帯用




※ 設置方法はビス止めか
エポキシ樹脂で接着する。

2） B型（100m標）



3）ベンチマーク型



3－6　道路鋲

3－6－1　設置対象工事

道路改良，舗装，舗装修繕

3－6－2　施工標示鋲設置要領

(1)　路肩に設置する。(図参照)


(2)　舗装の場合は，路肩コンクリート舗装止コンクリートに直接埋込んでもよい。


(3)　起点は左側，終点は右側に設置する。


（注）起点，終点は，路線の起終点とする。

(4)　標示鋲，材質真鍮製，直径10cm，厚さ１cm，脚長５cm，径１cm

(5)　基礎コンクリート，横18cm，縦25cm，厚さ33cm，土被り30cm




H○○舗　L＝3700ｍ
国土交通省
ＫＫ広島組施工


18cm

目　　次

第５章　橋　　梁…… ３－５－ 1

第１節　橋梁一般…… ３－５－ 1
１－１　橋の構成…… ３－５－ 1
１－２　橋の分類…… ３－５－ 2

第２節　設計一般…… ３－５－ 5
２－１　基本理念…… ３－５－ 5
２－２　事前調査…… ３－５－ 5
２－３　基本計画…… ３－５－ 16
２－４　設　　計…… ３－５－ 19
２－５　設計荷重…… ３－５－ 21
２－６　照　　査…… ３－５－ 22

第３節　下 部 工…… ３－５－ 24
３－１　設計一般…… ３－５－ 24
３－２　使用材料及び許容応力度…… ３－５－ 33
３－３　側方移動…… ３－５－ 34
３－４　圧密沈下を生じる地盤中の基礎…… ３－５－ 34
３－５　橋台・橋脚の設計…… ３－５－ 34
３－６　構造細目…… ３－５－ 44
３－７　鋼製橋脚…… ３－５－ 52

第４節　鋼　　橋…… ３－５－ 54
４－１　鋼橋一般…… ３－５－ 54
４－２　設計一般…… ３－５－ 61
４－３　基本構造…… ３－５－ 63
４－４　床　　版…… ３－５－ 66
４－５　防　　錆…… ３－５－ 73
４－６　足場用吊金物…… ３－５－ 76
４－７　橋面排水…… ３－５－ 77
４－８　防食耐久性に配慮した構造…… ３－５－ 88
４－９　耐候性鋼材の細部構造…… ３－５－ 92

第５節　ＰＣ橋…… ３－５－ 93
５－１　構造形式…… ３－５－ 93
５－２　ＰＣ橋の横締めについて…… ３－５－102
５－３　材　　料…… ３－５－102
５－４　プレテンション桁橋と
ポストテンション桁橋の標準構造…… ３－５－103
５－５　斜橋およびばち橋の標準構造等…… ３－５－112

５－６　中間支点部を連結又は連続構造とする桁橋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３－５－116
５－７　コンクリート橋の桁端部構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３－５－120
５－８　合成桁橋・・ ３－５－121
５－９　橋面排水・・ ３－５－124
５－10　足 場 工・・ ３－５－134

第６節　鉄筋コンクリート橋 ・・ ３－５－137
６－１　ＲＣホロースラブ橋・・ ３－５－137
６－２　床版橋（一方向単純版） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３－５－139

第７節　諸 構 造・・ ３－５－147
７－１　支 承 部・・ ３－５－147
７－２　地　　覆・・ ３－５－151
７－３　橋梁用防護柵・・・ ３－５－152
７－４　落下物防止施設・・ ３－５－155
７－５　中央分離帯転落防止網・・ ３－５－158
７－６　伸縮装置・・ ３－５－160
７－７　点検施設（検査路） ・・・ ３－５－167
７－８　歩　　道・・ ３－５－169
７－９　橋 名 板・・ ３－５－169
７－10　その他の細部構造・・・ ３－５－169

第８節　耐震設計・・ ３－５－173
８－１　耐震設計の基本方針・・ ３－５－173
８－２　耐震性能の照査・・ ３－５－174
８－３　静的照査法による耐震性能の照査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３－５－177
８－４　動的照査法による耐震性能の照査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３－５－183
８－５　耐震設計の流れ・・ ３－５－185
８－６　免震設計・・ ３－５－189
８－７　落橋防止システム・・・ ３－５－191
８－８　鉄筋コンクリート橋脚の塑性変形能を確保するための構造細目・・・・・・・・・・・・ ３－５－198
８－９　鋼製橋脚における耐震設計のための構造細目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３－５－200

第９節　参考資料・・ ３－５－201
９－１　参考図書・・ ３－５－201
９－２　概算数量，概算工事費等参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３－５－201

第５章　橋　　梁

第１節　橋梁一般

この設計マニュアルは，国土交通省中国地方整備局管内における道路橋の設計に適用する。道路橋の設計は，示方書及び通達が全てに優先するので，示方書類の改訂，新しい通達等により内容がマニュアルと異った場合は，マニュアルの内容を読み変えること。また内容の解釈での疑問点等はその都度担当課と協議すること。

１－１　橋の構成

(1)　橋の名称と役割

橋の一般的な名称を図５－１－１および図５－１－２に示し，その役割について述べる。




図５－１－１　一般的な名称




図５－１－２　路面上の名称（道路橋桁橋の場合）

１）上部構造　　橋台，橋脚の上にだけ設ける橋げた部分のこと。
２）下部構造　　上部構造からの荷重を基礎地盤に伝達する構造部分で橋台，橋脚およびそれらの基礎のこと。
３）橋　　長　　橋台胸壁前面間の距離。
　支間長（スパン）　支承中心間の距離。
４）径　　間　　橋台，橋脚の中心距離で，計画高水流量，地盤などの立地条件や周辺環境を考慮して決められる。
５）Ｈ．Ｗ．Ｌ　　計画高水位のこと。(High Water Levelの略)
６）橋下空間　　計画高水位との間に洪水時における流木などの流下物の浮上高などを考慮して決められる。(河川管理施設等構造令41条，42条による。)
　また鉄道，道路あるいは航路上を横断する橋の場合は橋下の利用条件をはじめ，塗装の塗り替え時の足場設置余裕なども考慮して橋下空間を確保しておく必要がある。
７）支　　承　　上部構造から伝達される荷重を確実に下部構造に伝えるとともに活荷重，温度変化等による上部構造の伸縮や回転に追随し，上部構造と下部構造の相対的な変位を吸収する装置。
８）伸縮装置　　桁の温度変化，コンクリートのクリープおよび乾燥収縮，活荷重などによる橋の変形が生じた場合にも，車両が支障なく通行できる路面の平たん性を確保するための装置。
９）落橋防止システム　地震により上部構造が落下するのを防ぐことを目的として設ける構造で，けたかかり長，落橋防止構造，横変位拘束構造から構成する。
10）排水装置　　橋面の雨水等を排除し，自動車などの安全走行や橋体の腐食を防止するために設ける。
11）地　　覆　　橋の幅員方向最端部で自動車が橋体から逸脱するのを防ぐ。
12）縁　　石　　歩道と車道の境界部に設け自動車の歩道への侵入を防ぐ。
13）車両用防護柵（高欄）　地覆とともに自動車（人）が橋体から逸脱するのを防ぐ。
14）支承，伸縮装置，落橋防止ｼｽﾃﾑ，排水装置，車両用防護柵（高欄）などを橋の付属構造物（付属物）と総称し，一般的にすべての橋に取り付く。
　また，橋には添架物と呼ばれる維持管理用検査路，水道，ガス，電気，通信などの管類が取り付く場合がある。

１－２　橋の分類

橋は用途と，架設場所，使用材料などにより次のように分類される。

(1)　用途による分類

１）道路橋　　道路を通す橋。
２）鉄道橋　　鉄道を通す橋。
３）歩道橋　　歩行者（場合によっては自転車を含む）専用の橋。
４）水路橋　　水道，発電水力，かんがい用などの水路を通す橋。
５）併用橋　　道路と鉄道，道路と水路などを同時に通す橋。

(2)　架設場所による分類

1）跨水橋　　川，沼，湖，海などを横断する橋。

2）高架橋　　市街地，低地などを横断する橋。

3）跨道橋　　道路を横断してその上にかかる橋。

4）跨線橋　　鉄道線路を横断してその上にかかる橋。

(3)　使用材料による分類

1）木　橋　　木材を主要材料とする橋。

2）石工橋　　石材，レンガを主要材料とする橋。

3）鋼　橋　　鋼材を主要材料とする橋。

4）コンクリート橋　コンクリートを主要材料とする橋。

・鉄筋による補強をしたものはＲＣ橋。
・鋼材によってプレストレスを与えたものはＰＣ橋。

5）アルミニウム橋　アルミニウムを主要材料とする橋。

(4)　路面の位置による分類（図５－１－３）

1）上路橋　　橋桁の上に路面を設けた橋。

2）中路橋　　橋桁の中間部に路面を設けた橋。

3）下路橋　　橋桁の下部に路面を設けた橋。

4）二層橋　　上下に二層の路面がある橋。




図５－１－３　路面位置における分類

(5)　橋の平面形状による分類（図５－１－４）

1）直線橋　　橋軸が直線である橋。

2）曲線橋　　橋軸が曲線である橋。

3）直　橋　　橋桁の支承線が橋軸に直角である橋。

4）斜　橋　　橋桁の支承線が橋軸に斜めである橋。

(注) 河川横過の場合，河川管理者は橋軸が堤防法線に直角かどうかで直橋と斜橋と言う。




図５－１－４　橋の平面形状による分類

(6)　支持方法からの分離（図５－１－５）

１）単純橋　橋桁又は主構が径間ごとに単純に支持される橋。

２）連続橋　橋桁又は主構が２径間以上に連続する橋。

３）ゲルバー橋（カンチレバー橋）




図５－１－５　支持方法からの分類

(7)　形式による分類

各橋梁形式の詳細については，第３章で述べるので，ここでは簡単に述べることにする。

１）プレートガーダー橋　桁と呼ばれる梁構造の橋。

２）トラス橋　トラス構造の橋。

３）アーチ系橋　アーチリブを用いたアーチ構造の橋。

４）ラーメン橋　Ｔ形やπ形の形をしたラーメン構造の橋。

５）斜張橋　塔と桁とを斜めに張ったケーブルでつないで桁を支える構造の橋。

６）吊　橋　塔間にケーブルを張り，補剛桁を吊り下げている橋。

(8)　その他

通常の固定されている橋に対して，橋げたが開閉可能な構造を有する可動橋があり，その開閉方式により旋開橋，昇開橋，跳開橋に分類される。

その他モノレール，新交通システムなどに供する橋もある。

第２節　設計一般

２－１　基本理念

橋の設計にあたっては、使用目的との適合性、構造物の安全性、耐久性、施工品質の確保、維持管理の確実性及び容易さ環境との調和、経済性を考慮しなければならない。

・使用目的との整合性

橋が計画どおりに交通に利用できる機能のことであり、通行者が安全かつ快適に使用できる供用性を含む。

・構造物の安全性

死荷重、活荷重、地震の影響等の荷重に対し、橋が適切な安全性を有していること。

・耐久性

橋に経年的な劣化が生じたとしても使用目的との適合性や構造物の安全性が大きく低下することなく、所要の性能が確保できること。

・施工品質の確保

使用目的の適合性や構造物の安全性及び耐久性を確保できることの前提となる所要の施工品質が確実にえられること。また、施工段階における安全性も有していなければならない。

・維持管理の確実性及び容易さ

供用中の日常点検、定期的な点検、地震等の災害時てに被災の可能性の有無や程度などの橋の状態を確認するために行う必要がある調査、劣化や損傷が生じた場合に必要となる調査、補修や補修作業等が、確実かつ合理的に行えること。

・環境との調和

橋が建設地点周辺の社会環境や自然環境に及ぼす影響を軽減すること又は橋が周辺環境と調和すること、及び、橋 が周辺環境にふさわしい景観性を有すること。

・経済性

ライフサイクルコストを最小化する観点から、単に建設費を最小にするのではなく、点検管理や補修等の維持管理を含めた費用がより小さくなるように心がけること。

２－２　事前調査

橋梁の設計・施工・維持管理のための調査は，橋梁の予定場所の状況，規模に応じて必要とされる調査を行う。

過去の設計・施工等の問題点を抽出すると，橋梁の設計に着手するまでの事前に調査しておくべき項目を調査しなかったり，省略したために予備設計以降，詳細設計さらに施工途中の各段階で手戻りを生じ結果的に時間のロス，経費の増加など不都合を生じる場合がある。


事前調査の項目のうち，特に地質調査不足や河川管理者協議などの関係機関との協議が不十分な場合には，その後の調査・設計・協議に日数がかかることから，事業全体の工程計画に影響を及ぼすので設計着手の前や初期の段階で十分対応して

おく必要がある。

以降の内容は，橋梁設計にあたって，必要と思われる調査項目を予備設計にかかるまでに準備しておく調査内容と詳細設計にかかるまでに準備しておく調査内容の２つの段階に区分し収集・整理したものである。

各項目の具体的な記述（目的・内容）は予備設計の重要性を基本として列挙したものであり，設計担当者は，設計を行う前に事前調査の内容を十分理解し，適正な設計になるように役立てて頂きたい。

事業フロー


河川の場合
道路の場合
橋梁の設計フロー
河川整備基本方針
河川整備計画
概略設計
予備設計
事業説明
設計協議
実施設計
長期計画
道路整備５カ年計画
計画線調査
路線の決定
図面の作成
路線の選定
概略設計
ルート承認
図面作成
道路予備設計・地質に関する資料収集，調査
都市計画決定
事業説明
路線説明
設計協議
道路実施設計
地盤調査
予備設計
・地盤調査
橋梁
詳細設計
幅杭打設
用地買収
詳細設計
工事設計
工事発生
完成
供用
維持管理

橋梁（下部工）の設計に必要な調査

項　目	内　容	予備設計までに調査する項目、調査目的、調査密度、その他必要事項	
1.地形調査	・平面図 ・縦断図 ・横断図	・S＝1／500～1／1000 ・中心線位置　S＝縦横断同一縮尺（ペーロケ） ・構造物位置　S＝1／100（ペーロケ） ・造成地、埋め立て地等は旧地形が判る資料。	・全体的な地形の把握。 ※道路設計の調査成果を利用。
	・周辺環境調査	・家屋。 ・既設構造物。 ・支障物件。 ・井戸の位置及び利用状況。 ・湧水の位置及び利用状況。 ・水路の位置及び利用状況。 ・周辺景観。	・設計計画の配慮事項。 ・デザイン。 ・仮設計画。 ・その他。
	・防災上の調査	・地滑り。 ・雪崩。 ・土石流。 ・断層。 ・その他。	・設計計画の配慮事項。 ※道路設計の調査成果を利用。
	・その他	・景観、歴史、文化、社会風土等。 ・写真撮影（架橋位置を含む風景）	・設計計画の配慮事項。 ・デザイン。 ・その他。
2.地盤調査	・地盤調査の基本	・設計に必要な各種定数は、N値より推定しても良い。	・橋種比較設計に必要な、概略計算を行う設計定数。
	・事前調査	・現地調査。 ・既往土質調査資料の収集。 ・弾性波探査。	・全体の地質状況の把握。 ・地質縦断図等の作成。 ※道路設計の調査成果を利用。
	・地質調査 及び試験	・ロータリーボーリング 橋梁毎1箇所以上、長い橋梁は100mに1箇所以上を原則とする。 ・φ＝66mm（※86、116mm） ・N値。 ・攪乱資料。 ・地下水位、及び被圧水の判定。 ・地質柱状図作成。 ・地質縦断図（構造物毎） ※印は、詳細な調査の為に不攪乱資料採取の場合。 ・オーガーボーリング 深さ5～6m以内の地盤の概略調査でロータリーボーリングの補完として調査項目に入れる場合がある。	・攪乱資料による土質判定。 ・土層の硬軟締まり具合の判定。 ・各種設計定数の推定。 ・支持層の判定。 ・液状化の判定。 ・調査深度 確実な支持層が確認される深さまで実施。 （支持層の判定） 普通地盤－最小基礎幅の3倍 但し、6m以上 軟弱地盤－支持層から更に6m

詳細設計までに調査する項目、調査目的、調査密度、その他必要事項		
・Ｓ＝１／200（５m間隔メッシュで標高表示） ・Ｓ＝１／100（メッシュ標高によるペーロケ） ・Ｓ＝１／100（　　〃　　） ・基準点網図の作成。（４級基準点、CO杭設置） ・造成地、埋め立て地等は旧地形が判る資料。	・下部工施工に必要な範囲。 ・詳細な地形の把握。 ・仮設計画。 ・架設計画。	・工事補償に該当する電波障害等があるので注意。
・予備設計資料の確認及び補足調査。	・設計、施工計画の検討事項。 ・デザイン。 ・工法、施工機種等の選定。 ・支障物件等の把握。 ・仮設計画。 ・架設計画。 ・その他。	
・予備設計資料の確認及び補足調査。 ※重要なものは現地における各種調査試験が必要。	・設計、施工計画の検討事項。	
・予備設計資料の確認及び補足調査。	・設計計画の配慮事項。	
・設計定数を求めるために必要な試験より求めた定数とN値から推定した定数と総合的に判断し決定することを基本とする。		
・予備設計資料の確認及び補足調査。 ※道路設計時は、概査である橋梁設計のため精度向上が必要。	・全体の地質状態の把握。	
・基礎構造に適した調査を選択。 ・φ＝66mm（N値、攪乱資料のみで良い場合） ・φ＝86mm（N＜５軟弱粘土で不攪乱資料採取、固定ﾋﾟｽﾄﾝﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ） ・φ＝116mm（5＜N＜20硬質粘土で不攪乱資料採取、ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾗｰ） ・φ＝86mm（横方向Ｋ値測定試験） ・調査密度 ・橋台、橋脚毎に１本以上を原則とする。地形図や現地調査結果より横断、縦断方向の支持層の深さが異なると考えられる場合には橋体中心以外にも調査を追加して、三次元的な支持層の変化を把握する。 ・不攪乱資料採取用は、各箇所１本を原則とする。 ・杭基礎の場合の横方向Ｋ値測定用は、各箇所１本を原則とする。 ・試験の留意事項 ・一軸圧縮試験　－　粘性土に適用 ・三軸圧縮試験　－　砂質土に適用 ・軟弱地盤　－　圧密試験の実施	・土の判別分類のための土質試験及び土の力学的性質を求める試験。 （不攪乱資料） ・各種設計定数の決定。 ・支持層の性状判定及び検討。 ・支持力と圧縮性の検討。 ・基礎掘削の安定性の検討。 ・軟弱地盤の対策計画。 ・液状化の検討。 ・施工計画。 ・基礎掘削計画。 ・地下排水計画。 ・掘削排土の利用計画。 ・建設機械のﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨｰの判定。 ・軟弱地盤の施工管理計画。	・オーガーボーリングは、既存資料の連続性を判定するために実施する。 ・予備設計前でも、軟弱地盤が明確であれば、各種試験を実施する。 ・構造物本体の外、仮設構造物の設計にも留意する。

項　　目	内　　容	予備設計までに調査する項目，調査目的，調査密度，その他必要事項	
3. 周辺構造物等調査	・近接の施設，構造物	・橋梁 ・学校 ・病院 ・精密機械関係等の特殊建物。 ・その他施工上配慮が必要な建物。	・設計計画の配慮事項。 ・基礎の形式等。 ・施工上制約される事項。 ・騒音，振動等
	・地下埋設物	・上下水道 ・ガス ・電話 ・共同溝 ・その他地下埋設物 位置等。	・設計計画の配慮事項。 ・施工上制約される事項。 ・支障物件の確認
	・上空占有物件	・送電線等。	・設計計画の配慮事項。 ・施工上制約される事項。 ・支障物件の確認
	・井戸，地下水等	・井戸，地下水等の位置及び利用状況。	・設計計画の配慮事項。 ・施工上制約される事項。
4. 河川調査	・現況河川	・断面。 ・最深河床。 ・流心方向調査。 ・渇水期の流量調査資料。 ・漁業権。 ・水利権。 ・船舶航行調査，航路制限。 ・占用物件。 ・旧川跡　　・その他。	・設計計画の条件。 ・河川管理者との協議事項 ・計画協議の実施。 ・調査範囲 上下流それぞれ１㎞程度が一般的であるが河川特性により，堰，河口周辺では調査範囲が異なる。
	・河川整備計画諸元	・法線，横断面，縦断面。 ・高水流量。 ・通年の水位，水量観測記録。 ・高潮対策，バックウォーター。 ・その他。	・設計計画の条件。 ・河川管理者との協議事項。 ・計画協議の実施。
	・河川管理施設等構造令	・桁下高，橋面高。 ・余裕高。 ・橋台，橋脚の位置，構造。 ・径間長。 ・阻害率。 ・その他。	・設計計画の条件。 ・河川管理者との協議事項。 ・計画協議の実施。
	・砂防指定地	・指定の有無。	・指定地内の設計施工条件。 ・計画協議の実施。
	・環境設備計画との調査	・河川環境管理基本計画。 ・堤防，高水敷，橋詰等の利用計画。 ・河川水辺の国勢調査。	・設計計画の配慮事項。 ・河川管理者との協議事項。
	・その他	・湖沼等。	・設計計画の配慮事項。

詳細設計までに調査する項目，調査目的，調査密度，その他必要事項		摘　　要
・予備設計資料の確認及び現地踏査確認。	・設計，施工計画の検討事項。	近隣の施設，構造物調査。 ・施工により影響をおよぼす範囲。 ・予備設計では路線選定調査資料。 ・詳細設計では現地踏査確認。
・予備設計資料の確認及び補足調査。	・設計，施工計画の検討事項。 ・橋梁添加物（既設，計画）確認 ・支障物件	
・予備設計資料の確認及び補足調査。	・設計，施工計画の検討事項。	
・予備設計資料の確認及び補足調査。	・設計，施工計画の検討事項。	
・予備設計資料の確認及び補足調査。	・設計，施工計画の条件。 ・占用許可条件の遵守。 （河川工作物チェックシート参照）	河川法に基づく占用許可申請を詳細設計中に完了し，許可条件を詳細設計に反映させる事。
・予備設計資料の確認及び補足調査。	・設計，施工計画の条件。 ・占用許可条件の遵守。 （河川工作物チェックシート参照）	
・予備設計資料の確認及び補足調査。	・設計，施工計画の条件。 ・占用許可条件の遵守。 （河川工作物チェックシート参照）	
・予備設計資料の確認及び補足調査。	・設計，施工計画の条件。 ・砂防指定地管理者との協議事項遵守。	
・予備設計資料の確認及び補足調査。	・設計，施工計画の配慮事項。	
・予備設計資料の確認及び補足調査。	・設計，施工計画の配慮事項。	

項　　目	内　　容	予備設計までに調査する項目，調査目的，調査密度，その他必要事項	
5. 道路， 鉄道， 港湾調査	・関連道路	・現況道路諸元調査。 ・計画道路諸元調査。 ・占用物件（上空，地下）。 ・用地境界。 ・施工条件等。	・設計計画の配慮事項。 ・道路管理者との協議事項。 ・計画協議の実施。 （交差道路計画協議，道路付け替え協議等）
	・関連鉄道	・現況調査。 ・計画調査。 ・施工限界調査。 ・用地境界。 ・支障物件。 ・施工方法，条件，占用可能範囲等。	・設計計画の配慮事項。 ・鉄道管理者との協議事項。 ・計画協議の実施。
	・関連港湾（港湾区域外も含む）	・計画高潮位，朔望高・低潮位，計画波高，偏差。 ・航路条件（航路制限，航行船舶）。 ・港湾改修計画。 ・背後地利用計画。 ・泊地，船だまりの範囲。 ・管理区域。 ・養殖業。 ・漁業権。 ・水質基準。 ・埋め立て等の将来計画。 ・施工方法，条件等。	・設計計画の配慮事項。 ・港湾管理者との協議事項。 ・計画協議の実施。
6. 施工条件 調査	・工事用 搬入路輸送路	・現道の通行条件（車輌制限令）。 ・工事用搬入路の有無。	・設計計画の配慮事項。 ・工事用搬入路の概略計画。
	・作業ヤード	・確保の可否（位置，面積）	・設計計画の配慮事項。
	・環境対策	・法規制（騒音，振動，公害，時間等）。 ・排水基準。	・設計計画の配慮事項。
	・他の工事 との関連	・工程に影響する他の工事との関係。	・施工計画。
	・その他	・堤防開削，締切等の条件。 ・基準点（河川，港湾等）の確認。	・河川管理者との協議事項。
7. その他	・気象		

詳細設計までに調査する項目，調査目的，調査密度，その他必要事項		摘　　要
・予備設計資料の確認及び補足調査。	・設計，施工計画の条件。 ・道路管理者との協議事項。	実施に当たっての詳細協議は，詳細設計中に完了し，協議成立事項は，詳細設計に反映させる事。
・予備設計資料の確認及び補足調査。	・設計，施工計画の条件。 ・鉄道管理者との協議事項。	
・予備設計資料の確認及び補足調査。	・設計，施工計画の条件。 ・港湾管理者との協議事項。	
・現道通行条件の確認。 ・工事用搬入路の具体的計画。	・工法選定。 ・施工機械・機種の選定。	
・場所，面積の特定。 ・使用条件等。	・工法選定。 ・施工機械・機種の選定。 ・掘削土等の処理計画。	
・予備設計資料の確認及び補足調査。	・工法選定。 ・施工機械・機種の選定。 ・濁水対策。	排水基準 管理者と協議。
・予備設計資料の確認（発注者に確認）	・施工計画。	
・予備設計資料の確認及び補足調査。	・施工計画。	基準点 管理者独自の基準点を使用する場合が有るので注意。
・過去10年程度の降雨（雪）日数（作業不能日数）調査。 ・飛来塩分量調査	・工程計画。	最寄りの気象台，学校，役場等で調査

目的別による設計定数決定のための調査項目と試験方法

外力の計算		安定性の検討		変形の検討	
設計定数	調査・試験名	設計定数	調査・試験名	設計定数	調査・試験名
単位体積重量 γ（KN／m³）	・土の判別分類のための土質試験 ［土の分類を利用して推定］ ・単位体積重量試験	許容支持力 （許容支持力度） qa（KN／m²）	・土の判別分類のための土質試験 ［土の分類を利用して推定］ ・標準貫入試験 ・平板載荷試験 （直接基礎の場合）	圧縮係数 圧密降伏応力 pc（KN／m²） 圧縮指数　Cc 圧密係数 C_v（m²／s） 体積圧縮係数 m_v（m²／KN）	・土の判別分類のための土質試験 ［土の分類を利用して推定］ ・自然含水比試験 ・液性限界試験 ［自然含水比，液性限界より推定］ ・圧密試験
土のせん断定数 c（KN／m²） ϕ（度）	・一軸圧縮試験 ・三軸圧縮試験 ・標準貫入試験				
土圧係数 地震力（固有周期）	・同上 ［γ（KN／m³），c（KN／m²）ϕ（度）を用いて計算］	水平方向地盤反力係数 k（KN／m³）	・横方向K値測定結果 （杭基礎の場合） （一軸または三軸圧縮試験）	変形係数 E（KN／m²）	・平板載荷試験 ・ボーリング孔内水平載荷試験 ・一軸・三軸圧縮試験 ・標準貫入試験
		土のせん断定数 c（KN／m²） ϕ（度）	・一軸圧縮試験 ・三軸圧縮試験 ・標準貫入試験		

サウンディング及び土質試験の種類

調査方法の種類	対象となる基礎地盤の種類	試料の種類	調査事項	調査事項の利用	備考
単位体積重量試験	粘性土,砂質土	乱した，乱さない	単位重量（γ）	土圧，支持力などの判定	
粒度試験	〃　〃	乱した	粒径加積曲線、有効径,均等係数（Uc）	自然状態の砂質土の安定性の判定，透水係数の推定 液状化の判定	
土粒子の密度試験	〃　〃	〃	土粒子の密度（ρs）間隙比（eo）飽和度（Sr）		
液性限界試験	粘性土	〃	液性限界（WL）	コンシステンシーによる土の分類	
塑性限界試験	〃	〃	塑性限界（Wp）	〃	
収縮常数試験	〃	〃	収縮限界（Ws）	〃	
一軸圧縮試験	〃　（岩）	乱さない	粘着力（C）圧縮強度（qu）鋭敏比,変形係数（E）	基礎の安定計算，支持力の算定	主として，粘性土のせん断強さを求めるのに使用。応力－ひずみ曲線から地盤の変形係数の推定。
三軸圧縮試験	砂質土，粘性土	〃	せん断抵抗角（φ）変形係数（E）粘着力（C）	〃	主として，砂質土のせん断強さを求めるのに使用。応力のひずみ曲線から地盤の変形係数の推定。
直接せん断試験	砂質土，粘性土	〃	せん断抵抗角（φ）変形係数（E）粘着力（C）	〃	主として砂質土のせん断強さを求めるのに使用。
圧密試験	粘性土	乱さない	圧縮指数（Cc）圧密係数（Cv）圧密降伏応力（Pc）	圧密沈下量，圧密沈下時間の算定	軟弱地盤対策の検討
透水試験	粘性土	乱した，乱さない	透水係数（K）	沈下の速度の算定資料,施工時におけるクイックサンド,ヒービングの判定資料	仮締切，排水方法の検討

２－３　基本計画

橋梁形式は，橋長，支間長，桁下空間，根入れ等の諸条件を関係各管理者と事前に協議を行い，決定後，それぞれの条件に基づき，比較設計を行い経済性，施工性，構造特性，工期，維持・管理性等を総合判断し決定する。但し，諸条件が容易で構造形式も単純であれば比較設計を省略してもよい。

(1)　架橋位置

道路線形を選定するに当たっては架橋位置を考慮する必要があるが，

１）橋梁は本来，製作，経済性等より直橋が望ましい。

２）大規模な構造物に近接しないようにする。

３）軟弱地盤はなるべく避ける。

４）渡河橋は支派川合流点，河床勾配変化点，水衝部等の治水上障害となる付近は避ける。

(2)　橋　長

橋長の決定は事前に河川，軌道，道路等を跨えんとする物件の管理者と充分に協議のうえ行わねばならない。

これらの協議は必ず文書で明らかにしておくこと。

橋長は，建築限界を満足する範囲で，できるだけ短くすると経済的な場合が多いので，これを原則とするが，下記のような例外もあるので，検討する。

１）橋長に対して巾員が広い斜橋の場合には，斜角を小さくすると橋台巾が広くなり下部工事費が高くなる。また，斜度が75°より小さくなると土圧合力の偏心により回転のおそれが生じ，上部工に複雑な力が生ずるので橋長が長くなっても，斜角を大きくした方が剛性が大きく施工が容易であり,かつ経済的な場合がある。

なお，渡河橋については，橋軸と洪水流の方向の角度はやむを得ず斜橋になる場合でも原則として60度より大きいことが望ましい（やむを得ない場合は45度）が，斜角となる場合は事前に河川管理者と協議を必ず行っておくこと。堤防への食い込み角度は20度以下とし，堤防の食い込み幅は堤防天端幅の１／３以下（２m を越える場合は２m）とする。

２）隣接構築物への影響が想定される場合及び橋台位置の支持地盤により特殊な工法が必要な場合等では，経済性，施工性等から橋長を長くすることがある。

３）跨えんとする道路，鉄道の管理者と協議の上，その建築限界や施工時の足場，仮設物等を充分考慮に入れて橋長を決定する。特に曲線区間の場合は視距確保のための余裕巾を忘れないようにする。

４）架橋地点前後が軟弱地盤のため，地盤処理をして盛土する場合，又は架橋地点前後が購入土の高盛土の場合等は，橋長を長くした方が経済的な場合がある。

５）山地等で深い谷や河川などに架橋する場合，橋台位置によっては翼壁が高くなり，施工が困難になる場合，また工事費も高くなる場合もあるので，橋長を長くした場合と比較すること。

６）河川改修済あるいは河川改修計画のある箇所においては，河川改修済，或いは，河川改修計画の法線に基づいて橋長を定める。（但し，費用の負担は別途協議）

河川改修区域外，又は区域内でも河川改修計画のないケ所等で計画高水流量のある区域に橋梁を架設する場合には，上下流の河川改修計画を考慮して，計画高

水量の疎通に支障のない河積をとるよう橋長を定めること。

河川中に施工される橋脚は，流水障害が最小になるように，形状・方向等を決めなければならない。

河積阻害率は橋脚の厚さをｂとすれば，

$$河積阻害率=\frac{\Sigma b}{全川幅}\times 100（\%）$$

で表わされる。

河積阻害率は，原則として５％以内を目安とする。なお，高速自動車国道橋の河積阻害率は７％以内を目安とする。これらはあくまで一般的な場合のものであって，構造上やむを得ず上記の値を超えることとなる場合にあっても，一般の橋は６％，高速自動車国道橋等は８％にそれぞれとどめるべきである。

河川管理施設等構造令 P296

なお，高速自動車国道橋等とは設計速度，設計荷重などで判断することとなるが，治水上の阻害を極力小さくすることも肝心なため，河川管理者との協議が必要である。

７）河川改修計画のない河川では雨量，水位こん跡より算定して必要な高水流量及び高水位を定めて，少なくともこれに対処出来る河積をとるよう橋長を定めること。

特に小河川を高盛土のバイパスがよぎる場合には注意し，避越橋の様な場合も有りうる。

(3)　支間長

支間長は河川管理者と協議して定めるものとするか「河川管理施設等構造令及び施行規則（政令199号，建設省令第13号昭和51年10月）及び政令343号，建設省令第19号（平成９年12月)」を参照すること。

(4)　桁下高

１）桁下高は河川管理者と協議して定めるものとするか「河川管理者施設等構造令及び施行規則（政令199号，建設省令第13号昭和51年10月)」によるものとする。

桁下高（構造令第64条）

橋の桁下高は計画高水流量に応じ，計画高水位に次の表に掲げる値を加えた値以上とするものとする。

表５－２－１

項	計画高水流量（単位:1秒間につき立方メートル）	計画高水位に加える値（単位:メートル）
1	200未満	0.6
2	200以上　500未満	0.8
3	500　〃　2,000　〃	1
4	2,000　〃　5,000　〃	1.2
5	5,000　〃　10,000　〃	1.5
6	10,000以上	2

河川管理施設等構造令 P115

2）跨線橋

・　鉄道，軌道の建築限界から決定する。

・　地盤沈下が予想される場合の余裕，工事施工時の安全施設に必要な余裕を考慮して施工する。

	コンクリート橋・鋼橋
桁下余裕高	H=1.0mを基本とする。 （足場0.2m＋作業空間0.8m） ただし、H=1.0m以外に現地状況、施工条件等特別な事情により 必要な空間については別途考慮する。

3）跨道橋

・　道路の建築限界から決定する。

・　下の道路の補修（オーバーレイ）等を考慮し20cm程度余裕をとっておくこと。（国道が下になる場合は4.7m以上確保すること。）

・　下の道路が縦断曲線上にある場合には，所定の見通し距離が確保出来る余裕をとっておくこと。


(5)　下部の根入れ

下部工の根入れ深さは，「河川管理施設等構造令及び施行規則」（政令199号，建設省令第13号）によるものとするが，河川管理者と十分に協議して定めるものとする。

1）橋台

橋台の底面は，堤防の地盤高以下に定着させるものとする。

2）橋脚



ピアアバット

橋脚は堤体内に設けないものとする。ただし鞘管構造等の堤防に悪影響を及ぼさない構造のピアアバットを設け（ピアアバットの位置は原則として川表側とする），川裏側において堤防補強を行うときはこの限りではない。

注）当該指導は，直轄河川に架かる橋梁に対して行うものであり，他の河川については，当該河川管理者と協議して決定するものとする。

２－４　設計

設計期間中，地質条件等で構造型式が大幅に変わることが予想される場合で，形式決定に必要な資料が不足していれば，必ず追加調査を行い，施工時に構造変更を生じないようにしなければならない。特に下部工については，橋台・橋脚の各々施工位置の地盤調査を実施する。

尚，調査にあたっては『道路橋示方書・同解説Ⅳ』「２章」を参照すること。

また，橋梁本体を設計するにあたっては架設方法を十分に検討し，架設工法を決定後，細部の設計に入らなければならない。

(1)　予備設計

１）予備設計は地形図及び別途検討資料等（道路概略設計及び予備設計検討資料等）をもとに，橋梁の架設地点の地形，地質，河川等の状況及び前後の路線計画等について詳細に現地調査を行い，構造性，施工性，経済性，維持管理，走行性，美観及び環境面等の観点から，橋種，支間割，構造等について十分検討を行い，数種の比較案を提示し，担当職員と協議のうえ適当と思われる橋種から順に上部工３種類，下部工２種類程度を選定し，一般図を作成するものである。

２）上部工については支間割，主桁配置等を想定し主要点（主桁上最大曲げモーメント又は軸力の生ずる箇所）の概略応力及び概略断面検討を行い，支間割，主桁配置，桁高，主構を決定するほか，構造決定に必要な予備計算を行うものとする。

３）下部工については上部工の概算重量により躯体及び基礎工の型式規模を想定し，概略応力計算及び安定計算を行うものとする。

４）設計図は一般図（平面図，側面図，上下部主要断面図等）とし，鉄道，道路，河川等との関連，建築限界及び河川改修計画断面等を記入するほか，担当職員より貸与された資料により土質柱状図を記入するものとする。寸法の表示は橋長，支間，桁高，桁間隔，下部工の主要寸法等構造物の基本的なもののみとする。尚縮尺は１/50～１/500を標準とする。

尚，必要な場合は当該橋梁の計画協議（河川管理者等に対する）に使用する図面も，担当職員と協議して作成するものとする。

５）数量計算は一般図に基づいて概略数量を算出するものとする。

６）概算工事費は担当職員と協議した単価に基づいて算出する。

尚，この単価は設計の比較検討に対して重要な要因となるので，十分吟味して決定し，担当職員・設計者が異なることによって差異の生じないよう留意する。

７）報告書には橋長，スパン割，橋台，橋脚の位置等の決定根拠（コントロールポイント）を明記する。各型式毎に構造性，経済性，施工性，走行性，将来の維持管理の難易，美観及び環境等について，得失及び問題点を列記し各々の評価を行い，詳細設計の段階で更に検討を必要とする事項等を含めて記載するものとする。

(2)　詳細設計

１）詳細設計は予備設計で検討された方針又は特記仕様書等で示された設計条件をもとに現地調査を行い，土地の立地条件等を十分考慮して橋梁の上部工，下部工及び付属構造物等，橋梁工事に必要な設計を行うものである。

２）設計は上部工（橋体，床版，支承，高欄，伸縮継手等）下部工（躯体基礎等）翼壁等について必要な設計計算を行い，型式及び寸法を決定するものとする。

3）鋼橋，ＰＣ橋等における主桁主要部材の設計に当っては，現地への搬入条件及び架設条件等を考慮して行うものとする。

4）担当職員より与えられた道路の平面及び縦断線形図等に基づいて，当該構造物の必要箇所（橋面，橋座，支承面等）について詳細に線形計算を行い，平面及び縦断面座標を求めるものとする。

5）上部工の架設については，担当職員と協議のうえ設計内容，現地の立地条件及び部材の輸送条件等をもとに架設段階における安全性を含めて詳細に検討するものとする。尚下部及び基礎工事についても施工方法を検討するとともに，土留・締切・仮橋等の間接工事が必要な場合は，その設計も合せて行うものとする。

6）数量設計は上部工，下部及び基礎工（袖擁壁及び土工を含む），間接工事等工種毎に行うものとし，数量のとりまとめは「土木工事数量算出要領」による他，暫定計画等のある場合は担当職員と協議して，分割集計を行うものとする。

(3)　施工計画書

施工計画書には上部工，下部及び基礎工の規模，形式決定の経緯，道路・鉄道等の交差及び河川等の横過条件，構造各部の検討内容及び問題点，概略の施工順序及び施工方法，施工機械，仮設備計画，その他設計及び施工上の問題点等について，検討結果を記載するものとする。尚施工上特に留意すべき点を特記事項としてまとめ記載するものとする。

(4)　予備設計，詳細設計報告書の注意事項

1）設計に用いる記号は道路橋示方書にもとづくものとする。

2）設計条件は応力計算の前に整理し明記しなければならない。

3）計算に用いる公式，図表などは，その出典を加えるものとする。

4）曲げモーメント図，せん断力図，たわみ図は原則として添付すること。

5）設計断面と作用荷重，許容応力度，実応力度の対照一覧表を作成すること。

6）電子計算機を利用した場合，設計条件（フローチャート）を示し，入力条件，出力データを見易く明記すること，又，出力データを他の計算に用いる場合はその数値の出典を明示すること。

尚，出力データの記号はやめて，日本語の表現にするのを標準とする。

7）設計スタッフを冒頭に明記するとともに担当職員との議事録を巻末に添付すること。

尚，議事録は後々の担当職員がよく理解出来るように，わかりやすく整理すること。

(5)　橋種の選定

橋梁の設計をいかにうまく高度に行っても型式の選定をあやまっていると非常に不経済になる事が多い。

型式の選定にあたっては，工費の他に架設条件，運搬条件，現場の気象条件，交通条件，施工管理の難易，工期，美観，維持費等も勘案して選定するものとする。但し橋梁の規模により予備設計及び型式の決定を次の如く行うものとする。

1）橋長20m以下の橋梁で平易な構造のものは，予備設計の必要はなく，上記各種条件を勘案して事務所で決定してよい。

2）橋長20m以上50m未満の橋梁で平易な構造のものは，特に予備設計の必要はないが，前記の各種条件を勘案して型式を選定するものとする。なお，選定経緯につ

いて局担当課に報告すること。

3）橋長50m以上の橋梁もしくは，複雑な構造のものについては，比較設計を行いその結果により型式を選定し局の承認をうけてから詳細設計にかかるものとする。

4）橋梁型式は，スパン割や施工性等を十分比較検討して決定する。

5）橋梁型式決定までの経過を担当職員と協議し，明記しておくこと。

6）下部工の仮設と上部工の架設を詳細に検討した場合，経済性において構造形式が変る場合があるので，現地に合致する仮設と架設を慎重に選定すること。

2－5　設計荷重

(1)　死荷重

死荷重は，道示Ⅰ２．２．１により算出するものとするが，舗装厚については一般に８㎝で計算することとする。ただし，カント修正等で舗装が厚くなる場合，又小規模橋梁で前後の取付と同時にオーバーレイを行うような場合等については，別途考慮しておくものとする。

(2)　活荷重

活荷重は道示Ⅰ２．２．２により算出するものとするが，直轄国道における橋の設計にあたってはB活荷重を適用するものとする。

尚，大型車の走行頻度が低いと考えられる副道等については，A活荷重を適用するものとする。

また，側道など将来他の道路管理者へ引き継ぐ予定の道路の橋の設計にあたっては，将来管理者と協議した後決定するものとするが，大型車の走行頻度が低いと考えられるものはA活荷重とする。

(3)　雪荷重

雪荷重を考慮する必要のある地方においては，架橋地点の実状に応じて適当な値を定めるものとする。

橋上の積雪に対しては，除雪するのが原則であるが，完全除雪ができない場合には架橋地点の実状に応じて，雪荷重を考慮する。

雪荷重は，十分圧縮された雪の上を自由に車両が通行する場合を想定しており，中国地方では一般に「雪寒地域」とするが，他の地域においても架設地点の実状から必要がある場合は考慮するものとする。

雪荷重は１KN／㎡を標準とする。雪荷重は主荷重に相当する特殊荷重であって，設計計算上は橋の全面に載荷するものとする。

２－６　照　　査

(1)　概　　要

橋の合理的かつ経済的な設計にあたっての調査及び設計は，コンサルタントに委託して行われており，委託者と受託者の綿密な打合わせ及び設計の各段階における照査が重要である。

設計上の誤りの種類には，

１）計画に関しては他機関あるいは地元との協議不足

２）調査不足による形式および工法選定の誤り

３）設計条件の打合せの不備およびとり違い

４）設計計算の誤り

５）計算理論の誤りあるいはその適用上の誤り

６）技術的検討不足

７）示方書，各種基準等の規定に適合しないもの，あるいは，その適用の誤り

８）図面の書き違い

９）材料計算の誤り

10）製作・架設上難点のあるもの

等のさまざまなものが挙げられる。

また，構造計画には電子計算機を用いることがほとんどであり，このため示方書・各種基準の適用の誤り，計算方法の誤り及び計算ミスなど設計過程上の誤りは少なくなっている。

反面，設計計算の過程を追うことが困難なため計算結果が非常識な結果値となる場合以外は，設計計算を見ただけでその誤りを発見することは難しくなってきている。

また，途中の計算過程が十分理解されないまま結果を利用すると，入力データや出力データの不備や間違いが多くなる。

電子計算機を利用した場合の設計計算書の作成上の注意事項としては

１）入力データは設計計算書に算出根拠を明らかにし，できるだけ明確にするために断面図等の図面により表示する。

２）入力データは必ず出力データとして表示する。

３）構造のモデル化の方法及び過程条件は，入力データが確認できるように設計計算書に明示するとともに必要に応じて設計計算書にその適合性を説明しておく。

４）出力データには目次をつけて見やすくする。

５）出力データに表示されている記号，符号，単位等は図示により具体的に説明するものとして，記号説明書をつける。

６）計算結果を明確にするために，必要に応じ断面力図，影響線図，変位図等の図表化を行う。

７）入力データに仮定値を用いた場合は，その妥当性が照査できるように計算結果との比較表を作成する。

８）出力データの表示が不適当な場合は，その表示の変更を行うか，変更の困難な場合は手書きによる方法に換える。

９）計算結果は，簡単な構造の場合には主要箇所を電卓などで検算し，また，複雑

な構造の場合には，電卓で計算できるような簡単な構造モデルに置き換えてみて検算する。

10）既往の設計例と比較し計算結果に極端な差がないか確認する。また差があればその原因を追及する。

等が大切である。いずれにしても，できる限り誤りを防ぐためには，設計の各段階で入念な照査が必要である。

(2)　詳細設計照査要領による照査

設計照査は要領に示された段階で，チェックシートを用いて行う。設計終了後に設計調書を作成し，設計内容を照査する。照査項目一覧表及び設計調書は照査報告書として提出する。

(3)　その他

日本道路協会発行，『鋼道路橋設計便覧』「第７章」及び『コンクリート道路橋設計便覧』「第23章」，『杭基礎設計便覧』「参考資料」を参照のこと。

第３節　下部工

３－１　設計一般

(1)　設計方法

１）下部構造の設計に当っては，上部構造からの荷重を安全かつ経済的に基礎構造に伝えると共に，上部構造の支持条件を満たし，架設地点の状況に最も適したものでなければならない。

２）下部構造の形状は，経済性・外観・近接構造物に対する影響・地下埋設物との関係・施工性を考慮して決定する。

３）フーチング等の土かぶりは，通常の場合50cmを標準とするが，街路上に下部構造を設置する場合，当該道路管理者との協議が必要である。

道路法施工令によると占用の場合は以下のとおりである。

地下電線の頂部と路面との距離　：車道0.8m以下としないこと。
歩道0.6m以下としないこと。

水管又はガス管の本線頂部と路面との距離　：1.2m（工事実施上やむを得ない場合にあっては0.6m）以下としないこと。

下水道管の本線頂部と路面との距離　：３m（工事実施上やむを得ない場合にあっては１m）以下としないこと。

河川敷内等に下部構造を設置する場合は，河川管理者との協議が必要である。

４）下部構造は，躯体の安全の他に変位に対しても，上部構造の安全性や道路橋としての機能が低下しないように許容変位量内におさまるように設計しなければならない。

５）近接施工の場合，土木研究所編「近接施工の設計・施工要領（案)」を参考にすること。なお,「近接施工の設計・施工要領（案)」を以下に示す。

①　近接程度の判定方法

(1)　近接程度は,既設構造物が新設構造物の形式や施工法と地盤条件から決まる次の３の範囲いずれに属するかによって判定する。

①　影響外範囲ⓘ･･･新設構造物の施工による地盤変位の影響が及ばないと考えられる範囲。

②　要注意範囲ⓘⓘ･･･新設構造物の施工に伴う直接の影響は受けないが、影響範囲ⓘⓘⓘの領域の土塊が変位することに伴う間接的な影響を受けて変位を生ずる可能性のある範囲で、既設構造物がこの範囲にある場合には、特に対策工を実施する必要はないが、既設構造物の変位・変形観測のための現場計測を実施しなければならない。

③　影響範囲ⓘⓘⓘ･･･新設構造物の施工による地盤変位の影響が及ぶと考えられる範囲で、既設構造物がこの範囲にある場合は必要に応じて適切な対策工を実施すると同時に、施工中における既設構造物、仮設構造物、周辺地盤等の変位・変形の観測を行わなければならない。

(2) 近接程度の判定は，新設構造物の施工方法を考慮し，最も危険と考えられる段階ごとに行なうものとする。

（解　説）

(1)　近接程度の判定方法

近接程度の判定は，条文にあるように既設構造物が影響外範囲①，要注意範囲ⅱ，影響範囲ⅲのいずれに属するかによって行なう。この３つの範囲は，主として新設構造物の形式や施工法と地盤条件から決まるものである。

また，既設構造物が２つの範囲にまたがって存在する場合は，地盤条件や基礎本体の剛性を考慮して，総合的に判断しなければならないが，一般的には次のように判断してよい。

①　影響外範囲①と要注意範囲ⅱにまたがる場合は，要注意範囲ⅱとする。（図－５－３．１）

②　影響範囲ⅲにまたがる場合（図－５－３－２～図－５－３－４）

イ）既設構造物が直接基礎またはケーソン基礎の場合

影響範囲ⅲと他の領域を区分する境界線が既設基礎底面を通る場合は影響範囲ⅲとする。その他の場合は要注意範囲ⅱとする。

ロ）既設構造物が杭基礎の場合

影響範囲ⅲと他の領域を区分する境界線が基礎底面を通る場合，または影響範囲ⅲにかかる領域が基礎全体の概ね１／３以上になる場合は影響範囲ⅲとする。

ただし，この時の既設構造物の根入れは長D_1は次のように考える。（図５－３－５）

◦ 直接基礎（木杭基礎を含む）及びケーソン基礎の場合


フーチングまたはケーソン本体の底面までの深さとする。

◦ 支持杭基礎の場合


杭の根入れ長とする。

◦ 摩擦杭基礎の場合


地表面から杭の根入れ長の１／２の点までの深さとする。




図－５－３－１　既設構造物が影響外範囲①と要注意範囲ⅱにまたがる場合は要注意範囲ⅱとする。（(1)①）



図－５－３－２　既設構造物が直接基礎またはケーソン基礎で影響範囲ⅲと他の領域を区分する境界線が既設基礎底面を通らない場合は，要注意範囲ⅱとする。（(1)②イ）



図－５－３－３ 影響範囲Ⅲと他の領域を区分する境界線が基礎底面を通る場合は影響範囲Ⅲとする。（(1)②イおよびロ）



図－５－３－４ 既設構造物が杭基礎の場合でも，影響範囲Ⅲと他の領域を区分する境界線が基礎底面を通らず，かつ影響範囲Ⅲにかかる部分が概ね1/3以下の場合は要注意範囲Ⅲとする。（(1)②ロ）




図５－３－５　既設構造物基礎の幅と根入れ深さの考え方

(2)　各施工段階における近接程度の判定

各範囲の設定方法は新設側の施工方法，すなわち開削工法，ケーソン沈設および杭打設などによって異なる。したがって，例えば杭を打設してから開削を行なう場合のように複数の施工段階となるときは，その施工段階ごとに近接程度を調べなければならない。

②　近接程度の判定

(1)　新設基礎が開削工法の場合の影響範囲

新設基礎が開削工法の場合は，①土留め壁のたわみ変形に起因する影響範囲，②土留め壁の引抜きによる影響範囲，③ヒービングに対する影響範囲についてそれぞれ検討を行う。

①　土留め壁のたわみ変形に起因する影響範囲

ⓐ　砂質地盤の場合

影響範囲Ⅲ…土留め壁に，計算上有意なたわみ変形が生ずる深さをD_2とし，D_2に関してすべり線を対数ら線と仮定することによって得られる領域。この対数ら線は，D_2に関して得られる任意の対数ら線のうち，対数ら線と土




図５－３－６ 土留め壁のたわみ変形に起因する影響範囲（砂質土）

留め壁で囲まれた土塊の自重と既設構造物に作用する荷重，対数ら線に沿った粘着力，および土留め壁の反力によるモーメントのつり合いから，土留壁の反力を最大にする対数ら線である。（図－５－３－６）

影響外範囲①……上記以外の範囲（図－5－3－6）ただし，上記の判定において，影響範囲㈢が既設構造物にかからない場合は，図－５－３－７に示すように要注意範囲㈡を設定する。




図５－３－７ 土留め壁のたわみ変形に起因する影響範囲（砂質土で影響範囲㈢が既設構造物にかからない場合）




図５－３－８ 土留め壁のたわみ変形に起因する影響範囲（粘性地盤）

ⓑ 粘性地盤の場合

影響範囲㈢……図－５－３－８に示される領域

影響外範囲①…上記以外の領域


ここで，D_2は計算上土留め壁に有意なたわみ変形が生じる長さとする。

② 土留め壁の引抜きによる影響範囲

矢板などの土留め壁の引抜きを行う場合には，次のように影響範囲を設定する。

影響範囲㈢……土留め壁先端から，水平面に対し45°＋φ／２の角度をなす直線より内側の領域（図－５－３－９）

影響外範囲①…上記以外の領域



図－５－３－９　土留め壁の引抜きを行う場合の影響範囲

③ ヒービングに対する影響範囲

ヒービングに対する影響範囲は，(3.1) を満たす場合には考慮する必要はない。

$$N_b=\frac{\gamma H}{C}<3.14\cdots\cdots\cdots\cdots\ (3.1)$$

ここにN_b：安定係数

γ：土の単位重量（KN／㎥）

H：掘削深さ（m）


C：掘削底面以下の地盤の粘着力（KN／㎡）

(3.1) 式を満たさない場合は，次に示すように影響範囲㈢，要注意範囲㈡を設定する。

影響範囲㈢……図－５－３－10で示される範囲

要注意範囲㈡……　〃

影響外範囲①……上記以外の領域



(1) $\frac{B_1-D'}{\sqrt{2}} > d$ の場合　　(2) $\frac{B_1-D'}{\sqrt{2}} \leqq d$ の場合

図－５－３－10　ヒービングに対する影響範囲

(2)　新設基礎がケーソン基礎の場合の影響範囲

①　通常のニューマチックケーソン工法の場合

影響範囲ⅲ……ケーソン底面端から水平面に対し45°＋φ／２の角度をなす直線より内側の領域（図－５－３－11）

影響外範囲①……上記以外の領域

②　ニューマチックケーソン工法で，かつ，施工中の周辺地盤への影響に対して特別の配慮がなされている場合

ニューマチックケーソン工法で，次に揚げる項目に対して特別に配慮する場合は，通常のニューマチックケーソンの場合の影響範囲ⅲを要注意範囲ⅱとする。（図－５－３－12）


ⓐ　フリクションカッターを設けない。

ⓑ　ジエッティング等，ケーソン周面地盤をゆるめるような摩擦低減工法を行わない。


ⓒ　エアーブローが絶対に起こらない。

ⓓ　余堀りを行わない。

ⓔ　減圧沈下を行わない。



図－５－３－11 ケーソン基礎の場合の影響範囲（通常のニューマチックケーソンの場合）




図－５－３－12 ケーソン基礎の場合の影響範囲（特別に配慮されたニューマチックケーソンの場合）

③　オープンケーソンの場合

オープンケーソンの場合には(2)－①通常のニューマチックケーソン工法の場

合の影響範囲の検討を行うものとするが，粘性地盤の場合には(1)－③のヒービングに対する影響範囲についても検討する。ただし，オープンケーソンの場合の底スラブコンクリートの打設は，水中コンクリートを原則として影響範囲を考慮しているので，排水により底スラブを打設する場合は別途検討する。

(3)　新設基礎が場所打ち杭の場合の影響範囲



図－５－３－13　場所打ち杭基礎の場合の影響範囲


影響範囲Ⅲ……場所打ち杭の根入れ深さをD_2とし，深さD_2，巾３b_2の領域

ここで，b_2は，場所打ち杭の杭径である。(図－５－３－13)

影響外範囲①…上記以外の領域

(4)　新設基礎が既製杭打込み工法の場合の影響範囲

①　先端閉塞杭または開端ＰＣ杭の場合



図－５－３－14　既製杭打ち込み工法の場合の影響範囲（閉端杭の場合）

先端閉塞杭と，開端ＰＣ杭のように実断面の大きい先端開放杭の場合の影響範囲は以下の通りとする。

影響範囲Ⅲ……深さD_2，および杭に本体からの距離が10b_2以外の領域

影響外範囲①…上記以外の領域

②　鋼管開端杭の場合

影響範囲を特に設けない。ただし，既設基礎が杭基礎で，杭中心間距離が25ｂ以内のときは，群杭としての検討を行う。

ここで　ｂ＝（b_1，b_2の大きい方）b_1：既設基礎の杭径　b_2：新設基礎の杭径

(2)　形式の選定

1）一　般

下部の構造形式は，上部工の構造形式，荷重，気象の影響，地盤条件，施工条件などを考慮し，架橋地点に最も適する経済的な形式を選定する。

なお，躯体形状は，以下のとおり土木構造物設計ガイドラインによる単純化に努めること。

・橋台（重力式は除く）のたて壁および橋脚の柱形状は原則として変化させないこととする。








・橋台および橋脚のフーチング上面のテーパは原則として設けないこととする。

2）橋台位置









橋台の形式に先立ち問題となるのが，橋台位置をどこにするかということである。

橋長が交差道路や河川等により決定される場合以外は，経済比較等をして決定する。

3）橋台の種類

形式		適用高さ	特徴
重力式		H≦4～5m	●本体自重を大きくし，躯体断面には圧縮応力のみ動くように設計する ●構造が簡単で施工も容易であるが，躯体重量が大きいことにより基礎地盤に与える影響も大きい。
半重力式		4m≦H≦6m	●重力式と類似形であるが，躯体断面に発生する引張応力に対して鉄筋を配置し，断面の補強をすることにより躯体を小さく，自重の軽減を図ったものである。
逆T式		5m≦H≦15m	●橋台が高くなると，無筋コンクリートよりも鉄筋コンクリートの方が力学上有利となる。 ●躯体はフーチング上面を固定とし，単位幅に軸方向力（偏心）と曲げモーメントを受ける短形ＲＣ断面として設計する。 ●フーチング上の背面土砂を考慮して安定計算し，自重（コンクリート量）を少なくした。 ●立地条件によっては，前フーチングをなくしたＬ形橋台を採用する場合もある。 ●15m程度までは経済的になる場合がある。ただし12～15mは土圧の軽減を検討の上，採用のこと。
箱式		H≧12m	●橋台高さが高い（15m程度以上）場合に採用される。 ●杭基礎の場合は，中空にすることにより地震時慣性力が小さくなり経済的になる場合がある。 ●直接基礎の場合は，滑動に不利になるため中空部に土を入れる場合がある。
ラーメン式			●躯体が高くなると，土圧による影響が支配的となるためその軽減を図ることが可能である。 ●上部工の水平な力が大きい時に用いられることが多い。 ●ラーメン形式として背面に通路を設ける場合に有効である。 ●その他，ラーメン形式とする方が，他案に比べて経済的，構造的に有利となる場合に使用する。
その他	中抜き式橋台（前壁中間部の省略） 		盛りこぼし式橋台（盛土法肩上の小橋台） 

4）橋脚の種類

形式		特徴
パイルベントまたは多柱式基礎		・杭基礎頂部を横梁で結合したラーメン構造（計算上はヒンジ）。 ・隅角部の補強が構造的に困難。 ・橋軸方向へはフレキシブルなため落橋防止に、橋座幅を十分に確保する必要がある。
壁式（逆T式）	(1) 矩　型　　(2) 小判型 	・一般的形式で、躯体に生ずる引張力を鉄筋によって補強する。
張出し式（逆T式）	(3) 円　柱　　(6) 矩　型  (4) 角　柱　　(7) 小判型 	・橋軸直角方向は、両端張り出し梁形式が多い（桁下空間の利用）。 ・流水中に張出しを設ける場合は、張出し部下面をHWL面以下にする。 (2)(7) 流心方向が一定の河川部に多い。 (3) 流心が定まらない河川部、交差点付近の高架橋視距を問題とする場合などに用いられる。美観は良いが、施工性、経済性において角柱よりやや劣る。
二本柱		・落橋に対して入念な落橋防止システムの計画が必要である。
ラーメン式	(5) 二本柱 	(5) 橋軸直角方向にはラーメン形式となる
その他	柱　式  ロッカー式 ・上・下両端がピン構造のため軸力部材となり、部材をコンパクトにできる。 固定式 ・橋軸直角方向の剛性を保つため支点上で柱桁相互を横桁により連結。	高橋脚（フレキシブルピア）  25～30m以上の高橋脚は、橋脚実態の地震時水平力を分散・軽減する目的で、ある程度の変位を許したフレキシブルタイプとする方が有利な場合が多い。

※橋脚高さが概ね30mを超える場合は鉄筋鉄骨構造を検討する。

３－２　使用材料及び許容応力度

(1)　コンクリート及び鉄筋

許容応力度は道示Ⅳ３章によるものとするが，コンクリート及び鉄筋の使用材料については表５－３－１を標準とする。

表５－３－１

区　分	構　造　物	設計基準強度 (N／㎟)	呼び強度 (N／㎟)	種　類
無筋コンクリート	重力式，半重力式橋台	18	18	高炉Ｂ
	基礎コンクリート	18	18	高炉Ｂ
鉄筋コンクリート	橋台・橋脚・井筒	24	24	高炉Ｂ
杭	ベノト・リバース・アースドリル・井筒底版	24	30	高炉Ｂ
	深礎杭	24	24	高炉Ｂ
鉄　筋	下部工，基礎工			SD345
	上部工（壁高欄含む）			SD345

(注) 1）井筒基礎については，早強セメントを標準とする。

鉄筋コンクリート下部工の使用材料は，原則としてコンクリートσck＝24N/mm²，鉄筋SD345とする。

下部工に取り付ける場合の壁高欄は，下部工の材料強度にあわせるものとする。

(2)　高強度鉄筋

高強度鉄筋の使用にあたっては、過密鉄筋の解消の趣旨を踏まえ以下に留意し使用を検討すること。


・適用部位

橋梁下部工（柱の軸方向鉄筋）※軸方向鉄筋以外には使用しない。

・留意事項

①過度に躯体断面の縮小を行わないこと。(有効換算鋼材量700kg/m3以下とする)

②高強度鉄筋を使用する際は、コンクリート強度30N/mm2とする。



３－３　側方移動

橋台のように盛土荷重によって常時偏荷重を受ける構造物の軟弱地盤に設ける場合には背面盛土による地盤の圧密とともに，側方流動を生じ橋台の水平移動をもたらし，施工上，維持管理上の問題となることがある。過去の軟弱地盤に設けられた橋台について，施工条件と移動量をみると，下部構造施工前にプレロードを施工した場合は，移動量が少ないのでプレロードを施工することが望ましい。他の対策方法としては，

(1)　地盤改良を行う。

(2)　背面盛土の重量を軽減する。

(3)　基礎構造に側方流動圧を考慮した設計を行う。

等がある。対策工法の決定にあたっては，工費，工期，信頼性等について背面盛土の施工も含めて総合的に判断することが必要である。

なお，検討にあたっては『道路橋示方書・同解説Ⅳ』「９章　９．９」を参照すること。

また、(独）土木研究所は、橋台の側方移動問題に対して現状の設計・施工における問題点を抽出し、側方移動問題を検討するにあたっての留意事項等を「橋台の側方移動対策ガイドライン策定に関する検討（土木研究所資料第4124号)」として取りまとめている。橋台の側方移動の判定や側方移動対策工の検討にあたっては当該技術資料も参考に検討すること。

３－４　圧密沈下を生じる地盤中の基礎

施工後，圧密沈下を生じる地盤を貫いて深い基礎を設ける場合は，地盤の沈下が基礎構造におよぼす影響について検討するものとする。

軟弱地盤において良質な支持層を支持地盤としたくい基礎やケーソン基礎を用いる場合，基礎周囲の土層が圧密沈下を起こせば基礎に負の摩擦が作用する。

一般に次のような場合は負の摩擦力について検討しなければならない。

(1)　基礎構造設置深度内に圧密未了の粘土層がある場合

……比較的新しく造成した埋立地

(2)　地盤の間隙水圧の減少に起因して粘土層の圧密が行われる場合

……工場用水等のために地下水をくみあげる場合

(3)　粘土層に荷重が加えられ，これによる圧密が生じる場合

……隣接部への盛土等により地中応力の増加する場合

３－５　橋台・橋脚の設計

橋台・橋脚の躯体は，架橋地点の状況に最も適した形状とする。また，構造物形状を単純化することにより施工の合理化を図り，建設費を縮減する目的で，フーチング上面のテーパーおよび橋台たて壁厚の変化を行わないことを原則とする。

(1)　設計荷重とその組み合わせ

１）下部構造の設計で考慮する荷重

下部構造の設計に考慮する荷重及び荷重の組み合わせは表－5－3－2を標準とする。

表５－３－２

橋台の設計	橋脚の設計	荷重状態
① 死荷重＋活荷重＋土圧 ② 死荷重＋土圧	① 死荷重＋活荷重 ② 死荷重＋温度変化の影響 ③ 死荷重＋活荷重＋温度変化の影響	常時
③ 死荷重＋土圧＋地震の影響	④ 死荷重＋地震の影響	地震時
－	⑤ 死荷重＋風荷重	暴風時

道示Ⅳ　P148

2）温度変化の影響

多径間連続橋の橋脚では，温度変化の影響を考慮する必要がある。基礎工の設計では，温度変化の影響により基礎が不安定にならないと考えられるため，基礎本体および橋脚柱の部材計算のみ行い，安定照査は行わなくてよいが、次の条件の場合は、基礎の安定性に影響が無いか留意すること。

ⅰ）連続する径間数が多く、基礎に変状が生じるような過大な変位が生じる可能性がある場合。

ⅱ）斜面上の基礎のように、基礎前面地盤の受動抵抗が平坦地盤に比べて相対的に小さい場合

ⅲ）常時の状態で基礎に著しい偏心が生じている場合

ⅳ）曲線橋や斜橋のように基礎に作用する荷重の方向が複雑な場合

3）水位

設計に考慮する水位は，以下のようにする。

		設計水位
陸上部	地下水位がフーチング上面より低い場合	→フーチング上面
	地下水位がフーチング上面より高い場合	→地下水位
河川等	常時	→HWL
	地震等	→平水位
残留水位	残留水位の影響が大きい場合	→別途考慮

いずれの場合も浮力有り，浮力無しのケースについて設計する。

4）雪荷重

雪荷重は主荷重に相当する特殊荷重であり，これを地震の影響と組み合わせない。

5）土　圧

①　土質定数

橋台裏込め土の土質定数は，下記の値を標準とする。

単位体積重量　$\gamma = 19\mathrm{KN/m^3}$

せん断抵抗角　$\phi = 30^\circ$

粘着力　$C = 0\mathrm{KN/m^2}$

現地発生材等を橋台裏込め土に利用する場合は，土質試験を行い適切な値を用いる。

②　壁面摩擦角

土圧作用面の壁面摩擦角は，表５－３－３の値を用いる。

表５－３－３

橋台の種類	計算の種類	摩擦角の種類	壁面摩擦角	
			常時 δ	地震時 δ_E
重力式橋台	安定計算 壁の断面計算	土とコンクリート	$\phi/3$	0
逆Ｔ式橋台	安定計算	土と土	ϕ	$\phi/2$
控壁式橋台	壁の断面計算	土とコンクリート	$\phi/3$	0

ϕ は土のせん断抵抗角（度）

道示Ⅰ　P49

(2)　支承縁端距離（S）

１）橋座部は，橋軸方向において，耐震設計編15．４に規定する支承部の設計水平地震力に対し，十分な耐力を有するよう設計しなければならない。

ただし，支承縁端と下部構造頂部縁端との間の距離（支承縁端距離）Ｓ（m）は，次に示す値以上とする。

$S \geqq 0.2 + 0.005L$

Ｌ：支間長（m）

道示Ⅳ　P229





図５－３－15
斜橋・曲線橋の支承縁端距離Ｓ




※Sはアンカーボルトからの距離とする。

図５－３－16
Ｓのとり方

２）橋座部は，鉄筋を配置することにより十分に補強しなければならない。

道示Ⅳ　P231



a）ゴム支承　　b）鋼製支承

図５－３－１７

(3)　斜め橋台

斜め橋台の部材断面の応力計算および安定計算は，原則として背面直角方向および橋軸方向について行う。

1）土　圧

斜め橋台においては背面の地形の状態が一定でない場合が多いため，図５－３－18に示すように橋台に動く土圧は橋台幅の方向に一様でない。しかし，計算を簡略化し，かつ，十分安全な設計となるように，橋台背面に動く土圧は，図５－３－18のｐが図５－３－19のように橋台幅方向に一様に働くものと考えてよい。

道示Ⅳ　P218～222




図５－３－18　斜め橋台に作用する土圧

2）上部構造からの水平荷重

斜角があまり小さくなく（一般に60°以上），上部工も単純桁のような場合には，斜め橋台の背面直角方向に，上部構造からの橋軸方向の地震時水平力をそのまま作用させてもよい。

上部構造が連続桁等，斜角が小さい場合等は，以下のように求める。




図５－３－19　斜め橋台の地震時水平力

この場合，水平力の作用点は，地震力の作用する方向が橋軸方向と一致する場合を除き，上部構造の重心位置であることに注意しなければならない。

(4)　パラペットの設計


道示Ⅳ　P221～226

橋台のパラペットは，土圧，橋台背面に作用する活荷重，踏掛版から作用する力に対して安全であることを照査、あるいは落橋防止構造から作用する力に対して安全であることを照査すること。

１）踏掛版を設置する場合

①　パラペット前面鉄筋の計算

パラペット前面の鉄筋は，常時の荷重に対して設計する。




$M_f = R\,l_x$

図５－３－20　踏掛版を設置する場合の断面力：常時

②　パラペット背面鉄筋の計算

パラペット背面の鉄筋は，レベル１地震時に対して設計する。




$M_o = M_R + M_G + M_E$

$S_o = R_H + G_H + P_{EH}$

図５－３－21　踏掛版を設置する場合の断面力：レベル１地震時

２）踏掛版を設置しない場合

踏掛版を設置しない場合，パラペット背面鉄筋は，図５－３－22に示す荷重状態に対して設計する。




$M_o = M_b + M_e$

$S_o = S_b + P_H$

図５－３－22　Ｔ荷重および土圧による荷重状態

３）落橋防止構造を取り付ける場合の設計

落橋防止構造をパラペットに取り付ける場合には，道示Ⅴ（耐震設計編）16.３に示す落橋防止構造からの荷重H_Fにより設計する。



H_F：落橋防止構造の設計に用いる地震力（ＫＮ）

M_o：落橋防止構造からの荷重によりパラペット部に発生する曲げモーメント（ＫＮ･m）

図５－３－23　落橋防止構造を取り付ける場合の荷重

①　曲げモーメントに対する設計

パラペット基部に発生する降伏曲げモーメントが，最大抵抗曲げモーメント以下となることを照査する。降伏曲げモーメントはパラペット全幅を有効として計算してよい。また，この照査では背面土圧や踏掛版からの荷重は考慮しなくてよい。

②　せん断に対する照査

落橋防止構造からの水平力に対して,パラペットのせん断耐力の照査を行う。せん断耐力は道示Ⅳ５．２．３によるものとする。

③　押し抜きせん断に対する照査

橋台パラペットの押し抜きせん断に対する照査を行う。許容押し抜きせん断応力度は，道示Ⅳ４．２(1)1)のτ_{a3}に道示Ⅳ４．１(3)に規定する地震時の割増係数1.50を考慮して算出してもよい。

４）桁端のパラペットの遊間がレベル２地震動による桁の移動量より小さい場合　　道示Ⅴ　P269

維持管理の点からレベル２地震動による桁の移動量より桁端とパラペットの遊間を小さくせざるを得ない場合は，これらの間で生じる衝突が橋の耐震性能を損なわないことを照査すること。

(5)　ウイングの設計

ウイングは，活荷重と土圧を受ける版として設計する。この場合，版は堅壁に固定された片持ち版，また堅壁とフーチングに固定される２辺固定版とする。

道示Ⅳ　P226～228

２辺固定版の断面力は道示Ⅳ８．４．４解説に示す慣用法により求めて良いが，ウイング長が８mをこえる場合は不経済な設計となるので２辺固定版として設計するのが望ましい。この場合，扶壁を設けたり箱形状として補強することなどもあわせて検討すること。




図５－３－24

１）土　圧

ウイングの設計に用いる土圧は主働土圧を原則とするが，下記条件を全て満たす場合には静止土圧により設計する。

①　踏掛版が設置されていない。

②　歩道等が設けられていない。

③　橋台の前壁のウイングとの角度が90°未満である。

④　ウイングの形状が側壁タイプである。

２）鉄筋の許容応力度

道示Ⅳ　P155

ウイングの設計に用いる鉄筋の許容引張応力度は以下のとおりとする。

（N／㎟）

	SD345
下記以外	160
組合せ荷重に対する基本値	200
重ね継手長又は定着長計算	200

３）パラペット，堅壁の補強

パラレルタイプのウイングが取り付くパラペットには，水平方向の曲げモーメントが作用する。この曲げモーメントに対して，パラペットが十分安全であるように補強しなければならない。補強範囲はウイングから３m程度を目安とする。

(6)　橋台背面アプローチ部

道示Ⅳ　P261


橋台背面アプローチ部は、沈下を生じにくい橋台と沈下が生じやすい盛土等の境界部にあるため、両者の沈下量の差により路面に段差が生じやすい。地震地に橋本体の損傷よりも橋台背面の段差により通行が困難となり、結果的に使用目的との適合性の観点から橋としての性能を満たすことができなくなるため、橋と背面側の盛土等との路面の連続性を確保すること。

また、橋台背面アプローチ部は、良質な材料を用いるとともに以下を考慮して設計及び施工を行うこと。使用材料や施工品質に関しては、道示Ⅳ巻末資料４を参考とする。

1)常時及び地震時における基礎地盤の安定性


2)常時及び地震時における橋台背面アプローチ部の安定性

3)降雨の作用に対する排水性



(a) 一般の橋台の場合　　(b) 背面受働抵抗を考慮する橋台の場合

図５－３－25　橋台背面アプローチ部の範囲



(a)橋台背面アプローチ部先行施工の場合　　(b)一般の盛土部先行施工の場合

図５－３－26　橋台背面アプローチ部と一般の盛土部のすりつけ例

橋台背面アプローチ部と一般の盛土部等との施工順序は (a) のように橋台背面アプローチ部を一般の盛土部より先に施工することが望ましい。

(7)　踏掛版

1）踏掛版の設置

橋台と盛土の取付部分に生じる段差によって，自動車の乗心地が低下することを防ぎ,伸縮装置や床版への衝撃を緩和し,維持補修費の低減をはかるとともに,地震後の円滑な交通の確保のため,踏掛版を設置することが望ましい。踏掛版は,その上面と路面と平行であり，設置幅は車線及び路肩を含む幅としなければならない。

2）設計及び構造

具体的な設計方法は道示Ⅳ巻末参考資料４を参考とする。





図５－３－27



踏掛版の設計例（単位：mm）

図５－３－28

3）踏掛版の長さ

踏掛版の長さは，一般に５～８m程度である。下表（踏掛版設置基準）によって設計してよいがこれにより難しい場合は別途検討すること。

道示Ⅳ　P611～612
NEXCO 設計要領
橋梁建設編
P5-31

踏掛版設置基準

橋台の形式	地盤の種類 / 裏込め材の種類 / 盛土高	普通地盤		軟弱地盤
		切込砂利、硬岩等締固めによって細粒化しないもの	左記以外の材料	すべての条件
下記以外の形式	6m未満	設置しない (設置しない)	5 (5)	8 (8)
	6m以上 12m未満	5 (5)	5 (5)	8 (8)
	12m以上	8 (5)	8 (5)	8 (8)
中抜き盛りこぼし	6m未満	5 (5)	5 (5)	8 (8)
	6m以上	8 (5)	8 (5)	8 (8)

（注）盛土高とは、フーチングの下面から舗装面までの高さとする。
数字は踏掛版の長さ（単位：m）。ただし、括弧のないものは設計速度80km/h以上の場合に、括弧のあるものは設計速度80km/h未満の場合にそれぞれ適用する。

4）斜角を有する踏掛版

① 曲げモーメント計算

主鉄筋の算定に用いる曲げモーメントは2）によって求めてよい。

支間□は図５－３－29 に示す橋軸方向の長さを□とする。

この場合橋軸方向の単位巾をとる。

② 主鉄筋の配置

主鉄筋は橋軸方向と一致させる。

③ 配力鉄筋

斜角 $\theta \geqq 60°$ の場合

引張鉄筋側の配力鉄筋は引張主鉄筋の２／３程度とする。圧縮側主鉄筋は引張側主鉄筋の１／３以上とし，配力鉄筋は引張側の１／２程度とする。

斜角 $\theta < 60°$ の場合

斜角の影響を別途考慮するものとする。

④ 用心鉄筋

斜度が $\theta = 45°$ 以下の場合には，受台側斜版鈍角部の上部に主鉄筋と同量の用心鉄筋を配置する。用心鉄筋を入れる範囲は、橋軸および橋台パラペット方向にそれぞれ斜め支間の１／５とすることを標準とする。（図５－３－30を参照）




図５－３－29




図５－３－30

３－６　構造細目

下部構造の配筋細目については，道示Ⅳ７章に規定されているので参照すること。

(1)　配筋の基本

下記に示す鉄筋の機能を十分に理解して使い分けしなければならない。

NEXCO 設計要領
橋梁建設編
P5-8

１）主鉄筋（軸方向鉄筋）

軸方向応力に抵抗することを目的として，部材の軸方向に配筋する鉄筋。

２）配力鉄筋

特定の間隔で配置される主鉄筋の応力を周辺の主鉄筋に分配し，一つの構造体として荷重に抵抗し得るよう配置する鉄筋。

３）帯鉄筋

柱などのように鉛直荷重を受ける部材において，せん断力に抵抗するとともに，配力効果と地震時の繰り返し荷重に対する横拘束から変形性能の向上を期待する鉄筋。

４）中間帯鉄筋

帯鉄筋のせん断力に対する抵抗と横拘束効果を向上させることを目的として，部材を貫通させ，帯鉄筋にフックをかけて配置する。

５）スターラップ

はりやフーチングにおいてせん断力に抵抗させることを目的とし，中間帯鉄筋同様，部材を貫通させ対面側同方向の鉄筋にフックをつけて配置する。

６）補強筋

開口部や沓座などの応力集中に伴う局部的な破壊を防ぐことを目的とし，計算によらず慣用的に配置する鉄筋。

７）組立筋

配筋のために用いる鉄筋で，鉄筋コンクリート断面としては何ら機能を期待しない鉄筋。

(2)　鉄筋のかぶり

鉄筋のかぶりは道示Ⅳ下部構造編７．４によるものとする。ここでいうかぶりとは，配置されている鉄筋の最外面からコンクリートの表面までのことである。

また，一般的には軸方向鉄筋中心からコンクリート表面までの距離は150㎜程度であり，杭を有するフーチング下面，太径鉄筋等を用いる場合や塩害の影響がある場合は別途考慮する必要がある。


(3)　鉄筋の継手

道示Ⅳ　P189

１）鉄筋を継ぐ場合は，鉄筋の種類，直径，応力状態，継手位置などを考慮して，適切な継手を選ばなければならない。また，鉄筋の継手位置および継手方法は，設計図に示すのを原則とする。

２）鉄筋の継手位置は，原則として一断面に集中させてはならない。

継手位置を一断面に集中させないために継手位置を軸方向に相互にずらす距離は，重ね継手の場合：重ね継ぎ手長＋25Φ以上，ガス圧接継手の場合：25Φ以上とする。



また，応力が大きい位置では，鉄筋の継手を設けないのが望ましい。

軸方向鉄筋に直径35㎜以上の鉄筋を用いる場合，継手部には横方向鉄筋としてD16を15㎝間隔，または，これと同等以上の量の鉄筋を配置するのがよい。

3）引張鉄筋に重ね継手を用いる場合は，次式により算出する重ね継ぎ手長la以上，かつ鉄筋の直径の20倍以上重ね合わせなければならない。また，重ね継手部には，継ぐ鉄筋１本の断面積１／３以上の断面積を持つ横方向鉄筋量を配置して，補強するのがよい。

$$\ell_a = \frac{\sigma_{sa}}{4\tau_{oa}} \Phi$$

ここに

ℓ_a　：付着応力度より算出する重ね継手長（㎜）

σ_{sa}　：鉄筋の許容引張応力度（N／㎟）

τ_{oa}　：コンクリートの許容付着応力度（N／㎟）

Φ　：鉄筋の直径（㎜）

計算例

σck	τ0a	鉄筋	σsa	ℓa
24	1.6	SD345	200	31.25φ≒31.3φ

構造上重要な箇所に直径35㎜以上の鉄筋の重ね継手を用いる場合には，次に示すような方法により継手の安全性を増すのがよい。

①　継手端部にフックを設ける。

②　継手部をらせん鉄筋，連結用補強金具などによって補強する。

③　重ね継手長を既定値よりも十分大きくとる。

重ね継手あるいは段落し位置が打継目と重なる場合，構造上の弱点となるため，これらは１m程度以上離すことが望ましい。

異なる径の鉄筋を重ね継手する場合，鉄筋径の大きい方の値を用いて継手長を決めるものとする。

4）圧縮鉄筋に重ね継手を用いる場合は，ℓ_aの80%以上，かつ鉄筋の直径の20倍以上重ね合わせなければならない。

5）十分な管理を行う場合は，ガス圧接継手を用いることができる。

十分な管理とは，共通仕様書に基づく有資格者による施工，及び品質管理基準に基づく試験を行う場合をいう。

ガス圧接継手箇所は，鉄筋の直線部として，曲げ加工部やその近傍での圧接は避ける。また径の差が７㎜を越える場合は不良圧接による危険性が大きいので圧接してはならない。

6）鉄筋の継手方法は，原則として次のとおりとする。

区　分		継手方法
橋台	D25以下	重ね継手
	D29以上	ガス圧接継手
橋脚	橋脚基部から上部構造の慣性力の作用位置までの距離の0.4倍の区間の軸方向鉄筋	ガス圧接継手（やむを得ず設ける場合
	それ以外の箇所	橋台の場合に同じ

※機械継手は高価であるため，重ね継手，ガス圧接継手で施工することが困難な場合等には使用してもよい。

7）道示Ⅴ10．８に規定する橋脚基部から上部構造の慣性力の作用位置までの距離

道示Ⅴ　P205

の０．４倍の区間内にある断面領域では，軸方向鉄筋の継手を設けることはできるだけ避けること。

ただし，施工上の事由により，やむを得ず橋脚基部から上部構造の慣性力の作用位置までの距離の０．４倍の区間内にある断面領域で軸方向鉄筋の継手を設ける場合には，かぶりコンクリートがはく離して軸方向鉄筋が露出しても確実に機能できるような継手構造としなければならない。




図５－３－31　塑性ヒンジ長の４倍の区間内にある断面領域

(4)　主鉄筋

１）主鉄筋は，直径16㎜以上の異形棒鋼とし，直径32㎜までを原則とするが，設計条件等の制約によりやむを得ない場合は，直径51㎜までの異形棒鋼を使用してもよい。この場合，ひび割れ制御，応力分散の面で不利になるので，配力筋を十分に配置したり，かぶりが不足することのないよう配慮が必要である。

道示Ⅳ　P198

主鉄筋の間隔は以下を標準とする。

土木構造物設計ガイドライン P61

配筋間隔＼径	D16	D19	D22	D25	D29	D32
125㎜				○	○	○
250㎜	○	○	○	○	○	○

(5)　鉄筋の配置

１）橋台のパラペット（図５－３－32）

道示Ⅳ　P173～189

土木構造物設計ガイドライン P59

	軸方向鉄筋（主鉄筋）	
	背面側（引張側）：鉄筋番号①	前面側（圧縮側）：鉄筋番号②
鉄筋量 間隔	鉄筋量は計算による 径と間隔は(4)１）による	同左。落橋防止構造を取付ける場合も同左。
定着長	La+d（d：有効高）	La+d／２（d：有効高）

	配力鉄筋：鉄筋番号①’ ②’
鉄筋量	軸方向鉄筋量の１／３以上
配置	軸方向鉄筋の外側

	スターラップ
配置	背面側を半円形または鋭角フック， 前面側を直角フック

2）橋台の竪壁（柱）（図５－３－32）

但し，フーチングとの接合部を固定端とする片持ちとして計算するもの

道示Ⅳ　P213～218

道示Ⅳ　P228

		軸方向鉄筋（主鉄筋）		
		背面側（引張側）：鉄筋番号③	前面側（圧縮側）：鉄筋番号④	
鉄筋量 間隔		鉄筋量は計算による 径と間隔は(4)1）による	左の１／２以上配置する。液状化等の恐れがある場合は同左。	
定着部	定着長	La＜フーチング厚	フーチング又は頂版の下面鉄筋まで。フックは道示Ⅳ７．７(3)。	
		La＞フーチング厚	Laをフーチング又は頂版の下面鉄筋まで伸ばし，そこで折り曲げ，下面鉄筋に沿って配置。フックは道示Ⅳ７．７(3)。	

	配力鉄筋：鉄筋番号③’④’
鉄筋量	軸方向鉄筋１／３以上
配置	軸方向鉄筋の外側に300㎜以下の間隔。端部は半円形フックまたは鋭角フック

道示Ⅳ　P197～202

	中間帯鉄筋
鉄筋量	配力鉄筋と同材質，同径
配置 間隔	鉛直600mm，水平方向1m以内。 フックは配力鉄筋にかける。少なくとも一方は半円形又は鋭角フック。一方を直角とする場合は，その位置が千鳥状となること。 重ね継ぐ場合は鉄筋径の40倍以上重ねること。

	中間帯鉄筋
鉄筋量	配筋鉄筋と同材質，同径
配置 間隔	鉛直600mm，水平方向1m以内 ウック又は定着体は配力鉄筋にかける。少なくとも一方は半円形又は鋭角フック。一方を直角とする場合は，その位置が千鳥状となること。 重ね継ぐ場合は鉄筋径の40倍以上重ねること。

3）橋台のフーチング（図５－３－32）

道示Ⅳ　P253～256

土木構造物設計ガイドライン P59

		軸方向鉄筋（主鉄筋）	
		引張側：鉄筋番号⑤⑥	圧縮側：鉄筋番号⑦⑧
鉄筋量 間隔		鉄筋量は計算による 径と間隔は(4)1）による	⑦：⑤の１／２以上配置する。 ⑧：⑤と同等とする。
定着長	前フーチングの引張主鉄筋		Laを確保し，壁背面側の鉛直方向鉄筋まで伸ばす。
	後フーチングの引張主鉄筋		Laを確保し，壁前面側の鉛直方向鉄筋まで伸ばす。

	配力筋：鉄筋番号⑤’⑥’⑦’⑧’
鉄筋量	直交する鉄筋量の１／３以上
配置	軸方向鉄筋の外側




図５－３－32　逆Ｔ式橋台配筋図

4）橋脚のはり（図５－３－33）

道示Ⅳ　P198～202
土木構造物設計
ガイドライン
P59

	軸方向鉄筋（主鉄筋）	
	引張主鉄筋（上面）：鉄筋番号①	圧縮主鉄筋（下面）：鉄筋番号①'
鉄筋径 間隔	鉄筋量は計算による	左の１／３以上配置する。

	スターラップ：図示のとおり	
間隔	計算上必要な場合	はりの有効高の１／２以下かつ300㎜以下
	計算上不要な場合	はりの有効高以下
配置	軸方向鉄筋の外側	

5）橋脚の堅壁（柱）（図５－３－33）

道示Ⅳ　P228

		軸方向鉄筋（主鉄筋）：鉄筋番号③④
鉄筋量 間隔		鉄筋量は計算による 径と間隔は(4)１）による
定着長	La＜フーチング厚	フーチング又は頂版の下面鉄筋まで。フックは道示Ⅳ７．７(3)。
	La＞フーチング厚	Laをフーチング又は頂版の下面鉄筋まで伸ばし，そこで折り曲げ，下面鉄筋に沿って配置。フックは道示Ⅳ７．７(3)。

	帯鉄筋
鉄筋量	軸方向鉄筋の照査時に用いた量とする。
配置 間隔	軸方向鉄筋を取り囲むように配置し，端部はフックを付けて断面内部のコンクリートに付着する。重ね継ぐ場合には，鉄筋径の40倍以上重ねること。間隔は道示Ⅳ７．11，道示Ⅴ10．６による。

道示Ⅳ　P198～202
道示Ⅴ　P201～212

	帯鉄筋
鉄筋量	軸方向鉄筋の照査時に用いた量とする。
配置 間隔	軸方向鉄筋を取り囲むように配置し、端部はフックを付けて断面内部のコンクリートに付着する。重ね継ぐ場合には、鉄筋径の40倍以上重ねること。間隔は道示Ⅳ7.10、道示Ⅴ10.8による。

	中間帯鉄筋
鉄 筋 量	帯鉄筋と同材質，同径
配 置 間 隔	水平方向１ｍ以内で帯鉄筋を配置する全ての断面で配置する。フックは帯鉄筋にかける。帯鉄筋にかける側の端部は半円形又は鋭角フックを原則。一方を直角とする場合は，その位置が千鳥状となること。 重ね継ぐ場合は鉄筋径の40倍以上重ね、その端部は半円径フックまたは鋭角フックを設けること。フーチング内部には配置する必要がない。

道示Ⅳ　P198～202
道示Ⅴ　P201～212

6）橋脚のフーチング（図５－３－33）

道示Ⅳ　P253～256
土木構造物設計ガイドライン P59

	軸方向鉄筋（主鉄筋）	
	引張側（主に下面）：鉄筋番号⑤	圧縮側（主に上面）：鉄筋番号⑤’
鉄 筋 量 間 隔	鉄筋量は計算による 径と間隔は(4)１）による	左の１／３以上配置する。

	配力筋：鉄筋番号⑥⑥’
鉄 筋 量	直交する鉄筋量の１／３以上
配 置	軸方向鉄筋の外側

	スターラップ	
間 隔	計算上必要な場合	フーチングの有効高の１／２以下
	計算上不要な場合	フーチングの有効高以下
配 置	軸方向鉄筋の外側	

道示Ⅳ　P198～202




図５－３－33　張出し式橋脚配筋図

7）橋座部

橋座部には支承からの作用力に対し，道示Ⅳ８．６に従い，照査する。

(6)　均しコンクリート及び基礎砕石

均しコンクリート及び基礎砕石は次表を標準とする。




図５－３－34

表－５－３－４　均しコンクリート及び基礎砕石厚

名　　称	施 工 厚	摘　　要
A	10cm	均しコンクリート，基礎砕石の余裕幅
均しコンクリート	10cm	岩の場合はベーラインコンクリートとする
基　礎　砕　石	20cm	岩の場合は除く

均しコンクリートは，原則として鉄筋コンクリート構造物に施工するものとし，基礎砕石は直接基礎などで，地盤が硬い岩盤，良質な風化岩の場合はできるだけ省略すること。

(7)　橋台の目地　　道示Ⅳ　P205

通常橋台の場合は，擁壁と同様に壁の背面と前面とでは温度変化および乾燥収縮量に差があって鉛直方向のひび割れの原因となるから，躯体の表面近くに鉄筋を配してこれを防止しなければならない。また，橋脚においても幅の大きい躯体についてはこの配慮が必要である。また，躯体幅が15m以上になる場合は躯体表面の鉛直方向にV型の切れ目を持つ誘発目地を設けるのがよい。この場合この誘発目地では鉄筋を切ってはならない。

尚，道示Ⅳ８．２．２を参照すること。

４車線以上の橋台の伸縮継目（膨脹目地）及び橋台前面の誘発目地（Vカット）は図５－３－33および図５－３－34を標準とする。また，フーチングの膨脹目地については，十分検討の上決定すること。

1）上部工が上下線分離の場合

① 橋台30m以上（４車線又は６車線）




図５－３－35

② 橋台幅30m未満（４車線）





図５－３－36

③ 上下線一体の場合



15m未満　誘発目地なし
15m≦W＜30m　1ヶ所
30m≦W＜45m　2ヶ所

図５－３－37

右記を目安とするが，個々検討することが望ましい。

(8)　塩害に対する検討

道示Ⅳ　P179～183

中国地方における塩害対策を必要とする地域区分は，表５－３－５の地域区分Ｃとする。

表５－３－５　塩害の地域区分

地域区分	海岸線からの距離	対策区分	影響度合い
C	海上部及び海岸線から20mまで	S	影響が激しい
	20mをこえて50mまで 50mをこえて100mまで 100mをこえて200mまで	Ⅰ Ⅱ Ⅲ	影響を受ける

(9) 橋台背面の排水処理

新設橋梁の設計・施工の留意事項

橋台背面の地下水や雨水の影響が懸念される場合には､裏面排水処理を行うこと。裏面排水処理が必要な場合には、橋台背面部の地下排水工による方法を標準とし、湧水等が多い場合など状況に応じて水抜きパイプによる方法も併用することとする。

地下排水の構造は本マニュアル第3編 第2章 第４節　4-4-5　「地下排水（切盛境横断排水管)」を、水抜きパイプはVPφ50@2,000を標準とし、本マニュアル第3編 第2章 第2節 2-2-4(3)「擁壁の排水工」に準拠し以下を標準とする。

水抜きパイプ：ＶＰφ50@2,000

透　水　材　：幅400㎜×厚30㎜×必要長さ

※ 最下段の水抜き孔の位置は、排水処理（側溝）の方法を考慮し設置すること




図５－３－38　橋台等の背面の排水処置の方法

３－７　鋼製橋脚

(1)　鋼製橋脚とフーチングの定着方式

アンカーフレーム方式，付着型アンカーボルト方式など採用にあたっては比較検討を行うものとする。

なお，アンカーフレーム方式とは，アンカーボルトと一体となった，上下アンカービーム等から構成されるアンカーフレームが軸力を基礎工に伝達させる構造である。

付着型アンカーボルト方式とは，アンカーボルトをスタッド付とすることで，アンカーボルト自体で軸力を基礎工に伝達させる構造である。

H14.9.3 事務連絡「鋼製橋脚隅角部の品質確保について」

(2)　隅角部の品質確保

設計にあたり，隅角部の品質確保のため以下に注意されたい。

1）良好な溶接品質が確保できるように板組に配慮するものとする。特に，３方向からの溶接線が集中する箇所では，溶接困難な接合面が生じることがあるため，施工順序や開先形状などについても慎重に検討を行うものとする。

2）隅角部の柱と梁のフランジの交線となる溶接部でのせん断遅れによる応力集中を緩和させるため，原則として，柱と梁の角部の腹版にフィレットを設けるものとする。ただし，フィレットを設けることにより，溶接施工が困難にならないように注意しなければならない。

隅角部とは梁と柱との接合部をいい，外面に梁と柱の溶接線がある隅角部の端部20～30cmの領域を隅角という（図５－３－37参照)。




図５－３－39　隅角部の例




図５－３－40　フィレット

第４節　鋼　　橋

４－１　鋼橋一般

道示Ⅱ P. 125

鋼橋の構造設計においては，荷重によって橋の各部材に生じる応力が，部材の安全を確保できるレベルに留まることを照査し，また荷重によって橋に生じる変位が有害なものとならないレベルに留まることを照査するものとする。なお，設計にあたっては，施工品質の確保，維持管理の確実性及び容易さ，経済性について常に念頭に置かなければならない。

また，構造物の性能は，時間の経過とともに変化し，一般的には低下していく。例えば，塗装を施した鋼橋の場合，ある段階で塗り替えが必要となる。このように，設計にあたっては経年変化による影響を適切に考慮しなければならないため，事前に飛来塩分量等の調査を行なわなければならない。なお，床版は，補修や取替えが必要となった場合には，一般に大がかりになるだけでなく，交通への影響も大きなものとなることが考えられるので，特に、耐久性については十分な検討を行うことが望ましい。


なお、設計は鋼道路橋設計ガイドライン（案）（H７．10）に基づき行うものとする。

(1)　一般的な橋梁形式

１）橋梁形式と適用支間長

橋梁形式と適用支間長について，図５－４－１に示す。

図5－4－1　橋梁形式と標準適用支間長




(2)　プレートガーダー橋

プレートガーター橋は最も基本的な形式で、I桁橋と箱桁橋に分類できる。それぞれの形式はさらに、床版にＰＣ床版や鋼コンクリート合成床版を使用した合理化形式橋と鉄筋コンクリート（ＲＣ）床版、または、鋼床版を用いたいわゆる従来形式橋に分類できる。

合理化形式橋については、Ｉ桁橋では少数Ｉ桁橋、箱桁橋では細幅箱桁橋、開断面箱桁橋を分類し、それぞれ、基本的にはＰＣ床版または合成床版を使用し、床版支間として標準６ｍ程度以上を採用し、床組構造など合理化した形式を対象とする。ＲＣ床版を使用した従来のＩ桁橋、箱桁橋は従来形式橋として合理化橋と区別した。鋼床版形式は、鋼床版Ｉ桁橋、鋼床版箱桁橋を分類した。

ＲＣ床版と剛結される複合ラーメン形式については、最近採用事例の多い少数Ｉ桁の複合ラーメン橋を分類した。



１）種類・特徴

①　プレートガーダー橋の種類

プレートガーダー橋には多くの種類があるが，現在，H形鋼桁，Ｉ桁，箱桁が多く使用されている。

H形鋼桁は最大桁高912㎜までであり,大量生産方式が採用されているので単位重量当たりの価格も安く剛性も大きいので運搬，架設などの取り扱いが容易である。適用支間は25m程度までである。

Ｉ桁および箱桁は現在もっとも使用例が多く，上下フランジと腹板など断面の形成は，ほとんどの場合溶接によっている。これは，以前のリベット接合構造などに比べて溶接構造の方が断面の形成が自由であり，製作費の面から経済的であること，溶接機材の進歩および技術の蓄積により溶接継手の作業性，安全性が向上して溶接に対する信頼度が高くなってきたことによるものである。また現場継手は，一般的には高力ボルトによっている。

②　Ｉ桁橋の特徴

Ｉ桁橋は設計・製作が容易で鋼重も小さく経済的である。主桁のねじり剛性が小さいため，直橋に適した形式である。部材長が長くなると輸送中，架設中に座屈をおこしやすく注意を要する。また幅員のせまい２主桁橋で支間長が大きくなると（支間長Ｌと主桁間隔ｂとの比が18程度以上）橋体の全体横倒れ座屈に対する安定の照査および応力の詳しい検討が必要となる。

③　箱桁橋の特徴

箱桁橋は，曲げ剛性とともにねじり剛性も大きく，長径間橋，曲線橋に適した形式である。また大ブロック工法による架設も可能であり桁高もＩ桁の１－２割程度低くでき桁下空間が大きくとれ，完成状態においては安定感と美観を与える。反面Ｉ桁に比べて設計・製作が複雑であること，断面変化の自由度が少ないことなどから支間の短い場合は割高となる。

2）構　成

図５－４－２～５－４－３はそれぞれＩ桁，曲線箱桁，曲線Ｉ桁の一般的な構成を示したものであり，主桁（上下フランジ，腹板，補剛材，ダイヤフラム），分配横桁，対傾構，横構などで構成される。

床版などの死荷重，通行車両などの活荷重は床版，主桁を介して支承に伝わる。上下フランジは主に曲げモーメントに，腹板はせん断力に抵抗し，端補剛材は腹板と柱構造を形成して上部工反力を支承に伝える。中間補剛材は腹板がフランジの降伏まで耐荷力を保つように適当な剛度を有したものを適当な間隔に配置する。ダイヤフラムは断面形状の保持，局部集中荷重を円滑に桁に伝える効果がある。分配横桁，対傾構，横構などは橋の断面形状の保持，剛性の確保，横荷重の支承への円滑な伝達を図るために桁間に設けられる。図５－４－４のように曲率半径の小さな曲線Ｉ桁橋では，ねじりに抵抗できるように上下横構を配する。




図５-４－２　直線Ｉ桁橋の構成




図５－４－３　曲線箱桁橋の構成




図５－４－４　曲線Ｉ桁橋の構成

(3)　ラーメン橋

ラーメン橋は連続桁橋の１変形と考えられ，曲げモーメント，軸力，せん断力が同時に働く一連の部材からできている。多くは外的不静定であり，脚を傾斜させたものは，その構造的特徴はアーチに類似している。一般的なラーメン橋の種類を図５－４－５に構成図を図５－４－６に示す。




図５－４－５　ラーメン橋の種類




図５－４－６　方杖ラーメン橋の構成

(4)　新しい橋梁形式（合理化形式）

1）橋梁形式と適用支間長

合理化形式端，合成桁端の適用支間長について，図５－４－１に示す。

2）合理化形式端

近年、プレストレストコンクリート床版を有する少数主桁橋において、横構を省略したり対傾構を簡略化した構造が設計される場合があるが、これらは、構造物全体としての横構や対傾構の機能を補完することで鋼桁橋が必要とする横荷重への抵抗や、構造物全体の剛性の確保等の要求を満たしているものである。橋として必要な性能が確保されていればこのような構造も可能であると考えられるが、横構の省略や対傾構の簡略化が床版等の他の部材に及ぼす影響や完成時、架設時における構造全体系の安定性、地震時の荷重の確実な伝達、また、曲線橋においてはねじれに対する安全性などについても十分検討を行い、橋に要求される性能が確保できることを検証する必要がある。

3）合成桁橋

合成桁は経済性において有利な形式であるが，鋼とコンクリートという異種材料の組合せのため，コンクリートの乾燥収縮，クリープ，鋼桁と床版との温度差等による影響を複雑に受ける構造形式といえる。

尚，曲線橋や斜橋では，ねじりによる応力的負担が累加するため，中心角が５°を越える曲線橋や斜角が60°未満の斜橋に対しては十分検討する必要がある。

又，床版は万一破損を生じると，床版だけでなく，主桁の耐荷力も減少するのでその影響は大きい。この破損を補修するためには床版の一部をはぎ取って打替えるため，耐荷力が著しく小さい主桁が補修期間中の活荷重を負担することになるので，迂回路等を考慮し，比較検討を行った上で，採用の判断を行うこと。

４－２　設計一般

(1)　鋼種選定基準

１）鋼板は，非溶接構造用鋼材として，SS400，溶接構造用鋼材として，SM400，SM490，SM490Y，SM520，SMA400W，SMA490W，SMA570W材を使用するものとする。　道示Ⅱ　P117～118

２）所定の方法によって測定した飛来塩分量が，0.05mdd（mg/100cm^2/day）を越えない地域など塩化物の影響を受けない地域では，特別な理由がない限り，耐候性鋼材（SMA）を使用すること。なお，必要に応じて化成処理，促進処理を施すこと。

３）「無塗装耐候性橋梁の設計・施工要領（平成５年３月）」によると，耐候性鋼材を使用した鋼橋であっても箱桁の内面は塗装することとされており，箱桁（鋼床版箱桁を含む。）内のリブ，ダイヤフラム等内部部材については，安価な一般鋼材を使用すること。

４）SS400については，従来，溶接構造に用いてよいとしてきたが，JISでは化学成分として，ＰとＳの量のみを規定し，溶接性を確保するための化学成分については規定されていない。JIS規格材であれば，無制限に使用可能との誤解を避けるために，運用上，SS400の橋梁への適用を非溶接部材に限定することとした。　道示Ⅱ　P120

ただし，板厚22mm以下のSS400を仮設資材に用いる場合や，形鋼や薄い鋼板などのSM材の入手が困難な場合は，事前に溶接性に問題がないことを確認した上で使用することができる。溶接性に問題がないことの確認方法は，ミルシートにより溶接性を確認するか，道示Ⅱ17．４．４による溶接施工試験を実施する場合などがある。

５）現在のJISでは，鋼材の降伏点又は耐力は板厚が厚くなるにつれて低下する。これに対して，板厚により降伏点又は耐力が変化しない鋼材の製造が可能となっており，板厚が40mmを越える鋼材について，設計上有利となる場合にはこのような降伏点又は耐力が変化しない鋼材を用いることができる。この場合は鋼種の名称の後に“－Ｈ”を付記する。　道示Ⅱ　P121

(2)　添接用鋼材およびジベル

１）添接用鋼材

摩擦接合用トルシア形高力ボルトを標準とする。使用径M22，鋼材記号S10Tを標準とする。

２）ジベル

ジベルはスタットジベルの使用を標準とする。

径はφ19，φ22mmを標準とする。

(3)　使用鋼材の選定にあたっての留意事項

1）普通鋼材

SS400，SM400規格品材をさし，使用ヶ所としては横桁，縦桁や小径間の橋梁の主桁等があげられる。特に横断歩道橋のような全体的に重量が少ない鋼橋においては，活荷重の影響が振動に大きく左右されるので，高張力鋼等で死荷重を減じる事はかえって好ましくない。

よって，このような小径間の橋梁や横断歩道橋は普通鋼材を使用するのが好ましい。

2）高張力鋼材

高張力鋼材は現在490～720N／mm^2程度が橋梁部材として使用されるようになった。

〔SM490YA，SM490YB，SM520B，SM490A，SM490B等〕

鋼材の使用については,構造及び経済性を比較検討した後採用すること。特に，SM570，SMA570W材は，工事費等総合的に判断して有利と考えられれば使用してもよい。

3）ニッケル系高耐候性鋼材

ニッケル系高耐候性鋼材は,成分,耐候性等,各メーカーにバラツキがあるが,使用にあたっては，概ね，飛来塩分量が0.05～0.4mdd（$mg/100cm^2/day$）の範囲内であることを目安とする。（一般の耐候性鋼材は，飛来塩分量0.05mddを越えないこと。）

ただし，JIS規格品ではないため，使用にあたっては鋼板，ボルトは以下の性能を有さなければならない。

鋼　材：①機械的性質：JISG3114（溶接構造用耐候性熱間圧延材）の規定によるものとする。

②耐候性能：年間平均飛来塩分量が概ね0.4mdd以下までは，層状剥離さびが発生しない性能を有すること。

ボルト：①機械的性質：JISB1186（摩擦接合用高力六角ボルト，六角ナット，座金のセット）の規定によるものとする。

②耐候性能：母材と同等の性能を有すること。

(4)　疲労設計

道示Ⅱ P191～192

近年，鋼道路橋において，主げた及び主げたへの部材の取り付け部，鋼製橋脚の隅角部等のさまざまな部材，部位で疲労亀裂の発生が報告されている。現状における厳しい重車両の交通実態により，将来の疲労損傷の増大も懸念されることから，鋼橋の設計にあたっては疲労の影響を考慮するものとした。

疲労設計にあたっては，あらかじめ疲労強度が著しく劣る継手や過去に疲労損傷が報告されている構造の採用を避ける必要がある。また，基本的には活荷重等によって部材に生ずる応力変動の影響を評価して，疲労耐久性が確保できる継手や構造となるようにすることが必要である。

このとき,鋼床版や鋼製橋脚等のように応力変動の適切な評価が困難な場合にも，過去の知見からより疲労耐久性に優れる継手や構造が明らかになっている場合には，それらを採用する等によって疲労の影響について考慮することが可能である。

なお，疲労設計にあたっては,「鋼橋の疲労」（日本道路協会）や「鋼道路橋の疲労設計指針」（日本道路協会）を参考にすること。

また，道路橋に軌道または鉄道を併用する場合の列車荷重による部材応力度の変動に対する疲労の影響については，鉄道橋の設計基準を参考にするとよい。

風による振動に伴う疲労については，振動そのものの発生を防止あるいは抑制することが効果的であり，制振方法の検討にあたっては,「道路橋耐風設計便覧」（日本道路協会）を参考のこと。

なお，溶接部の品質は，継手の疲労耐久性に大きく影響するため，なるべく施工が容易であり，非破壊検査による品質の確認が行える継手や構造となるよう配慮しなければならない。

４－３　基本構造

(1)　桁配置

鋼道路橋設計便覧 P．77

鉄筋コンクリート床版の主桁間隔は３m程度で最大４mまでとし，車輪の軌跡等を考慮して設計し，張出し部は１m前後とする。

ＰＣ床版の主桁間隔は，最大６mとし，張出し部は最大３mとする。

道示Ⅱ P266
道示Ⅱ P284




図５－４－７

(2)　ハンチおよび横断勾配

床版のハンチ厚は50㎜～150㎜（フランジ厚さを含まない純ハンチ厚）を標準とする。

横断勾配とハンチとの関係は，ハンチ一定とし，各主桁相互の高さを変えることを標準とする。（図５－４－８）。

土木構造物設計ガイドライン P54




図５－４－８

ハンチが低く，かつ，死荷重応力の増大の影響が少ない場合には，下図(b)のように，埋殺し型わくを用いないのがよい。埋殺し型わくを用いる場合には，床版の破損位置，伸縮継手位置からの漏水による鋼げたの腐食が生じないように，上フランジに排水孔を設け，内面用塗装仕様Ｄ－５（変性エポキシ樹脂塗料）の塗料を施しておく必要がある。

鋼道路橋設計便覧 P．25





図５－４－９

(3) 主桁上フランジ部の床版ハンチ構造

鋼橋の主桁上フランジ部の床版ハンチの構造は、「ひびわれ」、「うき」、「剥離」が生じにくい構造となるよう留意することとし、その構造は、ハンチ内に上フランジを埋め込まず、フランジ上面からハンチを立ち上げる構造を標準とする。

また、ハンチの勾配は1:3よりゆるやかにし、ハンチ高さが80㎜以上の場合にはハンチ下面に沿って直角方向に用心鉄筋（D13以上）を配置すること。

新設橋梁の設計・施工の留意事項



(4) 桁端部の張出し長さ

桁端部の張出し長さは，支承，伸縮継手，落橋防止装置等のことを考えた上で決定するものとする。(特に斜橋の場合は注意を要する)


新設橋梁の設計・施工の留意事項

(5) 部材の大きさ

桁の継手位置については，力学的に有利で，輸送条件，架設工法等を十分検討し経済的なブロック割とする。

(6)桁端部の空間確保

桁端部には切り欠き構造を設け、作業空間と通気性を確保するよう努めること。なお、桁端部の標準的な切り欠き構造を一概に定めることはできないが、以下に参考例を示す。



(7)　細部構造

細部構造は，製作および施工の自動化・省力化を促進するために簡素化することとし，原則として「鋼道路橋の細部構造に関する資料集」（平成３年７月，（社）日本道路協会）及び「鋼道路橋設計ガイドライン（案)」（平成７年10月　建設省）によることとする。


４－４　床　　版

道路橋の鉄筋コンクリート床版は道路橋示方書Ⅱ鋼橋編９により設計を行うが，これに規定のないものは，道路橋示方書Ⅲコンクリート橋編によること。

(1)　構造概要

１）床版の種類

床版は，活荷重を直接あるいは舗装を介して支持し，主桁や床組へ伝達する主要な部材である。その他，主桁間の荷重を分配する機能や，地震の影響や風荷重等の横荷重に抵抗する機能を期待する場合がある。鋼橋に用いられる主な床版の種類を以下に示す。



２）鉄筋コンクリート床版

鉄筋コンクリート床版は，コンクリートと鉄筋からなる鉄筋コンクリート構造である。一般に，鉄筋コンクリート床版は，現場においてコンクリートを打設するが，部分的に工場でプレキャスト床版を製作し，連結部のコンクリートを現場で打設する場合がある。

３）プレストレストコンクリート床版

プレストレストコンクリート床版は，コンクリートにプレストレスを導入した構造の床版であり，橋軸直角方向に配置したPC鋼材により橋軸直角方向のみにプレストレスを導入した1方向プレストレストコンクリート床版が一般的である。プレストレストコンクリート床版には，現場においてコンクリートを打設後にプレストレスを与える場所打ちプレストレストコンクリート床版と，工場で橋軸直角方向にプレストレスを導入したプレキャスト板を製作したものを現場で一体化するプレキャストプレストレストコンクリート床版がある。プレキャスト床版には，床版間の連結にループ継手等を使用するものと，橋軸方向にプレストレスを導入して連結するものがある。

４）鋼コンクリート合成床版

鋼コンクリート合成床版は，鋼板や形鋼等の鋼部材とコンクリートが一体となって荷重に抵抗するよう合成構造として設計される床版である。鉄筋コンクリート床版における鉄筋の代替や補完ともなる様々な形式のずれ止めや鋼製部材が配置される等，その形式や構造には様々な種類のものが提案されている。なお、Ｉ型鋼格子床版は、従来から用いられてきた床版の形式であるが鋼コンクリート合成床版の一種である。

５）鋼床版

鋼床版は，舗装を介して活荷重を直接支持するデッキプレートとそれを補剛する縦リブ及び横リブで構成された構造の床版である。縦リブの形状によって，閉断面リブと開断面リブの2 種類に分類され，閉断面リブとしては，鋼板を台形に曲桁U形材（以下Uリブと略記する）を用いたもの，開断面リブとしては，平鋼やバルブプレート（球平形鋼）を用いたものが一般に用いられている。

また，縦リブと横リブの交差部は，横リブにスリットを設け，縦リブを連続させる構造が一般的である。

(2) 設計の基本

鋼桁で支持された床版は，直接支持する活荷重等の影響に対する安全なようにするほか，活荷重に対して疲労耐久性を損なう有害な変形が生じないようにするとともに，自動車の繰返し通行に対して疲労耐久性が損なわれないように設計する。

床版に主桁間の荷重分配作用を考慮した設計を行う場合や，地震の影響や風荷重の横荷重に対して床版が抵抗する設計を行う場合には，その影響を適切に評価し，それらの採用に対して安全なように設計する。また，床版の設計は，［道示Ⅱ］9 章のほか，［道示Ⅲ］の関連する規定により設計する。

床版は，直接，輪重を支持する部材であり，設計断面力における活荷重の占める割合が大きく，自動車の繰返し通行による疲労の影響を受けやすい部材である。床版の疲労耐久性のメカニズムは，複雑であり，設計計算による疲労耐久性の照査は難しい。［道示Ⅱ］では，過去の実績や実験等から，疲労耐久性及び安全性を満たすとされる設計法が示されている。一方，現実的な疲労耐久性の確認手法として，輪荷重走行試験機を用いた試験方法が提案されており，すでに疲労耐久性が明らかになっている床版との相対的な比較が可能とされている。［道示Ⅱ］で示されていない床版形式については，このような手法により，疲労耐久性を十分な検証を行う必要がある。

床版に雨水等が浸透すると，床版内部の鉄筋や鋼材を腐食させるだけでなく，コンクリートの劣化，特に，床版の疲労耐久性が著しく損なわれるため，防水に対して配慮した設計を行うことが重要である。アスファルト舗装をする場合には，［道示Ⅰ］5.3 に従い橋面より侵入した雨水等が床版内部に浸透しないように防水層等を設けるとともに，［道示Ⅰ］5.2 に従い床版上面に侵入した雨水等をすみやかに排除できる構造となるよう設計する必要がある。なお，防水層の設計，施工や排水計画の詳細については，「道路橋床版防水便覧（(社) 日本道路協会)，平成19 年3 月」を参照されたい。また，［道示Ⅲ］5.2 に従い，塩害地域や凍結防止材あるいは融雪剤が散布される地域においては，塩害による検討も必要となる。

床版が疲労の影響を受けやすい部材である一方，床板が損傷した場合，一般には補修が大がかりになるだけでなく，交通への影響が懸念される。特に，交通規制が困難な場合には，耐久性について十分検討するとともに，維持管理の容易さや確実性についても十分考慮して設計することが望ましい。


近年，合理化及び省力化の観点から，様々な床版が開発されている。［道示Ⅱ］に具体の設計方法が示されていない新しい床版形式であっても，床版に要求される性能を満たすことが確認できれば用いることが可能である。

また，鉄筋コンクリート床版，プレストレストコンクリート床版及び鋼床版であっても，［道示Ⅱ］の適用範囲や前提条件を超える場合には，床版に要求される性能を個別に照査することが必要となるため注意が必要である。

(3)　鉄筋コンクリート床版

1）設計一般

道示Ⅱ P. 271



ここで

d ：道示Ⅱ9.2.5 に規定される床版厚

M_0：道示Ⅱ9.2.4 に規定される設計曲げモーメント

ΔM：付加曲げモーメント

（ただし、ΔMを算出する場合の床版厚は

do×ｋ１を用いる）

2）使用材料及び許容応力度

① 鉄筋の許容応力度

道示Ⅱ P. 276

鉄筋の種類	許容引張応力度 N/㎟	許容圧縮応力度 N/㎟	備　　考
SD345	140	200	

※鉄筋の応力度は，許容応力度140N/㎟に対して20N/ ㎟程度余裕を持たせること。

※合成桁の床版で，主桁断面一部としての作用と床版としての作用とを同時に考慮する場合は，許容応力度を20%増してよい。

道示Ⅱ P. 347

② コンクリートの設計基準強度

道示Ⅱ P. 337

区　　分	設計基準強度 σck(N/mm2)	備　　考
非合成桁の床版	24以上	
合成桁の床版	27以上	RC床版
	30以上	PC床版
床版と鋼材の合成	27～35	

③ コンクリートの許容曲げ圧縮応力度

道示Ⅱ P. 277

区　　分	許容応力度 N/㎟	備　　考
非合成桁の床版	8	

④ 合成桁の設計に用いるコンクリートの許容応力度

道示Ⅱ P. 347

		荷重の組合せ		許容応力度(N/㎟)
合成桁の床版（圧縮）	1	主荷重	1）床版として作用	σck/3.5かつ10以下
			2）主桁の断面の一部として作用	
			3）1）と2）を同時に考慮した場合	1.1）の40%増し
	2	主荷重+床版のコンクリートと鋼桁との温度差		1.1）の15%増し
	3	プレストレッシング直後		1.1）の25%増し
合成桁の床版（引張）	1	主荷重	床版の上，下縁	σck/15かつ2.5以下
			床版厚中心	σck/25かつ1.5以下
	2	活荷重，衝撃を除く主荷重		0
	3	主荷重+床版のコンクリートと鋼桁との温度差		1.の15%増し
	4	施工時荷重		σck/40かつ1.0以下

⑤　鉄筋コンクリート床版の場合，塩害に対する検討が必要である。道示Ⅲ５章耐久性の検討に記述されているかぶり等の配慮を施さなければならない。なお，塩害対策Ｓのように70㎜のかぶりが必要な場合には，床版厚を変えずに鉄筋位置を変更すると中立軸付近に配筋される場合もあるので床版厚を増加させることで対応するのがよい。

(4)　プレストレストコンクリート床版



プレストレストコンクリート床版は，主にプレキャスト床版と場所打ち床版に分けられる。

プレキャスト床版は，工場及び現場サイトで製作したプレキャスト板をクレーン等で順次架設し，間詰めコンクリートを打設する方法で構築するものであり，現場作業の省力化，工期短縮を図ることができる。

場所打ち床版は，現場において固定型枠支保工または移動型枠支保工を使用してコンクリートを打設し，その後プレストレスを導入し構築する。

プレストレスの導入は床版支間方向と床版支間直角方向の2 方向に導入する場合と，床版支間方向の1 方向のみに導入し，床版支間直角方向は鉄筋コンクリート構造とするものがあるが，最近はほとんどが後者である。

PC床版の場合，コンクリートの許容引張応力度は見込まない。これは床版がひび割れにより損傷するのを防ぐためにプレストレスの方向に引張応力を生じさせないための規定である。　道示Ⅲ P．127

床版形式	プレストレストコンクリート床版	
	プレキャスト床版	場所打ち床版
概要	・工場において床版ブロックを製作する。 ・プレテンション方式により床版プレストレスを導入する。(現場においてポストテンション方式のプレストレス導入を採用して製作する場合もある。) ・分割した床版は，一般にループ継手で接合する。 ・桁との接合は，床版箱抜き部にずれ止めを合わせ，無収縮モルタルを充填する構造となっている。	・現場で型枠の設置，及びコンクリート打設を行う。 ・ポストテンション方式により床版にプレストレスを導入する。 ・移動支保工または固定支保工により施工する。
特徴	・工場で製作するため品質が安定している。 ・曲線橋や幅員変化がある橋梁には適用しにくい。 ・現場での施工期間が短い。 ・現場作業の省力化が図れる。 ・周辺地域に工場があり，架設が容易で比較的長い連続高架橋で採用される。 ・現場での騒音や頻繁なコンクリート作業者等の往来等に対して周辺環境に配慮した施工ができる。	・現場で形成するため，道路線形の変化に対応しやすい。 ・支保工の設置・撤去のため，交差道路等ある場合に規制を伴う。 ・温度，乾燥収縮やプレストレス導入について先行施工の床版や桁等の拘束の影響を受ける。
留意点	・床版ブロック相互と鋼桁との接続部の施工管理が重要である。 ・床版ブロックの輸送上の制限，架設機械による重量等によりブロックの大きさを検討する必要がある。 ・輸送・架設時に継手部等の角欠けに留意する。 ・ループ継手の曲線半径の小さい鉄筋の施工や取扱いに注意する必要がある。	・温度，乾燥収縮やプレストレス導入の影響に対して設計・施工計画及びコンクリート配合，養生等の検討が必要。
概要図		

プレストレストコンクリート床版に用いられるPC 鋼材は，[道示Ⅰ]3.1 よりJIS G 3536(SWPR1，SWPD1，SWPR2，SWPR7，SWPR19)より選定する。JIS A 5373（道路橋

プレキャスト床版 設計・製造便覧）では，SWPR7BL（1S12.7，1S15.2）が標準である。

なお，場所打ち床版において，近年では現場でのグラウト作業を省略できるプレグラウトPC 鋼材を用いることが多くなってきている。プレグラウトPC 鋼材とは，PC 鋼材の表面に未硬化の熱硬化性エポキシ樹脂を塗布した上に，高密度ポリエチレンで被覆し，その表面を凹凸上に加工したものである。この樹脂は，時間の経過と共に硬化する特性を有しているため，条件に応じて適切な樹脂を選択することで，緊張作業までは未硬化の状態を維持し，その後硬化することで，現場でのグラウト作業を不要にすることができる。プレグラウトPC 鋼材としては，SWPR19L（1S17.8，1S19.3，1S21.8，1S28.6）が多く用いられている。

PC 定着具は，床版構造，施工条件等から適切に選定しなければならない。定着具は，それぞれのシステムによりその大きさ，補強方法等が異なる。プレストレストコンクリート床版の張出し端部の厚さは定着具からの必要縁端距離を確保して決定されることもある。定着システム，定着具の構造及び定着具付近の補強方法は，各定着システムにより異なるため，詳細については，「コンクリートライブラリー66 号，プレストレスコンクリート工法設計施工指針」（平成3 年3 月，（社）土木学会）を参照するのがよい。

コンクリートの最低強度は，［道示Ⅱ］12.2.1 を適用する。コンクリートの設計基準強度をプレキャスト床版の場合は50N/mm2 以上，場所打ち床版の場合は40N/mm2 以上（膨張材入り）としていることが多い。プレキャスト板の橋軸方向間詰め部及び橋軸直角方向の目地部に使用するコンクリートや無収縮モルタル等の設計基準強度は，版本体の設計基準強度と同等以上であることが望ましい。また，硬化時の収縮量が少なく，良好な水密性を有し，かつ接合部の施工に適する材料を選定する必要がある。


(5)　鋼コンクリート合成床版

鋼コンクリート合成床版は，下図に示すような鋼板や形鋼等の鋼部材とコンクリートが一体となって荷重に抵抗するよう合成構造として機能する床版である。鋼コンクリート合成床版の特徴は，以下のⅰ）～ⅲ）のとおりである。

ⅰ）底鋼板が床版コンクリートの型枠を兼用できる等，施工の合理化が可能である。

ⅱ）底鋼板で覆われているため，コンクリート片の落下等の第3 者被害が軽減される。

ⅲ）コンクリート下面に鋼材を配置することで，正曲げに対して非常に強い構造であり，鉄筋コンクリート床版よりも床版厚を薄くでき，長支間床版への対応が可能である。



しかし、鋼コンクリート合成床版には多種多様な形式があるため，全ての形式について要求性能を満足させる設計手順を示すことが困難である。そのため，形式の選

定にあたっては，設計の前提条件が明らかとなっており，適用する橋梁の構造形式毎に，［道示］で要求されている性能（使用目的との適合性，構造物の安全性，耐久性，施工品質の確保，維持管理の容易さ等）に対する照査の考え方が明らかになっているかを確認する必要がある。

設計にあたっての注意事項として，［道示Ⅱ］9.1.2 の解説では，以下のa)～c)の事項が記述されている。

ａ）鋼部材とコンクリートを結合するずれ止めの溶接部や，鋼板，形鋼等の取付け部あるいは開口部における鋼部材の疲労に対して配慮すること。

ｂ）継手部が一般部と同様の耐荷力及び耐久性を有していること。

ｃ）内部に水が進入した場合にも滞水が生じないよう配慮すること。

なお、以下のａ）～ｅ）の条件を満たす場合、活荷重による床版の単位幅（１ｍ）あたりの設計曲げモーメントは［道示Ⅱ］9.2.4のプレストレストコンクリート床版の規定を適用することができる。

ａ）等方性版とみなせること。

ｂ）辺長比が１：２以上の版であること。

ｃ）支間長が６m以下であること。

ｄ）片持版の支間長が３m以下であること。

ｅ）舗装厚が５０㎜以上であること。

コンクリートの最低強度は［道示Ⅱ］12.2.1を適用するが、コンクリートの設計基準強度は３０N/㎜2以上（膨張材入り）としていることが多い。

コンクリート接触面については、打込みまでの期間に見合った適正な防錆処理を行うこと。特に指定が無い場合は、ジンクリッチプライマーを塗布することを原則とする。

(6)　鋼床版

１）適　用

鋼床版はコンクリート性の床版にくらべて軽量であることから，長大橋や桁高に制限がある場合に使用されるのが一般的である。

しかし，コンクリート床版に比べて剛性が劣ることから，鋼床版のたわみにより床版と舗装との剥離を促し雨水の浸透により耐久性を損ねたり，舗装の表面にひび割れを誘発する原因となる場合があるので，ある程度の剛性を確保するよう注意する必要がある。

また，一般的に冬季に凍結しやすく，積雪地や寒冷地等での適用には注意が必要である。

２）設計一般

道示Ⅱ P．295

①　鋼床版は道路橋示方書Ⅱ鋼橋編９．４により設計を行うが，その他「橋面舗装の設計と施工」（平成８年３月　鹿島出版会）等参考にするとよい。

②　閉断面リブ（Ｕリブ）を使用する場合、大型車の輪荷重が常時載荷される位置直下においては、デッキプレートの板厚を１６mm以上とすることを標準とする。

(7)　その他

防水層の詳細は第8章　舗装の４節５－８によること。

４－５　防　　錆

鋼材の防錆防食法には，塗装や亜鉛めっき，金属溶射のように鋼材表面を被覆する方法や耐候性鋼材のように鋼材自体を改質した方法等があり，それぞれ防錆防食の方法が異なる。


したがって，施工にあたっては，その特徴を十分に理解したうえで，品質を確保するための施工要領を定め,その要領に従って確実に施工しなければならない。

(1)　塗　装

塗装系の採用・仕様については,「鋼道路橋塗装・防食便覧」によることを原則とする。

(2)　塗装工程

外面用塗装は，ライフサイクルの観点から重防食塗装系（Ｃ塗装系）のうち工場塗装の使用を原則とし，工程は下記を標準とする。なお，上塗り塗装は耐候性に優れているふっ素系樹脂塗料を標準とする。



(3)　特殊部位塗装

①　鋼床版上面

鋼床版上面の防錆は，橋面舗装の耐久性を確保する上で重要であるため、無機ジンクリッチペイントを１回（使用量300g/m2/回、目標膜厚30μm/回）塗付すること。ただし、現地条件や舗装までの期間等を踏まえ、これにより難い場合は別途検討すること。

鋼道路橋塗装・防食便覧
P. Ⅱ-35

②　鋼桁上フランジ

コンクリート床版に接する上フランジ面は，さび汁による汚れを考慮して無機ジンクリッチペイントを１回（使用量300g/m2/回、目標膜厚30μm/回）塗付すること。

③　桁端部の増塗り塗装等


桁端部の増塗り塗装は以下のとおりとする。

・全ての鋼橋桁端部の外面塗装（Ｃ－５系）は、下塗りを１層多くする
・上フランジ角部は下塗りまで「まわし塗装」を行う
・施工範囲は、以下に示す範囲を標準とする。


新設橋梁の設計・施工の留意事項


なお、主桁一般部の下フランジ及び下フランジと接するウェブ立ち上がり約10cm部分については、塩害影響地域の感潮河川上に架かる橋梁や橋梁補修が困難な

JR跨線橋など、必要性を検討のうえ対策すると良い。



端部の増塗り区分の標準　　一般的部の増塗り区分





(4)　耐候性鋼材の安定化・促進化処理

H15.8.11 事務連絡「鋼橋の当面の方針等について（通知)」

①　耐候性鋼材は裸仕様を原則とし，その場合は原板ブラスト（SIS　sa2.5）のみ行うこと。（１次プライマー，製品ブラストは行わない。）

②耐候性鋼材に適用する耐候性鋼用表面処理剤は、長期には風化・消失し、その後は耐候性鋼材表面に保護性さびが形成するためこれを塗り替えることは行わないため、その適用環境条件は、母材の耐候性鋼材の適用範囲とすることが基本である。

③　周辺状況を勘案し，耐候性鋼用表面処理剤（安定化処理，促進化処理）を行う場合は，その範囲・工法を適切に選定すること。また，原板ブラスト（SIS　sa2.5）および，耐候性鋼用表面処理剤（安定化処理，促進化処理）に必要なブラストを計上すること。

④　耐候性鋼材を使用する橋梁の端部や箱桁内部など，塗装を行う箇所のブラスト等前処理については，工場塗装Ｄ－５，現場塗装Ｆ－１２を標準とする。

新設橋梁の設計・施工の留意事項


⑤ 桁端部の部分塗装


主桁端部は、保護性さびが生成される環境を確保することは難しい。橋梁の腐食損傷傾向から維持管理を考慮し桁端部は部分塗装を行うこと。

塗装を施す範囲は、桁の内側面で下部構造天端上となる部分までの範囲とし、桁内側面の塗装系については、内面用塗装仕様Ｄ－５塗装系を適用する。なお、積雪寒冷地域では、桁の外側面も塗装することとし、色調と日射を考慮して外面用塗装系仕様Ｃ-5塗装系を適用することとした。

なお、施工範囲は、以下に示す範囲を標準とする。

耐候性鋼橋梁の部分塗装範囲





内面用塗装仕様D-5塗装系　　一般外面の塗装仕様C-5塗装系（外桁外側）

塗装工程		塗料名	使用量 (g/m^2)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔
製鋼工場	素地調整	ブラスト処理 ISO Sa $2\frac{1}{2}$			4時間以内
	プライマー	無機ジンクリッチプライマー	160	(15)	6ヶ月以内
橋梁製作工場	2次素地調整	動力工具処理 ISO St 3			4時間以内
	第1層	変性エポキシ樹脂塗料内面用	410	120	1日～10日
	第2層	変性エポキシ樹脂塗料内面用	410	120	

注）プライマーの膜厚は総合膜厚に加えない。

塗装工程		塗料名	使用量	目標膜厚 (μm)	塗装間隔
工場製鋼	素地調整	ブラスト処理 ISO Sa $2\frac{1}{2}$			4時間以内
	ﾌﾟﾗｲﾏｰ	無機ジンクリッチプライマー	160	(15)	6ヶ月以内
橋梁製作工場	2次素地調整	ブラスト処理 ISO Sa $2\frac{1}{2}$			4時間以内
	防食下地	無機ジンクリッチペイント	600	75	2日～10日
	ﾐｽﾄｺｰﾄ	エポキシ樹脂塗料下塗	160	－	1日～10日
	下塗	エポキシ樹脂塗料下塗	540	120	1日～10日
	中塗	ふっ素樹脂塗料用中塗	170	30	1日～10日
	上塗	ふっ素樹脂塗料上塗	140	25	

注)1.使用量はスプレーの場合を示す。(g/m^2)
注)2.プライマーの膜厚は総合膜厚に加えない。

(5)　ニッケル系高耐候性鋼材の安定化・促進化処理

ニッケル系高耐候性鋼材については，耐候性鋼材に準ずるものとする。ただし，ニッケル系高耐候性鋼材を採用する条件下においても，耐候性鋼材に促進化処理で安定錆を生成可能なものもあるので，ニッケル系高耐候性鋼材の使用にあたっては検討が必要である。この場合，橋梁（橋種）毎による，ニッケル系高耐候性鋼材のエキストラと，促進化処理の塗装費を経済比較すること。

４－６　足場用吊金物

(1)　足場用吊金物

床版打設時の支保工の固定，塗装および維持・補修時の足場の固定のために次の金物をＩ桁または箱桁一本につき各片側につける。位置は反対側に垂直補鋼材，中間対傾構，ダイヤフラムのある所とする。又，吊金具は用途に応じて次の２タイプとする。

Ａタイプ：床版打設時および塗装時の足場用として、上フランジの突出長が短い場合や桁高が高く（1.5m以上）手の届く高さに金具を設ける必要がある場合に設置する。なお、設置間隔は足場の許容載荷荷重等を考慮して1.8m以下とする。

Ｂタイプ：塗装足場用とＲＣ床版の打設時に用いる型枠支保工に兼用するもので外桁に設置する。上段、中段の24.5φの孔は支保工の梁の固定と防護工の引留めのために使用する。下段の長孔は足場を吊るすためのチェーンの取付けに使用する。なお、設置間隔は型枠材の許容載荷荷重等を考慮して1.0m以下とするのがよい。




図５－４－10　吊金具の構造

(2)　床版型枠の吊り金具

ハンガーピースを標準とし,設置間隔は桁間隔,床版厚等を考慮して取り付ける。ＲＣ床版は@90cmを標準とするがＰＣ床版等床版支間長が４ｍを超えるものについては、別途検討すること。なお，工場溶接とするがやむをえず現場溶接が必要な場合は，昭和63年６月28日付け「鉄筋コンクリート床版型枠吊り金具の現場溶接施工要領（案)」についてを参考にされたい。




図５－４－11　吊り金具の構造（参考）

４－７　橋面排水

(1)　一　　般


標準図に示されていない事項については、「道路土工要領（日本道路協会)」「舗装設計便覧（日本道路協会)」「道路橋床版防水便覧（日本道路協会)」によること。

導水パイプや導水帯は、舗装表面やひび割れ開口部などから流入した水が、床版上や床版防水上で滞留することを防ぐために、その排水経路を舗装内部に確保するための設備である。


導水パイプは、現場条件・流入量等を考慮し、閉塞が生じないよう選定するものとし、排水桝・床版の水抜き孔に確実に接続する必要がある。

床版の水抜き孔は、床版上や床版防水層上の滞流水、導水パイプや導水帯によってい集水された水を床版下面に排水するための排水設備である。


床版の水抜き孔はの設置は、下り勾配側の伸縮装置の手前、調整コンクリート立ち上げ位置、排水桝で処理にしくい場所など、水がたまりやすい場所に設置するものとし、床版下面での流末処理は、排水管に接続するなど適切に行うこと。



導水パイプと排水桝の接続例



水抜き孔の設置例



床版の水抜き孔の設置例

床版の水抜き孔設置間隔の例

縦断勾配	設置間隔ℓ(m)
1%以下	5
1%以下を超える場合	10

図５－４－12　排水処理の例

(2)　排水装置（桝）

1）排水装置の設置間隔は，所定の通水断面において算出される流出量に対して，流下可能な間隔を決定する。ただし、設置間隔は２０m以下を基本とする。

2）排水桝は橋体に対して並行に設置すること。

3）排水装置の形式はTYPE-Aを標準とし，やむをえない場合はTYPE-B，Cとしてよい。なお，蓋ははずれない構造（ボルト固定）とすること。(※標準図の固定方法はチェーン固定となっているが、ボルト固定とすること。)

4）排水装置設置のため床版等の鉄筋を切断するときは、切断した鉄筋に相当する補強鉄筋を配置すること。

(3)　排水管

1）排水管に使用する材料は垂れ流しの場合はVP150A、横引きのある場合はVP200Aを標準とする。但し雪寒地域ではこの限りではない。

2）上部と下部の継手はフレキシブルジョイントを標準とする。


3）排水管の構造は管理面を考慮した構造とし，特別な場合を除き，主桁本体を貫通させない事。

4）取付金具は２m以下を標準とし，溶融亜鉛メッキを標準とする。


5）管が集水桝に直接下りない場合はエルボ等で導くようにする。

(4)　標準図

排水系統図（参考）
排水管横引き取付け図




図－１



橋体に対して平行に設置していない例　　橋体に対して平行に設置している例


図－２

排水管橋脚取付け図（両面落し）（参考）




図－３

排水桝部取付け断面図




図－４

排水管垂れ流し部の取付け断面図




図－５



図－６

排水桝


TYPE－A



符号	品　名	材　質	数　量	重　量	備　考
1	本　体	FC25	1	52.0	
2	グレーチング	SS400	1	30.0	亜鉛メッキ
3	チェーン	SS400	1	0.22	L=300亜鉛メッキ
4	チェーン取付ボルト	SS400	1	0.03	亜鉛メッキ
5	ビ　ス	SS400	2	－	垂れ流しのみ
1組分合計重量(kg)				82.3	
内面塗装面積(㎡)				0.31	多孔エポキシ2回160μ
外面塗装面積(㎡)				0.08	本体と同じ塗装系

図－7


TYPE－B



符号	品　名	材　質	数　量	重　量	備　考
1	本　体	FC25	1	52.0	
2	グレーチング	SS400	1	30.0	亜鉛メッキ
3	チェーン	SS400	1	0.22	L=300亜鉛メッキ
4	チェーン取付ボルト	SS400	1	0.03	亜鉛メッキ
5	ビス	SS400	2	－	垂れ流しのみ
1組分合計重量(kg)				82.3	
内面塗装面積(㎡)				0.30	多孔エポキシ2回160μ
外面塗装面積(㎡)				0.08	本体と同じ塗装系


図－8

TYPE－C




符号	品　名	材　質	数　量	重　量	備　考
1	本　体	FC25	1	67.0	
2	グレーチング	SS400	1	30.0	亜鉛メッキ
3	チェーン	SS400	1	0.22	L=300亜鉛メッキ
4	チェーン取付ボルト	SS400	1	0.03	亜鉛メッキ
5	ビス	SS400	2	－	垂れ流しのみ
1組分合計重量(kg)				97.3	
内面塗装面積(㎡)				0.38	多孔エポキシ2回160μ
外面塗装面積(㎡)				0.08	本体と同じ塗装系

図－9




注）※印寸法は最小閾値を示し，床版またはハンチの
下面より100㎜程度とび出すように決定すること。

排水管詳細図




図－１０



図－１１


伸縮継手管　S＝1／5

（VP200用）



図－１２

排水桝と管の密閉接続



図－１３

フレキシブルジョイント（200A用）


桁固定端縦引用

桁可動端縦引用

タイプ　A

タイプ　B

タイプ　C




図－１４

桁可動端縦引用使用区分
ダミー管の長さ（L）の長さ

タイプ	伸縮桁長（m）	L（㎜）
B	≦70	100
	70≦95	150
	95≦120	200
	120≦150	260
C	150≦180	100
	180≦220	200
	220≦260	300
	260≦300	400


排水管取付け金具詳細図

S－1




※ 1－PL 100×8×100
1－PL 100×8×ℓ
2－PL 100×4.5×460（380）
4－BN M16×35
2－BN M16×40

S－2




※ 2－PL 100×8×100
2－PL 100×8×ℓ
2－FB 100×4.5×464（384）
6－BN M16×35
2－BN M16×45

B－1



※ 1－PL 100×8×100
1－PL 100×8×180
1－L 75×75×9×ℓ
1－RB 13φ×660
4－NUT M12（1種）
2－NUT M12（3種）
2－BN M16×35

S－3



1－PL 80×8×200
1－PL 80×8×95
1－PL 80×4.5×800
2－BN M12×35
2－埋込インサート M12

注）1．特記なき材質は全てSS400とする
2．本体付ピース以外は全て溶融亜鉛メッキとする。
（※印材料は本体付ピースを示す。）

新設橋梁の設計・施工の留意事項(案)P39

４－８　防食耐久性に配慮した構造


鋼橋の設計にあたっては、各種技術資料に掲載されている漏水・滞水対策、局部腐食対策等の構造設計例を参考とし、個々の橋梁毎に、防食耐久性に配慮した構造細目を検討し実施すること。

以下に主だった防食耐久性に配慮した構造設計について例示する。


なお、防食耐久性に配慮した構造例の各種文献一覧表を示すので、詳細は各種技術資料を参照すること。


(1) スカラップ等滞水対策


鋼道路橋塗装・防食便覧　第1 編　共通編　4.3.1防食の耐久性に配慮した構造設計（平成17年12月、ＰＩ-39）には、「材片の組立、溶接に必要がない場合であっても、垂直補剛材やダイヤフラム、横リブ等で滞水が懸念される場合にはスカラップを設けることによる排水対策も検討するのがよい。」と記載され、「スカラップの例」が例示されている。




また、無塗装橋梁の手引き（平成19年8月、P35、37)、腐食した鋼構造物の耐久性照査マニュアル（平成21年3月、P20）には、「補剛材及び格点部のスカラップの例」が例示されている。










(2)　箱桁内部の滞水対策

新設橋梁の設計・施工の留意事項(案)P41

鋼道路橋塗装・防食便覧 第1編 共通編　4.3.1防食の耐久性に配慮した構造設計（平成17年12月、ＰⅠ-40）には、「箱桁内に侵入した水はスカラップを通って低い方に流れていくが、支点部等ではスカラップを設けることが困難な場合がある。このようなスカラップを設けることが困難で滞水が懸念される箇所には、箱桁外に水を排出するための水抜き孔を設ける必要がある。」と記載され、「箱桁内部の水抜き処理の例」が例示されている。

また、腐食した鋼構造物の耐久性照査マニュアル（平成21年3月、P20）には、「導水板・排水孔の設置例」が例示されている。




(導水板，排水孔の設置)

(3)　床版埋め殺し型枠部の滞水対策

新設橋梁の設計・施工の留意事項(案)Ｐ４１

鋼道路橋塗装･防食便覧　第1 編　共通編　4.3.1防食の耐久性に配慮した構造設計（平成17年12月、ＰⅠ-42）には、「床版ひびわれ部などから侵入した水を排出するため、床版の埋め殺し型枠部には水抜きを設けることが必要である。設置箇所は、縦断勾配の低い側の床版端部と連結部の手前とし、排出した水が桁や横構等にかかることのないよう注意するとともに、水抜きの先端に水切りを設けるのが望ましい。」と記載され、「床版埋め殺し型枠部の水抜き例」が例示されている




(4)　添接版の狭隘部対策

新設橋梁の設計・施工の留意事項(案)P42

主桁ウエブの添接版を3枚（モーメントプレート、シアープレート）で構成する構造は、板間に狭い隙間を設けることになり、塗膜の確保がしにくい上に、ごみなどが溜まり湿潤状態となるなど腐食環境となる。

この腐食環境を排除するためには、１枚の添接版にするのがよく、無塗装橋梁の手引き（平成19年8月、P37）には、「腹板の連結の例」が例示されている。

また、鋼道路橋設計ガイドライン（案）3-4「連結」には、構造の簡素化、工場製作の省力化を図るため、「腹板の高力ボルト継手は、原則としてモーメントプレートとシアープレートを一体化した連結板を用いる。」とあり、目的は異なるものの1枚物の添接板を使用することとしている。




(5)　桁下空間の狭い橋梁の対策

新設橋梁の設計・施工の留意事項(案)P42

腐食した鋼構造物の耐久性照査マニュアル（平成21年3月、2-90）には、「桁下空間の狭い主桁下側の増し塗り例」が例示されている。


桁下空間の狭い主桁下側（下フランジ及びウェブ下端）は、通気性が悪く結露やじん埃の堆積などの影響で腐食が進行しやすい箇所である。下フランジとウエブ立ち上がり10cm程度の範囲までを下塗り１層増し塗りすることで、他の部分と防食性能を同程度にすることができ、橋梁全体が均一に劣化していくので、維持管理コストの低減にもつながる。



(6)　ＲＣ床版を貫通する部材の対策

新設橋梁の設計・施工の留意事項(案)P43

ＲＣ床版を貫通する部材は、コンクリートとの接触面を非破壊で目視点検することは不可能であり、この接触箇所は橋面からの雨水が浸透しやすく湿潤状態を継続し、腐食が進行している事例が見受けられる。やむを得ずRC床版を貫通する部材を設ける場合には、開口部を設け通気性を確保することを基本とするが、RC床版が貫通部材の直下で主構上に打ち下ろして支持している構造など開口構造と出来ない場合は、以下に示すように周囲を嵩上げ＋シールによる止水する構造にするのがよい。なお、腐食した鋼構造物の耐久性照査マニュアル（平成21年3月、P20）にも例示されているので参照すること。



(7) ハンドホールからの漏水対策

新設橋梁の設計・施工の留意事項(案)P43

鋼道路橋塗装・防食便覧　第1 編　共通編　4.3.1防食の耐久性に配慮した構造設計（平成17年12月、ＰⅠ-49）には、「マンホールやハンドホールには、蓋を普通ボルトで留めるだけでは水は侵入するので、補強板を外面に取り付けるとともにゴムパッキン等を用いた止水対策を施すのが望ましい。」と記載されている。

しかし、橋梁のハンドホールの構造や定期点検結果を見ると、箱桁上フランジのハンドホールは、架設後、蓋を普通ボルトにより取り付けられているものが多く、漏水箇所となっている事例がある。

ハンドホールの漏水対策として、ゴムパッキンなどを用いた止水対応を行うのが望ましい。

(8)　異種金属取り合い部の腐食対策

新設橋梁の設計・施工の留意事項(案)P44

ボルト・ナット類の耐久性向上を図るため、ステンレス材（SUS）等も用いることがあるが、一般構造用鋼材にステンレス材を直接取り付けると、電位差により異種金属接触腐食を生じる。

鋼道路橋塗装･防食便覧　第1 編　共通編　4.3.1防食の耐久性に配慮した構造設計（平成17年12月、ＰⅠ-50）には、「異種金属接触腐食が懸念される場合には、異種金属の併用を避けるか、電位差のある金属が接触することがないように絶縁できる座金を使用する等の対策を施すものとする。」と記載されている。

橋梁の定期点検結果を見ると異種金属腐食が発生している事例が見受けられるので注意すること。

防食機能及び耐久性に配慮した文献一覧

防食機能及び耐久性に配慮した構造	文　　献	年　月	発　　行	頁
①スカラップ	鋼道路橋塗装・防食便覧 橋梁技術者のための塗装ガイドブック	H17 年 12 月 H18 年 11 月	(社)日本道路協会 (社)日本橋梁建設協会	ＰⅠ-39、40 P5-2
②箱桁内部の滞水対策	鋼道路橋塗装・防食便覧 腐食した鋼構造物の耐久性照査マニュアル 鋼橋構造詳細の手引き	H17 年 12 月 H21 年 3 月 H14 年 1 月	(社)日本道路協会 (社)土木学会 (社)日本橋梁建設協会	ＰⅠ-40、41 P20 P27
③床版埋め殺し型枠部の滞水対策	鋼道路橋塗装・防食便覧 鋼橋構造詳細の手引き	H17 年 12 月 H14 年 1 月	(社)日本道路協会 (社)日本橋梁建設協会	ＰⅠ-42 P27
④添接板の狭隘部対策	無塗装橋梁の手引き 鋼道路橋設計ガイドライン（案）	H19 年 8 月 H10 年 5 月	(社)日本橋梁建設協会 国土交通省	P37 －
⑤桁下空間の狭い橋梁の対策	腐食した鋼構造物の耐久性照査マニュアル	H21 年 3 月	(社)土木学会	P2-90
⑥RC 床版を貫通する部材の対策	腐食した鋼構造物の耐久性照査マニュアル	H21 年 3 月	(社)土木学会	P21
⑦ハンドホールからの漏水対策	鋼道路橋塗装・防食便覧	H17 年 12 月	(社)日本道路協会	ＰⅠ-49
⑧異種金属取り合い部の腐食対策	鋼道路橋塗装・防食便覧	H17 年 12 月	(社)日本道路協会	ＰⅠ-50

新設橋梁の設計・施工の留意事項(案)P47

４－９　耐候性鋼材の細部構造

耐候性鋼材を使用する場合には、保護性さびが形成されるよう以下の点に留意すること。




(1) 保護性さびの形成に配慮した構造細目の検討

細部構造の設計に当たっては、（社）日本橋梁建設協会の「無塗装橋梁の手引き（第２版)」（平成19年8月）を参考に検討すること。

なお、無塗装橋梁の手引き（平成19年8月、P33～41）には、耐候性鋼材の表面に形成される保護性さびの成否、あるいは形成期間は、架橋環境、部材の位置、形状、向きなどによって異なるが、細部構造の設計に当たっては、以下の保護性さび形成の阻害要因をできるだけ防止又は緩和するように工夫する必要があるとされ、細部構造の留意事項が示されている。

① 泥、塵芥の堆積
② 滞水
③ 結露
④ 床版、伸縮装置、排水管の破損による漏水
⑤ 雨水の定常的な水みち

主だったものを以下に示すので参考とすること。

Iけた下ﾌﾗﾝｼﾞの排水勾配	箱断面下ﾌﾗﾝｼﾞ突出幅	下ﾌﾗﾝｼﾞの連結
		
■下ﾌﾗﾝｼﾞの排水勾配は強制的に設ける必要はなく、滞水が無い前提で通常のままでよい（上段図）。 ■凍結防止剤を散布する路線の橋梁では、水切り板を設けて縦断勾配が低い側の支承部への水の流れ込みに配慮する（下段図）。	■自由突出幅を小さくしてもその効果が明確でないため、通常の塗装橋と同じ幅でよい。 ■密閉とならない箱断面内部は、湿潤状態となる可能性から塗装する前提で普通鋼材の採用となるが、添接板（腹板－下ﾌﾗﾝｼﾞ、箱外Uﾘﾌﾞ）や高力ﾎﾞﾙﾄなどは、耐候性鋼材の採用が望ましい。	■下ﾌﾗﾝｼﾞ、腹板の連結は部材間に10mm程度のすき間を設け、Iけた下ﾌﾗﾝｼﾞ下側の添接板は分割する。 ■箱内部は塗装することが多いため、分割しない１枚ものの添接板（水抜き穴なし）でよい。ただし、下ﾌﾗﾝｼﾞ張出し部の添接板は分割するのがよい。

第５節　ＰＣ橋

５－１　構造形式

(1)　ＰＣ工法について

設計に用いる工法は，現場条件及び経済性，施工性などを考慮し，適宜選択するものとする。

ＰＣ定着工法は,「プレストレストコンクリート工法　設計施工指針」(土木学会)に示されるものから，施工条件等により適宜選択する。

(2)　プレテンション方式，ポストテンション方式の支間長







プレテンション型式の支間は24m以下，ポストテンション型式の場合は20m以上を基本とするが，運搬経路等により，これによりがたい場合もあるので方式決定にあたっては十分検討しなければならない。

特に，プレテンション型式の設計にあたっては，特殊車両関係担当課と打合せを行い，運送が可能なことを確認した上で使用すること。

(3)　橋梁形式と適用支間長

一般的な橋梁形式と適用支間長を表５－５－１～表５－５－３に示す。

表５－５－１　ＰＣ橋の適用支間（その１）

分類			構造形状	断面形状	架設工法	適用支間（m）20 40 60 80 100	実績最大支間(m)	桁高支間比の目安
単純桁橋	プレキャスト桁	プレテンション		床板橋 	クレーン架設		(24)	1／24
				T桁橋 	クレーン架設		(24)	1／18
		ポストテンション		T桁橋 	クレーン架設 架設桁架設		(45)	1／16
				合成桁橋 	クレーン架設 架設桁架設		40	1／15
	場所打			中空床版橋 	固定支保工		54	1／22
				箱桁橋 	固定支保工		69	1／17
プレキャスト桁連結方式連続桁	プレキャスト桁	プレテンション		床板橋 	クレーン架設		(24)	1／24
				T桁橋 	クレーン架設		(24)	1／18
		ポストテンション		T桁橋 	クレーン架設 架設桁架設		41	1／16
				合成桁橋 	クレーン架設 架設桁架設		40	1／15

注）（　）内数値は標準設計の最大支間を示す。






「ＰＣ道路橋計画マニュアル」より

表５－５－２　ＰＣ橋の適用支間（その２）

分類		構造形状	断面形状	架設工法	適用支間（m）20 40 60 80 100 140 180	実績最大支間(m)	桁高支間比の目安
連続桁橋			中空床版橋	固定支保工 移動支保工		45	1／22
			箱桁橋	固定支保工		60	1／20
				移動支保工		45	1／20
				押出し架設		69	1／16
				張出し架設		170	※1／18~35
			版桁橋	固定支保工 移動支保工		39	1／17
ラーメン橋	Tラーメン		中空床版橋	固定支保工		104	1／20
				張出し架設			1／12
	連続ラーメン			固定支保工		153	※1／18~35
				張出し架設			
	有ヒンジラーメン		箱桁橋	張出し架設		240	※1／17~49
		右ヒンジ固定梁橋		張出し架設		130	※1／17~49
	その他のラーメン	V脚ラーメン橋		固定支保工		70	—
		方杖ラーメン橋		張出し架設			
		斜材付きπ型ラーメン橋	□：床版橋適用支間 ▨：箱桁橋適用支間	固定支保工		—	—

注）※（中間支点桁高）～（支間中央桁高）

表５－５－３　ＰＣ橋の適用支間（その３）

分類	構造形状	断面形状	架設工法	適用支間（m）50 100 150 200 250 300	実績最大支間(m)	桁高支間比の目安
斜張橋	Ⓐ 		固定支保工		96	1／40 ～ 1／100
	Ⓑ 		張出し架設	Ⓐ	103	
	Ⓒ 			Ⓑ	195	
				Ⓒ	260	
アーチ橋	上路アーチ  中路アーチ  下路アーチ 		固定支保工 セントル工法 張出し架設 メラン工法 合成アーチ巻立工法 ピロン工法 トラス工法 ロアリング工法		235	－
その他の形式	トラス橋 吊り床版橋					

(3)　JIS規格　A　5373－2010

道路橋に用いる橋梁類（プレキャストプレストレストコンクリート製品，附属書２）

JISA5373
附属書B

１）適用範囲

この規格は，けた橋形式の道路橋に用いるプレテンション方式によるプレストレストコンクリート橋げた（以下，橋げたという。），スラブ橋について規定する。

２）種　類

橋げたの種類は，表５－５－４～５－５－９のとおりとする。

表５－５－４　スラブ橋げたの種類及びひび割れ試験曲げモーメント

標準スパン	A 活荷重 a)			B 活荷重 b)		
	種類	けた高	ひび割れ試験曲げモーメント	種類	けた高	ひび割れ試験曲げモーメント
m		mm	kN･m		mm	kN･m
5	AS05	350	148	BS05	350	153
6	AS06	350	170	BS06	350	182
7	AS07	400	211	BS07	400	227
8	AS08	400	253	BS08	400	271
9	AS09	450	294	BS09	450	314
10	AS10	450	338	BS10	450	370
11	AS11	450	370	BS11	500	433
12	AS12	450	405	BS12	500	475
13	AS13	500	478	BS13	500	526
14	AS14	500	532	BS14	550	610
15	AS15	550	616	BS15	600	696
16	AS16	600	702	BS16	600	764
17	AS17	650	862	BS17	650	863
18	AS18	700	962	BS18	700	960
19	AS19	750	1 050	BS19	750	1 140
20	AS20	750	1 150	BS20	800	1 260
21	AS21	800	1 270	BS21	850	1 440
22	AS22	850	1 470	BS22	900	1 640
23	AS23	900	1 630	BS23	950	1 780
24	AS24	950	1 830	BS24	1 000	2 020

－　橋りょうとしての橋げた中心間隔が，0.77 m を超えてはならない。
－　橋りょうとして用いる場合，斜角が 60 度以上に適用する。
－　使用するスパンは，標準スパンより長くする場合は 0.2 m 以内で長くし，短くする場合は 1 m 以内で短くしてもよい。

注 a)　A 活荷重とは，道路構造令の設計自動車荷重のうち，大型車の走行頻度の比較的低い状況を想定した活荷重。

b)　B 活荷重とは，道路構造令の設計自動車荷重のうち，大型車の走行頻度の比較的高い状況を想定した活荷重。

単位　mm




表５－５－５　けた橋げたの種類及びひび割れ曲げモーメント

標準スパン	A 活荷重 [a]			B 活荷重 [b]		
	種類	けた高	ひび割れ試験曲げモーメント	種類	けた高	ひび割れ試験曲げモーメント
m		mm	kN･m		mm	kN･m
18	AG18	900	1 270	BG18	1 000	1 450
19	AG19	1 000	1 490	BG19	1 000	1 500
20	AG20	1 000	1 560	BG20	1 100	1 790
21	AG21	1 100	1 890	BG21	1 100	1 910
22	AG22	1 100	1 920	BG22	1 200	2 270
23	AG23	1 200	2 280	BG23	1 200	2 300
24	AG24	1 200	2 310	BG24	1 300	2 690

－　橋りょうとしての桁げた中心間隔が，1.08 m を超えてはならない。
－　橋りょうに用いる場合，斜角が 70 度以上に適用する。
－　使用するスパンは，標準スパンより長くする場合は 0.2 m 以内で長くし，短くする場合は 1 m 以内で短くしてもよい。

注 [a] A 活荷重とは，道路構造令の設計自動車荷重のうち，大型車の走行頻度の比較的低い状況を想定した活荷重。
[b] B 活荷重とは，道路構造令の設計自動車荷重のうち，大型車の走行頻度の比較的高い状況を想定した活荷重。

単位　mm




図５－５－１　支間とけた高の関係

表５－５－６　橋げた用セグメントの種類とセグメントの構成

橋げたの標準スパン	端部セグメントの種類及び数	中間セグメントの種類及び数	中央セグメントの種類及び数	橋げたの標準スパン	端部セグメントの種類及び数	中間セグメントの種類及び数	中央セグメントの種類及び数
25 m	T25-a を 2 個	－	MD25-a を 1 個	36 m	T36-a を 2 個	M36-a を 2 個	MD36-a を 1 個
	T25-b を 2 個	－	MD25-b を 1 個		T36-b を 2 個	M36-b を 2 個	MD36-b を 1 個
	T25-c を 2 個	－	MD25-c を 1 個		T36-c を 2 個	M36-c を 2 個	MD36-c を 1 個
26 m	T26-a を 2 個	－	MD26-a を 1 個	37 m	T37-a を 2 個	M37-a を 2 個	MD37-a を 1 個
	T26-b を 2 個	－	MD26-b を 1 個		T37-b を 2 個	M37-b を 2 個	MD37-b を 1 個
	T26-c を 2 個	－	MD26-c を 1 個		T37-c を 2 個	M37-c を 2 個	MD37-c を 1 個
27 m	T27-a を 2 個	－	MD27-a を 1 個	38 m	T38-a を 2 個	M38-a を 2 個	MD38-a を 1 個
	T27-b を 2 個	－	MD27-b を 1 個		T38-b を 2 個	M38-b を 2 個	MD38-b を 1 個
	T27-c を 2 個	－	MD27-c を 1 個		T38-c を 2 個	M38-c を 2 個	MD38-c を 1 個
28 m	T28-a を 2 個	－	MD28-a を 1 個	39 m	T39-a を 2 個	M39-a を 2 個	MD39-a を 1 個
	T28-b を 2 個	－	MD28-b を 1 個		T39-b を 2 個	M39-b を 2 個	MD39-b を 1 個
	T28-c を 2 個	－	MD28-c を 1 個		T39-c を 2 個	M39-c を 2 個	MD39-c を 1 個
29 m	T29-a を 2 個	－	MD29-a を 1 個	40 m	T40-a を 2 個	M40-a を 2 個	MD40-a を 1 個
	T29-b を 2 個	－	MD29-b を 1 個		T40-b を 2 個	M40-b を 2 個	MD40-b を 1 個
	T29-c を 2 個	M29-c を 2 個	MD29-c を 1 個		T40-c を 2 個	M40-c を 4 個	MD40-c を 1 個
30 m	T30-a を 2 個	－	MD30-a を 1 個	41 m	T41-a を 2 個	M41-a を 2 個	MD41-a を 1 個
	T30-b を 2 個	M30-b を 2 個	MD30-b を 1 個		T41-b を 2 個	M41-b を 4 個	MD41-b を 1 個
	T30-c を 2 個	M30-c を 2 個	MD30-c を 1 個		T41-c を 2 個	M41-c を 4 個	MD41-c を 1 個
31 m	T31-a を 2 個	M31-a を 2 個	MD31-a を 1 個	42 m	T42-a を 2 個	M42-a を 2 個	MD42-a を 1 個
	T31-b を 2 個	M31-b を 2 個	MD31-b を 1 個		T42-b を 2 個	M42-b を 4 個	MD42-b を 1 個
	T31-c を 2 個	M31-c を 2 個	MD31-c を 1 個		T42-c を 2 個	M42-c を 4 個	MD42-c を 1 個
32 m	T32-a を 2 個	M32-a を 2 個	MD32-a を 1 個	43 m	T43-a を 2 個	M43-a を 2 個	MD43-a を 1 個
	T32-b を 2 個	M32-b を 2 個	MD32-b を 1 個		T43-b を 2 個	M43-b を 6 個	MD43-b を 1 個
	T32-c を 2 個	M32-c を 2 個	MD32-c を 1 個		T43-c を 2 個	M43-c を 6 個	MD43-c を 1 個
33 m	T33-a を 2 個	M33-a を 2 個	MD33-a を 1 個	44 m	T44-a を 2 個	M44-a を 2 個	MD44-a を 1 個
	T33-b を 2 個	M33-b を 2 個	MD33-b を 1 個		T44-b を 2 個	M44-b を 6 個	MD44-b を 1 個
	T33-c を 2 個	M33-c を 2 個	MD33-c を 1 個		T44-c を 2 個	M44-c を 6 個	MD44-c を 1 個
34 m	T34-a を 2 個	M34-a を 2 個	MD34-a を 1 個	45 m	T45-a を 2 個	M45-a を 2 個	MD45-a を 1 個
	T34-b を 2 個	M34-b を 2 個	MD34-b を 1 個		T45-b を 2 個	M45-b を 6 個	MD45-b を 1 個
	T34-c を 2 個	M34-c を 2 個	MD34-c を 1 個		T45-c を 2 個	M45-c を 6 個	MD45-c を 1 個
35 m	T35-a を 2 個	M35-a を 2 個	MD35-a を 1 個				
	T35-b を 2 個	M35-b を 2 個	MD35-b を 1 個				
	T35-c を 2 個	M35-c を 2 個	MD35-c を 1 個				

― 橋げた用セグメントは，運搬・架設を考慮して，1 個のセグメントの質量が 30 t 以下でセグメント間の質量差が少なくなるよう考慮する。
― 橋りょうに用いる場合には，斜角が 70 度以上に適用する。

表５－５－７　端部セグメントの寸法

単位　mm

種類		L_1	H_1	H_2	B	種類		L_1	H_1	H_2	B
T25-	a	8 100	1 400	200	220	T36-	a	6 400	2 000	200	220
	b	8 100	1 600	200	220		b	6 400	2 300	200	220
	c	8 100	1 900	200	220		c	4 900	2 700	200	220
T26-	a	8 600	1 400	200	220	T37-	a	6 900	2 000	200	220
	b	8 100	1 700	200	220		b	6 900	2 300	200	220
	c	8 100	2 000	200	220		c	5 400	2 700	200	220
T27-	a	8 600	1 400	200	220	T38-	a	5 900	2 100	200	220
	b	8 600	1 700	200	220		b	5 900	2 400	200	220
	c	8 600	2 000	200	220		c	5 900	2 800	200	220
T28-	a	9 100	1 500	200	220	T39-	a	6 400	2 100	250	230
	b	9 100	1 800	200	220		b	6 400	2 500	250	230
	c	9 100	2 100	200	220		c	6 400	2 900	250	230
T29-	a	9 100	1 600	200	220	T40-	a	6 200	2 100	250	230
	b	9 100	1 900	200	220		b	6 950	2 500	250	230
	c	4 350	2 300	200	220		c	4 700	3 000	250	230
T30-	a	9 900	1 700	200	220	T41-	a	6 700	2 200	250	230
	b	4 900	2 000	200	220		b	4 700	2 600	250	230
	c	4 900	2 400	200	220		c	5 200	3 000	250	230
T31-	a	4 100	1 700	200	220	T42-	a	7 200	2 200	250	230
	b	5 400	2 000	200	220		b	5 200	2 600	250	230
	c	4 100	2 400	200	220		c	5 700	3 100	250	230
T32-	a	4 400	1 800	200	220	T43-	a	7 700	2 300	250	230
	b	4 400	2 100	200	220		b	4 450	2 700	250	230
	c	4 400	2 500	200	220		c	4 100	3 200	250	230
T33-	a	4 900	1 800	200	220	T44-	a	8 200	2 300	250	230
	b	4 900	2 100	200	220		b	4 600	2 700	250	230
	c	4 900	2 500	200	220		c	4 250	3 200	250	230
T34-	a	5 400	1 900	200	220	T45-	a	7 800	2 400	250	230
	b	5 400	2 200	200	220		b	4 400	2 800	250	230
	c	5 400	2 600	200	220		c	4 050	3 300	250	230
T35-	a	5 900	2 000	200	220						
	b	5 900	2 300	200	220						
	c	4 400	2 600	200	220						

表５－５－８　中間セグメントの寸法

単位　mm

種類		L_2	H_1	H_2	B	種類		L_2	H_1	H_2	B
M29-	a	—	—	—	—	M38-	a	9 000	2 100	200	220
	b	—	—	—	—		b	9 000	2 400	200	220
	c	7 000	2 300	200	220		c	9 000	2 800	200	220
M30-	a	—	—	—	—	M39-	a	9 000	2 100	250	230
	b	7 000	2 000	200	220		b	9 000	2 500	250	230
	c	7 000	2 400	200	220		c	9 000	2 900	250	230
M31-	a	7 800	1 700	200	220	M40-	a	9 500	2 100	250	230
	b	7 000	2 000	200	220		b	9 000	2 500	250	230
	c	7 800	2 400	200	220		c	6 300	3 000	250	230
M32-	a	8 000	1 800	200	220	M41-	a	9 500	2 200	250	230
	b	8 000	2 100	200	220		b	6 500	2 600	250	230
	c	8 000	2 500	200	220		c	6 300	3 000	250	230
M33-	a	8 000	1 800	200	220	M42-	a	9 500	2 200	250	230
	b	8 000	2 100	200	220		b	6 500	2 600	250	230
	c	8 000	2 500	200	220		c	6 300	3 100	250	230
M34-	a	8 000	1 900	200	220	M43-	a	9 500	2 300	250	230
	b	8 000	2 200	200	220		b	5 000	2 700	250	230
	c	8 000	2 600	200	220		c	5 100	3 200	250	230
M35-	a	8 000	2 000	200	220	M44-	a	9 500	2 300	250	230
	b	8 000	2 300	200	220		b	5 100	2 700	250	230
	c	9 000	2 600	200	220		c	5 200	3 200	250	230
M36-	a	8 000	2 000	200	220	M45-	a	10 100	2 400	250	230
	b	8 000	2 300	200	220		b	5 300	2 800	250	230
	c	9 000	2 700	200	220		c	5 400	3 300	250	230
M37-	a	8 000	2 000	200	220						
	b	8 000	2 300	200	220						
	c	9 000	2 700	200	220						


注記　中間セグメントは，橋げたが３セグメント（端部セグメント×2，中央セグメント）で構成される場合は不要となる。よって，スパンが 25～28 m（M25～M28）と，29 m，30 m の一部（M29-a，M29-b，M30-a）の種類は存在しない。

表５－５－９　中央セグメントの寸法

単位　mm

種類		L_3	H_1	H_2	B	種類		L_3	H_1	H_2	B
MD25-	a	9 500	1 400	200	220	MD36-	a	8 000	2 000	200	220
	b	9 500	1 600	200	220		b	8 000	2 300	200	220
	c	9 500	1 900	200	220		c	9 000	2 700	200	220
MD26-	a	9 500	1 400	200	220	MD37-	a	8 000	2 000	200	220
	b	10 500	1 700	200	220		b	8 000	2 300	200	220
	c	10 500	2 000	200	220		c	9 000	2 700	200	220
MD27-	a	10 500	1 400	200	220	MD38-	a	9 000	2 100	200	220
	b	10 500	1 700	200	220		b	9 000	2 400	200	220
	c	10 500	2 000	200	220		c	9 000	2 800	200	220
MD28-	a	10 500	1 500	200	220	MD39-	a	9 000	2 100	250	230
	b	10 500	1 800	200	220		b	9 000	2 500	250	230
	c	10 500	2 100	200	220		c	9 000	2 900	250	230
MD29-	a	11 500	1 600	200	220	MD40-	a	9 500	2 100	250	230
	b	11 500	1 900	200	220		b	9 000	2 500	250	230
	c	7 000	2 300	200	220		c	6 300	3 000	250	230
MD30-	a	11 000	1 700	200	220	MD41-	a	9 500	2 200	250	230
	b	7 000	2 000	200	220		b	6 500	2 600	250	230
	c	7 000	2 400	200	220		c	6 300	3 000	250	230
MD31-	a	8 000	1 700	200	220	MD42-	a	9 500	2 200	250	230
	b	7 000	2 000	200	220		b	6 500	2 600	250	230
	c	8 000	2 400	200	220		c	6 300	3 100	250	230
MD32-	a	8 000	1 800	200	220	MD43-	a	9 500	2 300	250	230
	b	8 000	2 100	200	220		b	5 000	2 700	250	230
	c	8 000	2 500	200	220		c	5 100	3 200	250	230
MD33-	a	8 000	1 800	200	220	MD44-	a	9 500	2 300	250	230
	b	8 000	2 100	200	220		b	5 100	2 700	250	230
	c	8 000	2 500	200	220		c	5 200	3 200	250	230
MD34-	a	8 000	1 900	200	220	MD45-	a	10 100	2 400	250	230
	b	8 000	2 200	200	220		b	5 300	2 800	250	230
	c	8 000	2 600	200	220		c	5 400	3 300	250	230
MD35-	a	8 000	2 000	200	220						
	b	8 000	2 300	200	220						
	c	9 000	2 600	200	220						

単位　m



橋げた用セグメントの形状

５－２　ＰＣ橋の横締めについて




横締め用ＰＣ鋼材については，ＰＣ鋼より線を標準とする。

５－３　材　料

(1)　コンクリート

コンクリートは「道路橋示方書Ⅰ共通編」３．２によるが，使用区分は表５－５－10を標準とする。

表５－５－10

橋梁形式		橋梁断面	コンクリート設計基準強度	呼び強度
プレテンション	床版橋		主桁 $\sigma ck = 50N/mm^2$	50
			間詰 $\sigma ck = 30N/mm^2$	30
	T桁橋		主桁 $\sigma ck = 50N/mm^2$	50
			床版　横桁	
			$\sigma ck = 30N/mm^2$	30
ポステンション	T桁橋		プレキャスト桁	
			主桁 $\sigma ck = 40N/mm^2$	40
			床版　横桁	
			$\sigma ck = 30N/mm^2$	30
			プレキャストブロック桁	
			主桁	
			（現地製作）	
			主桁 $\sigma ck = 40N/mm^2$	40
			（工場製作）	
			主桁 $\sigma ck = 50N/mm^2$	50
			床版　横桁	
			$\sigma ck = 30N/mm^2$	30
	中空床版橋		固定式支保工架設	
			$\sigma ck = 36N/mm^2$	36
	箱桁橋		固定式支保工架設	
			$\sigma ck = 36N/mm^2$	36
			張出架設	
			$\sigma ck = 40N/mm^2$	40

(2)　ＰＣ鋼材

ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線は「道路橋示方書1共通編」３．１によるが，Ｂ種を標準とする。

JIS G 3536

表５－５－11　種類及び記号

種類			記号 a)	断面
線	丸線	A 種	SWPR1AN，SWPR1AL	○
		B 種 b)	SWPR1BN，SWPR1BL	○
	異形線		SWPD1N，SWPD1L	○
より線	2 本より線		SWPR2N，SWPR2L	8
	異形 3 本より線		SWPD3N，SWPD3L	⁂
	7 本より線 c)	A 種	SWPR7AN，SWPR7AL	❀
		B 種	SWPR7BN，SWPR7BL	❀
	19 本より線 d)		SWPR19N，SWPR19L	❀ ❀

注 a) リラクセーション規格値によって，通常品は N，低リラクセーション品は L を記号の末尾に付ける。
b) 丸線の B 種は，A 種より引張強さが 100 N/mm² 高強度の種類を示す。
c) 7 本より線の A 種は，引張強さ 1 720 N/mm² 級を，B 種は 1 860 N/mm² 級を示す。
d) 19 本より線のうち，28.6 mm の断面の種類はシール形及びウォーリントン形とし，それ以外の 19 本より線の断面はシール形だけを適用する。

表５－５－12　呼び名

記号	呼び名
SWPR1AN SWPR1AL SWPR1BN SWPR1BL SWPD1N SWPD1L	(2.9 mm)　(4 mm)　5 mm　(6 mm)　7 mm　8 mm　9 mm
SWPR2N SWPR2L	2.9 mm 2 本より
SWPD3N SWPD3L	2.9 mm 3 本より
SWPR7AN SWPR7AL	7 本より 9.3 mm　7 本より 10.8 mm 7 本より 12.4 mm　7 本より 15.2 mm
SWPR7BN SWPR7BL	7 本より 9.5 mm　7 本より 11.1 mm 7 本より 12.7 mm　7 本より 15.2 mm
SWPR19N SWPR19L	19 本より 17.8 mm　19 本より 19.3 mm 19 本より 20.3 mm　19 本より 21.8 mm 19 本より 28.6 mm
括弧が付いた呼び名以外の線の使用が望ましい。 **注記**　呼び名のミリメートル表示は，単線，2 本より及び 3 本よりでは，素線の径を表し，7 本より及び 19 本よりではより線の径を表す。	

道示Ⅰ　P78

５－４　プレテンション桁橋とポストテンション桁橋の標準構造

(1)　縦断勾配の処置

１）縦断勾配が変化している場合は主桁端部は鉛直に設計製作する。

２）ポストテンション桁で縦断曲線がある場合の主桁は舗装厚で加減できる範囲（最大10㎝位）までは主桁を縦断勾配にあわせて直線桁に設計する。舗装厚調整が出来ない縦断曲線部の主桁はその縦断曲線に合わせて主桁を設計するのがよい。その場合の主桁製作台は縦断曲線と主桁のプレストレスによるソリ等を充分計算

の上施工しなければならない。(製作台の下げ越し)

3）ポストテンション方式T桁橋の横桁

道示Ⅲ　P243

中間横桁は１支間につき１ヶ所以上かつ15m以下の間隔で設けることを標準とする。但しプレストレストコンクリート床版を有する斜角70°以上のＴ桁では中間横桁を30m以下の間隔で設けることとしてよい。一般に15mを越える間隔で中間横げたを設ける場合は，床版の最小全厚を10%増加するとともに，支間曲げモーメントを単純版の90%として設計する。

4）余盛りコンクリート

プレテンション桁では主桁製作台は水平に据つけられているためクリープ，乾燥収縮などにより製作ソリが生じるため，δ≦30㎜の場合にはAs舗装でδ＞30㎜の場合には余盛コンクリートで調整するのがよい。




図５－５－１

5）縦断こう配への対処

縦断こう配が３%より大きい場合は，支承部のけた底面を水平に保つ必要がある。図５－５－２にレアーによる支承部の処理方法の例を示す。





図５－５－２　レアーによる支承部の処理

6）舗装厚等の調整

標準設計のような形式の橋については，横締の関係から橋体上面は平面でなければならない。

道路中心線が直線区間の中に設けられる橋の上面こう配は，容易に決定できるが，図５－５－３のように，縦断および横断こう配が変化する変曲点，緩和曲線区間内等に設置される橋に対しては，線形計算により橋の主要点高さをおさえ調整コンクリートを含む舗装厚が最も小さくなるように橋体上面の縦断および横断こう配を定める必要がある。



T_1；最小舗装厚　　$i_1 \sim i_3$；橋体上面横断こう配　　∴ 橋体上面こう配　$I_0 = i_2$
T_2；調整舗装厚　　∴ 橋体上面こう配　$I_0 = i_1$
T_3；最大舗装厚

(a)舗装面が凸の場合　　(b)舗装面が凹の場合

図５－５－３　舗装厚の変化

(2)　横断勾配への対処

PC 道路橋計画マニュアル P223

橋面上の縦断・横断勾配，および斜角等の影響を考慮し，橋面全体の最小舗装厚の確保を行うことにより，主桁上面に横断勾配が生じる。

横断勾配の処理方法としては，それぞれの主桁形状により対処方法が異なり，つぎの方法がとられている。

１）プレテン床版橋

①　均しコンクリートで処理する方法

横断勾配が小さい場合や規模が小さい橋梁の場合，主桁を傾けると下部工形状が煩雑となるため，主桁を水平に据え付け，均しコンクリートあるいは舗装厚で処理する。





図５－５－４　均しコンクリートによる処理

②　主桁を傾斜させ処理する方法

均しコンクリート等による調整量が大きく，死荷重増加による影響が比較的大きい場合は，主桁を傾けて据え付け，調整量を低減する方法がとられている。

しかし，横断勾配が４％を上回る場合には４％まで主桁を傾け，残りの勾配分は均しコンクリートあるいは舗装厚で調整する。






図５－５－５　主桁を傾けた処理

2）プレテンションＴ桁

架設時の安全性を考慮し，主桁を鉛直に据え付けるため，勾配の程度によって下記のような処理を行う。

コンクリート道路橋設計便覧
Ｈ６．２
P240～242

①　４％以下の場合

イ．下部工を４％まで傾斜させるものとし，沓座モルタルを，レベルに施工する。

ロ．横断勾配が４％までの場合は，主げたの上フランジを横断方向に４％まで余盛りし，主げたの製作を行う。

②　４％を越える場合

イ．下部工は，４％まで傾斜させるものとし，沓座モルタルは，レベルに施工する。

ロ．主桁の上フランジ厚を横断方向に４％まで余盛りし，主桁の製作を行う。

ハ．横断勾配が４％を越える場合は，勾配コンクリート，舗装で調整する。




図５－５－６　プレテンションＴ桁の横断こう配への対処

3）ポストテンションＴ桁

架設時の安全性を考慮し，主桁を鉛直に据え付けるため，勾配の程度によって下記のような処理をする必要がある。

①　２％以下の場合（フランジ水平）

イ．下部工を２％まで傾斜させるものとし，沓座モルタルをレベルに施工する。

ロ．橋面上の勾配コンクリートにて対処する。

ｉ）横断勾配　ｉ≦２％の場合




図５－５－７

②　２％を越える場合（フランジ水平）

イ．下部工を４％まで傾斜させるものとし，沓座モルタルをレベルに施工する。

ロ．２％までをけたの余盛りコンクリートにて対処し，残りを勾配コンクリート，舗装にて調整する。

ハ．勾配コンクリートによる調整量が大きいため，死荷重増加による影響が大きい場合にはフランジを傾ける方法に置き換えることができる。

ⅱ）横断勾配　ｉ＞２％の場合




図５－５－８

③　２％を超え６％以下の場合（フランジを傾ける場合）




図５－５－９

注(1)　この部分の勾配が逆勾配になると型枠がぬけなくなるので注意する。

④　横断勾配が６％を越える場合




図５－５－10

注(1)　この部分の勾配が逆勾配になると型枠がぬけなくなるので注意する。

４）橋面勾配が両勾配の場合は主桁は鉛直に配置し，桁上面に勾配調整処理として均しコンクリートを用いる。ただし均しコンクリート重量は部材の設計に考慮しておかねばならない。




図５－５－11

(3)　平面シフトに対する処置

１）平面シフト量が小さい場合（張出量50cm以下）

①　プレテンションスラブ橋の場合

鋼製型枠を利用しているため差し筋ができないので，上縁にインサートを設けて，下図のように鉄筋コンクリート構造として処理する。

プレストレストコンクリート構造物図集（第１編）P4




図５－５－12

② T桁橋の場合

張出し床版は鉄筋コンクリート構造とする事が望ましい。横締鋼材は桁端部で定着する。




図５－５－13

2）平面シフト量が大きい場合

① 張出し床版をＰＣ構造とする場合




図５－５－14

② デッドスペースを設ける場合

支間が長く，張出し床版のみで，曲線形状を満足する事が困難な場合は，デッドスペースを橋梁区間内に取り入れて設計する方が経済的になる場合もある。




図５－５－15

(4) 桁長の差に対する処置

橋台（橋脚）の方向が法線方向に設置されている場合と平行に設置されている場合がある。

出来るだけ各橋脚は平行にするのが望ましい。法線方向に設置された場合，桁長が１本１本異なる。

1）プレテンション桁

プレテンション桁の場合，桁長を１本１本変える事については桁製作上問題ないが反り量が違う為に横締鋼材が容易に挿入出来るようにシース孔を大きくしな

くてはならない。横締の配置方向は桁に直角に配置し端部では桁端に平行に配置する。




図５－５－16

２）ポストテンション桁で支間が短い場合

主桁の長さは１本毎に異なった長さになるが，主桁断面は橋軸方向に同一断面とした方が経済的となる。




図５－５－17

張出し床版を除いてＡ－Ａ，Ｂ－Ｂ，Ｃ－Ｃ断面は共に同一断面形状である。

(5)　地　覆

地覆の配筋は図５－５－19を標準とする。




図５－５－18

1）桁配置を考慮する時上記配筋が出来るように桁間隔を調整する事が望ましい。

2）曲線区間に直線桁を架設した時は上記配筋が無理になる区間が生じる。この時は図５－５－20のようにするのが良い。




図５－５－19

(6)　補強ＰＣ鋼材について

斜橋の支承部付近における，床版支間方向のＰＣ鋼材は，支承線方向に配置するものとする。





図５－５－20


(7)　ベンドアップ跡埋めモルタルについて

１）ＰＣ曲げ上げ支持具（ベンドアップ）跡埋め構造は，跡埋めしたモルタルの落下を防止するため，次の構造を原則とする。


側面図



①　ゴムリングで凸面を付ける構造



② ゴムリングで逆テーパーを付ける構造



※ けた端部処理材等は,「道路橋プレストレストコンクリート橋げた設計・製造便覧」の「３．12．２仕上げ材料」を適用する。

２）塩害により所要の耐久性が損なわれないよう，鉄筋，ＰＣ鋼材曲げ上げ支持具等について，適切なかぶりを確保すること。

なお，最小かぶりの確保については，道路橋示方書Ⅲ．５章によること。ただし，対象区分Ｓのうち，塗装鉄筋の使用又はコンクリート塗装の採用にあたっては，本局担当課と協議すること。

５－５ 斜橋およびばち橋の標準構造等

(1) 斜橋一般

１）けたの断面力は格子構造理論により算出するのを原則とするが，床版の支間が短く版構造とみなせる場合（斜角75°以上）は，直交異方性版の理論により断面力を算出することができる。ただし，プレテンションスラブ橋の場合は,「道路橋示方書コンクリート橋編8.3」にもとづき，直交異方性版理論により断面力を算出するものとする。

道示Ⅲ P244

２）プレテンションスラブ橋の斜角は60°以上がのぞましい。

プレテンション桁橋の 〃 70° 〃
ポストテンション桁橋の 〃 60° 〃
合成桁橋の 〃 60° 〃

(2) 斜角への対処

橋梁は架設地点の諸条件により斜橋で計画される場合が多いが，つぎのような範囲で標準設計が用意されている。


ＰＣ道路橋計画マニュアル P220

プレテン床版橋…60°～90°
プレテン・ポステンＴ桁橋…70°～90°
ＰＣコンポ橋…70°～90°

上記以外は，格子構造理論によりねじりを考慮し，検討するのがよい。

橋梁における斜角は45°以上が原則とされているが，諸条件の検討結果としてさらに斜角が小さくなる場合には，斜角を緩和する方法として次のような対処も考えられる。

1）デッドスペースを設ける



θ'：道路と河川の交差角
θ ：橋の斜角

図５－５－21　デッドスペースを設けた例

2）斜角を大きくする方法




図５－５－22　斜角を大きくした例

(3)　斜橋の横桁配置

横桁の方向は次の要領で配置するのを原則とする。

1）45° ≦θ≦90°　　斜角（θ）と同方向




図５－５－23

θ＜45°　　主桁に直角方向




図５－５－24

コンクリート道路橋設計便覧
P250

2）支点上には必ず横桁を配置するものとする。

(4)　主げたとの接合

1）横げたと主げたとの接合には，一般にプレテンション方式の場合，横締めプレストレスのみが用いられ，また，ポストテンション方式の場合，主げたから鉄筋を出して，プレストレスと鉄筋の両方が用いられている。

2）主げたと横げたのなす角度が90°～55°の場合は，適切な方法により継目部表面を粗にしたのち，打ち継ぐ。

3）主げたと横げたのなす角度が55°未満の場合は，接合面を横げたの軸線に直角とし，下記の処理を行う。




図５－５－25　主桁と横桁の打継目

(5)　斜橋の横締め及び床版の配筋方向

床版の横締鋼材及び配筋の方向は，Ｔ桁の場合斜角60°までは支承線と同方向とし，斜角60°未満の場合は主桁に直角に配置する。




図５－５－26　床版横締め鋼材の配置

ＰＣ道路橋計画マニュアル P228

斜橋についての詳細な対処方法に関しては，「斜橋設計の手引き（Ｈ２．４）」（プレストレストコンクリート建設業協会）を参照されたい。

(6)　斜橋の桁端構造

桁端の方向は斜角の方向と一致させるものとする。

(7)　ばち橋一般

桁橋の詳細設計の場合は，格子構造理論により断面力の算出を行うものとする。


ただし，床版橋の詳細設計及び桁橋の予備設計（概略設計）の場合は，以下の方針で直交異方性版理論にて断面力を算出する。

1）道路の幅員差がある場合は以下にのべるばち計算をおこなうのを原則とする。

① 荷重分配係数は支間中央の位置で求めたものを支間全体にわたって一定として使用する。

② 荷重は幅員差による荷重強度の相違を台形荷重として取り扱う。

③ 計算支間は該当径間の主桁群のうち最大支間でおこなう。ただしプレストレス導入直後の部材応力度の検討は最小支間の桁についても必ず行うこと。



Í～I；荷重分配係数の計算に用いる断面

ℓ ；断面検討用支間(最大支間)

ℓ'；応力導入時検討支間(最小支間)

図５－５－27

(8) ばち橋の主桁配置

1）主桁の間隔は支点部で等しくなるように配置する。

2）桁端は橋脚（または橋台）の前面方向に一致させるようにする。

(9) ばち橋の横桁配置

1）支点上には必ず横桁を配置する。

2）中間横桁は支点上の横桁に平行に配置する。

3）横桁は等間隔に配置する。

(10) ばち橋の横締の方向

1）床版の横締の方向は斜角60°までは斜角と同方向とし，斜角60°未満の場合は主桁に直角に配置する。

(11) ばち橋の支承の方向

支承の方向は主桁に直角に配置するのを原則とする。

５－６　中間支点部を連結又は連続構造とする桁橋

(1)　概　要

短支間の多径間単純桁の弱点は，伸縮継手が破損して車の走行性を損なう点である。

短支間のため伸縮継手は簡易な型式なものが用いられ，比較的早期に破損をおこす。この欠点を解消するために生まれたものが中間支点上の連結部を鉄筋コンクリート構造とする連続桁橋である。ただし，微細なひびわれが発生する事を許す設計思想のため，プレテンションＴ桁橋および「建設省土木構造物標準設計」の比較的短い支間の橋梁に使用される。

施工方法は，ＰＣ桁を弾性支承（ゴム）で支持された単純桁の状態で架設した後，中間支点上を両桁端から突出した鉄筋を重ね継手により連結し，横桁と同時にコンクリートを打設する。

架設時に用いる支承は，主桁連結後もそのまま使用し中間支点上を２点支承とするため，弾性バネを有するゴム支承とする必要がある。

(2)　設　計

ｺﾝｸﾘｰﾄ橋設計便覧 P310

１）主桁形状とＰＣ鋼材配置

連結連続げた橋では，主げた連結後に作用する橋面死荷重と活荷重に対してのみ連続げたとして機能するため，主げた断面の大幅な減少は望めない。一般に，同一支間の単純げたと同じ形状の主げた断面を用いることが多い。この場合，「建設省土木構造物標準設計」と「JIS A 5373－2004」を参考にして主げた断面を決めるとよい。しかし，これは主げた断面形状について参考にするのであって，ＰＣ鋼材配置については，連続げたの特性に留意して設計する必要がある。

ポストテンションげたでは，中間支点付近での負の曲げモーメントに対処するため，けた端部付近に水平区間を設けたＰＣ鋼材配置とするのがよい。またプレテンションげたでは，ＰＣ鋼材のストレート配置だけでは，中間支点付近での主げた下縁部の圧縮応力が許容値を上回ることがある。この場合，ＰＣ鋼材のベンドアップ配置や，ボンドコントロール（注）を用いて，主げた下縁の圧縮応力を低減すると共に主桁下縁コンクリートの圧縮分布幅を図５－５－28のとおり横桁橋部から１：５の勾配で考慮する。

〔注〕　プレテンションげたにおいて，ＰＣ鋼材とコンクリートとの間に絶縁層を設けて，コンクリートに導入されるプレストレス量を調整する方法。




図５－５－28

2）主げた連結部の構造


Tげた橋の主げた連結部は主げた端部の上フランジを切欠き，主げたから突出した連結鉄筋に添え筋をし，重ね継手とする構造をとっている。したがって，連結鉄筋の配置は施工性を考慮して，間隔100㎜以上とし，鉄筋径はD25以下とするのがよい。

連結鉄筋の重ね継手は，支点が２箇所あることや，主げたが剛な横げたで橋軸方向に連結されていること等を考慮して，同一断面に集中して配置してもよいが，詳細な検討がなされていない場合には，主荷重のみの荷重組合せにおいて，鉄筋に生じる引張応力度を160N／㎟以下とすることが望ましい。

また，重ね継手長は，道示Ⅲ６．６．５に従い算出し，かつ鉄筋径の25倍以上としなければならない。

道示Ⅲ　P286


(3)　連結桁の分類



ｺﾝｸﾘｰﾄ橋設計便覧 P303


図５－５－29　プレキャスト連続桁の各種形式

(4)　概略連結構造



RC 連結方式 T 桁橋

図５－５－30



PC 連結方式合成桁橋

図５－５－31

(5)　施工方法の概要

1）ＲＣ連結方式のＴ桁橋の場合の施工方法の概要を図５－５－32に示す。




図５－５－32　ＲＣ連結方式のＴ桁橋の施工手順の例

2）ＰＣ連結方式の合成桁橋の施工方法の概要を図５－５－33に示す。この場合の床版コンクリートは，橋軸方面にＰＣで緊張される１次床版とＲＣ構造の２次床版に分けて打設される。






図５－５－33　ＰＣ連結方式の合成桁の施工手順の例


(6)　連結部詳細図の例（プレテン桁）



(a) 側　面　図



(a)　平　面　図



(b)　横 桁 断 面　B－B

図５－５－34

５－７　コンクリート橋の桁端部構造

新設橋の設・施工の留意事項(案)P31

コンクリート桁の桁端部は損傷が多く発生している傾向にあり、一般的に鋼橋に比べ、桁端遊間が狭く、支承高も低く、通気性が悪い。また、桁端部の点検や補修も困難な箇所である。

このため、凍結防止剤を散布する積雪寒冷地域の橋梁の桁端部及び桁端部に位置する下部構造頂部は、劣化抑制対策としてあらかじめコンクリート塗装による表面保護をすることとする。

コンクリート塗装の仕様は、鋼道路橋塗装・防食便覧（(社)日本道路協会）に示すCC-A又はCC-B）を適用する。


なお、ひび割れ頻度が極めて少ないと考えられるコンクリート部材（PC部材）には標準的な塗装仕様CC-Aを、コンクリート部材に多少のひび割れを生ずる恐れのある場合（ＲＣ部材）には塗装仕様CC-Bを適用するものとする。

コンクリート面への塗装仕様　CC-A

工程		使用材料	塗装条件			塗装間隔
			目標膜厚（μ）	標準使用量（kg/㎡）	塗装方法	
前処理	プライマー	コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー	—	0.10	スプレー（はけ・ローラー）	1～10日
前処理	パテ	コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ	—	0.30	へら	1～10日
中塗		コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗	60	0.32 (0.26)	スプレー（はけ・ローラー）	1～10日
上塗		コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗	30	0.15 (0.12)	スプレー（はけ・ローラー）	


コンクリート面への塗装仕様　CC-B

工程		使用材料	塗装条件			塗装間隔
			目標膜厚	標準使用量（kg/㎡）	塗装方法	
前処理	プライマー	コンクリート塗装用エポキシ樹脂	—	0.10	スプレー（はけ・ローラー）	1～10日
前処理	パテ	コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ	—	0.30	へら	1～10日
中塗		コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗	60	0.32 (0.26)	スプレー（はけ・ローラー）	1～10日
上塗		コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗	30	0.15 (0.12)	スプレー（はけ・ローラー）	



・橋台については、橋座部全面にコンクリート塗装を施す。
・橋脚については、伸縮継手がある場合のみコンクリート塗装を施す。
・パラペット後施工の場合など、施工不可能な箇所は除外してよい。

上部工桁端部の塗装の対策範囲（標準案）



５－８　合成桁橋

(1)　一般

PC道路橋計画マニュアル P59

ポストテンション方式合成桁橋は，基本的には，Ｉ形またはＴ形断面の主桁と鉄筋コンクリート床版，またはプレキャスト床版を所要のずれ止め鉄筋（ジベル）により結合することにより合成し，主桁と床版が一体となって抵抗する構造である。この構造では，合成前にかかる主桁自重，プレストレス，床版自重などについては，主桁断面で抵抗し，床版施工後に載荷される死荷重および活荷重に対しては，主桁と床版が一体となった合成断面で抵抗する。また，構造形式としても単純桁橋，プレキャスト桁架設方式連続桁橋としての設計が可能である。


ＰＣの合成桁橋としては，床版を場打ちコンクリートとするＲＣ床版タイプと，プレキャストＰＣ板を用いたＰＣ合成床版タイプ（ＰＣコンポ橋）の橋梁が一般に利用されている。なお、ＰＣコンポ橋はＪＩＳA5373付属書２、道路橋橋げた用セグメント、合成床版用プレキャスト板を使用することを原則とする。

１）合成桁橋の一般的な特徴


・ポストテンション合成桁橋の適用範囲は支間20m～40m程度である。
・単純桁の場合の支間／桁高比は，一般に１／15程度である。
・平面線形，および縦横断勾配などの道路線形に対する適応性がよい。

２）設計・施工上の留意点

・施工段階によって主桁と床版の合成前・合成後の構造系や，構造系ごとの作用荷重・抵抗断面などに変化があるため，設計にあたってはあらかじめ施工順序や施工条件を想定する必要がある。
・特にＩ形断面の場合で，主桁の上フランジの幅が支間に対して狭く，ウェブが薄くて桁高が大きい場合には，曲げ応力度やせん断応力度などの設計上の検討の他に，架設時の安全性について十分検討する必要がある。



(a)ＲＣ床版タイプ



(b)ＰＣ合成床版タイプ
（ＰＣコンポ橋）

図５－５－35　ＰＣ合成桁橋の例

ＲＣ床版タイプと比べてＰＣ合成床版タイプには次のような特長がある。

・床版支間を長くして少主桁構造とすることが可能である。

・バルブＴ形桁の採用により主桁の軽量化および安定性の向上が図れる。

・プレキャスト部材の利用により現場施工の省力化が図れる。

・構造の合理化に伴う経済性の向上が可能である。

・吊り足場の簡素化に伴い施工の安全性の向上が図れる。

・床版をＰＣ合成構造とすることにより，床版の耐久性が向上する。

(2)　イメージ図




図５－５－36　ＰＣ合成床版タイプのイメージ図




図５－５－37　プレキャストＰＣ板に設ける凹凸
（ＰＣコンポ橋）

(3) 施工方法の概要

・ポストテンション合成桁橋の施工方法の概要を図５－５－38，図５－５－39に示す。

ＲＣ床版タイプ合成桁橋




図５－５－38　ＲＣ床版タイプ合成桁橋の施工方法

ＰＣ合成床版タイプ合成桁橋－プレキャストセグメント工法の場合－




図５－５－39　ＰＣ合成床版タイプ合成桁橋の施工方法

５－９　橋面排水

(1)　一　般

標準図に示されていない事項は「道路土工要綱（日本道路協会)」,「舗装設計便覧（日本道路協会)」によること。

(2)　排水装置（桝）

１）排水装置の設置間隔は，所定の通水断面において算出される流出量に対して，流下可能な間隔を決定する。ただし、設置間隔は２０m以下を基本とする。

２）排水桝は橋体に対して並行に設置すること。

３）排水装置の選定に当っては横締めケーブルを考慮して，タイプＡ～Ｄを標準とする。

４）排水装置設置のため桁のフランジを切欠くときは，切断した鉄筋に相当する補強鉄筋を配置すること。

５）排水装置の蓋がはずれない構造（ボルト固定）とすること。(※標準図の固定方法はチェーン固定となっているが、ボルト固定とすること。)

(3)　排水管

１）排水管に使用する材料は垂れ流しの場合はVP150A、横引きのある場合はVP200Aを標準とする。但し雪寒地域ではこの限りではない。


２）上部，下部の継手はフレキシブルジョイントを標準とする。


３）取付け金具は２m以下を標準とし，溶融亜鉛メッキを標準とする。


４）管が集水桝に直接下りない場合はエルボ等で導くようにする。

(4)　標準図

排水管横引き取付け図









橋体に対して平行に設置していない例　　橋体に対して平行に設置している例

排水管橋脚取付図（参考）




排水桝部取付け断面図




排水管詳細図


T－1　（VP200A）



L－1　（VP200A）




L－2　（VP200A）




90°大曲りエルボ

FRP加工




（注:プレテン桁でやむをえない場合のみ）

L－3　（VP200A）



伸縮継手管


（200Ａ用）



フレキシブルジョイント（200Ａ用）


桁固定端縦引用

Ａ　タイプ



桁可動端縦引用

Ｂ　タイプ




桁可動端縦引用使用区分

ダミー管の長さ（Ｌ）の長さ


タイプ	伸縮桁長（ｍ）	Ｌ（㎜）
Ｂ	≦７０	１００
	７０≦９５	１５０
	９５≦１２０	２００
	１２０≦１５０	２６０

集水桝用接続継手




排水管取付け金具詳細図　　S＝1／10

T




※　2－℄　100×12×ℓ
　　1－℻　100×12×110
　　1－RB13φ×660
　　2－Nut M12
　　2－埋込インサート　M12

S－1




　　1－℻　80×6×200
　　1－℻　80×6×ℓ
　　1－℻　80×4.5×799
　　2－BN　M12×40
　　2－埋込インサートM12

S－1'



　　1－℻　80×6×200
　　1－℻　80×6×ℓ
　　1－℻　80×4.5×638
　　2－BN　M12×40
　　2－埋込インサートM12

S－2





　　1－℻　80×6×200
　　1－℻　80×6×71.5
　　1－℻　80×4.5×799
　　2－BN　M12×40
　　2－埋込インサートM12

注）　1　特記なき材質は全てSS400とする。
　　2　全て溶融亜鉛メッキとする。
　　℻類は亜鉛メッキHDZ55としボルト類は亜鉛メッキHDZ35とする。


排水桝（A）

① 本　体







② グレーチング



③



④





材料表

符号	品名	材質	個数	重量	備考
1	本体	FC25	1	35	
2	グレーチング	SS400	1	15	亜鉛メッキ
3	ビス	SS400	4	0.096	亜鉛メッキ
4	チェーン取付ボルト	SS400	1	0.22	亜鉛メッキ
5	チェーン	SS400	1	0.025	L=300 亜鉛メッキ
全重量 (kg) 50.34					


排水桝（B）

① 本　体







② グレーチング



③



④





材料表

符号	品名	材質	個数	重量	備考
1	本体	FC25	1	35	
2	グレーチング	SS400	1	15	亜鉛メッキ
3	ビス	SS400	4	0.096	亜鉛メッキ
4	チェーン取付ボルト	SS400	1	0.22	亜鉛メッキ
5	チェーン	SS400	1	0.025	L=300 亜鉛メッキ
全重量（kg） 50.34					


排水桝（C）


① 本　体







② グレーチング











③



④




材料表


符号	品名	材質	個数	重量	備考
1	本体	FC25	1	45	
2	グレーチング	SS400	1	15	亜鉛メッキ
3	ビス	SS400	4	0.096	亜鉛メッキ
4	チェーン取付ボルト	SS400	1	0.22	亜鉛メッキ
5	チェーン	SS400	1	0.025	L=300 亜鉛メッキ
全重量 (kg) 60.34					

排水例（D）


① 本　体




② グレーチング



③



④




材料表


符号	品名	材質	個数	重量	備考
1	本体	FC25	1	45	
2	グレーチング	SS400	1	15	亜鉛メッキ
3	ビス	SS400	4	0.096	亜鉛メッキ
4	チェーン取付ボルト	SS400	1	0.22	亜鉛メッキ
5	チェーン	SS400	1	0.025	L=300 亜鉛メッキ
全重量 (kg) 60.34					

排水桝の標準タイプＡ～Ｄの配置例を以下に示す


TYPE－A




TYPE－A




TYPE－A




TYPE－B



TYPE－C



TYPE－D



５－９　足場工

(1)　一　般


足場の標準図を下記に示す。

施工計画書作成の手引き（T桁橋・セグメントT桁編）　P150

1．吊足場標準図

（ポストテンションT桁）

全面防護足場　　一般部標準足場




注）※印については表示寸法以上とする。

2．吊足場標準図

（プレテンションT桁）

全面防護足場　　一般部標準足場



※印については表示寸法以上とする。

全面防護足場

1．下段足場は，合板足場板t＝28mm（又は強度が同等以上のもの）を全面に敷設する。

2．閉鎖部は、桁の上縁まで合板t＝12mm（又は強度が同等以上のもの）を取り付ける。


一般部標準足場


1．下段足場は，桁間に通路として合板足場板t＝28mm（又は強度が同等以上のもの）を2枚並列に敷設し，下段足場の下全面に安全ネットφ4～5を取り付ける。


2．朝顔部は，全面に安全ネットφ4～5を取り付ける。

3．吊足場参考図

（プレテンションスラブ桁）









JISA5373　－
2004道路橋用
橋げた設計製
造便覧　P166

型枠固定用インサート参考図




外げたの処理



(a)　支点部　　(b)　中間部

A部詳細図



第６節　鉄筋コンクリート橋

６－１　ＲＣホロースラブ橋

ここでとりあげる鉄筋コンクリート橋は張出し床版付き穴あきスラブ橋である。その他の構造物に対しては道路橋示方書（Ⅲ）コンクリート橋編による。

(1)　床版の構造解析

１）穴あきスラブ橋の橋軸方向の設計モーメントは01senの薄版理論等によって求めることを原則とする。

２）穴あきスラブ橋は等方性スラブとして設計する。

３）張出し部のある穴あきスラブ橋の仮想抵抗幅は主版幅をとるものとする。

４）主版横方向の構造解析は１）と同様にして求める。

５）連続スラブ支点上横桁の設計は，西日本高速道路㈱設計要領第二集による。

(2)　張出しスラブの構造解析

張出しスラブの橋軸直角方向の設計には衝突荷重，風荷重等も考慮する。また軸方向には同方向に下図の如く用心鉄筋を配置しなければならない。

配筋については，表５－６－１を標準とする。






図５－６－１　引出し部をもつスラブ橋の用心鉄筋

表５－６－１

	端　部	中間支間	中間支点
上側鉄筋	D 22 ctc 125	D 16 ctc 125	D 25 ctc 125
下側鉄筋	D 13 ctc 125	D 22 ctc 125	D 16 ctc 125



(3)　主版の構造細目




標準値　X_1＝300㎜以上
X_2＝150㎜以上
かつh_0／5

図５－６－２

(4)　斜橋の場合の配筋方向

斜橋の場合の配筋方向は下図を標準とする。



(1) $\ell_3/B \leq 1.5$の場合　　(2) $\ell_3/B < 1.5$の場合

図５－６－３　斜め床版橋の鉄筋の配置

(5)　許容応力度

表５－６－２　コンクリート（設計基準強度　σck＝24N/㎟）

	許容曲げ圧縮応力度（N/㎟）	
	常　　時	地　震　時
主　　版	8	－
張出し床版	8	－

表５－６－３　鉄筋（ＳＤ３４５）

	許容引張応力度（N/㎟）	
	常　　時	地　震　時
主　　版	180	－
張出し床版	140	－

鉄筋コンクリート床版の鉄筋の許容応力度は140N／㎟に対して20N／㎟程度余裕を持たせるのが望しい。

なお死荷重のみが作用するときの鉄筋の応力度は100N／㎟以下とするのが望しい。

６－２　床板橋（一方向単純版）

(1)　設計方法及び使用区分


表５－６－４　床版の設計方法及び使用区分


種　別	設計方法			使用区分	備考
	設計荷重		床版支間方向		
（A） 車道用	B活荷重	P＝100kN	平行計算式 直角計算式	1．B活荷重に該当するもので，スパン方向が車輌進行方向に平行な場合 2．B活荷重に該当するもので，スパン方向が車輌進行方向に直角な場合 （国道および主要な従道路を横断する水路等） 3．道路の改築に伴う補償工事のうち，重車輌の出入のある箇所 （ドライブインGスタンド・工場出入口等）	別途計算のこと
（B） 車道用		P＝100kN	直角計算式	1．B活荷重に該当するもので，スパン方向が車輌進行方向に直角な場合 （路肩部・バス停車帯等）	〃
（C） 車道用	A活荷重	0.8＊100 P＝80kN	平行計算式	1．A活荷重に該当するもので，スパン方向が車輌進行方向に平行な場合 取付道（交差点は除く，入口等） 2．道路の改築に伴う補償工事（A・D以外の車輌の出入のある場合）	表5-6-5
（D） （歩道用）	群集荷重 5（kN／m^2）			歩道部に設けるもの。 耕運機が利用する農道（小道）	表5-6-6

※　交差点内の車道部に設ける床版は，車輌の進行方向が複雑なのでA（車道用）を採用する。


A・B床版橋については，曲げモーメントの割増係数を考慮する。


A－（スパン方向が車輌進行方向に平行な場合）






Ｂ－（スパン方向が車輌進行方向に直角な場合）及びＤ－（歩道用）






Ｄ－歩道用（アスファルト舗装は施工しない）　Ｂ－スパン方向が車輌進行方向に直角な場合

Ｃ－（スパン方向が車輌方向に平行な場合）





(2)　適用範囲（C，D）

表５－６－４のA，Bについては，別途設計するものとし，C，Dの適用範囲を以下のとおりとする。

１）この基準は，スパンが車道用4.00m以下，歩道用4.00m以下について適用する。

２）斜めの床板橋については，「道路橋示方書同解説　コンクリート橋編」により検討する。

３）土被りのある床版については，別途設計する。

４）大型車の交通量が多い橋，特殊な条件下の橋に対しては設計外とする。

５）耐久性に関しては道示Ⅲ．５章による塩害対策の塩害の影響を受ける範囲は別途設計する。

６）水路等の床版において清掃・管理用として蓋を設ける場合は，別途設計する。

７）防護柵のある床版，遮音壁のある床版のある床版においては，別途設計を行うこと。

８）歩道部床版は，アスファルト舗装を施工しない。

９）土木構造物設計ガイドラインを一部準用する。

(3)　床版の厚さ

１）床版の最小厚さは，道路橋示方書により歩道部を140（㎜）とし，車道部を160（㎜）とした。

２）版厚は，表５－６－５および表５－６－６の鉄筋表により，スパン直近上位のものを使用すること。

３）コンクリートの設計基準強度は，24（N／㎟）とする。

(4)　鉄　筋

１）鉄筋の種類は，ＳＤ３４５とする。

２）鉄筋はすべて異形鉄筋とし，径は13，16，19および22㎜を標準とする。

３）支間方向の引張主鉄筋の中心間隔は，100㎜以上，かつ，300㎜以下とする。ただし，床版の厚さをこえないものとする。（主鉄筋間隔125（㎜），配力筋間隔250（㎜）とした。）

4）鉄筋のかぶりは，ｄ（㎜）＝30＋φ／２を標準とする。（D13～D19：40（㎜），D22：50（㎜））

5）版の上側および下側には，支間方向および支間直角方向に，直径13㎜以上の鉄筋を，それぞれを300㎜以下の中心間隔で配置する。

引張側の配力筋As３は引張主鉄筋As１の１／４以上とする。

圧縮側用心鉄筋As２は引張主鉄筋As１の１／２以上とし，配力鉄筋As４は引張側As３の１／２程度とする。ただし，最小鉄筋径と最大中心間隔は満足させる。

6）鋼材のあき

主鉄筋のそれぞれのあきは40㎜以上かつ粗骨材の最大寸法の４／３倍以上とする。また，主鉄筋径直径の1.5倍以上とする。（40㎜以上）

7）支点付近の補強鉄筋の配置

支承部の支承線方向には，用心鉄筋を配置する。

※用心鉄筋は，D13㎜以上，中心間隔200㎜以下で配置する。

8）アンカー筋

版側は支間方向上側鉄筋の位置まで入れ込み，受台側は10φ以上埋め込む

9）許容応力度

ａ）鉄筋（ＳＤ３４５）

ⅰ）活荷重および衝撃以外の主荷重時　100（N／㎟）

ⅱ）床版および支間長10m以下の床版橋　140（N／㎟）

120（N／㎟）

床版に関しては20（N／㎟）程度の余裕を持たせる。




表５－６－５　鉄筋表（C）　鉄筋間隔　ctc125, 250

区分	スパン L(m)	床版厚 t(m)	床版長 LB(m)	主鉄筋 Asl ① 径 φ1	かぶり	鉄筋長	間隔	本数	質量	下側配力筋 As3≧Asl×1／4以上 ③ 径 φ3	基本間隔	本数	質量	上側用心鉄筋 As2≧Asl×1／2以上 ② 径 φ2	かぶり	鉄筋長	間隔	本数	質量	上側配力筋 Asl≧As3×1／2以上 ④ 径 φ4	基本間隔	本数	質量	アンカー筋 ⑤ 径 φ	鉄筋長	本数	質量	総質量 (kg)
				(mm)	(mm)	(m)	(mm)	(本)	(kg)	(mm)	(mm)	(本)	(kg)	(mm)	(mm)	(m)	(mm)	(本)	(kg)	(mm)	(mm)	(本)	(kg)	(mm)	lanch(m)	(本)	(kg)	
A活荷重 平行	0.60	0.17	0.77	D 16	40	0.87	125	8	10.9	D 16	190	6	9.4	D 16	40	0.690	250	4	4.3	D 13	190	6	6.0	D 13	0.300	2	0.6	31.20
	0.80	0.19	0.99	D 16	40	1.13	125	8	14.1	D 16	137	8	12.5	D 16	40	0.910	250	4	5.7	D 13	137	8	8.0	D 13	0.300	2	0.6	40.90
	1.00	0.20	1.20	D 16	40	1.36	125	8	17.0	D 16	250	8	12.5	D 16	40	1.120	250	4	7.0	D 13	250	8	8.0	D 13	0.300	2	0.6	45.10
	1.20	0.21	1.41	D 19	40	1.59	125	8	28.6	D 16	250	9	14.0	D 19	40	1.330	250	4	12.0	D 13	250	9	9.0	D 13	0.300	2	0.6	64.20
	1.40	0.23	1.63	D 19	40	1.85	125	8	33.3	D 16	250	10	15.6	D 19	40	1.550	250	4	14.0	D 13	250	10	10.0	D 13	0.400	2	0.8	73.70
	1.60	0.24	1.84	D 19	40	2.08	125	8	37.4	D 16	250	12	18.7	D 19	40	1.760	250	4	15.8	D 13	250	12	11.9	D 13	0.400	2	0.8	84.60
	1.80	0.25	2.05	D 19	40	2.31	125	8	41.6	D 16	250	13	20.3	D 19	40	1.970	250	4	17.7	D 13	250	13	12.9	D 13	0.400	2	0.8	93.30
	2.00	0.26	2.26	D 19	40	2.54	125	8	45.7	D 16	250	14	21.8	D 19	40	2.180	250	4	19.6	D 13	250	14	13.9	D 13	0.400	2	0.8	101.80
	2.20	0.28	2.48	D 19	40	2.80	125	8	50.4	D 16	250	14	21.8	D 19	40	2.400	250	4	21.6	D 13	250	14	13.9	D 13	0.400	2	0.8	108.50
	2.40	0.30	2.70	D 19	40	3.06	125	8	55.1	D 16	250	15	23.4	D 19	40	2.620	250	4	23.6	D 13	250	15	14.9	D 13	0.400	2	0.8	117.80
	2.60	0.31	2.91	D 19	40	3.29	125	8	59.2	D 16	250	16	25.0	D 19	40	2.830	250	4	25.5	D 13	250	16	15.9	D 13	0.400	2	0.8	126.40
	2.80	0.32	3.12	D 22	50	3.46	125	8	84.1	D 16	250	18	28.1	D 22	50	3.020	250	4	36.7	D 13	250	18	17.9	D 13	0.500	2	1.0	167.80
	3.00	0.33	3.33	D 22	50	3.69	125	8	89.7	D 16	250	19	29.6	D 22	50	3.230	250	4	39.3	D 13	250	19	18.9	D 16	0.500	2	1.6	179.10
	3.20	0.34	3.54	D 22	50	3.92	125	8	95.3	D 16	250	20	31.2	D 22	50	3.440	250	4	41.8	D 13	250	20	19.9	D 16	0.500	2	1.6	189.80
	3.40	0.36	3.76	D 22	50	4.18	125	8	101.7	D 16	250	20	31.2	D 22	50	3.660	250	4	44.5	D 13	250	20	19.9	D 16	0.500	2	1.6	198.90
	3.60	0.37	3.97	D 22	50	4.41	125	8	107.3	D 16	250	21	32.8	D 22	50	3.870	250	4	47.1	D 13	250	21	20.9	D 16	0.500	2	1.6	209.70
	3.80	0.38	4.18	D 22	50	4.64	125	8	112.8	D 16	250	22	34.3	D 22	50	4.080	250	4	49.6	D 13	250	22	21.9	D 16	0.500	2	1.6	220.20
	4.00	0.39	4.39	D 22	50	4.87	125	8	118.4	D 16	250	24	37.4	D 22	50	4.290	250	4	52.2	D 13	250	24	23.9	D 19	0.600	2	2.7	234.60

注）１．主鉄筋は標準間隔でm当たり本数を求める。

表５－６－６　鉄筋表（D）　鉄筋間隔　ctc125, 250

区分	スパン L(m)	床版厚 h(m)	床版長 Lb(m)	主鉄筋 Asl ① 径 φ	かぶり	鉄筋長	間隔	本数	質量	下側配力筋 As3≧Asl×1／4以上 ③ 径 φ	基本間隔	本数	質量	上側用心鉄筋 As2≧Asl×1／2以上 ② 径 φ	かぶり	鉄筋長	間隔	本数	質量	上側配力筋 Asl≧As3×1／2以上 ④ 径 φ	基本間隔	本数	質量	アンカー筋 ⑤ 径 φ	鉄筋長	本数	質量	総質量 (kg)
				(mm)	(mm)	(m)	(mm)	(本)	(kg)	(mm)	(mm)	(本)	(kg)	(mm)	(mm)	(m)	(mm)	(本)	(kg)	(mm)	(mm)	(本)	(kg)	(mm)	lanch(m)	(本)	(kg)	
群集荷重	0.60	0.14	0.74	D 13	40	0.78	125	8	6.2	D 13	160	6	6.0	D 13	40	0.660	250	4	2.6	D 13	160	6	6.0	D 13	0.300	2	0.6	21.40
	0.80	0.14	0.94	D 13	40	0.98	125	8	7.8	D 13	180	7	7.0	D 13	40	0.860	250	4	3.4	D 13	180	7	7.0	D 13	0.300	2	0.6	25.80
	1.00	0.14	1.11	D 13	40	1.18	125	8	9.4	D 13	250	8	8.0	D 13	40	1.060	250	4	4.2	D 13	250	8	8.0	D 13	0.300	2	0.6	30.20
	1.20	0.14	1.34	D 13	40	1.38	125	8	11.0	D 13	250	9	9.0	D 13	40	1.260	250	4	5.0	D 13	250	9	9.0	D 13	0.300	2	0.6	34.60
	1.40	0.14	1.54	D 13	40	1.58	125	8	12.6	D 13	250	9	9.0	D 13	40	1.460	250	4	5.8	D 13	250	9	9.0	D 13	0.300	2	0.6	37.00
	1.60	0.14	1.74	D 13	40	1.78	125	8	14.2	D 13	250	10	10.0	D 13	40	1.660	250	4	6.6	D 13	250	10	10.0	D 13	0.300	2	0.6	41.40
	1.80	0.14	1.94	D 13	40	1.98	125	8	15.8	D 13	250	11	10.9	D 13	40	1.860	250	4	7.4	D 13	250	11	10.9	D 13	0.300	2	0.6	45.60
	2.00	0.14	2.14	D 13	40	2.18	125	8	17.4	D 13	250	12	11.9	D 13	40	2.060	250	4	8.2	D 13	250	12	11.9	D 13	0.300	2	0.6	50.00
	2.20	0.14	2.34	D 13	40	2.38	125	8	18.9	D 13	250	13	12.9	D 13	40	2.260	250	4	9.0	D 13	250	13	12.9	D 13	0.300	2	0.6	54.30
	2.40	0.14	2.54	D 13	40	2.58	125	8	20.5	D 13	250	13	12.9	D 13	40	2.460	250	4	9.8	D 13	250	13	12.9	D 13	0.300	2	0.6	56.70
	2.60	0.14	2.74	D 13	40	2.78	125	8	22.1	D 13	250	14	13.9	D 13	40	2.660	250	4	10.6	D 13	250	14	13.9	D 13	0.300	2	0.6	61.10
	2.80	0.14	2.94	D 13	40	2.98	125	8	23.7	D 13	250	15	14.9	D 13	40	2.860	250	4	11.4	D 13	250	15	14.9	D 13	0.300	2	0.6	65.50
	3.00	0.14	3.14	D 13	40	3.18	125	8	25.3	D 13	250	16	15.9	D 13	40	3.060	250	4	12.2	D 13	250	16	15.9	D 13	0.300	2	0.6	69.90
	3.20	0.14	3.34	D 16	40	3.38	125	8	42.2	D 13	250	16	15.9	D 16	40	3.260	250	4	20.3	D 13	250	16	15.9	D 13	0.300	2	0.6	94.90
	3.40	0.14	3.54	D 16	40	3.58	125	8	44.7	D 13	250	17	16.9	D 16	40	3.460	250	4	21.6	D 13	250	17	16.9	D 13	0.300	2	0.6	100.70
	3.60	0.14	3.74	D 16	40	3.78	125	8	47.2	D 13	250	18	17.9	D 16	40	3.660	250	4	22.8	D 13	250	18	17.9	D 13	0.300	2	0.6	106.40
	3.80	0.14	3.94	D 19	40	3.98	125	8	71.6	D 16	250	19	29.6	D 19	40	3.860	250	4	34.7	D 13	250	19	18.9	D 13	0.300	2	0.6	155.40
	4.00	0.15	4.15	D 19	40	4.21	125	8	75.8	D 16	250	20	31.2	D 19	40	4.070	250	4	36.6	D 13	250	20	19.9	D 13	0.300	2	0.6	164.10

※引張主鉄筋間隔は，100㎜以上，300㎜以下とし，また，床版厚以下とする。


表５－６－５　配筋間隔　　鉄筋間隔　ctc125, 250

区分	スパン L(m)	床版厚 t(m)	床版長 LB(m)	主鉄筋径 径 φ1 (mm)	主鉄筋径 かぶり (mm)	配力筋間隔 端部間隔 間隔数 n1	端部間隔 間隔 pitch1 (mm)	端部間隔 小計 aa1 (mm)	端部間隔 残間隔 dd1 (mm)	径間中央間隔 間隔数 n2	径間中央間隔 間隔 pitch2 (mm)	径間中央間隔 小計 aa2 (mm)	端部間隔 残間隔 dd1 (mm)	端部間隔 間隔数 n1	端部間隔 間隔 pitch1 (mm)	端部間隔 小計 aa1 (mm)	合計 (mm)
A活荷重 平行	0.60	0.17	0.77	D 16	40	2	125	250	0	1	190	190	0	2	125	250	770
	0.80	0.19	0.99	D 16	40	2	125	250	0	3	137	410	0	2	125	250	990
	1.00	0.20	1.20	D 16	40	2	125	250	185	1	250	250	185	2	125	250	1200
	1.20	0.21	1.41	D 19	40	2	125	250	165	2	250	500	165	2	125	250	1410
	1.40	0.23	1.63	D 19	40	2	125	250	150	3	250	750	150	2	125	250	1630
	1.60	0.24	1.84	D 19	40	3	125	375	130	3	250	750	130	3	125	375	1840
	1.80	0.25	2.05	D 19	40	3	125	375	110	4	250	1,000	110	3	125	375	2050
	2.00	0.26	2.26	D 19	40	3	116	348	117	5	250	1,250	117	3	116	348	2260
	2.20	0.28	2.48	D 19	40	3	125	375	200	5	250	1,250	200	3	125	375	2480
	2.40	0.30	2.70	D 19	40	3	125	375	185	6	250	1,500	185	3	125	375	2700
	2.60	0.31	2.91	D 19	40	3	125	375	165	7	250	1,750	165	3	125	375	2910
	2.80	0.32	3.12	D 22	50	4	125	500	135	7	250	1,750	135	4	125	500	3120
	3.00	0.33	3.33	D 22	50	4	125	500	115	8	250	2,000	115	4	125	500	3330
	3.20	0.34	3.54	D 22	50	4	119	476	119	9	250	2,250	119	4	119	476	3540
	3.40	0.36	3.76	D 22	50	4	141	564	141	9	250	2,250	141	4	141	564	3760
	3.60	0.37	3.97	D 22	50	4	125	500	185	10	250	2,500	185	4	125	500	3970
	3.80	0.38	4.18	D 22	50	4	125	500	165	11	250	2,750	165	4	125	500	4180
	4.00	0.39	4.39	D 22	50	5	125	625	145	11	250	2,750	145	5	125	625	4390


表５－６－６　配筋間隔　　鉄筋間隔　ctc125, 250

区分	スパン L(m)	床版厚 t(m)	床版長 LB(m)	主鉄筋径 径 φ1 (mm)	主鉄筋径 かぶり (mm)	配力筋間隔 端部間隔 間隔数 n1	端部間隔 間隔 pitch1 (mm)	端部間隔 小計 aa1 (mm)	端部間隔 残間隔 dd1 (mm)	径間中央間隔 間隔数 n2	径間中央間隔 間隔 pitch2 (mm)	径間中央間隔 小計 aa2 (mm)	端部間隔 残間隔 dd1 (mm)	端部間隔 間隔数 n1	端部間隔 間隔 pitch1 (mm)	端部間隔 小計 aa1 (mm)	合計 (mm)
群集荷重	0.60	0.14	0.74	D 13	40	2	125	250	0	1	160	160	0	2	125	250	740
	0.80	0.14	0.94	D 13	40	2	125	250	0	2	180	360	0	2	125	250	940
	1.00	0.14	1.14	D 13	40	2	125	250	155	1	250	250	155	2	125	250	1140
	1.20	0.14	1.34	D 13	40	2	125	250	130	2	250	500	130	2	125	250	1340
	1.40	0.14	1.54	D 13	40	2	125	250	230	2	250	500	230	2	125	250	1540
	1.60	0.14	1.74	D 13	40	2	125	250	205	3	250	750	205	2	125	250	1740
	1.80	0.14	1.94	D 13	40	2	125	250	180	4	250	1,000	180	2	125	250	1940
	2.00	0.14	2.14	D 13	40	2	125	250	155	5	250	1,250	155	2	125	250	2140
	2.20	0.14	2.34	D 13	40	2	125	250	130	6	250	1,500	130	2	125	250	2340
	2.40	0.14	2.54	D 13	40	2	125	250	230	6	250	1,500	230	2	125	250	2540
	2.60	0.14	2.74	D 13	40	2	125	250	205	7	250	1,750	205	2	125	250	2740
	2.80	0.14	2.94	D 13	40	2	125	250	180	8	250	2,000	180	2	125	250	2940
	3.00	0.14	3.14	D 13	40	2	125	250	155	9	250	2,250	155	2	125	250	3140
	3.20	0.14	3.34	D 16	40	2	125	250	130	10	250	2,500	130	2	125	250	3340
	3.40	0.14	3.54	D 16	40	2	125	250	230	10	250	2,500	230	2	125	250	3540
	3.60	0.14	3.74	D 16	40	2	125	250	205	11	250	2,750	205	2	125	250	3740
	3.80	0.14	3.94	D 19	40	2	125	250	180	12	250	3,000	180	2	125	250	3940
	4.00	0.15	4.15	D 19	40	2	125	250	160	13	250	3,250	160	2	125	250	4150


床版配筋図




上面展開図



下面展開図





第７節　諸構造

７－１　支承部

(1)　一　般

支承は，上部構造から伝達される荷重を確実に下部構造に伝達し，地震，風，温度変化などに対して安全となるように設計する。支承の耐震設計は耐震設計編によって行うものとする。

支承は，耐震上有利なゴム支承を標準とし，免震構造又は水平力分散構造を採用する場合の一支承線上の支承は一種類とすることを基本とする。

(2)　支承の種類

１）タイプＢの支承

レベル１地震動及びレベル２地震動により生じる水平力及び鉛直力に対して，道示Ⅰ　４．１．１に規定する支承部の性能を満足する支承をいう。

道示VP275

また，機能を集約して単一の部材に複数の作用を期待する機能一体型の支承で計算した場合，各部位，部材が大きなものとなり，コスト，支承部の配置や施工などにおいて，様々な障害が生じる恐れがある。

このため、橋の構造や規模及び支承部周辺の維持管理の確実性及び容易さ等を考慮した上で､それぞれの構造特性を踏まえて適切な支承を選定すること。





図５－７－１　タイプＢのゴム支承の構造例

(3)　箱抜き

１）箱抜きの標準形状は，道路橋支承便覧より図５－７－６を標準とする。

道路橋支承便覧 P237



２）無収縮モルタル

沓座モルタルは無収縮モルタルとし,プレミックスタイプのものを使用する。

(4)　箱抜きの修正

箱抜きの施工後，下部構造の施工者は，橋脚天端高さ及び箱抜き底面高さの照査を行い，箱抜き最小厚さh，箱抜き底面とベースプレート下面あるいは支承下面（底面突起付きの鋼製支承を用いる場合は底面突起下端）とのあきHが，以下に該当する場合はそれぞれに示した要領で修正を行わなければならない。

道路橋支承便覧 P238

1）h及びHが30㎜未満の場合は，hが30㎜以上となるように，図５－７－３に示すように箱抜き部のコンクリートをはつるものとする。ただし，支承の平面面積が広い場合，支承中央部に無収縮モルタルが充填できない可能性もあるので，Hについては別途考慮するものとする。




図５－７－３　箱抜き修正図（ｈ＜30の場合）

2）Hが100～150㎜の場合は，図５－７－４に示すように箱抜き部のコンクリートをはつり，補強鉄筋を配置し，コンクリートを流し込んで箱抜き形状となるように台座コンクリートを設置するものとする。ただし，支承の平面面積が広い場合，Hについては別途考慮するのは前記と同様である。




図５－７－４　箱抜き修正図（100＜Ｈ＜150㎜）

下部構造天端をカサ上げするときには次の点に注意する。

(a)　下部構造鉄筋位置までコンクリートを取り除き，組立鉄筋と下部構造鉄筋をラップする。

(b)　コンクリート打設については，台座モルタルの施工と同じように行う。

(5)　設計変位

1）支承の設計移動量は，道路橋支承便覧３．４により算定するが，概要は次のとおりである。

①　常時の移動量

道路橋支承便覧 P103

表５－７－１　常時の水平移動量の項目

移動量の項目＼橋種		鋼橋	PC橋		RC橋
			プレキャストげた	場所打ち	
温度変化	$\Delta \ell t$	○	○	○	○
コンクリートの乾燥収縮　※	$\Delta \ell s$	－	○	○	○
コンクリートのクリープ　※	$\Delta \ell c$	－	○	○	－
コンクリートのプレストレスによる弾性変形　※	$\Delta \ell p$	－	－	○	－
けたの死荷重によるたわみ※	$\Delta \ell d$	△	△	△	△
けたの活荷重によるたわみ	$\Delta \ell r$	○	○	○	○
けたを傾斜配置する場合	$\Delta \ell a$	－	▲	－	－

注）○は必ず考慮する項目を示す。△は施工方法などによっては考慮する項目を示す。
▲は主げたの縦断勾配が3％以下のけた形式に用いられる場合に考慮する。
※は地震時の水平移動量と組合せる場合に考慮する項目を示す。

②　地震時の移動量

ゴム支承を用いた水平力分散構造や免震構造等の場合は，地震時の挙動が複雑な橋は動的照査法を用いて地震動による移動量を算出する。

地震時の挙動が複雑でない橋に用いられる支承部は，静的照査法を用いて地震動による移動量を算出してもよい。

2）余裕量は一般に常時の移動量に対して考慮する。

鋼製支承は，施工時に上部構造の変位と支承変位を一致させるような施工が可能であり，このような施工を行うことを前提として，鋼製の可動支承の余裕量は，変位量の算定における誤差及び支承据え付けにおける施工誤差とし，５度の温度変化に相当する移動量としてよい。

一般的なゴム支承では，変位量算出における誤差及び支承据え付けにおける施工誤差など全て含め，余裕量として設計で考慮する温度変化の範囲において，上部構造に生じる伸縮量に相当する値を考慮する。

(6)　その他の注意事項

①　支間10m未満の簡易な橋に用いる支承

支間10m未満の簡易な橋であっても防水紙，エラスタイト，鋼板あるいは鋼板を重ね合わせた平面支承等は使用せず，ゴム支承等を使用するのが望ましい。

②　橋座部は，支承からの鉛直力や水平力が集中する箇所なので，鉄筋による十分な補強を行うことが必要である。支承面に作用する鉛直力による支圧に対し

ては，D16以上の支圧補強筋を格子状に配置し，支承からの水平力に対しては，橋軸方向に水平に補強筋を配置する必要がある。水平補強筋は，下部構造頂部に配置されるせん断補強鉄筋の他，中間帯鉄筋と同等の定着を行ったD16以上の鉄筋で，せん断補強鉄筋と同間隔に配置することが望ましい。図５－７－５に橋座部の配筋例を示す。

道示Ⅳ　P234




図５－７－５　橋脚張出し部に設置した場合

横変位拘束構造等にアンカーバーを用いる場合，その取付け部も同様に鉄筋による十分な補強を行う必要がある。図５－７－６にアンカーバー取付け部の配筋を示す。




図５－７－６　橋台，壁式橋脚に設置した場合

③　支承は橋の中でも特に腐食しやすい場所に設置されるので，防錆には十分配慮するものとする。特に沓座部は常時滞水することがないように水はけをよくするものとし，高さの低い支承の場合には台座コンクリートを設ける等の設計上の配慮を行うものとする。また、鋼製支承の防食処理については原則溶融亜鉛めっき仕様とする。なお，台座コンクリートも設けた場合には，図５－７－７のように台座の高さは台座部の支承縁端距離以下に抑えて，橋座に十分支圧が伝達するようにする。

道示Ⅰ　P99




図５－７－７　台座コンクリートの高さ

7－2　地　　覆

(1)　一　般

地覆の形状寸法は下表を標準とする。

表５－７－２

寸　法	車道に接する地覆	歩道に接する地覆
b_1	600	400
b_2	250	－
b_3	250	100

注）１．「歩道に接する地覆」は幅員1.5m以上の歩道，
自転車歩行道等に接する場合に適用する。





図５－７－８


(2) 張出床版の水切り構造

張出し床版の水切り構造は突出型の水切り構造とし、以下を標準とする。なお、ＰＣ横締めを有する床版構造の場合は、従来型の水切り構造としてよい。

水切り構造(標準)



水切り構造（ＰＣ横締め）



７－３　橋梁用防護柵

(1)　高欄の型式決定

１）高欄の型式は橋梁の規模及び地形，地域等により決定するが，同一区間ではなるべく型式を統一すること。(特に橋長50m未満の小橋梁については統一性をもたせること。)

２）観光地及び市街地で美観を必要とする橋梁では事前に調査し検討して決定すること。

３）工場地帯や海岸の橋梁で煙害，塩害等のある場所で普通の鋼材では，すぐに錆るような場合はその材質について充分検討し決定すること。

４）市街地で歩行者が多い橋梁では児童等の転落しないような構造の縦格子高欄とすることが好ましい。

(2)　剛性防護柵（壁高欄）

高規格幹線道路等，走行速度が高い道路の橋，高架に設ける剛性防護柵はフロリダ型（別添図－１）を原則とする。

高規格幹線道路等以外の道路の橋，高架に設ける剛性防護柵は直壁型（別添図－２）とする。

高規格幹線道路等以外の道路の橋，高架とは，建築限界と地覆を兼ねる構造としている場合をいう。

新幹線などと交差または近接する区間に設ける場合は，別途考慮すること。

１）設計条件

①　フロリダ型

種別：ＳＢ

コンクリート：σ_{ck}＝24N／m^2

鉄筋：ＳＤ３４５

風荷重：遮音壁高さ路面から３m　W＝3.0kN／m^2

②　直壁型

種別：ＳＢ

コンクリート：σ_{ck}＝24N／m^2

鉄筋：ＳＤ３４５

風荷重：遮音壁高さ路面から３m　W＝3.0kN／m^2

２）その他

張出床版部の施工時期にあたっては、床版の十分な強度発現を確認したうえで実施すること。

曲線部（Ｒ＜150m）は端部，中間部共端部と同配筋とする。

伸縮継目(膨脹目地)は,端支点及び中間支点上に設置することを原則とする。

誘発目地（Vカット）は，５m間隔を標準として設置する。ただし，鋼床版上に施工される場合等，温度変化による収縮によってひび割れが生じる恐れがある場合は，誘発目地（Vカット）間隔を３～５mとすることが望ましい。


なお，Vカット（切欠き）部には弾性シーリング材によるコーキングを行うこと。

別添図－１

壁高欄配筋図 S＝1：30

断面図


左側


445
250 70 125
70
70
(1) D16
(3) D13
(5) D13
(2) D16
(4) D13
(6) D13
(7) D16
(8) D13
630
580
130
30
30
30


壁 高 欄 配 筋 図　S＝1：30

断 面 図


左 側



側 面 図




かぶり詳細図 Scale 1:10




断 面 図


左 側




側 面 図




水切り詳細図 Scale 1:10



伸縮目地詳細図



Vカット詳細図



部　名	
縮　尺	1/30
図面番号	全　基の内
測量会社名	設計会社名
工事事務所	

(3)　高欄設置

高欄の設置方法は垂直を標準とする。

7－4　落下物防止施設

1．種　類

落下物防止施設の種類は,その目的により次の二種類に分類するものとする。

(1)　投下物防止柵：石，空かん類その他軽微な物品等の落下を防止するもの

(2)　積荷転落防止柵：車輌積載物等の落下を防止するもの

（ｉ）　投下物防止柵は，跨道橋等から石，空かん類その他物品等が落下して下方の道路等における走行車輌等の安全を阻害することのないよう路側に設置するものである。

積荷転落物防止柵は，道路から車輌積載物等が下方の鉄道，道路，建築物等へ落下し，被害が及ぶことを阻止するために路側に設置するものである。

2．設置箇所

(1)　投下物防止柵は原則として下記の各号に該当する跨道橋に設置するものとする。

（イ）交差あるいは極めて近接する道路等で人・車輌の利用が多い区間

（ロ）その他特に設置が必要と認められる区間

(2)　積荷転落防止柵は次の各号に該当する跨線橋等の区間に設置するものとする。

（イ）鉄道と交差あるいは極めて近接する区間

（ロ）その他特に設置が必要と認められる区間

(3)　次の号に該当する区間については,投下物防止柵を省略することが出来るものとする。

（イ）遮音壁を設置している区間

（ｉ）　投下物防止柵および積荷転落防止柵の設置は，関係者と協議のうえその意向を考慮し，充分検討するものとする。

（ⅱ）　極めて近接している区間とは，表５－７－３に示すdの値よりも対象施設が（管理道路等）に近接している区間をいう。

表５－７－３

H(m)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
D(m)	4	5	5	6	6	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9

H：対象施設の基面から管理道路等の路面までの高低差……(m)

d：管理道路等の端から対象施設の端までの距離……(m)




図５－７－９　近接区間

３．設置範囲

投下物防止柵および積荷転落防止柵の設置範囲は，関係者との協議により決定するが，特に定めがない場合には，対象施設と交差または近接している部分に，その手前余裕部分を加えた範囲とする。

（ｉ）　手前余裕部分とは図５－７－９，図５－７－10に示す部分をいう。

手前余裕部分長Ｌは次のように表わされる。

$$L = Vo\sqrt{2\ (H+3)\ /\ g}\quad (\cos 15^\circ + \sin 15^\circ\ /\ \tan\alpha)$$

但し$\alpha = 90^\circ$の場合　$L = Vo\sqrt{2\ (H+3)\ /\ g}\quad \cdot \cos 15^\circ$

ここにVo＝落下物の路外逸脱速度（m／sec）　Vo＝13.3m／sec（48km／h）

Ｈ＝対象施設の基面から管理道路等の路面までの高低差（m）

α＝対策施設と管理道路等の交差する角度

（但し近接の場合は$\alpha = 90^\circ$として計算する。）

ｇ＝重力加速度＝9.8m／sec2




図５－７－10　交差区間

４．構　造

(1)　投下物防止柵は下記の構造を標準とする。

（イ）棚の高さ：路面から上方に2.0m。

（ロ）棚に設置する金網は，網目40mm以下とする。

（ハ）風荷重３KN／m^2に耐える構造とする。


(2)　積荷転落防止柵は下記の構造を標準とする。

（イ）柵の高さ：路面から上方に3.0m。


（ロ）柵に設置する金網は，φ3.2mm以上，網目40mm以下とする。

（ハ）走行車両上より落下した積荷が衝突するものとし，重量３KNの積荷が，路面より３mの高さに，速度48km／hr（13.3m／sec）で防止柵に15度の角度で水平に衝突することを想定し，転落物が道路から逸脱することを防止する構造とする。

投下物防止柵（参考図）



積荷転落防止柵（参考図）



７－５　中央分離帯転落防止網

(1)　一　般

橋梁及び高架上において発生した事故等で避難する人が，中央分離帯側の防護柵の外側に避難しようとして転落したり，土工部の中央分離帯を歩行して誤って転落する事故を防止するために設置する。

なお，交差道路上等では落下物防止対策も兼ねるものとする。

(2)　設置範囲

中央分離帯の間隙が２m以下の場合は,原則として転落防止網を設置するものとし,これによりがたい場合には，現地の状況等を考慮し必要な対策を講じる。

また，間隙幅が10m程度以下の場合は鉄板等による構造としてもよい。

なお，設置位置は，防護柵天端より１m以内とする。

(3)　設　計

１）転落防止網に作用する荷重は，0.7kN（70kg）の人が１mの高さから落下した場合の衝撃荷重とする。ただし，人とワイヤーロープなどによる反発は無視してよい。

２）ロープ及び金網等の自重は無視してよい。

３）ワイヤーロープのたわみを小さくすると，アンカーボルトのせん断によるコンクリートの破裂が生じるためワイヤーロープのたわみは10cmとする。

４）ワイヤーロープ及び金網は，各々の切断荷重を超えてはならない。

(4)　構　造

１）　転落防止網に使用する主要材料は下表を標準とする。

材　　料	規　　格	形　状　寸　法
ひし形金網	JIS G 3552（亜鉛メッキ鉄線７種） スプリングネット亜鉛メッキハガネ線 素線抗張力　850～1050N/mm2 亜鉛付着量　400g/m2	φ2.6mm×56mm （落下物防止と兼ねる場合） φ2.6mm×40mm
結合コイル	JIS G 3547（亜鉛メッキ鉄線７種）	φ3.2mm×50mm×250mm
ワイヤーロープ	JIS G 3525 （普通Ｚより亜鉛メッキ４号ロープ）	φ8mm（3×7G/O）
アンカーボルト	JIS G 3101 （一般構造用圧延鋼材第２種）	φ19mm

２）ひし形金網の目の大きさは56mmを標準とする。ただし，落下物防止対策を兼ねる場合は，ひし形金網の目の大きさを40mmとする。

３）縦方向ワイヤーロープの張長は25mを標準とする。なお，４車線以上の道路と交差する個所においては，縦方向ワイヤーロープを中央に１本追加する。また，横方向ワイヤーロープの間隔は１mとする。


４）アンカーボルトの表面処理は，JIS H 8641「溶融亜鉛メッキ」に規定するHDZ35Aとする。

５）ワイヤーロープの緊張は幾分たるませた状態で行うものとする。


6）積雪地域における転落防止網は，中央分離帯に除雪した雪がたまり，つららが発生するため道路および鉄道と交差する個所においては適切な処置を講じなければならない。

(参考資料)　転落防止網設置イメージ図

○標準的な対応事例




例－1　標準高架橋




例－2　標準高架橋
(間隙が小さい場合)


○特殊な事例（別途検討及び調整等が必要）



例－3　鉛直方向にずれている場合



例－4　間隙が拡がる場合



例－4　ランプノーズ付近

７－６　伸縮装置

(1)　一　般

道示Ⅰ　P100

道示Ⅴ　P272

１）伸縮装置は桁の温度変化，コンクリートのクリープ及び乾燥収縮，活荷重等による橋の変形に対して，車両等が橋面を支障なく通行できる路面の平坦性を確保するものとする。

２）設計伸縮量は，桁の温度変化，コンクリートのクリープ及び乾燥収縮，活荷重によって生じる上部構造の移動量，並びに施工時の余裕量を考慮して設定する。

レベル１地震動に対してその機能を確保すること。すなわち、レベル１地震動による地震時設計伸縮量が，設計伸縮量を上回る場合があるので，伸縮量の決定にあたっては，地震の影響を適切に考慮して設計するものとする。

３）遊間は構造および型式により図５－７－13に示すようにけた端遊間，床版遊間，ウェブ遊間，フィンガー遊間等に使い分けるものとする。




図５－７－10

４）標準温度は伸縮装置据え付け時における年間の平均気温をいい，15℃を標準とする。

５）基本的には、伸縮装置本体及び取付部材がレベル１地震動に対して耐力を有すること。ただし、これによって伸縮装置が大きくなるなど、合理的でない場合は別構造の設置を検討うること。なお、検討にあたっては、別構造の設置により支承部の機能を阻害しないこと、及び支承部の維持管理の障害とならないことに十分留意すること。

６）伸縮装置は雨水等の侵入に対して水密性を有するものとし、その構造は非排水構造を標準とする。

(2) 分 類

表５－７－４ 伸縮装置の分類

分類	型 式	種 類	備 考
突合せ式	埋設型式	埋設型目地 切削目地	変位をアスファルト舗装などの変形でとらせる構造
	突合せ先付型式	目地板ジョイント アングル補強ジョイント 補剛鋼材ジョイント	舗装施工前に設置する突合せ目地構造
	突合せ後付型式	カットオフジョイント カップリングジョイント ハマハイウェイ型ジョイント その他	舗装施工後に設置する突合せ目地構造
支持式	ゴムジョイント型式	ハマハイウェイジョイント コルおよびブロフジョイント ネオスミジョイント スーパーガイトップ他	ゴム材と鋼材を組み合せて，輪荷重を床版遊間で支持する構造
	鋼性型式	鋼フィンガージョイント 鋼重ね合せジョイント	フェースプレートまたはフィンガープレートを使用した鋼製構造
	特殊型式	デマーク式，モジュラー式など	その他の支持型式構造

(3) 材 料

1）ゴム材

突合せジョイント，ゴムジョイントに使用するゴム材は，良質のクロロプレン系ゴムにより成型したもので表の規格を満足するものでなければならない。

表５－７－５ 伸縮ゴムの品質規格

項目		試験方法 （注１）	単位	規格値
引張強さ		JIS K 6251 ダンベル状３号形	N/mm2	15以上 （注２）
伸び		〃	%	300以上
硬さ		JIS K 6253 （ﾃﾞｭﾛﾒｰﾀｰ硬さ試験）	度	55±10
引裂強さ		JIS K 6252 切込みｱﾝｸﾞﾙ形	N/mm	30以上
老化試験	引張強さ変化率	JIS K 6257およびK 6251 70℃×100hr	%	20以下
	伸び変化率	〃	%	20以下
	硬さ変化	〃	度	＋10以下
圧縮永久ひずみ		JIS K 6262	%	25以下 （注２）

（注１） 試験頻度は引張強さ，伸び，硬さ，引裂強さについては１ロットにつき１回とする。老化試験，圧縮永久ひずみは，同一配合コンバウンドについて３ヶ月に１回とする。

（注２） 試験片は同一ロットより取り出した同一加硫条件の標準試験板とする。

（注３） 突合せジョイントのうち，表皮ゴムと内部の発泡ゴムからなる伸縮装置において，表皮ゴムの引張強さの規格値は12N／mm^{2}以上とする。

（注４） 突合せジョイントのうち表皮ゴムと内部の発泡ゴムからなる伸縮装置において圧縮永久ひずみ試験は合成体に対して行い35%以下とする。

ゴムにはキズ，気泡，異物の混入，クラック等があってはならない。さらに形状機能としては，ゴム表面部材の最小厚は３㎜以上，最大圧縮時に上部が盛り上がらないこと。

なお，一つの伸縮装置に用いるシールゴムは原則として一本物で現場に供給するものとし，加硫の段階で２本以上に分れる場合は，工場で加硫接着または同等以上の接着法により，一本物にして出荷しなければならない。

２）コンクリート

伸縮装置の設置に用いるコンクリートは，本体コンクリートと同等品以上の品質を有するものでなければならない。

ただし，現道上の補修工事等で施工後直ぐ供用開始する場合は，超速硬コンクリートを標準とする。

超速硬コンクリートの標準配合は，下表のとおりとする。

表５－７－６

設計基準強度	粗骨材料大寸法	スランプ	セメント量	減水剤	凝結遅延剤
σ_{3h}=24N／㎟	20～25㎜	12±３㎝	400kg／㎥	セメント量の1.0～2.5％	セメント量の0.1～0.8％

３）接着剤

新旧コンクリートの打継ぎ部には，エポキシ樹脂系の接着剤を塗布すること。

４）鋼　材

鋼製フィンガージョイントに使用する鋼材の材質，板厚等は表５－７－７を標準とする。

表５－７－７　鋼製フィンガージョイントの使用鋼材

	材　質	寸法，板厚，規格等
フェースプレート	SM400B	JIS G3106　最小厚32㎜
ウェブプレート	SS400	JIS G3101　最小厚12㎜
下フランジプレート	SS400	JIS G3101　最小厚12㎜
リブプレート	SS400	JIS G3101　最小厚10㎜標準500㎜ピッチ
アンカープレート	SS400	JIS G3101　最小厚９㎜フラットバー使用
アンカーバー	NSD41 注	D25㎜６本／リブ巾員，最小長300㎜
排水関係	SUS304	JIS G4305
セットボルト	F10T	ダブルナットとする

注１）NSD41：異形棒鋼，ただし化学成分，機械的性質は日本道路公団「構造物施工要領」に準ずる。

(4)　設計一般

1）けた端遊間および床版遊間

①　突合せジョイントおよびゴムジョイントの標準温度（クリープ，乾燥収縮が終了した時点）におけるけた端遊間および床版遊間は，表５－７－８によるのを標準とする。

表５－７－８　けた橋遊間および床版遊間

伸縮装置の種類	伸縮量（Δℓ）	けた端遊間	床版遊間
突き合せジョイント	Δℓ≦30	30	30
	30＜Δℓ＜40	40	40
ゴムジョイント	Δℓ≦50	40	40
	50＜Δℓ＜70	60	60

なお，ＰＣ橋及びＲＣ端は，施工後乾燥収縮，クリープ等で遊間が広がる方向なので，施工時にあらかじめ遊間をせばめた状態にしておく必要がある。

②　鋼製フィンガージョイント

鋼製フィンガージョイントのけた端遊間および床版遊間は，コンクリート部の端部余裕量を20㎜確保して定めるものとする。（図５－７－12）

③　据え付け時温度

据え付け時の温度は表５－７－９に示す値を使用して設計してよい。




図５－７－12　端部余裕量

表５－７－９　据え付け時温度

据え付け時	温　　度
春　秋	＋15℃
夏	＋25℃
冬	＋ 5℃

(5)　種類と伸縮量

表５－７－10


メーカー	商品名	型式	適用範囲	備考
			20 40 60 80 100 120 200	
東京ファブリック	ブロフＮⅡ型	タテ直線		荷重支持型
	ブロフＮⅡ型	タテ直線		荷重耐グレーダー
	ブロフＮⅢ型	ヨコ直線		荷重支持型
	ブロフＮⅢ型	ヨコ直線		荷重耐グレーダー
	ブロフＭ型	ヨコ直線		突き合せ型
ニッタ㈱	トランスフレックス標準	ヨコ直線		荷重支持型
	トランスMタイプ	ヨコ直線		荷重積雪地用
	トランスＴＳＦ	ヨコ直線		荷重支持型
ヨコハマゴム	Ｙ　Ｍ	タテ直線		突き合せ型
	Ｙ　Ｍ　Ｎ	タテ直線		突き合せ型
	Ｙ Ｍ － Ｍ	タテ直線		除雪対策型
	Ｙ　Ｓ	ヨコ歯型		荷重支持型
	Ｙ Ｓ － Ｍ	ヨコ歯型		除雪対策型
	Ｙ　Ｕ	ヨコ直線		突き合せ型
	モノセル２Ｇ～６Ｇ	タテ歯型		突き合せ型
	Ｈ　Ｓ　Ｑ	ヨコ直線		突き合せ型
アサクラ理研	エース・Ｂ型	ヨコ直線		荷重支持型
	エースＢＭ型	ヨコ直線		荷重除雪対策型
	エースＲ型	ヨコ直線		突き合せ型
極東鋼弦	ＦＫショイント	ヨコ歯型		荷重支持型鋼板ゴム合成
日本鋳造	マウラーＥ型	ヨコ直線		荷重支持型長大橋
日本橋梁工業	ダイヤフリーＫ型	ヨコ直線		荷重支持型
(鋼製)	(重ね合せ)			
	(フィンガー)			

メーカー	商品名	型式	適用範囲	備考
			20 40 60 80 100 120 200	
エービーシー	カップリングC型	ヨコ直線		突き合せ型
	カップリングSE型	ヨコ直線		荷重支持型
	フエルスバン	ヨコ直線		突き合せ型
ショーボンド	カットオフS	タテ直線		突き合せ型
	カットオフSS	タテ直線		突き合せ型
	ニューカットオフ	タテ直線		突き合せ型
	3　　S	ヨコ直線		荷重支持型
	ランガーRJ	ヨコ直線		荷重支持型
	サガSG	ヨコ直線		荷重支持型
	ニューSBラバーL	ヨコ直線		荷重支持型
	S　B　S	ヨコ直線		荷重支持型
	スティガー	ヨコ歯型		荷重支持型
	グライデング	ヨコ歯型		除雪対策型
中外道路	ラバトップRTS	ヨコ直線		突き合せ型
	ラバトップRTH	タテ直線		突き合せ型
	ラバトップ・スパーGF	ヨコ歯型		荷重支持型
	メタルトップMTT	ヨコ直線		突き合せ型
	メタルトップ・スーパーMTS	ヨコ歯型		荷重支持型
	CGスチールNA	ヨコ直線		突き合せ型
	CGスチールNL	タテ歯型		突き合せ型
	CGスチールNT	ヨコ歯型		突き合せ型
	ガイトップ	タテ歯型		荷重支持型
	スパーリブNL	タテ歯型		荷重支持型
	メタルリガーNL	タテ歯型		荷重支持型


(6) 鋼製フィンガージョイントの例

日本高速道路(株)の設計要領第二集・橋梁建設編には、弾性シール材及び乾式止水材を使用する場合の例が示されているので、これを参考とすること。

止水材の種類としては、弾性シール材およびバックアップ材で構成される止水構造に加え、伸縮装置遊間の伸縮に対し、止水構造自体が体積変化することで、この伸縮に追随できる乾式止水材も開発されている。このような構造は、経年的な伸縮に対する止水機能の耐久性に優れ、また、適切に細部構造を設計することで、損傷した場合の取替が容易な構造となるため、特に伸縮量が大きくて、路面上からの止水構造の補修・取替が困難と考えられる場合など当該橋梁の特性を考慮して採用を検討するとよい。



乾式止水材の例



弾性シール材の例

弾性シール材充填厚みの例

適用範囲	厚み t1
標準時ウエブ遊間<225mm	70mm
225mm≦標準時ウエブ遊間<255mm	80mm
255mm≦標準時ウエブ遊間<285mm	90mm
285mm≦標準時ウエブ遊間	100mm

高弾性バックアップ材充填厚みの例

適用範囲	厚み t2
標準時ウエブ遊間<250mm	60mm
250mm≦標準時ウエブ遊間<350mm	80mm
350mm≦標準時ウエブ遊間<400mm	100mm
400mm≦標準時ウエブ遊間<600mm	120mm
600mm≦標準時ウエブ遊間	150mm

高弾性バックアップ材充填計上図の例




図５－７－13　鋼製非排水型　参考図

７－７　点検施設（検査路）

道路橋検査路の設計については「道路橋検査路設置要領（H18.3)」に基づき行うこと。

なお、これに記載のない事項は鋼橋付属物の設計手引き（(社)日本橋梁建設協会）等の技術資料を参考に設計することとし、点検・保守が、効率的に行えるよう、特に以下の点について留意すること。

新設橋梁の設計・施工の留意事項(案)P62


(1)検査路の設置位置

検査路の設置位置は、検査路の作業動線、点検・保守の方法等を勘案して決定すること。

1）検査路作業動線の確保

上部工に取り付ける検査路は、対傾構、横桁等との交差部において、点検時に通り抜けできる動線になっているかに配慮する必要がある。また、充腹構造の横桁の場合、マンホールの開口の大きさは、一般的に幅400×高さ600[2]のマンホールを設置しているが、実務的には狭く窮屈な大きさであり、幅600×高さ750以上とすることが望ましい。


このほか、マンホール設置位置が高く、検査路歩面から直接跨げない場合は、マンホールの近くに取手を設置する、排水管が桁間に配置される場合は、これが検査路の通行の支障とならないように、検査路の配置や排水管の配置を行う、下部工に取り付く排水管や、落橋防止構造が設置される場合には、これらとの干渉を考慮し部分的に屈曲部を設ける等、作業動線の空間確保に配慮すること。



落橋防止構造が下部工取付け検査路の障害になる例

2）保守および点検

歩道を有している橋梁で、路面上に橋梁点検車による歩道下面の点検ができない場合は、点検を効率的に行うために歩道下面に検査路を設置することが望ましい。



検査路の配置例

3）昇降設備

道路橋検査路設置要領(案)平成18年5月では、「昇降設備は、橋脚高、桁下空間の状況を勘案し、橋面から、あるいは地上から昇降を判断する。」とされている。

しかし、東北地方太平洋沖地震の被害報告等で路面からアクセスする昇降設備の有効性等が報告がされている。


また、日本高速道路(株)の設計要領では、地震後における臨時点検を考慮した検査路の配置の留意点として、「本線上や橋梁下から上部構造に検査路、下部構造検査路に接続する設備として昇降設備を設置する。設置箇所は、本線上からアクセス可能な昇降設備を設置するとともに、各橋梁に少なくとも1箇所は、橋梁下からアクセス可能な昇降設備を設置する。」とされている。

昇降設備については、橋梁形式、周辺環境状況等から、管理の動線および緊急時の点検等を考慮して昇降設備を計画することが必要であり、日本高速道路(株)に準じて、本線上からアクセス可能な昇降設備を設置することが望ましい。

4）桁下管理用通路の確保

橋梁計画時に桁下空間の維持管理通路の確保を計画することは、将来に渡って適切な維持管理活動に有効な設備となる。

日本高速道路(株)の設計要領では、橋梁下回りの例が示されている。
これらを参考にして、桁下管理用通路の確保を計画するとよい。



(2)マンホールの設置位置・構造等

箱桁内部の点検用マンホールの位置は、橋梁本体の構造的な問題が生じない箇所に、出入りのし易さを考慮し決定するとともに、マンホールの扉は開閉式内開き型が望ましい。

７－８　歩　道

(1)　一　般

歩道は縁石，防護柵，その他これに類する工作物によって車道から必ず分離するものとし、歩道形式はセミフラット形式を基本とする。

７－９　橋名板

(1)　一　般

橋名板を取付ける場合は次表を標準とする。

表５－７－11

起点側	向って右	漢字で橋名
	向って左	河川名（又は跨道，跨線名）
終点側	向って右	ひらがなで橋名
	向って左	竣工年月日




図５－７－16

７－１０　その他の構造細目

(1)コンクリート部材の剥落対策


1）コンクリート部材の剥落対策

コンクリート片が剥落し第三者被害を及ぼす恐れのある橋梁のうち、鉄道や軌道上の橋梁は、原則として、あらかじめ剥落対策をすること。

また、その対策範囲は、第三者被害予防措置点検範囲の地覆、壁高欄及びRC上部工(床版含む)の張出床版部を標準とする。剥落防止対策工法は、コンクリート打設前の型枠に連続繊維シートを設置するタイプを標準とする。


新設橋梁の設計・施工の留意事項(案)P27

以下に対策範囲を示す




(1)交差物件の場合


①下部工前面が俯角７５°より離れている場合



②下部工前面が俯角７５°の範囲に入る場合



(2)並行物件の場合



(2)橋座部の構造

1) 橋座面の滞水対策

橋座面の滞水対策として、雨水の浸入による桁端部及び支承の劣化の促進を防ぐため、橋座部には排水勾配を付けること。


なお､橋座部の排水勾配は3%程度とし､躯体前面側に排水することを標準とする。

2) 橋座部桁下高さ

新設橋梁の設計・施工の留意事項(案)P13

橋座面の環境対策として、高さの低い支承を有する鋼橋の場合には、台座コンクリートを設け、風とおしをよくするなど設計上留意すること。

橋座部の台座高さは100㎜以上とし､桁下高さは支承更新時のジャッキアップ機材の作業空間等も踏まえ、Ｉ桁橋400㎜以上、箱桁橋500㎜以上確保することが望ましい。



	H
Ｉ桁橋	400㎜以上
箱桁橋	500㎜以上


(3)排水の構造

新設橋梁の設計・施工の留意事項(案)P58

1) 排水管の桁下端・下部工天端との離隔

橋下に直接垂れ流しする排水管においては、風の影響で桁部材ならびに橋座コンクリートに排水が飛散しないように配慮する必要がある。

水の影響によりコンクリートの劣化および鋼部材が腐食している例も見受けられるため、桁下余裕が十分にある場合には、以下にに示すように、主桁下端から排水管先端を1m程度離隔させるとともに、下部工天端より排水管を下げるなどの配慮を行うこと。また、検査路が設置されている場合は、検査路への飛沫に対して水平の離隔を確保するなどの配慮を行うこと。



2) 鋼製排水溝の採用と床版防水工の施工範囲

新設橋梁の設計・施工の留意事項(案)P58

鋼製排水溝設置箇所において、雨水が路面に滞水し、鋼製排水溝と舗装の境界部から雨水が床版に浸透し、床版の耐久性に影響を与えている事例が見受けられる。


橋面排水の構造は、景観面に特段の配慮が必要な場合及び排水断面の路肩幅員内の確保ができない場合等の真にやむを得ない理由がある場合にのみ鋼製排水溝を検討することとし、鋼製排水溝とする場合には、床版へ雨水等が侵入しないよう、床版防水工等には細心の注意を払うこと。

なお、鋼製排水溝のジョイント部より床版部へ漏水が生じる可能性があるため、床版防水工は鋼製排水溝下面にも施工すること。

3)箱桁内部への導水計画

景観面で特段の配慮が必要な場合以外は、箱桁内部へ導水する排水計画を行わないこととし、やむを得ず箱桁に排水管を貫通させる場合は、鞘管方式の二重管構造の採用を検討すること。

新設橋梁の設計・施工の留意事項(案)P59



第８節　耐震設計

８－１　耐震設計の基本方針

道示Ⅴ　P6

橋の耐震設計は，設計地震動のレベルと橋の重要度に応じて，必要とされる耐震性能を確保することを目的として行う。

(1)　設計地震動

耐震設計で考慮する地震動は，以下とする。

１）レベル１地震動：橋の供用期間中に発生する確率が高い地震動

２）レベル２地震動：橋の供用期間中に発生する確率は低いが大きな強度を持つ地震動

①タイプⅠ：プレート境界型の大規模な地震を想定

②タイプⅡ：内陸直下型地震を想定（平成７年兵庫県南部地震）

(2)　耐震性能

耐震設計で目標とする耐震性能としては，耐震設計上の安全性，供用性，修復性のそれぞれの観点から耐震性能１，耐震性能２，耐震性能３の３段階を設定している。

表５－８－１　耐震性能の観点

橋の耐震性能	耐震設計上の安全性	耐震設計上の供用性	耐震設計上の修復性	
			短期的修復性	長期的修復性
耐震性能１： 地震によって橋としての健全性を損なわない性能	落橋に対する安全性を確保する	地震前と同じ橋としての機能を確保する	機能回復のための修復を必要としない	軽微な修復でよい
耐震性能２： 地震による損傷が限定的なものにとどまり，橋としての機能の回復が速やかに行い得る性能	落橋に対する安全性を確保する	地震後橋としての機能を速やかに回復できる	機能回復のための修復が応急修復で対応できる	比較的容易に恒久復旧を行うことが可能である
耐震性能３： 地震による損傷が橋として致命的とならない性能	落橋に対する安全性を確保する	――	――	――

(3)　設計地震動と目標とする耐震性能

橋の重要度区分（Ａ種並びにＢ種）は，道路橋示方書Ⅴ Ｐ13を参照されたい。

表５－８－２　設計地震動と目標とする橋の耐震性能

設計地震動		Ａ種の橋	Ｂ種の橋
レベル１地震動		地震によって橋としての健全性を損なわない性能（耐震性能 1）	
レベル２地震動	タイプⅠの地震動（プレート境界型の大規模な地震）	地震による損傷が橋として致命的とならない性能（耐震性能 3）	地震による損傷が限定的なものにとどまり，橋としての機能の回復が速やかに行い得る性能（耐震性能 2）
	タイプⅡの地震動（兵庫県南部地震のような内陸直下型地震）		

ただし，直轄国道については，全て「Ｂ種の橋」とする。ただし，副道または側道等で，地域の防災計画上の位置付けや当該道路の利用状況から「特に重要な橋」とはいえないものについては，「Ａ種の橋」としてよい。

８－２　耐震性能の照査

(1)　耐震性能の照査にあたっては，以下に示す耐震性能に対する橋の限界状態に基づき，各部材の限界状態を適切に設定するものとする。　道示Ⅴ　P38

表５－８－３　耐震性能とそれを満足し得る限界状態

耐震性能	限　界　状　態
耐震性能１	地震によって橋全体系として力学特性で、弾性域を超えない範囲内で適切に定めるものとする。
耐震性能２	塑性化を考慮した部材にのみ塑性変形が生じ、その塑性変形が当該部材の修復が容易に行い得る範囲内で適切に定めるものとする。
耐震性能３	塑性化を考慮した部材にのみ塑性変形が生じ、その塑性変形が当該部材の保有する塑性変形性能を超えない範囲内で適切に定めるものとする。

(2)　橋の構造形式と照査方法については，以下に示す耐震計算法に基づき行うものとする。　道示Ⅴ　P53

表５－８－４　地震時の挙動の複雑さと耐震性能の照査に適用できる耐震計算法

橋の動的特性 ＼ 照査をする耐震性能	地震時の挙動が複雑ではない橋	塑性化やエネルギー吸収を複数箇所に考慮する橋又はエネルギー一定則の適用性が十分検討されていない構造の橋	静的解析の適用性が限定される橋	
			高次モードの影響が懸念される橋	塑性ヒンジが形成される箇所がはっきりしない橋又は複雑な振動挙動をする橋
耐震性能１	静的照査法	静的照査法	動的照査法	動的照査法
耐震性能２ 耐震性能３	静的照査法	動的照査法	動的照査法	動的照査法
適用する橋の例	・固定支承と可動支承により支持される桁橋（曲線橋を除く） ・両端橋台の単純桁橋（免震橋を除く）	・弾性支承を用いた地震時水平力分散構造を有する橋（両端橋台の単純橋を除く） ・免震橋 ・ラーメン橋 ・鋼製橋脚に支持される橋	・固有周期の長い橋 ・橋脚高さが高い橋	・斜張橋，吊橋等のケーブル系の橋 ・アーチ橋 ・トラス橋 ・曲線橋

１）静的照査法

静的照査法による耐震性能の照査は，震度法（地震時保有水平耐力法を含む）に基づいて行うものとする。

耐震性能１の照査は，レベル１地震動に対する照査であり，構造物の弾性域の振動特性を考慮して地震による荷重を静的に作用させて設計する方法（震度法）である。

耐震性能２及び３の照査は，レベル２地震動に対する照査であり，構造物の非線形域の変形性能や動的耐力を考慮するものの，地震による荷重を静的に作用させて設計する方法（地震時保有水平耐力法）である。

２）動的照査法

動的照査法による耐震性能の照査は，動的解析に基づいて行うものとする。　道示Ⅴ　P109

耐震性能１の照査は，レベル１地震動に対する照査であり，弾性域における橋の動的特性を表現できる解析モデル及び解析方法を用いるものとする。

解析法としては，①応答スペクトル法，②時刻歴応答解析法がある。①は弾性挙動を対象とし，②は弾性挙動だけでなく弾塑性挙動まで対象としている。時刻歴応答解析は耐震性能２の照査で一般的であり，耐震性能１の照査と同様のモデルを利用できることから，②時刻歴応答解析が一般的である。

耐震性能２及び３の照査は，レベル２地震動に対する照査であり，必要に応じて塑性化を考慮する部材の非線形の効果を含めた橋の動的特性を表現できる解析モデル及び解析方法を用いるものとする。

解析法として，①非線形履歴モデルを用いた時刻歴応答解析法②等価線形化法を用いた時刻歴応答解析法③等価線形化法を用いた応答スペクトル解析等がある。一般的には非線形履歴モデルを用いた時刻歴応答解析法を選定するのがよい。

道示Ⅴ　P37




図５－８－１　耐震設計の流れと関連する主な条文の規定箇所

８－３　静的照査法による耐震性能の照査

(1)　耐震性能１の照査

耐震性能１に対する各部材の照査は許容応力度法に基づいて行うものとする。なお，許容値となる許容応力度は，以下の地震時の割増を考慮した値を用いる。

	許容応力度の割増係数	備　　考
鉄筋コンクリート橋脚・橋台	1.5	道示Ⅳ　P155
鋼製橋脚・工場部構造	1.5	道示Ⅱ　P129
コンクリート橋上部構造	1.5	道示Ⅲ　P124

表５－８－５に耐震性能１において，各部材に対して限界状態となる照査項目を示す。

表５－８－５　耐震性能１に対する主な照査項目

耐震性能１を満たす各部材の限界状態の組合せ			耐震性能の観点 照査において支配的となる観点		主な照査項目
上部構造	本体	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	耐震設計上の修復性 耐震設計上の供用性	耐震設計上の安全性	応力度＜許容応力度
	伸縮装置	損傷が生じない限界の状態	耐震設計上の修復性 耐震設計上の供用性	耐震設計上の安全性	地震時設計伸縮量 ＜伸縮装置の伸縮量
支承部	弾性支承	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	耐震設計上の修復性 耐震設計上の供用性	耐震設計上の安全性	せん断ひずみ＜許容せん断ひずみ 応力度＜許容応力度
	鋼製支承				応力度＜許容応力度
橋脚及び橋台		力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	耐震設計上の修復性 耐震設計上の供用性	耐震設計上の安全性	応力度＜許容応力度
基礎		基礎の力学的特性が弾性域を超えることなく，基礎を支持する地盤の力学的特性に大きな変化が生じない限界の状態	耐震設計上の修復性 耐震設計上の供用性	耐震設計上の安全性	支持力＜許容支持力 応力度＜許容応力度 応答変位＜許容変位
	フーチング	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	耐震設計上の修復性 耐震設計上の供用性	耐震設計上の安全性	応力度＜許容応力度

道示Ⅴ　P87


(2)　耐震性能２又は耐震性能３の照査

耐震性能２及び３の照査は，地震時保有水平耐力法による照査である。地震時保有水平耐力法とは，橋が震度法における設計震度を越える大きな地震を受けたとき，エネルギー一定則から求められる，橋脚のじん性率μが許容塑性率μ_aに収まるために必要な降伏耐力と，橋脚の水平耐力を比較して，耐力の有無を判定するものである。

$$Pa > k_{hc} \cdot W = \frac{C_z k_{hco} \cdot W}{\sqrt{(2\mu_a - 1)}}$$

上式の右辺は，橋が地震に対して弾性的に挙動すると仮定したときに生じる地震力k_{hco}・Wを受けた場合に，エネルギー一定則より算出される橋脚のじん性率が，許容塑性率μ_aに収まるのに必要な橋脚の降伏耐力を表している。

したがって，許容塑性率に相当する橋脚の降伏耐力が保有水平耐力Paより小さければ，橋脚は弾性地震力k_{hc}・Wを受けても許容塑性率までの塑性変形を生じることはないため，耐震性が確保されていると判断するのである。



耐震性の評価

①耐震性能２　　道示Ⅴ　P38

耐震性能２に対する橋の限界状態は，塑性化を考慮した部材にのみ塑性変形が生じ，その塑性変形が当該部材の修復が容易に行い得る範囲で適切に定めるものとする。

また，橋の構造特性を踏まえ，塑性化又はエネルギー吸収を考慮する部材を適切に組合わせるとともに，その組合せに応じて，各部材の限界状態を適切に設定するものとする。なお，一般的な橋に対して，橋全体系として耐震性能２を確保するために，塑性化あるいは非線形性を考慮する部材の組合せ方と，各部材の限界状態の設定例を表５－８－６に示す。

現段階では，確実にエネルギー吸収を図るための主たる塑性化又はエネルギー吸収を考慮する部材は，図５－８－２に示すように選択するのが望ましい。　　道示Ⅴ　P43

一般的な桁橋で，橋脚に主たる塑性化を考慮することを設計条件とした場合の照査項目例を表５－８－７に示す。

表５－８－６　一般的な橋に対する塑性化又はエネルギー吸収を考慮する部材の組合せの例と各部材の限界状態（耐震性能２）

塑性化又はエネルギー吸収を考慮する部材 / 各部材の限界状態	橋脚	橋脚（上部構造に副次的な塑性化を考慮する場合）	基礎	免震支承と橋脚
橋脚	損傷の修復を容易に行い得る限界の状態	損傷の修復を容易に行い得る限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	限定的な塑性化に留まる限界の状態
橋台	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態
支承部	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	免震支承によるエネルギー吸収が確保できる限界の状態
上部構造	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	副次的な塑性化に留まる限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態
基礎	副次的な塑性化に留まる限界の状態	副次的な塑性化に留まる限界の状態	速やかな機能回復に支障となるような変形や損傷が生じない限界の状態	副次的な塑性化に留まる限界の状態
フーチング	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態
適用する橋の例	免震橋以外の一般的な桁橋等	ラーメン橋	橋脚躯体が設計地震力に対して十分大きな耐力を有している場合や液状化の影響のあるようなやむを得ない場合	免震橋




図５－８－２　塑性化又はエネルギー吸収を考慮する部材の組合せの例

道示Ⅴ　P44

表５－８－７　耐震性能２に対する主な照査項目
（一般的なけた橋で，鉄筋コンクリート橋脚に主たる塑性化を考慮することを設計条件とした場合の例）

道示Ⅴ　P98

耐震性能２を満たす各部材の限界状態の組合せ			耐震性能の観点		主な照査項目
			照査において支配的となる観点		
上部構造	遊間	損傷が生じない限界の状態	耐震設計上の修復性	耐震設計上の供用性	上部構造端部の遊間の設計値＜上部構造端部の遊間
支承部	弾性支承	安定した力学的特性を示す限界の状態	耐震設計上の修復性	耐震設計上の供用性 耐震設計上の安全性	せん断ひずみ＜許容せん断ひずみ 断面力＜耐力
	鋼製支承	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態			断面力＜耐力
橋　脚		損傷の修復を容易に行い得る限界の状態	耐震設計上の修復性 耐震設計上の供用性	耐震設計上の安全性	慣性力＜地震時保有水平耐力 残留変位＜許容残留変位
基　礎		副次的な塑性化に留まる限界の状態	耐震設計上の修復性 耐震設計上の供用性	耐震設計上の安全性	設計水平地震力＜基礎の降伏耐力 作用せん断力＜せん断耐力
	フーチング	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	耐震設計上の修復性 耐震設計上の供用性	耐震設計上の安全性	作用曲げモーメント＜降伏曲げモーメント 作用せん断力＜せん断耐力

②耐震性能３

耐震性能３に対する橋の限界状態は，塑性化を考慮した部材にのみ塑性変形が生じ，その塑性変形が該当部材の保有する塑性変形性能を越えない範囲内で適正に定めるものとする。

また，橋の構造特性を踏まえ，塑性化又はエネルギー吸収を考慮する部材を適切に組合わせるとともに，その組合せに応じて，各部材の限界状態を適切に設定するものとする。なお，一般的な橋に対して，橋全体系として耐震性能３を確保するために設定する塑性化又はエネルギー吸収を考慮する部材の組合せ方と，各部材の限界状態の設定例を表５－８－８に示す。

一般的な桁橋で，橋脚に主たる塑性化を考慮することを設計条件とした場合の照査項目例を表５－８－９に示す。

道示Ⅴ　P46

表５－８－８　一般的な橋に対する塑性化又はエネルギー吸収を考慮する部材の組合せの例と各部材の限界状態（耐震性能３）

塑性化又はエネルギー吸収を考慮する部材 ／ 各部材の限界状態	橋　脚	橋　脚（上部構造に副次的な塑性化を考慮する場合）	基　礎	免震支承と橋脚
橋　　脚	橋脚の水平耐力を保持できる限界の状態	橋脚の水平耐力を保持できる限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	限定的な塑性化に留まる限界の状態
橋　　台	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態
支　承　部	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	免震支承によるエネルギー吸収が確保できる限界の状態
上部構造	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	副次的な塑性化に留まる限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態
基　　礎	副次的な塑性化に留まる限界の状態	副次的な塑性化に留まる限界の状態	速やかな機能回復に支障となるような変形や損傷が生じない限界の状態	副次的な塑性化に留まる限界の状態
フーチング	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態
適用する橋の例	免震橋以外の一般的な桁橋等	ラーメン橋	橋脚躯体が設計地震力に対して十分大きな耐力を有している場合や液状化の影響のあるようなやむを得ない場合	免震橋

表５－８－９　耐震性能３に対する主な照査項目
（一般的な桁橋で，鉄筋コンクリート橋脚に主たる塑性化を考慮することを設計条件とした場合の例）

耐震性能３を満たす各部材の限界状態の組合せ			耐震性能の観点 照査において支配的となる観点		主な照査項目
上部構造	遊間	損傷が生じない限界の状態	耐震設計上の修復性	耐震設計上の供用性	上部構造端部の遊間の設計値＜上部構造端部の遊間
支承部	弾性支承	安定した力学的特性を示す限界の状態	耐震設計上の修復性	耐震設計上の供用性 耐震設計上の安全性	せん断ひずみ＜許容せん断ひずみ 断面力＜耐力
支承部	鋼製支承	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	耐震設計上の修復性	耐震設計上の供用性 耐震設計上の安全性	断面力＜耐力
橋脚		橋脚の水平耐力を保持できる限界の状態	耐震設計上の安全性		慣性力＜地震時保有水平耐力
基礎		副次的な塑性化に留まる限界の状態	耐震設計上の修復性 耐震設計上の供用性	耐震設計上の安全性	設計水平地震力＜基礎の降伏耐力 作用せん断力＜せん断耐力
基礎	フーチング	力学的特性が弾性域を超えない限界の状態	耐震設計上の修復性 耐震設計上の供用性	耐震設計上の安全性	作用曲げモーメント＜降伏曲げモーメント 作用せん断力＜せん断耐力

８－４　動的照査法による耐震性能の照査

(1)　耐震性能１の照査

動的解析により算出される断面に生じる応力度が許容応力度以下になることを照査するものとする。

道示Ⅴ　P127

照査項目については，８－３静的照査法による耐震性の照査　表５－８－５と同様とする。

(2)　耐震性能２及び３の照査

表５－８－10に耐震性能２及び３において，各部材に対して限界状態となる照査項目を示す。

表５－８－10　耐震性能２及び３に対する主な照査項目

耐震性能2及び3を満足する各部材の限界状態の組合せ		主な照査項目
橋　脚		応答塑性率　＜　許容塑性率 残留変位　＜　許容残留変位
基　礎	橋脚基部が塑性化している場合	設計水平地震動　＜　基礎の降伏耐力 作用せん断力　＜　せん断耐力
	橋脚の挙動が弾性域にとどまる場合	応答塑性率　＜　許容塑性率 応答変位　＜　許容変位
上　部 構　造		（レベル1及びレベル2地震動に対して） 最大応答値　＜　塑性域での耐力 上部構造端部の遊間の設計値　＜　上部工端部の遊間
橋　台 基　礎	液状化が生じると判断される場合	応答塑性率　＜　許容塑性率
支承部		最大応答値　＜　許容値 せん断ひずみ　＜　許容せん断ひずみ

鉄筋コンクリート橋脚の照査については，表５－８－10に示すように，塑性率や変位に基づく照査を行なうことを規定しているが，鉄筋コンクリート橋脚のモデル化手法に応じて，曲率又は回転角に基づいて照査を行なってもよい。この場合，許容曲率又は許容回転角は道示Ⅴ10.2に規定する許容塑性率の算定法に準じて設定するものとする。

表５－８－11に曲率又は回転角に基づく照査項目を示す。

表５－８－11

1）最大応答変位は，橋全体としての耐震性能を満足する変位以下でなければならない。
2）橋脚の残留変位は，許容残留変位以下でなければならない。
3）塑性ヒンジを考慮したモデルで解析した場合，塑性ヒンジの弾塑性回転ばねの最大応答回転角は許容回転角以下でなければならない。
4）コンクリート部材の非線形性をM－ϕ関係のみで考慮した場合には，最大応答曲率が許容曲率以下でなければならない。
5）橋脚の最大応答せん断力はせん断耐力以下でなければならない。
6）上部構造の耐力及び許容変形量は，道示V14.2,14.3によることを標準とする。
7）支承部に作用する断面力は，その許容値以下でなければならない。
8）基礎の耐震設計は，道示V6.4.7,12章によることを標準とする。
9）動的照査法による耐震性能の照査において，橋全体の水平耐力が過度に小さくならないように留意して，橋脚の耐力の下限値を適切に定めるものとする。

許容値の算定方法を以下に示す。

①塑性ヒンジの許容回転角は，次式により算定する。

$$\theta_a = \theta_{py} + \frac{\theta_{ppu} - \theta_{py}}{\alpha}$$

$$\theta_{ppu} = \theta_{py} + (\phi_u - \phi_y) \cdot L_p$$

ここに，

θ_a ：許容回転角

θ_{py} ：降伏回転角

θ_{ppu} ：終局回転角

ϕ_y ：降伏曲率 $= (M_u / M_{yo})\ \phi_{yo}$

ϕ_{yo} ：初降伏曲率

ϕ_u ：終局曲率

L_p ：塑性ヒンジ長で道示９．３によって算定するがh＝M／Sとする。

②部材の許容曲率は，次式により算定する。

$$\phi_a = \phi_{yo} + \frac{\phi_u - \phi_{yo}}{\alpha}$$

ここに，

ϕ_a ：許容曲率

α ：道示Ⅴによる安全係数

③許容残留変位は，次式により算定する。

$$\delta_{Ra} = \frac{h}{100}$$

ここに，

δ_{Ra} ：許容残留変位

h ：橋脚基部から上部構造の慣性力の作用位置までの距離

図５－８－３に回転角に基づいて照査した事例を示す。




図５－８－３

この事例では曲げモーメントが最大（あるいは回転角が最大）となる領域は塑性化領域を表している。解析結果によると最大応答回転角θ_{max}が許容回転角θ_a以下であることが確認できる。

８－５　耐震設計の流れ

(1)　標準的な耐震設計の流れ

耐震性能と設計法の適用フローは，８－２耐震性能の照査　図５－８－１耐震設計の流れと関連する主な条文の規定箇所による。

(2)　鉄筋コンクリート橋脚の破壊形態の判定と地震時保有水平耐力（p_a）及び許容塑性率（μ_a）の関係を図５－８－４に示す。　道示Ⅴ　P166





図５－８－４

(3)　地震時保有水平耐力法による鉄筋コンクリート橋脚の設計フロー



(4)　地震時保有水平耐力法による橋脚基礎の照査の手順

道示Ⅴ　P238




図５－８－５　地震時保有水平耐力法による橋脚基礎の照査の手順

(5)　地震時保有水平耐力法による橋台基礎の照査の手順

道示Ⅴ　P253




図５－８－６　地震時保有水平耐力法による橋台基礎の照査の手順

８－６　免震設計

道示Ⅴ　P150

(1)免震橋の採用は、上部構造の慣性力を適切に複数の下部構造に分散できることを前提とし、免震支承により橋の固有周期及びエネルギー吸収能を増大させる高価を検討した上で判断しなければならない。特に、次のいずれかの条件に該当する場合においては、原則として免震橋をさいようしてはならない。

1)基礎周辺の地盤が道示Ⅴ８．２．４に規定する耐震設計上土質定数を零にする土層を有する地盤の場合

2)下部構造のたわみ性が大きく、もともと固有周期の長い橋

3)基礎周辺野路版が柔らかく、橋を長周期化することにより、地盤と橋の共振を引き起こす可能性がある場合

4)活荷重及び衝撃を除く主荷重により、ゴム性の支承本体に引張力が生じる場合

(2)免震橋を採用する場合においては、上部構造の端部に設計上の変位を確保できる遊間を設けなければならない。また、橋軸方向に免震支承によるエネルギー吸収を期待し、橋軸直角方向の変形を拘束する部材が、免震支承の橋軸方向の変形を拘束することがないように配慮する。

(3)免震支承をエネルギー吸収による慣性力の低減を期待しない地震時水平力分散支承に用いる場合においては、免震支承のエネルギー吸収による効果を考慮してはならない。

○免震設計が適している橋の一般的条件

①地盤が堅固で，基礎周辺地盤が地震時に安定している場合

②下部構造の剛性が高く，橋の固有周期が短い場合

③多径間連続橋

（①、②は橋を長周期化することにより橋に作用する地震力の低減を期待しやすい条件）

(2)　免震設計フロー




図５－８－７

８－７　落橋防止システム

(1)　一　　般

地震により上部構造が落下するのを防ぐことを目的として設ける構造で，けたかかり長，落橋防止構造，横変位拘束構造から構成する。


道示Ⅴ　P294

橋軸方向の落橋防止システムとしては，上部構造の端支点を支持する下部構造において，けたかかり長及び落橋防止構造を設けるものとする。なお，構造特性により，これにより難い場合があるので，道路橋示方書Ⅴ16章を参照とすること。

橋軸直角方向の落橋防止システムとしては，上部構造の構造条件や幾何学的条件から、支承部の破壊後に上部構造が隣接桁や橋台の拘束を受けずに回転できる橋で、かつ径間数が１径間又は２径間の一連の上部構造を有する橋、または、下部構造の頂部幅が狭い橋においては、横変位拘束構造を設けるものとする。

１）落橋防止システムの選定フロー


図５－８－８　落橋防止システム構成の基本的な考え方




*) 橋軸方向の落橋防止構造の省略の可否については，橋軸方向に大きな変位が生じにくい構造特性を有する橋又は端支点の鉛直支持が失われても上部構造が落下しない構造特性を有する橋という観点から判定

2）落橋防止システムの基本図

①多径間連続の標準的な橋の場合



②多径間連続の斜橋あるいは曲線橋等の場合



3）落橋防止システムの設計条件

設 計 条 件	
橋軸方向	けたかかり長 $S_{ER}=U_R+U_G$ $U_G=\varepsilon_G L$ 最小値として以下の値を下回らないこと $S_{EM}=0.7+0.005l$ 隣接桁や橋台の拘束を受けずに回転できる橋は以下の値を下回らないこと $S_{E\theta R}=2L_\theta \sin(\alpha_E/2)\cos(\alpha_E/2-\theta)$ 地盤流動化が生じる場合には50cmの余裕量を見込む 落橋防止構造 ①上下部構造を連結する形式の落橋防止構造の場合 HF＝PLG ②2連の桁を相互に連結する形式の落橋防止構造の場合 HF＝1．5Rd （許容応力度の割増し考慮） 設計最大移動量：$S_F=0.75S_E$
直角方向	横変位拘束構造 $H_S=P_{TR}$ ただし、$H_S \leqq 3K_hR_d$ （許容応力度の割増し考慮）

道示Ⅴ　P305

(2)　けたかかり長（S_E）

けたかかり長は落橋防止システムの基本である。支承部が破損した時に、上部構造が下部構造の頂部から逸脱することを防止する機能

けたかかり長は，レベル２地震動が作用した場合に桁端部に生じる上下部構造間の最大相対変位と地震時の地盤ひずみによって生じる地盤の相対変位を基本として算出するものであり，次の式で算出される。

けたかかり長

$$S_E = u_R + u_G$$

$$u_G = \varepsilon_G L$$

最小値として以下の値を下回らないこと

$$S_{EM} = 0.7 + 0.005L$$

隣接桁や橋台の拘束を受けずに回転できる橋は以下の値を下回らないこと

$$S_{E\theta R} = 2L_\theta \, \mathrm{Sin}(\alpha E/2)\mathrm{Cos}(\alpha E/2 - \theta)$$

地盤流動化が生じる場合にはその影響を見込む




図５－８－９　けたかかり長




図５－８－10　橋軸方向と土圧の水平成分の作用方向が一致しない場合のけたかかり長の取り方





図５－８－11　斜橋に用いるけたかかり長



(b) 曲線橋の場合

図５－８－12　曲線橋の移動によるけたかかり長




図５－８－13　けたかかり長に影響を及ぼす下部構造間の距離Ｌの取り方

(3)　落橋防止構造

落橋防止構造はけたかかり長を補完するもので，支承部が破損したときに、橋軸方向の上下部構造の相対変位がけたかかり長を超えないようにする機能である。

(4)横変位拘束構造

横変位拘束構造は、支承部が破壊したときに橋の構造的要因によって上部構造が橋軸直角方向に変位することを拘束する機能であり、以下による。

①上部構造の構造条件や幾何学的条件から、支承部の破壊後に上部構造が隣接桁や橋台の拘束を受けずに回転できる橋で、かつ、径間数が１径間又は２径間の一連の上部構造を有する橋に該当する場合は、端支点に設置すること

②下部構造の頂部幅が狭い橋の場合は、端支点及び中間支点に設置すること

横変位拘束構造の耐力は、以下により算出する設計地震力を下回ってはならない

$$H_S = P_{TR}$$

ただし、$H_S \leqq 3 K_h R_d$

H_S　：横変位拘束構造の設計地震力（ＫＮ）

P_{TR}：当該支点を支持する下部構造の橋軸直角方向の水平耐力（ＫＮ）

K_h　：レベル１地震動に相当する設計水平震度

R_d　：死荷重反力（ＫＮ）




図５－８－14　隣接桁や橋台の影響を受けずに斜橋が回転できる条件




図５－８－15　隣接桁や橋台の影響を受けずに曲線橋が回転できる条件




図５－８－22　橋軸直角方向に横変位拘束構造が必要な斜橋の条件




図５－８－17　橋軸直角方向に横変位拘束構造が必要な曲線橋の条件

８－８　鉄筋コンクリート橋脚の塑性変形能を確保するための構造細目

鉄筋コンクリート橋脚において地震時に塑性化を考慮する領域の鉄筋の配置は、塑性変形能を確実に得られるようにしなければならない。つまり、鉄筋コンクリート橋脚において塑性化を考慮する領域では、損傷が生じても軸方向鉄筋や横拘束鉄筋が十分に機能しなければならない。このため、塑性化を考慮する領域を対象に、鉄筋コンクリート橋脚の塑性変形能を確保するための構造細目が定められている。

道示Ⅴ　P201

(1)　軸方向鉄筋の継手

塑性化を考慮する領域では、軸方向鉄筋の継手を設けることはできるだけ避けること。やむを得ず継手を設ける場合は、機械継手、ガス圧接継手とし、道示Ⅳ７．８．（２）を満たすものとする。なお、重ね継手は塑性化を考慮する領域には用いることができない。


(2)　横拘束鉄筋（帯鉄筋）の配置

帯鉄筋とは断面の周長方向に軸方向鉄筋を取り囲むように配筋される鉄筋のことである。塑性化を考慮する領域における間隔は以下のとおりとし、かつ、断面高さの０．２倍以下とする。なお、弾性域に留まることが確実な領域では帯鉄筋間隔の上限値を３００㎜としてもよい。

帯鉄筋の直径 ϕ_h(mm)	$13 \leqq \phi_h < 20$	$20 \leqq \phi_h < 25$	$25 \leqq \phi_h < 30$	$\phi_h \geqq 30$
帯鉄筋間隔の上限値(mm)	150	200	250	300

(3)　横拘束鉄筋（帯鉄筋）の定着

帯鉄筋は半円形フック若しくは鋭角フックをつけて橋脚内部のコンクリートに定着することを原則とする。また直角フックは内部コンクリートから抜け出しやすいので塑性化を考慮する領域には使用しないことが望ましいが，やむを得ず使用する場合は，中間帯鉄筋のフックをかける等の配慮（図５－８－26）が必要である。



直角フックを有する帯鉄筋の定着例

図５－８－18

(4)　横拘束鉄筋（中間帯鉄筋）の配置

中間帯鉄筋とは内部コンクリート断面を貫通するように配筋される鉄筋のことであり，コンクリートの拘束効果を高めるために配置するものであり，以下の条件を満足するものとする。

ⅰ）帯鉄筋と同材質，同径の鉄筋を用いる。

ⅱ）断面内配置間隔は原則として１m以内とする。

ⅲ）帯鉄筋の配置される全ての断面で配筋する。

(5)　横拘束鉄筋（中間帯鉄筋）の定着

中間帯鉄筋は断面周長方向に配筋される帯鉄筋にフックをかけるものとする。１本の連続した鉄筋により中間帯鉄筋とする場合は，帯鉄筋にかける側の端部は半円形若しくは鋭角フックをつけて橋脚内部のコンクリートに定着することを原則とする。ただし施工上の理由から，やむを得ない場合は，一方のフックを直角フックとしてよい。この場合には直角フックの位置が千鳥になるように配筋する。

中間帯鉄筋には１本ものの鉄筋あるいは２組の鉄筋を継いだものがある。断面寸法が大きくなるなど１本の中間帯鉄筋を施工することが困難な場合は，施工性から，２組の鉄筋を継いだ中間帯鉄筋とすればよい。継手構造は重ね継ぎ手を標準とし，重ね継手長は中間帯鉄筋の直径の40倍以上とする。

(6)　ラーメン橋脚の柱部材とはり部材の節点部においては、塑性ヒンジが形成されないよう配筋すること。

(7)　中空断面を有する鉄筋コンクリート橋脚においては、中空断面の特性を踏まえて、塑性変形能が確実に発揮できるような形状及び配筋とすること。

８－９　鋼製橋脚における耐震設計のための構造細目

構造細目については道示Ⅴ11．５に基づき規定されているが，標準的な構造を図５－８－19～図５－８－20に示す。

道示Ⅴ　P232




図５－８－19




図５－８－20

第９節　参考資料

９－１　参考図書

このマニュアルに示していない事項については，下表の示方書，指針等による。

示 方 書 ・ 指 針 等	発刊年月	発　行　者
道路構造令の解説と運用	平成16年　2月	日本道路協会
解説・河川管理施設等構造令	平成12年　1月	日本河川協会
解説・工作物設置許可基準	平成19年　3月	高度技術研究センター
道路橋示方書・同解説　Ⅰ（共通編）	平成24年　3月	日本道路協会
道路橋示方書・同解説　Ⅱ（鋼橋編）	平成24年　3月	日本道路協会
道路橋示方書・同解説　Ⅲ（コンクリート橋編）	平成24年　3月	日本道路協会
道路橋示方書・同解説　Ⅳ（下部構造編）	平成24年　3月	日本道路協会
道路橋示方書・同解説　Ⅴ（耐震設計編）	平成24年　3月	日本道路協会
道路橋の耐震設計に関する資料	平成　9年　3月	日本道路協会
コンクリート標準示方書	2007年制定	土木学会
道路橋の塩害対策指針（案）・同解説	昭和59年　2月	日本道路協会
鋼管矢板基礎設計施工便覧	平成　9年12月	日本道路協会
小規模吊橋指針・同解説	昭和59年　4月	日本道路協会
鋼道路橋設計便覧	昭和55年　8月	日本道路協会
鋼道路橋施工便覧	昭和60年　2月	日本道路協会
鋼道路橋塗装・防食便覧	平成17年12月	日本道路協会
コンクリート橋設計便覧	平成　6年　2月	日本道路協会
コンクリート橋施工便覧	平成10年　1月	日本道路協会
プレキャストブロック工法によるプレストレストコンクリートT桁道路橋設計施工便覧	平成　4年10月	日本道路協会
杭基礎設計便覧	平成19年　1月	日本道路協会
杭基礎施工便覧	平成19年　1月	日本道路協会
道路橋耐風設計便覧	平成20年　1月	日本道路協会
道路橋伸縮装置便覧	昭和45年11月	日本道路協会
道路橋支承便覧	平成16年　4月	日本道路協会
高力ボルトに関する要領・規格集	昭和59年　9月	日本道路協会
鋼道路橋の細部構造に関する資料集	平成　3年　7月	日本道路協会
道路橋床版・防水便覧	平成19年　3月	日本道路協会
道路土工　擁壁工指針	平成24年　7月	日本道路協会
防護柵の設置基準・同解説	平成20年　1月	日本道路協会
車両用防護柵標準仕様・同解説	平成16年　3月	日本道路協会
無塗装耐候性橋梁の設計・施工要領	平成　5年　3月	建設省土木研究所 鋼材倶楽部 日本橋梁建設協会
近接基礎設計施工要領	昭和58年　6月	日本道路協会
鋼橋の疲労	平成　9年　5月	日本道路協会
鋼道路橋の疲労設計指針	平成14年　3月	日本道路協会
道路環境整備のための手引き	51年版	日本道路協会
土木構造物設計ガイドライン・土木構造物設計マニュアル	平成11年11月	全日本建設技術協会

９－２　概算数量，概算工事費等参考資料

概算数量および概算工事費等については，次のものを参考とされたい。

示 方 書 ・ 指 針 等	発刊年月	発　行　者
デザインデータブック	平成23年　5月	日本橋梁建設協会
PC道路橋計画マニュアル	平成19年11月	プレストレスト・コンクリート建設業協会

目　　次

第６章　ト ン ネ ル…… ３－６－ 1

第１節　総　　則…… ３－６－ 1

第２節　計　　画…… ３－６－ 1

２－１　計画一般…… ３－６－ 1

２－２　トンネル位置の選定…… ３－６－ 1

２－３　トンネルの線形…… ３－６－ 2

２－４　内空断面…… ３－６－ 3

第３節　調　査…… ３－６－ 10

３－１　調査一般…… ３－６－ 10

３－２　地形図の作成…… ３－６－ 11

３－３　地形・地質調査…… ３－６－ 12

第４節　設計（NATM）…… ３－６－ 15

４－１　設計一般…… ３－６－ 15

４－２　地山分類…… ３－６－ 16

４－３　掘削工法…… ３－６－ 21

４－４　断面形状…… ３－６－ 23

４－５　掘削断面…… ３－６－ 24

４－６　余堀，余巻及び余吹…… ３－６－ 24

４－７　下半盤の位置…… ３－６－ 26

４－８　加背割…… ３－６－ 26

４－９　支保構造…… ３－６－ 27

４－10　標準的な支保構造の組合わせ…… ３－６－ 27

第５節　坑口部の設計…… ３－６－ 40

５－１　解　　説…… ３－６－ 40

５－２　坑口部の設計…… ３－６－ 41

５－３　坑門の設計…… ３－６－ 46

第６節　防排水工の設計…… ３－６－ 49

６－１　防　水　工…… ３－６－ 49

６－２　排　水　工…… ３－６－ 49

第６章　トンネル

第１節　総　　則

本マニュアルは，通常の山岳トンネルにおける計画，設計についての一般的な標準を示すものである。

トンネル標準示方書

（解　説）

トンネル工事は，四囲の条件の多様なことや，現段階では理論的に不明な点も多いことなどから，計画，設計を行うに当たって，本文中に明記されているのはもちろん，その他の事項についてもなお，工事担当者の判断に委ねられるべきことが多い。これらの判断は，トンネルの建設に係わる各々の技術者が行うことになる。その立場にある技術者は，自らの判断に結果するものが重大である点を良く理解し，十分にこのマニュアルの真意を理解するとともに，その摘要と判断を誤ることのないように努めなければならない。

以下に準拠すべき示方書・指針等を示すと次のとおりである。

①トンネル標準示方書（山岳工法編）・同解説　土木学会（2006年度制定）
②トンネル標準示方書（シールド工法編）・同解説　土木学会（2006年度制定）
③トンネル標準示方書（開削工法編）・同解説　土木学会（2006年度制定）
④コンクリート標準示方書　土木学会（2007年度制定）
⑤道路トンネル技術基準（構造編）・同解説　日本道路協会（平成15年11月）
⑥道路トンネル技術基準（換気編）・同解説　日本道路協会（平成20年10月）
⑦道路トンネル安全施工技術指針　日本道路協会（平成8年10月）

第２節　計　　画

２－１　計画一般

１．トンネルの計画にあたっては，社会性，経済性を考慮するとともに，トンネル部および前後に接続する道路部を含めて総合的に検討しなければならない。
２．トンネル構造の計画にあたっては，トンネルの付属施設との関連を考慮しなければならない。

トンネル技術基準２編１－１

（解　説）

道路トンネルを計画するにあたっては，まずその路線全体のもつ交通経済学的な性格と役割を十分に把握し，計画する路線周辺の地形条件，土地利用条件，環境条件等からトンネルが有利であることを確認したうえで，技術的および経済的に合理的なトンネルの計画を立案する必要がある。また安全で合理的に施工できるものとする。

２－２　トンネル位置の選定

トンネル位置を設定するにあたっては、路線の性格、前後の線形などを考慮してトンネルの規模を定め、その規模に応じて地形・地質による施工の難易性、道路および交通の安全性、走行性などについて、特に懸念される坑口付近の状況に

留意しながら検討を行う必要がある。

２－３　トンネルの線形

(1)　平面線形

トンネルの線形の計画にあたっては，できるだけ直線または大きな半径の曲線を用い，付属設備，工事用仮設備の設置等を考慮のうえ，地山条件が良好であり，維持管理が容易で周辺環境への影響が小さい位置にトンネルを設定しなければならない。

トンネル標準示方書
２章５条

(2)　縦断線形

トンネルの縦断線形は，走行安全性，換気・防災設備，排水，および施工性を考慮して決定しなければならない。

（解　説）

トンネル完成後の坑内湧水を良好な縦断排水工等によって自然流下させるには，通常0.1%以上の勾配があればよいが，施工中の湧水を自然流下させるためには，湧水が少ない場合でも0.3%以上，相当多い場合0.5%程度の勾配が必要である。また，勾配はずり出しや材料運搬時の能率に影響を与えるので施工面からの規制が必要なことがある。

トンネル標準示方書
２章６条

道路トンネルでは，通行車両の排気ガスを極力少なくする点から，機械換気を必要とするトンネルにおける最急上り勾配は３%程度以下とすることが望ましい。すなわち，道路トンネル勾配は，一般には0.3%以上の勾配で，使用の目的，延長，施工中の排水等を考えて，適切な勾配を採用しなければならない。また，行政界にまたがってトンネルが設定され，水利用問題がある場合には可能な限り行政界にクレストを置く拝み勾配とするのがよい。

(3)　併設トンネル及び他構造物との間隔

２本以上のトンネルを隣接して設置する場合，または他の構造物に隣接してトンネルを設置する場合には，相互の影響について注意しなければならない。

（解　説）

２本以上のトンネルを隣接して並列もしくは交差する形で設置する場合，先行施工と後行施工のトンネル相互の影響を検討のうえ位置選定しなければならない。トンネル相互の影響については，地山条件や施工法により異なるが，中心間隔を，地山が完全弾性体と考えられる場合には掘削幅（D）の２倍，軟弱地質の場合でも５倍とすれば，ほとんど相互に影響はないといわれる。通常の岩盤地山では，中心間隔を３D以上としているのが一般であるが，トンネルの立地条件から，これより近接せざるを得ない場合や，軟弱な地山の場合には，十分相互の影響について調査・検討したうえで，施工法や計測等の計画を行う。

トンネル標準示方書
２章５条

また，他の構造物に近接してトンネルを施工する場合，および地表が高度に利用されている地下を小さな土被りでトンネルを設ける場合も同様に相互の影響を検討のうえ，位置選定しなければならない。この場合には，トンネル掘削による地表面の変位，

構造物の沈下・振動，地下水位の変化等の影響について検討し，既設構造物の防護対策，補助工法等についてもあらかじめ検討する。

道路公団では，従来から２車線の双設トンネルの施工実績では，中心間隔を30m程度としている例が多く，特殊な事情がない場合には，標準的な中心間隔は30mとしてよい。しかし，一律に30mの中心間隔を確保すると，接続する土工区間に長大な法面を生じる場合や橋梁と近接している場合等には，工事費や維持管理費の増大を招くことがあり，このような場合，これを避けるため両坑口を近接させることも有利である。この場合において段階建設を行うときは，将来線の施工時における既供用トンネルに与える影響についても十分検討しておく必要があり，必要であれば，坑口付近は先行工事を実施しておく位の配慮が望ましい。また，地山の安定性が十分な場合や用地費が高価な場合等にあっては，むしろ中心間隔を小さくした方が有利なこともある。この場合，坑口付近に限り近接させ，それ以奥を次第に離隔させていく方法も考えられる。逆に，地山の安定性が不十分な場合や完全分離ルートが考えられる場合等これ以上離した方がよい場合もある。しかし，長大トンネルでは上下線間の連絡など維持管理上の問題点についても考慮しておく必要がある。

２－４　内空断面

トンネル技術基準３編
３－１

道路構造令
２－１３

> １．トンネルの内空断面の形状と寸法は，道路構造令に定められた所要の建築限界および換気等に必要な断面積を包含し，トンネルの安全性と経済性を考慮して定めなければならない。
> ２．同一内空断面内に，自動車，自転車および歩行者を通行させるトンネルにあっては，特に自転車および歩行者の安全に留意した構造としなければならない。

（解　説）

１）トンネルの内空断面は，道路交通のサービス機能を果たすものであり，道路構造令に定められた必要な建築限界のほかに，ジェットファン等の換気設備，照明設備，非常用施設，内装・監視設備，管理設備等のトンネル付帯設備を設置するに足る空間，および覆工誤差に対する余裕などをとった断面積を包含していなければならない。道路構造令に定められた所要の建築限界は車道のクリアランス等を考えて図６－２－１のように定められている。

断面形状はトンネルの安定性を考慮して，通常三心円からなる馬てい形が用いられるが，地山条件が良好な場合には，五心円などの偏平断面を採用する場合もあり，逆に地山条件が悪く土圧や水圧が大きいところでは，円形かそれに近い形状にしなければならない。したがって建築限界と覆工との間にはどうしてもある程度の空間が残るのでこれらの空間をトンネルの付帯設備の設置場所として利用し，これらを効果的に配置して不要な空間の発生を最小にとどめることが大切である。

内空断面の決定に際して、留意点は以下のとおりとする。

ⅰ）トンネル内の舗装は全面的な打替えが困難なため，通常，オーバーレイを行う。したがって建築限界の高さにこれらのための余裕を見込んでおく必要がある。

ⅱ）トンネルの覆工仕上り線は，設計断面に対して施工上にある程度の誤差を生じるため，トンネル内空断面に片側50㎜程度の余裕を見込むものとする。

iii）トンネル附属施設の維持管理通路を設ける場合は所定の空間を確保する必要がある。

iv）内装を設置する場合にはその設置余裕を考慮する必要がある。

2）建築限界線のとり方


建築限界の上限線は路面と平行にとるものとする。また両側線は図６－２－１に示すとおり

(a)　通常の横断勾配を有する区間では鉛直

(b)　片勾配を有する区間では路面に直角にとるものとする。

(c)　ＩＳＯコンテナ等特殊車両の通行を考慮する場合、路肩端にてH=4.1m以上としたハンチ切欠き部を設けるものとする。なお、地覆を設ける道路については地覆前面においてH=4.1m以上を確保するものとする。

(d)　トンネル断面の所有空間とは別に，施工誤差の許容範囲を５cm程度見込む。トンネル上部のジェットファン等の坑内施設の設置位置は，舗装修繕空間（H＝4.7m）から計画する。（4.7mに更なる余裕は見込まない。）



(a)　通常の横断勾配を有する区間　　(b)　片勾配を有する区間

図６－２－１　建築限界のとり方




図６－２－２　建築限界の考え方




図６－２－３　設計例（３心円）




図６－２－４　設計例（５心円）




図６－２－５　設計例（３心円）




図６－２－６　設計例（５心円）

3）監視員通路(監査歩廊)及び監査廊

延長が長く交通量の多いトンネルでは、非常用施設（火災検知器・監視装置）や換気施設（煙霧透過率測定装置）などの保守点検を定期的に行う必要がある。
このため､これら機器の維持管理に従事する作業員の安全を確保するとともに、交通規制を行わずに作業が出来るよう、監査歩廊又は監視員通路を設置する。
監査歩廊及び監視員通路は原則として片側（走行車線側）に設置するものとし、建築限界として幅員0.75m、高さ2.0mを確保する。
監視員通路を設けないトンネルは、監査廊として幅員0.75mのみを確保する。

トンネル技術基準

各高速道路(株)設計要領第三集

（解　説）

「道路トンネル非常用施設設置基準(H13.10)」により、非常用施設（火災検知器・監視装置）や換気施設（煙霧透過率測定装置）を設置するトンネルとは､「トンネル非常用施設設置のための等級区分」がＡＡ等級またはＡ等級に分類される。よって、それらのトンネルには、保守点検用に監査歩廊、監視員通路を設けることとした。ただし、上記等級がＢ等級以下であってもトンネル連続区間や近接トンネルにあっては必要に応じて設置してもよい。

監視員通路（監査歩廊）設置の目的は，トンネル内設備機器の巡回点検や保守作業の安全性を確保するためであるから，トンネルの両側に設置するのが望ましいが、トンネル断面拡大による建設コストの増加は大きいものがあること、また諸機器のなかでトンネルの両側共に設置されるものは灯具を別とすれば誘導表示板のみであることなどを総合的に判断し，原則として片側に設置するものとした。

なお、歩道等が設置されている場合は監視員通路(監査歩廊)を兼ねるものとする。

また､監視員通路のマウントアップはH=0.9m､監査歩廊のマウントアップはH=0.25mとしているが、マウントアップについては当該部分がトンネル諸設備の配管・配線を収納する場所であることに留意し、適切に設定することが必要である。

注）監視員通路（監査歩廊）のトンネル覆工からの余裕は原則として０㎜とした。
ただし，自歩道として供用する場合は，２）に示す50㎜の余裕を見込む。




図６－２－７　監視員通路




図６－２－８　監査歩廊

完成２車線トンネルの非常用施設の設置にあたっては、各車線が中央分離帯によって分離され、通常の対面通行トンネルのように反対側の車線への往来が困難となり、反対車線に設置された非常用施設の利用が極めて困難となる状況が想定されるため、トンネル両側に非常用施設を設置する必要が生じることになる。したがって、完成２車線トンネルの両側に設置する非常用施設の点検・保守にあたっては、通行規制を極力行わずに作業の安全性を確保するために両側に監視員通路・監査歩廊を設けることが望ましい。

4） 内　装

内装を行う場合は，その目的を十分考慮し，耐久性，耐蝕性，耐火性，施工性及び維持管理の難易を考慮し設計するものとする。

トンネル技術基準３編
７－１

（解　説）

1）トンネル内装はトンネル内の環境を改善することを目的として設けられる。環境を改善するための要素としては見え方と騒音があるが，一般には見え方を主目的とすることが多い。

見え方を主体に考える内装は，壁面の反射率をあげ，照明効果の向上を図り，良好なトンネル内の視環境等をめざすものである。トンネルは排出ガス等によって汚染しやすく，内装面の反射率の低下は避けられないため，定期的な内装面の清掃に十分留意することが大切である。

一方，内装はトンネル内外の騒音対策やトンネル内歩行者の安全性を考慮して設けることもある。このため，内装設計にあたっては，次に示す各項をどの程度考慮するかが設計の基本方針となる。

① 前方車両の視認性を向上し，適切な視環境を確保する。
② トンネル壁面の位置を運転者に容易に視認させることにより視線誘導効果を高める。
③ 覆工壁面の美観を整えることによって，走行環境・歩行者の快適性を向上させる。
④ 運転者からの歩行者に対する視認性を改善することによって，歩行者の安全性を高める。
⑤ 照明効果を向上し，トンネル内の視環境を高める。
⑥ トンネル内および坑口付近の道路騒音を吸収する。

2）トンネル内装の種類

トンネル内装としては，ブロック張り，タイル張り，塗装，パネル張り等が考えられる。

現在一般的に施工されているのは塗装及びパネル張りであるが，設置費，メンテナンス費用等トータルコストを考慮して設けること。

内装設置幅は下記に示すものを標準とする。

① 塗装　0cm
② タイル張り　３cm
③ パネル張り　10cm

ただし，内装の設置範囲に注意して計画すること。

3）設置基準

内装の設置にあたっては高速道路(株)各社の「設計要領〔第三集トンネル編〕（３）トンネル内装工」を参考にすると良いが、トンネル照明や維持管理面も含めたライフサイクルコストも考慮して判断することが必要である。

第３節　調　査

３－１　調査一般

トンネル技術基準２編２－１

> トンネルの建設にあたっては、安全で合理的な計画、設計、施工および維持管理の基礎資料を得るため、トンネルの規模に応じて、建設の段階ごとに、系統的に地形、地質、環境等に関する調査を実施するものとする。

【解　説】

（１）　調査の意義と目的

トンネル建設のための調査は、トンネル建設箇所における地表および地山内の諸条件を事前に把握する目的で行うものであり、トンネルの計画・設計および施工に欠かすことのできないものである。調査の実施にあたっては、トンネルの規模、地形、地質の特性、建設の段階などに応じて、その目的・内容および時期を定め、所要の資料を入手するように努めなければならない。

特に、トンネル周辺地山の地形・地質および湧水に関する条件、いわゆる地山条件については、地山が掘削の対象であり、トンネルに作用する荷重の要因であると同時に、トンネル構造を構成する材料であるなど、トンネルの設計および施工を著しく左右するものである。このため、地山条件の的確な把握がなければ、工費の増大、工程の遅延のみならず、不測の事態を招く場合もある。我が国の地質は一般に複雑であり、これを正確に把握することは容易なことではないが的確な調査により地山条件をできるだけ明らかにしておく必要がある。

（２）　調査の種類

トンネルの調査はその対象により一般に次のように分類できる。

① 地山条件調査‥‥‥地形調査、地質調査、水文調査

② 気象条件調査‥‥‥気象調査

③ 立地条件調査‥‥‥環境調査、施工条件調査、関連法令などに関する調査

これらの調査を、トンネルの計画･設計および施工の段階で必要に応じて実施し、周辺の地形、地山の物理的・力学的性質、地下水の状況、気象、自然環境、社会環境、施工条件などの諸条件についての資料を得る必要がある。

また、これらの調査結果が、後に行う調査あるいは施工時の坑内観察結果などと相違する場合は、速やかにこれを見直すとともに、その原因を十分検討し、対策を講じることが必要である。

（３）　調査の手順と要領

調査は、計画、設計、施工中、施工後の各段階によって得ようとする資料の内容・範囲および精度が異なるため、図６－３－１に示すように必要に応じて、繰り返し実施する。この点を考慮し、調査を実施時期とその目的によって大別すると、路線選定のための構想・計画段階の調査、設計・施工計画のための設計段階の調査、施工段階の調査、施工終了後の４段階に分類され、それぞれの調査内容などは表６－３－１のようになる。




図６－３－１　調査の手順

調査は、表に示す構想・計画、設計、施工中、施工終了後の各段階に応じて実施することが大切であり、また同一項目の調査が長期にわたる場合もあるため、全体計画を定め、範囲が広く精度の粗い調査から、より範囲が狭くより精度の高い調査へと、それまでの調査成果を参考にしながら、順次、系統的に実施し、全体の精度の向上を図るようにしなければならない。

表６－３－１　トンネル建設の各段階と必要な調査

建設の各段階と作業概要			対応する必要な調査				
区分	時期	作業内容	区分	目的	内容	範囲	着眼点
構想・計画段階	比較路線の検討からトンネル位置の決定まで	路線の線形，トンネルの位置，延長，概略の構造，施工法，施工計画，建設費およびこれらの比較検討を行う	路線選定のための調査	地形・地質，その他環境などの条件に適合した路線の選定と概略の構造，施工法，施設計画などを検討するために必要な資料および次の段階の調査立案の基礎資料を得ること	既往資料の収集検討，1/50,000～1/2,000地形図の作成，地形・地質調査，環境調査，その他一般に概略的な調査	比較道路ルートを含む広範囲	トンネルの建設上大きな支障となる地形・地質・環境・施工条件およびその他の支障物件 （地形・地質・環境などの諸条件の概略の把握，および問題の抽出）
設計段階	トンネル位置の決定後，工事着工まで	トンネルの詳細な構造，施工法，施設計画，施工計画，環境保全対策および建設費を定める	設計・施工計画のための調査	地形・地質，その他環境等の条件に適合した実施設計・施工計画の作成および積算などに必要な基礎資料を得ること	1/1,000～1/500地形図の作成，地形・地質調査，環境調査，その他精密な地質調査，具体的な周辺対策を考慮した調査および工事関係諸施設などのための調査など	トンネル建設関連箇所およびそれらの周辺地	地形・地質・環境などの全般的な諸条件，特に坑口付近の斜面の安定，破砕帯などの弱層部や土被りの小さい箇所などの地山条件，地下水の状況，立坑などの施工場所の条件
施工段階	施工中	施工を実施するとともに，支保構造などの現設計，施工法，環境保全対策などの妥当性および設計変更の必要性を検討する	施工中の調査	施工中に生ずる問題点の予測および確認，施工管理，補償のための資料を得ること	地質調査，環境調査，測量，計測など （地質調査は坑内における調査が主，トンネル周辺の環境調査は，工事による影響および対策の効果判定が主）	トンネル内および施工により影響を受ける恐れがある範囲	切羽の自立性，湧水の状況，当初設計条件と異なる地質などの状況，トンネルの内空変位や地表変位の状況，工事中の環境保全
施工終了後	施工後	トンネル坑内の点検，トンネル周辺の環境調査	施工後の調査	施工中，施工後に生じた問題点の確認，補償あるいは変状の対策，維持管理のための資料を得ること	計測，点検，トンネル周辺の環境調査，その他	トンネル内および施工により影響を受ける恐れがある範囲	路面，覆工のひび割れ，トンネル内からの湧水および排水状況，大気汚染，騒音，周辺河川流量，井戸水位など

３－２　地形図の作成

> 計画・設計の基礎となる地形図の作成は、その目的に応じて、必要な精度を確保できるような縮尺で行わなければならない。

トンネル技術基準２編２－３

【解　説】

トンネルの計画・調査は、段階的に精度を高めるという方法で行うが、地形図はその計画・調査・設計の基図となるものであるから、各段階でその目的を十分に考慮して、必要な精度を確保できるような縮尺のものを準備しなければならない。

通常使用する地形図は、計画、設計の段階に応じて、構想段階では1/50,000～1/25,000、計画段階では1/5,000～1/2,000、実施段階では1/1,000程度（ただし、

坑口部などでは局所的に1/500、1/200を用いる）の３段階に分けられる。

なお、調査の結果、トンネルの位置が決定し、中心線設置を行う段階で、坑口付近や施設などのために必要な箇所について、1/500または1/200程度の地形図を作成する。

３－３ 地形・地質調査

> 地形・地質調査は、地形図、空中写真等の判読結果および既存収集資料をもとに、現地踏査、物理探査、ボーリング等を系統的に実施し、順次精度を高めるように行わなければならない。

トンネル技術基準２編
２－４

【解　説】

（１）調査の目的

地形・地質調査は、地すべり・急崖を形成する岩盤斜面などの不安定地形、表層堆積物、地質（岩質）、地質構造、湧水などを把握し、地山の硬軟、切羽の自立性、掘削による土圧の程度などの評価を行い、トンネル計画線、トンネルの構造、坑口の位置および構造、施工性、施工中の調査および計測計画、トンネルに接続する道路、工事用道路、周辺環境に与える影響などを検討し、トンネルを安全に、経済的に、かつ迅速に掘削するための資料を得ることを目的として行う。

事前の地山条件の想定と実際の差が大きい場合には、工法の変更、工事の遅延、工費の増大を招くこともあるので、調査の計画とその調査から得られる情報の評価は適切に行われていなければならない。

（２）調査の流れ

建設の段階に応じた地形・地質調査の主な流れを図６－３－２に示す。また、各段階における調査の目的・項目・手法および範囲については、表６－３－２に示すとおりである。

調査は、まず、トンネル計画線付近の地形・地質の概要を知り、判明した問題点を順次明らかにするように調査の焦点を絞っていく。したがって、各段階における調査は、その目的を十分理解したうえで、調査の範囲・方法を定め実施する必要があり、遂次、精度が高まるように行わなければならない。




図６－３－２　地形・地質調査の主な流れ

表６－３－２　地形・地質調査の段階と調査項目・手法・範囲

調査の段階	調査目的	調査項目	調査手法	調査範囲
1）予備調査	予備調査は，地形・地質その他の条件に適合した路線を選定するための基礎資料を得るために実施する。特に坑口付近の地山条件，施工条件などを把握する。	「２－２ 既往資料の収集」による。	「２－２ 既往資料の収集」および資料調査，現地踏査による。	「２－２ 既往資料の収集」および資料調査，現地踏査による。
2）概略調査	概略調査は，計画路線を選定し，坑口・延長・断面などの設計の基本的事項を設定するために実施するもので，詳細な地形条件，坑口付近の地すべりなどの不安定地形，岩質・地質構造および周辺部の環境条件を明らかにし，地形・地質上の問題点を抽出する。 また，接続する道路，工事用道路，その他の付帯工事などの比較検討に重大な影響を与える地形・地質条件を明らかにする。	地すべり・斜面崩壊などの不安定地形，岩質分布および区分，崖錐など表層堆積物の種類・分布および厚さ，風化帯の厚さと性状，断層・破砕帯の位置と性状，変質帯の有無とその性状，湧水の有無など。	現地踏査，地表地質踏査，弾性波探査，ボーリングなどの概略的調査。	比較路線を含む広範囲。概ね中心線を中心に片側500m～2,000m程度。
3）精密調査	精密調査は，前段までの調査による地質上の問題点を明らかにし，実施設計・施工計画および施工などに必要な基礎資料を得る。すなわち，坑門工の型式，地山分類，掘削方式および掘削工法，支保構造，計測計画などを検討する資料を得る。 なお，トンネルは線状構造物であり，計画区間全線にわたって正確な地質情報を得ることは難しいため，精密調査後あるいは施工中においても随時補足調査を行って地山条件の把握に努める。	岩石の固結度・強度・節理などの割れ目の方向性と頻度，断層・破砕帯規模および性状，膨張性岩石の分布および性状，湧水量，湧水圧，地下水位，および土圧発生の要因など。	現地踏査，地表地質踏査，弾性波探査をはじめとする物理探査，ボーリング，必要に応じて調査坑，トレンチ，検層および土質岩石試験などがある。この段階では問題点がかなり明らかになっているので，ボーリングの比重が高いが，地表地質踏査は各種調査結果の裏付けや評価を行ううえで重要である。	トンネル計画線とこれに関連ある箇所およびその周辺。
4）特殊事項の調査	大湧水，膨張性地山，地熱，ガス，有害成分を含む地質などによりトンネルの計画・施工上問題となった特殊な事項について設計施工のための資料を得る。	問題点の内容と大きさによって決める。	問題点の内容と大きさによって決める。	問題点の内容と大きさによって決める。
5）施工中の調査	施工中に想定と異なる地山に遭遇した場合，設計の見直しを行うため。	岩質，割れ目の方向性と頻度，湧水など「第４編 11－４ 観察・計測」に準じる。	ボーリング，現位置試験，孔内検層・試験，物理探査など 「第４編 11－４ 観察・計測」に準じる。	切羽～切羽前方 「第４編 11－４ 観察・計測」に準じる。




図６－３－３　トンネル施工の流れと地質調査

（参考）
ＮＥＸＣＯ
設計要領
第三集
３－１

第４節　設計（NATM）

本マニュアルは,NATMで施工する内空幅10m程度のトンネルに関する一般設計手法を示したものであり，トンネル断面形状が異なる場合や地山条件が特殊な場合については，それらの特殊性を考慮し適切な設計を行わなければならない。

４－１　設計一般

トンネル技術基準３編１－１

１．トンネルの設計は，所要の構造規格，安全性および経済性を確保し，道路トンネルの特殊性と供用後の維持などを考慮して行わなければならない。
２．トンネル構造の設計にあたっては，地山条件，立地条件，トンネルの規模，工期および施工法等を考慮しなければならない。
３．施工中，当初の設計が現場の条件に適合しないと認めた場合には，遅滞なく設計の変更を行わなければならない。

１．設計・施工の流れ（標準）




図６－４－１　トンネル構造の設計と施工の流れ

４－２　地山分類

トンネルの設計・施工にあたっては，地質調査等の結果に基づき技術的判断を加えて地山分類を行わなければならない。

（解　説）

１）トンネルの設計・施工にあたっては，地山の工学的諸性質が最も重要な要素であることから，これを十分に把握するように努めなければならない。地山の工学的諸性質は，生成時代，地質構造，風化・変質状況，不連続面の状態，地下水の影響などによって異なり，地山の諸性質を工学的に評価することは極めて難しいが，トンネルの設計・施工を効率よくかつ合理的に行うためには，この地山物性を類型化して評価する必要がある。そのため，設計・施工と対応した地山評価基準すなわち地山分類基準が必要となる。表６－４－１に最近の施工実績の分析結果から得られた設計・施工に適用する地山分類表を示す。

この地山分類の考え方は以下に示すとおりである。

岩盤の現時点での力学的性状は，地質体が生成された時点の，ごく新鮮な状態における初生的性質を出発点とし，その後の風化作用や断層，節理の形成などによって初生的性質が，劣化してゆく過程のなかで決まる。

初生的性質とは，地質体の種類とその構造，初生的節理・層理や片理などの岩盤固有のでき方を反映した要素である。劣化の過程とは，各地質時代に生じた地殻変動による岩体の上昇や沈降,種々の方向からの応力によるひずみや,せん断,陸化による侵食や風化，新しい岩体の貫入による熱変成など，地質体が生成後，現在の岩盤に至るまでに経た経歴を反映した要素である。

したがって，地山分類にあたっては，岩盤を初生的性質を反映した新鮮な状態での強度と，その後の劣化の過程を表す劣化のしかたをもとに，４つの岩石グループに区分する。すなわち新鮮な状態での強度により，一軸圧縮強度が80N/mm^{2}以上の硬質岩（H），20～80N/mm^{2}の中硬質岩（M），20N/mm^{2}未満の軟質岩（L）に区分し，劣化のしかたは，節理面が支配的な不連続面となるようなものを塊状，層理面あるいは片理面が支配的な不連続面となるようなものを層状に区分する。そしてこれらを，トンネル掘削時の変位の生じ方と支保にかかる荷重の生じ方などをもとに表６－４－２のように，硬質（H）塊状岩盤，中硬質（M）軟質（L）塊状岩盤，中硬質（M）層状岩盤，軟質（L）層状岩盤の４つのグループに区分した。ただし，これら岩の強度や劣化のしかたは，表中に示す岩種により特徴づけられることから，実務的には岩種により区分を行っている。

トンネルの掘削の難易や土圧などの地山の挙動に関係する地山条件には，

① 岩石そのものの硬軟および固結度
② 風化・変質の程度
③ 節理，層理，片理などの不連続面の間隔，幅，形状，充填物の状態
④ 褶曲，断層・破砕帯などの地質構造およびそれに起因する地山の応力状態
⑤ 土被り
⑥ 地下水の影響

などがある。これらに対する地山判定の指標は，「第２編　２．調査」および「第４編　11－４観察・計測」の成果から得ることを原則とし，弾性波速度（縦波速度），地山の状態（岩質・水による影響，不連続面の間隔，不連続面の状態），

表６－４－１　地山分類表

地山等級	岩石グループ	代表岩石名	弾性波速度 Vp (km/s) 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0	地山の状態 岩質，水による影響	地山の状態 不連続面の間隔	地山の状態 不連続面の状態	コアの状態，RQD(%)	地山強度比	トンネル掘削の状況
B	H塊状	花崗岩，花崗閃緑岩，石英斑岩，ホルンフェルス		・新鮮で堅硬または，多少の風化変質の傾向がある。 ・水による劣化はない。	・節理の間隔は平均的に50cm程度。 ・層理，片理の影響が認められるがトンネル掘削に対する影響は小さい。	・不連続面に鏡肌や挟在粘土がほとんどみられない。 ・不連続面は概ね密着している。	コアの形状は岩片状～短柱状～棒状を示す。 コアの長さが概ね10cm～20cmであるが５cm前後のものもみられる。 ＲＱＤは70以上。	―――	岩石の強度は，トンネル掘削によって作用する荷重に比べて非常に大きい。 不連続面の状態も良好でトンネル掘削によるゆるみはほとんど生じない。掘削壁面から部分的に肌落ちする場合もある。切羽は自立する。 掘削幅10m程度のトンネルでは，掘削にともなう内空変位は15mm程度以下の微小な弾性変形にとどまる。
		中古生層砂岩，チャート							
	M塊状	安山岩，玄武岩，流紋岩，石英安山岩							
		第三紀砂岩，礫岩							
	L塊状	蛇紋岩，凝灰岩，凝灰角礫岩							
	M層状	粘板岩，中古生層頁岩							
	L層状	黒色片岩，緑色片岩							
		第三紀層泥岩							
ＣⅠ	H塊状	花崗岩，花崗閃緑岩，石英斑岩，ホルンフェルス		・比較的新鮮で堅硬または，多少の風化変質の傾向がある。 ・固結度の比較的良い軟岩。 ・水による劣化はない。	・節理の間隔は平均的に30cm程度。 ・層理，片理が顕著でトンネル掘削に影響を与えるもの。	・不連続面に鏡肌や挟在粘土がごく一部みられる。 ・不連続面は部分的に開口しているが開口幅は小さい。	コアの長さが概ね５cm～20cmであるが５cm以下のものもみられる。 ＲＱＤは40～70。	――― 4以上	岩石の強度は，トンネル掘削によって作用する荷重に比べて大きい。 不連続面の状態も比較的良好でトンネル掘削によるゆるみは部分的なものにとどまる。比較的すべりやすい不連続面に沿って，局部的に抜け落ちする場合もある。切羽は自立する。 掘削幅10m程度のトンネルでは，掘削にともなう内空変位は15～20mm程度以下の小さな弾性変位にとどまる。
		中古生層砂岩，チャート							
	M塊状	安山岩，玄武岩，流紋岩，石英安山岩							
		第三紀砂岩，礫岩							
	L塊状	蛇紋岩，凝灰岩，凝灰角礫岩							
	M層状	粘板岩，中古生層頁岩							
	L層状	黒色片岩，緑色片岩							
		第三紀層泥岩							
ＣⅡ	H塊状	花崗岩，花崗閃緑岩，石英斑岩，ホルンフェルス		・比較的新鮮で堅硬または，多少の風化変質の傾向がある。 ・風化・変質作用により岩質は多少軟化している。 ・固結度の比較的良い軟岩。 ・水により劣化や緩みを部分的に生じる。	・節理の間隔は平均的に20cm程度。 ・層理，片理が顕著でトンネル掘削に影響を与えるもの。	・不連続面に鏡肌や薄い挟在粘土が部分的にみられる。 ・不連続面が開口しており，開口幅も比較的大きくなる。 ・幅の狭い小断層を挟むもの。	コアの長さが10cm以下のものが多く，５cm以下の細片が多量に取れる状態のもの。 ＲＱＤは10～40。	――― 4以上	岩石の強度は，トンネル掘削によって作用する荷重に比べてあまり大きくはないが，概ね弾性変形をとどめる程度である。 岩石の強度は大きくても不連続面の状態が悪く，掘削によりすべりやすい不連続面に沿って岩塊が落下しようとしてゆるみが大きくなる。 切羽はほぼ自立する。 掘削にともなう内空変位は，岩石の強度が作用する荷重に比べて小さい場合には，掘削幅10m程度のトンネルで弾塑性境界である30mm程度発生するが，２Ｄ離れるまでにほぼ収束する。
		中古生層砂岩，チャート							
	M塊状	安山岩，玄武岩，流紋岩，石英安山岩							
		第三紀砂岩，礫岩							
	L塊状	蛇紋岩，凝灰岩，凝灰角礫岩							
	M層状	粘板岩，中古生層頁岩							
	L層状	黒色片岩，緑色片岩							
		第三紀層泥岩							
ＤⅠ	H塊状	花崗岩，花崗閃緑岩，石英斑岩，ホルンフェルス		・岩質は多少硬い部分もあるが，全体的に強い風化・変質を受けたもの。 ・層理，片理が非常に顕著なもの。 ・不連続面の間隔は平均的に10cm以下で，その多くは開口している。 ・不連続面の開口も大きく鏡肌や粘土を挟むことが多い。 ・小規模な断層を挟むもの。 ・転石を多く混じえた土砂，崖錐など。 ・水により劣化や緩みが著しい。			コアは細片状となる。時には，角礫混じり砂状あるいは粘土状となるもの。 ＲＱＤは10程度以下。	4～2	岩石の強度は，トンネル掘削によって作用する荷重に比べて大きくなく，弾性変形とともに一部塑性変形を生じる。 岩石の強度は弾性変形をとどめるに足りるほど大きくても，不連続面の状態が非常に悪く，掘削による多くのすべりやすい不連続面に沿って地山の緩みが拡大する。切羽の自立が悪く，地山条件によってはリングカットや鏡吹きを必要とする。 掘削にともなう内空変位は，岩石の強度が作用する荷重に比べて小さい場合には，インバートで早期に閉合しないならば，掘削幅10m程度のトンネルで30～60mm程度発生し，切羽が２Ｄ離れても収束しないことが多い。
		中古生層砂岩，チャート							
	M塊状	安山岩，玄武岩，流紋岩，石英安山岩							
		第三紀砂岩，礫岩							
	L塊状	蛇紋岩，凝灰岩，凝灰角礫岩							
	M層状	粘板岩，中古生層頁岩							
	L層状	黒色片岩，緑色片岩							
		第三紀層泥岩							
ＤⅡ	H塊状	花崗岩，花崗閃緑岩，石英斑岩，ホルンフェルス						2～1	岩石の強度は，トンネル掘削によって作用する荷重に比べて小さく，弾性変形とともに大きな塑性変形を生じる。 岩石の強度が小さいことに加えて，不連続面の状態も非常に悪く，掘削により多くのすべりやすい不連続面に沿って地山の緩みが拡大し変位も大きくなる。切羽の自立が悪く，地山条件によってはリングカットや鏡吹きを必要とする。 掘削にともなう内空変位は，インバートで早期に閉合しないならば，掘削幅10m程度のトンネルで60～200mm程度発生し，切羽が２Ｄ離れても収束しない。
		中古生層砂岩，チャート							
	M塊状	安山岩，玄武岩，流紋岩，石英安山岩							
		第三紀砂岩，礫岩							
	L塊状	蛇紋岩，凝灰岩，凝灰角礫岩							
	M層状	粘板岩，中古生層頁岩							
	L層状	黒色片岩，緑色片岩							
		第三紀層泥岩							

注１）本分類にあてはまらないほど地山が良好なものを地山等級Ａ，劣悪なもの（掘削幅10m程度で内空変位200mm以上）を地山等級Ｅとする。

注２）Ｈ，Ｍ，Ｌの区分：岩石の初生的な新鮮な状態での強度により，一軸圧縮強度で次のように区分する。
Ｈ：qu≧80N/mm²　Ｍ：20N/mm²≦qu<80N/mm²　Ｌ：qu<20N/mm²

注３）塊状，層状の区分　塊状：節理面が支配的な不連続面となるもの。
層状：層理面あるいは片理面が支配的な不連続面となるもの。

注４）内空変位とは，トンネル施工中に実際に計測されるトンネル壁面間距離の変化で，掘削以前に変位したものは含まない。

注５）ゆるみとは，土圧によって閉鎖されていた岩盤中の不連続面が，トンネル掘削により応力を解放することで開口し，それに沿って岩塊が重力により落下しようとすることをいう。

注６）岩石の強度とは，割れ目の影響を受けない岩石の強度のことをいう。

ボーリングコア（コアの状態，RQD），トンネル掘削の状況とする。また，第三紀層などの軟岩地山や断層・破砕帯など，地山の強度と作用する荷重の比率が問題になり，トンネル掘削時の変位が大きくなる岩石に対しては，前記に加えて地山強度比を用いる。

表６－４－１の地山分類表は，原則として吹付けコンクリート，ロックボルト，鋼アーチ支保工を主たる支保とする場合の当初設計段階および施工中における地山分類に用いるものとするが，その適用にあたっては，次に示す事項について十分に留意しなければならない。

（ｉ） 地山等級Ｅは，特殊な地山条件下（大きな崖錐，大きな断層・破砕帯などの土圧が著しい地山状況）で，内空変位が200㎜程度以上（掘削幅10m程度のトンネルでの目安）になるものに適用し，支保の設計にあたっては数値解析の結果や類似の地山条件での施工事例などを参考にする。また，本地山分類表に当てはまらないほど良好な地山については地山等級Ａとし，工区に占める比率や地山状態により経済的な見地からトンネル毎に設計する。

（ⅱ） 当初設計段階における地山分類は，地表地質踏査，ボーリング調査，地山試料試験などの調査結果および弾性波探査を総合的に判断して行うものとする。特に，弾性波速度および地山強度比は地山判定の一応の目安を与えるものであり，できるだけ地表地質踏査，ボーリング調査，地山試料試験などの調査結果を活用し，それらを補完する目的で使用するものとする。

（ⅲ） 施工中の地山分類は，工事着手後の切羽の観察・計測などによって直接的に掘削地山を評価することができる。この場合，まず，トンネル掘削による地山の挙動と変位の目安により地山を分類し，内空変位が30㎜程度（掘削幅が10m程度のトンネルでの目安）以下でおさまる場合には，切羽観察による岩質，水による影響，不連続面の状態，不連続面の間隔によって分類するものとする。また，内空変位量が30㎜を越え塑性変形を呈すると考えられる場合には，岩質，水による影響，不連続面の状態，不連続面の間隔に加え地山

表６－４－２　岩石グループ

		岩盤の初生的性質を反映した新鮮な状態での強度の区分		
		H（硬質岩） 80N/㎟以上	M（中硬質岩） 20～80N/㎟	L（軟質岩） 20N/㎟以下
劣化のしかたによる区分	塊状岩盤	はんれい岩，かんらん岩 閃緑岩 花崗閃緑岩 花崗岩 石英斑岩，輝緑岩 花崗斑岩 ホルンフェルス 角閃石岩 --- 中・古生層砂岩 石灰石，チャート（珪岩） 片麻岩	安山岩 玄武岩，輝緑凝灰岩 石英安山岩 流紋岩 ひん岩 --- 第三紀層砂岩，礫岩	蛇紋岩 凝灰岩 凝灰角礫岩
	層状岩盤		粘板岩 中・古生層頁岩	千枚岩 黒色片岩，石墨片岩 緑色片岩 第三紀層泥岩

注）－－－－－－－－ は，主に地山の弾性波速度の違いによる分類を示し，分類されたグループは，表６－３－１の代表岩種名欄のグループに対応する。

強度比も指標とし，さらに坑内計測結果も考慮して分類する。

（iv） 上下線を段階的に建設する場合で，既に建設されたトンネルが隣接するトンネルの設計においては，既設トンネルの施工時の観察・計測データを十分に活用する。すなわち，既設トンネルの地山等級や支保パターンだけでなく，掘削時の地山の挙動と変位の実績および，不連続面の状態，不連続面の間隔，地下水の影響などの記録によって地山を分類する。

地山分類表の各指標の評価にあたっては，これら指標の持つ特性を理解し総合的に判断しなければならない。以下に各指標の持つ特性について示す。

(a) 弾性波速度（km/s）

トンネルの調査においては，対象物が線状で長く，地中の深いところを通過し，ボーリング調査などのように直接地山を観察する手法がどうしても適用できない部分があるので，間接的手法としては弾性波速度を用いて補足する必要がある。弾性波速度は，不連続面を反映した岩盤の力学的性状を，広い範囲にわたって比較的簡単に把握できるので便利であるが，あくまでも間接的手法であり，誤差もあることを認識しておく必要がある。弾性波速度を評価する場合には，次の点に注意する。

① 頁岩，粘板岩，片岩などで褶曲などによる初期地圧が潜在する場合，あるいは微細な亀裂が多く施工時にゆるみやすい場合には，実際の地山等級よりも事前の弾性波速度によるものが良好に評価されることがある。

② 弾性波速度および地山強度比の値が各地山等級間の境界となるデータについては，地形的特性，地質状態などにより工学的に判定する。

③ トンネル計画高より上部約1.5D（Dはトンネル掘削幅）の範囲が複数の速度層からなる場合は，弾性波速度分布図におけるトンネル計画高の速度層より上層（速度の遅い層）の速度を採用する方が望ましい。

④ 土被りの小さい所では地質が比較的悪く，地質区分の変化も著しいことが多いため，測量誤差（航測図化図，実測図，弾性波探査測量図）や物理探査の解析誤差が地質区分の判定に大きな影響を与えるので，特に注意を払う必要がある。

⑤ 断層・破砕帯については，弾性波速度のみでなく，その方向・土被り・その他の判定基準も参考にして，補正を行う。

⑥ 施工中に坑内弾性波速度が得られた場合は，地山等級の確認を行い，必要があれば当初設計の変更を行う資料とする。

(b) 地山の状態

トンネル掘削の対象となる地山，すなわち岩盤を評価するためには，岩盤が岩塊，岩片という要素が重なり合った不連続物体であり，岩片がある一定以上の強度を持つものであれば，その強度は不連続面の強度に支配されるということを良く理解しておく必要がある。一方，地山の状態が非常に悪くなれば，無数の不連続面の存在により逆に連続体的な挙動を示すようになり，トンネル掘削による挙動は不連続面を含む地山の強度が支配的となる。

イ）岩質，水による影響

ここでいう岩質とは，新鮮な地質体が風化によって劣化した，現時点での岩盤を構成する岩片の状態のことである。事前調査においては，地表地質踏査，ボーリングコアから採取した試料の室内強度試験などによ

り，できるだけ直接的，定量的な強度の把握に努める。施工中には，切羽より採取した岩片の一軸圧縮強度試験，点載荷試験などによって強度を判定し，ハンマーの打撃などによって補足する。

地下水による地山の強度劣化は，トンネル構造と施工の難易に対して評価する必要がある。当初設計段階において，湧水が有ると予想される場合には地下水による強度劣化を想定して地山評価を行い，施工段階では，実際の湧水の量と強度劣化の度合いに応じて地山の評価を修正するものとする。

ロ）不連続面の間隔

不連続面の間隔とは，層理，片理，節理による規則性を持った割れ目の平均的間隔を言い，トンネル掘削によって切羽に明確な凹凸を生じさせ,岩塊として分離するような割れ目を評価する。事前調査においては，地表地質踏査，ボーリングコア観察などによってできるだけ直接的な観察により判断する。施工中は，切羽の詳細な観察により判定できる。

ハ）不連続面の状態

不連続面の状態は，不連続面がトンネルの挙動を支配する場合には，最も重要な地山判定項目となる。すなわち，岩盤のせん断強度は，不連続面の形状と不連続面に挟在する物質の種類によって決まる。したがって，不連続面の粗さ（形状および表面のすべりやすさ），粘土などの充填物を主とし，長さ（連続性），幅（開き），風化の状態を総合的に検討して，トンネル掘削の岩盤の挙動の観点から評価する。事前調査においては，地表地質踏査，ボーリングコア観察などによってできるだけ直接的な観察によって判断する必要がある。施工中は，切羽の詳細な観察により判定することができる。

(c)　ボーリングコア（コアの状態，RQD）

ボーリングコアの採取は，事前調査段階では，全ての岩種において直接地山を観察できる数少ない有用な指標になる。これらの観察結果は，主に地表地質踏査と合わせ，風化変質状況や岩片の強度，不連続面の状態，不連続面の間隔などの判定に使われる。RQDは，ボーリング外径66㎜のダブルコアチューブで採取されたコアについて評価することを基本とし，主に硬質岩（H）や中硬質岩（M）の亀裂の状況の評価に使用されるが，軟岩（L）でも亀裂状況の参考になる。

(d)　地山強度比

地山強度比は，軟岩地山におけるトンネル掘削時の押出し性の判定指標として提案されたものである。地山分類表では主に中硬質岩（M）の層状岩盤，軟質岩（L）の層状・塊状岩盤，あるいは風化変質した破砕帯や土砂地山における分類指標となる。

地山強度比は，次のように定義する。

$$\text{地山強度比} = \frac{q_u}{\gamma h}$$

qu：地山の一軸圧縮強度（kN/㎡）

γ：地山の単位体積重量（kN/㎥）

h：土被り高さ（m）

なお，地山の一軸圧縮強度は，亀裂などの存在が無視できる地山においては試料の一軸圧縮強度を適用できるが，亀裂などの影響が大きい地

山においては準岩盤強度q_u'(kN/m^2) を用いる。

$$q_u' = \left(\frac{V_p}{U_p} \right)^2 \times q_u$$

V_p：地山の弾性波速度（縦波，km/s）

U_p：試料の超音波伝播速度（縦波，km/s）

q_u：試料の一軸圧縮強度（kN/m^2）

一般的に$U_p \geqq V_p$であるが，スレーキング性や土被りなどの関係で$V_p > U_p$となる場合は，$U_p = V_p$として準岩盤強度を求める。

(e)　トンネル掘削の状況と変位の目安

トンネル掘削時の状況と変位の目安は表６－３－１に示したとおりである。変位量の計測は,支保工施工後できるだけ早い時期に初期値を測定し,初期変位速度や変位量の評価に差が生じないようにする必要がある。なお,施工時の切羽観察による地山評価においては，切羽で観察される不連続面の走向・傾斜とトンネル軸の関係，および地下水の湧水量，地下水による強度低下に対して必要に応じて地山の評価を修正するものとする。

(f)　注意すべき岩石

下記に示す岩石については，一般的にトンネル施工にともなう問題が発生しやすく注意が必要であり，場合によっては表６－３－１に示される地山等級を下げる必要がある。

① 蛇紋岩や蛇紋岩化を受けた岩石，泥岩・頁岩・凝灰岩，火山砕屑物などは水による劣化を生じ易いので十分注意を要する。

② 蛇紋岩は変質が極めて不規則であるので，物理探査やボーリング調査の結果だけでは地質の実態を把握できないことが多いので，施工段階に十分注意を要する。

③ 輝緑岩，角閃岩，かんらん岩・はんれい岩，輝緑凝灰岩は，蛇紋岩化作用を受け易いので，蛇紋岩と同様の注意が必要である。

④ 蛇紋岩や変朽安山岩（プロピライト），黒色片岩，泥岩，凝灰岩などで膨張性が明確に確かめられたならば，DⅡまたはEに等級を下げる。

⑤ 比較的岩片の硬い頁岩，粘板岩，片岩類は，薄板状にはく離する性質があり，切羽の自立性，ゆるみ域の拡大，ゆるみ荷重に注意を必要とする場合がある。

４－３　掘削工法

掘削工法の選定にあたっては，断面の大きさ，形状，地山条件，立地条件，工期等を十分考慮しなければならない。

一般に用いられている掘削工法には,全断面工法,補助ベンチ付き全断面工法,上半先進工法，側壁導坑先進工法，中壁分割工法がある。

掘削区分，掘削方式及び掘削工法の標準は表６－４－３に示すとおりとする。

１）全断面工法

地山が安定している場合に用いられ,掘削後の応力再配分を考えると有利である。

また,大型機械が使用でき切羽が１ヶ所に集中するので,作業管理がしやすく,能率化・省力化が可能である。

ただし，地山条件の変化に対する順応性が低く，施工途中での段取り替えが困難であることから，状況に応じて上半先進工法など適切な工法に移行できるように機械・設備に対し事前に十分な検討を行っておく必要がある。

2）補助ベンチ付き全断面工法

ベンチ長２～５m程度のもので，下半盤に全断面をカバーできる大型機械を配置し，分割した上部および下部半断面のトンネル断面を同時に掘削する工法である。

比較的安定した地山から早期のインバート併合が望まれる比較的悪質な地山まで適応可能である。当該工法は，全断面掘削の効率性とベンチカット工法の安定性を兼ね備えた工法であり，爆破掘削方式では一般的な工法となりつつある。

3）ベンチカット工法

数十mから数百mのベンチ長を設け，上下半を同時あるいは交互に施工する工法である。

ベンチ長を適切に選定することにより，硬岩地山から土砂地山まで広範な地質に適用できる。ベンチの長さによって，以下の工法に分類される。

(1)　ロングベンチカット工法

全断面工法では切羽が自立しないが，地山が安定していて，断面併合の時間制約がなく，ベンチ長を自由に変更出来る場合に適用する。

(2)　ショートベンチカット工法

比較的広範囲の地山条件に適用可能である。特に地山条件が変化し，全断面では切羽が安定しない場合には有効な掘削工法である。

(3)　ミニベンチカット工法

地山が軟弱で不安定な地質の為に，早期にインバートの閉合が必要な場合や，膨張性を示す変位の大きい地山等に適用される。

(4)　多段ベンチカット工法

比較的大きな断面のトンネルで，通常の断面分割によるベンチカットでは切羽が自立しない地山に適用される。

4）導坑先進工法

比較的大きな断面のトンネルで，地山が軟弱で地盤支持力が不足する場合および都市部等で地表面沈下を極力防止する必要がある場合等に適用される。

導坑の位置によって，側壁導坑，底設導坑等の工法がある。

5）中壁分割工法

トンネル断面を中壁より左右にほぼ２分割し，各分割断面をさらに２～３段ベンチで掘削する工法で，地山が軟弱で大断面のためアーチスパンが長くなったり，上半断面が偏平な場合などに適用する。

積算基準書

表６－４－３　掘削方式と掘削工法（標準）

掘削方式	掘削区分	掘削工法	備　　考
発破掘削	B，C	補助ベンチ付き全断面工法	－
	D	上半先進ベンチカット工法 (ショートベンチカット工法)	上下半交互併進工法
機械掘削	C，D	〃	上下半同時併進工法

（注）地山条件等により切羽の安定性の確立や地山の崩落防止のために必要に応じて，適切な補助工法を採用するものとする。

４－４　断面形状

断面区分検討

表６－４－４　断面区分

項目＼区分	通常断面	大断面	小断面
内空幅（m）	8.5～12.5程度	12.5～14.0程度	3.0～5.0程度
内空形状	一般的に 上半単心円断面	一般的に 上半三心円断面	一般的に 上半単心円 側壁部鉛直断面
内空縦横比	概ね0.6以上	概ね0.57以上	概ね0.8以上
内空断面積（m^2） （参考値）	40～80程度	80～100程度	8～16程度


注１）　内空幅とは，スプリングライン上での内空幅をいう。（付図－１,２に示すＷをさす。）

注２）　内空縦横比（Ｈ／Ｗ）は付図－１,２に示す内空高さ（Ｈ）と内空幅（Ｗ）の比で表示した。


注３）　内空形状は上半（ＳＬより上）を形成する円弧の数で付図－３,４に示すように上半単心円（三心円）と上半三心円（五心円）とした。

注４）　内空断面積は断面形状（内空縦横比など）の影響を受けやすいため，この影響を受けない内空幅により断面を区分する。参考値として各断面のおおよその内空断面積を表に示した。なお，ここでいう内空断面積とは，付図－１，２に示すようにインバート（盤下げ）を含まない覆工内側の全内空断面積をいい，換気計算に用いる車道内空（舗装面の上部）とは異なる。


注５）　大断面における非常駐車帯の内空断面の設定にあたっては，側壁部の形状を共有する形で拡大すると，極度に偏平になることも考えられるため，一般部の内空形状を相似拡大する案も含め，地山条件などに応じた検討が必要である。




付図－１　インバートなしの場合



付図－２　インバートありの場合



付図－３　上半単心円



付図－４　上半３心円

４－５　掘削断面

トンネル技術基準３編 ３－２

> トンネルの掘削断面は，内空断面，支保構造，掘削工法および地山条件等を考慮して，合理的な形状としなければならない。

（解　説）

１）トンネルの掘削断面は，内空断面を確保するために設計された支保構造を所定の位置に設けることができるよう定めなければならない。支保構造は，地山の状況・掘削工法などにより，その種類・規模などが異なってくる。

支保構造を所定の位置に設けるためには，実際は理論上の掘削断面よりも若干大きな断面に地山を掘らざるを得ず，余掘りが生じる。余掘り量は，地山の状況・掘削方式などによって変わるため，施工時にはこれらの余掘り量を考慮して掘削断面を計画する必要がある。

また，地山の状況により掘削後に著しい変形が生じると予想される場合には，余掘りとは別に，予想される変形量に応じてあらかじめ変形余裕量を定め，この分だけ掘削断面を大きくとらなければならない。予想される変形量が著しく大きい地山においては，地山条件と支保構造の機能および施工法などについて十分に検討しなければならない。

４－６　余堀，余巻及び余吹


１）　余堀，余巻及び余吹は表６－４－５を標準とする。

表６－４－５　余掘，余巻及び余吹厚(㎝)

積算基準書

掘削方法	掘削区分	余掘厚	余巻厚	余吹厚(N1)
発破工法	B	27	23	4
	CⅠ	22	17	5
	CⅡ	20	13	7
	DⅠ	17	10	7
	DⅡ	17	10	7
機械掘削	CⅠ	13	8	5
	CⅡ	13	8	5
	DⅠ	13	8	5
	DⅡ	13	8	5

（注）１．設計巻厚，設計吹付コンクリート厚及び設計掘削断面に対する割増し厚さである。
２．非常駐車帯・避難連絡坑等についても上表を適用する。
３．変形余裕量を見込む場合は余堀・余巻は，上表より５㎝減じ掘削断面に変形余裕量を加えるものとする。
４．設計値との支払線の関係は，次図を標準とする。




設計掘削半径＝設計内空半径(R1)＋履工コンクリート厚(t1)＋吹付コンクリート厚(t3)

支払掘削半径＝〔設計内空半径(R1)＋履工コンクリート厚(t1)＋吹付コンクリート厚(t3)〕＋余掘

＝設計掘削半径＋余掘

※余掘＝余巻コンクリート(t2)＋余吹コンクリート(t4)

図６－４－２　変形余裕を見込まない場合



設計掘削半径＝設計内空半径(R1)＋履工コンクリート厚(t1)＋吹付コンクリート厚(t3)＋変形余裕量(t5)

支払掘削半径＝〔設計内空半径(R1)＋履工コンクリート厚(t1)＋吹付コンクリート厚(t3)＋変形余裕量(t5)〕＋余掘

＝設計掘削半径＋余掘

※余掘＝余巻コンクリート(t2)＋余吹コンクリート(t4)

図６－４－３　変形余裕を見込む場合

４－７　下半盤の位置

１）ＳＬから足付け（下部半断面の下端）までの高さは，路盤工の最下端までの高さを100㎜単位に切捨てて丸める。この高さはトンネル全延長に対し変えないものとする。なおトンネル舗装については，岩質によらず路盤を設けるものとし，トンネル内では舗装構成を変えない。

２）掘削対象断面は，ＳＬおよび左右の足付を結んだ線は水平とし，トンネル本体は傾けない。この足付を結んだ水平線より上を，トンネル掘削対象断面積とする。





図６－４－４　掘削断面例

４－８　加背割

１）トンネル（NATM）の加背割について

１．原則的には，Ｓ．Ｌで分けるものとする。

２．但し，上半の加背が掘削機械の最大掘削高（6.0m）を越える場合はそれ以内とする。



h：標準的な加背割高（Ｓ．Ｌ）

H：上半の加背が掘削機械の最大高さ（6.0m）を越える場合の加背割高

図６－４－５

４－９　支保構造

トンネル技術基準３編
４－１

１）支保構造一般

> 支保構造の設計にあたっては，トンネルの掘削に伴う地山の挙動を的確にとらえ，施工の各段階に応じて支保構造部材を適切に配置して，地山条件に最も適合したものとしなければならない。

（解　説）

支保構造は掘削したトンネルを安定に保つために設けられる構造物であり，施工を安全に能率良く行えるものであるとともに，トンネルの長期にわたる供用に対して十分な信頼性を有するものでなければならない。

支保構造を構成する部材としては，吹付けコンクリート，ロックボルト，鋼アーチ支保工および覆工などがある。支保構造は，これらの部材をその特徴を生かして地山条件に最も適合するよう単独で又は組み合わせて用いる。

４－10　標準的な支保構造の組合せ

トンネル技術基準３編
４－７

支保構造は，地山等級に応じて表６－４－６に示す標準パターンによるものとする。

表６－４－６　標準支保パターン

標準断面（内空幅　8.5～12.5ｍ）												
地山等級	ロックボルト			鋼製支保工			吹付け厚(cm)	覆工厚(cm)		変形余裕量(cm)		
	長さ(m)	施工間隔		上半部	下半部	建込間隔(m)		アーチ・側壁部	インバート部	上半部	下半部	インバート
		周方向(m)	延長方向(m)									
B	3.0	1.5（上半のみ）	2.0	なし	なし	－	5	30	0	0	0	0
CⅠ	3.0	1.5	1.5	なし	なし	－	10	30	0	0	0	0
CⅡ	3.0	1.5	1.2	H-125	なし	1.2	10	30	0	0	0	0
DⅠ	4.0	1.2	1.0	H-125	H-125	1.0	15	30	45	0	0	0
DⅡ	4.0	1.2	1.0以下	H-150	H-150	1.0以下	20	30	50	10	0	0

１）地山等級Ｂ～Ｄにおいては湧水が多く施工上問題がある場合等，吹付コンクリート及びロックボルト等を支保構造物として用いることが不適と考えられる場合を除いて，原則として標準支保パターンを用いるものとする。

２）地山等級Ａ・Ｅについては，地山条件を考慮して，別途支保パターンを設計するものとする。

支保構造の事前設計は，地山分類に応じて標準的な組み合わせを設定するものとする。

（解　説）

支保構造の設計にあたっては，各種支保構造部材の特徴を生かし，トンネルの条件に最も適合したものとする必要がある。しかし，事前の調査では地山の性質や物性値の推定を細部にわたり確実に把握するのは難しいこと，また各種支保構造部材の作用効果が必ずしも明らかになっていないことなどにより，支保構造の当初設計としては，地山等級に応じた標準的な組み合わせを設定しておくことが合理的である。

表６－４－７　標準的な支保構造の組み合わせの目安（通常断面トンネル　内空幅8.5～12.5m程度）

地山等級	支保パターン	標準1掘進長 (m)	ロックボルト				鋼アーチ支保工			吹付け厚 (cm)	覆工厚		変形余裕量 (cm)	掘削工法
			長さ (m)	施工間隔 周方向 (m)	施工間隔 延長方向 (m)	施工範囲	上半部種類	下半部種類	建込間隔 (m)		アーチ・側壁 (cm)	インバート (cm)		
B	B	2.0	3.0	1.5	2.0	上半120°	－	－	－	5	30	0	0	補助ベンチ付全断面工法または上部半断面工法
CⅠ	CⅠ	1.5	3.0	1.5	1.5	上半	－	－	－	10	30	(40)	0	
CⅡ	CⅡ-a	1.2	3.0	1.5	1.2	上･下半	－	－	－	10	30	(40)	0	
	CⅡ-b						H-125	－	1.2					
DⅠ	DⅠ-a	1.0	3.0	1.2	1.0	上･下半	H-125	H-125	1.0	15	30	45	0	
	DⅠ-b		4.0											
DⅡ	DⅡ	1.0以下	4.0	1.2	1.0以下	上･下半	H-150	H-150	1.0以下	20	30	50	10	

注１）支保パターンのａ，ｂの区分は，地山等級がＣⅡ，ＤⅠの場合はｂを基本とし，トンネル掘削に伴う変位が小さく，切羽が安定すると予想される場合はａの適用を検討する。

注２）インバートについて

① （　）内に示した地山等級範囲において，第三紀層泥岩，凝灰岩，蛇紋岩などの粘性土岩や風化結晶岩，温泉余土などの場合は（　）の厚さを有するインバートを設置する。

② 早期の断面閉合が必要な場合は，吹付けコンクリートにてインバート閉合を行うものとするが，その厚さについては上・下半部の吹付厚さを参考にして個々に決定するものとする。また，吹付けコンクリートによるインバートはインバート厚さに含めることができるが，現場打ちコンクリートによるインバート部分の厚さがアーチ・側壁の覆工コンクリート厚さを下回ってはならない。

③ 地山等級がＤⅠであっても，下半部に堅岩が現れるなど岩の長期的支持力が十分であり，側圧による押し出しなどもないと考えられる場合はインバートを省略できる。

注３）金網について

① 地山等級がＤⅠにおいては，一般に上半部に設置する。なお，ＤⅡにおいては，上・下半部に設置するのが通例である。

② 鋼繊維補強吹付けコンクリート（SFRC）などを用いる場合は，金網を省略できる。

注４）変形余裕量について


地山等級がＤⅡにおいては，上部半断面工法の場合は上半部に，補助ベンチ付全断面工法は掘削に時間差が無いため上・下半部に変形余裕量として10㎝程度見込んで設計するのが通例である。なお，変形余裕量は実際の施工中の計測により適宜変更していく必要がある。

注５）地山等級Ａ，Ｅについては，地山条件にあわせて，それぞれ検討するものとする。


注６）通常断面の適用範囲であっても，大断面との境界付近で上半三心円などの偏平な断面を採用する場合には，大断面の支保パターンの適用を検討する。

支保構造の組み合わせには種々のものがあり，設計上の選択の余地は大きい。表６－４－７に通常の地山条件（土被り高さ20m以上500m未満程度）における，内空幅8.5～12.5m程度・内空縦横比概ね0.6以上の通常断面トンネルの標準的な支保構造の組み合わせの目安を示す。また，表６－４－８，表６－４－９に内空幅12.5～14.0m程度・内空縦横比概ね0.57以上の大断面トンネル，内空幅3.0～5.0m程度・内空縦横比概ね0.8以上の小断面トンネルの標準的な支保構造の組み合わせの目安をそれぞれ示す。表６－４－７，表６－４－８および表６－４－９で対象としている大きさ以外の断面を有するトンネルの支保構造は，上記表を参考に個別に検討するものとする。また，図６－４－６に支保構造例を示す。

本表は，今までの実施例を参考にしてまとめたもので，当初設計として使用されるべきものである。なお，土被り高さ20m未満の小土被りの場合，あるいは500m以上の場合の設計は，類似の既住設計を参考にしたり解析手法により個別に行うものとする。また，施工の段階においては切羽の観察や計測に基づいて，そのトンネルに最も適したものへと修正・変更を加えることが必要である。



(a) 支保パターンＣＩの支保構造例



(b) 支保パターンＤＩ-aの支保構造例

図６－４－６　通常断面トンネルの支保構造例

表６－４－８　標準的な支保構造の組み合わせの目安（大断面トンネル　内空幅12.5～14.0m程度）

地山等級	支保パターン	標準1掘進長 (m)	ロックボルト				鋼アーチ支保工			吹付け厚 (cm)	覆工厚		変形余裕量 (cm)	掘削工法
			長さ (m)	施工間隔 周方向 (m)	施工間隔 延長方向 (m)	施工範囲	上半部種類	下半部種類	建込間隔 (m)		アーチ・側壁 (cm)	インバート (cm)		
B	B	2.0	4.0	1.5	2.0	上半	－	－	－	10	40	－	0	補助ベンチ付全断面工法・上部半断面工法・中壁分割工法・中央導坑先進工法
ＣⅠ	ＣⅠ	1.5	4.0	1.2	1.5	上･下半	－	－	－	15	40	(45)	0	
ＣⅡ	ＣⅡ	1.2	4.0	1.2	1.2	上･下半	H-150	－	1.2	15	40	(45)	0	
ＤⅠ	ＤⅠ	1.0	6.0	1.0	1.0	上･下半	H-150	H-150	1.0	20	40	50	0	
ＤⅡ	ＤⅡ	1.0以下	6.0	1.0	1.0以下	上･下半	H-200	H-200	1.0以下	25	40	50	10	

注１）インバートについて

① （　）内に示した地山等級範囲において，第三紀層泥岩，凝灰岩，蛇紋岩などの粘性土岩や風化結晶岩，温泉余土などの場合は（　）の厚さを有するインバートを設置する。

② 脚部では図６－３－７に示すように吹付けコンクリートと覆工の厚さの合計がインバート厚さになるようにインバートの厚さのすり付けを行う。

③ 早期の断面閉合が必要な場合は，吹付けコンクリートにてインバート閉合を行うものとするが，その厚さについては上・下半部の吹付厚さを参考にして個々に決定するものとする。また，吹付けコンクリートによるインバートはインバート厚さに含めることができるが，現場打ちコンクリートによるインバート部分の厚さがアーチ・側壁の覆工コンクリート厚さを下回ってはならない。

④ 地山等級がＤⅠであっても，下半部に堅岩が現れるなど岩の長期的支持力が十分であり，側圧による押し出しなどもないと考えられる場合はインバートを省略できる。

注２）金網について

① 一般に地山等級がＣⅡにおいては天端付近に，ＤⅠ，ＤⅡでは上・下半部に設置する。

② 上記以外の地山等級であっても，必要に応じて天端付近に設置できる。また，鋼繊維補強吹付けコンクリート（SFRC）などを用いる場合は，金網を省略できる。

注３）変形余裕量について

地山等級がＤⅡにおいては，上部半断面工法の場合は上半部に，補助ベンチ付全断面工法は掘削に時間差が無いため上・下半部に変形余裕量として10㎝程度見込んで設計するのが通例である。なお，変形余裕量は実際の施工中の計測により適宜変更していく必要がある。

注４）掘削工法について

① 中壁分割工法を採用する場合，本坑には上記の支保の組み合わせを適用することとするが，中壁の支保構造の組み合わせは，現地条件を考慮し決定するものとする。また，中壁分割工法は後進トンネル掘削時に頂部での先進トンネルとの支保工の接合部が弱点になることがあることから，接合部の処理に関して慎重に検討を行う必要がある。さらに，爆破方式では発破の衝撃により中壁が掘削と同時に破損し，本来の中壁の果たすべき役割が発揮できないことから，発破との併用は好ましくない。

② 中壁分割工法の中壁頂部の先受けの施工が難しいことなどの理由から，中央導坑（頂設導坑）先進工法を採用する場合は，本坑には上記の支保の組み合わせを適用することとするが，中央導坑の支保構造の組み合わせは，現地条件を考慮し決定するものとする。

③ 加背の高さを決定するに当たっては，支保の規模，大きさを十分勘案したうえで，安全で効率的な施工が行える高さを決定しなければならない。

注５）地山等級Ａ，Ｅについては，地山条件にあわせて，それぞれ検討するものとする。




図６－４－７　大断面トンネル脚部のインバートの形状

表６－４－９　標準的な支保構造の組み合わせの目安（小断面トンネル　内空幅3.0～5.0m程度）

地山等級	支保パターン	標準1掘進長 (m)	ロックボルト 長さ (m)	ロックボルト 施工間隔 周方向 (m)	ロックボルト 施工間隔 延長方向 (m)	ロックボルト 施工範囲 (m)	鋼アーチ支保工 種類	鋼アーチ支保工 建込間隔 (m)	吹付け厚 (cm)	覆工厚[注] (cm)	掘削工法
B	B	2.0	なし	－	－	－	なし	－	5	20	全断面工法
CⅠ	CⅠ	1.5	2.0	1.2	1.2～1.5	上･下半	なし	－	5	20	
CⅡ	CⅡ	1.2									
DⅠ	DⅠ	1.0	2.0	1.0	1.0	上･下半	H-100	1.0	10	20	
DⅡ	DⅡ	1.0	2.0～3.0	1.0以下	1.0	上･下半	H-100	1.0	10～12	20	

注）該当トンネルの利用状況および地山状況などを考慮し，覆工の省略を検討する必要がある。

(1)　吹付けコンクリート

１．吹付けコンクリートの設計は，地山条件および使用目的に適合したものとしなければならない。
２．吹付けコンクリートの配合は，付着性が良く，必要な強度特性が得られるようにしなければならない。

１）吹付けコンクリートの配合及び強度

①　吹付けコンクリートの配合は，必要な強度，耐久性が得られ，水密性，付着性，施工性のよいコンクリートが得られるように定めなければならない。設計基準強度は18N/㎟を標準とする。

②　吹付けコンクリートは湿式を標準とする。また，配合については表６－４－10を標準とする。地山状況その他の条件から他の工法を用いる場合は十分な検討を行うこと。

③　近年，吹付コンクリートに「石炭灰」を用いることにより，産業廃棄物を資源として有効活用を図るとともに，リバウンドや坑内発塵量の低減を図る等の効果を挙げていることから，石炭灰の入手が可能な場合は，本編巻末の「石炭灰を使った吹付けコンクリート 設計マニュアル」を参考に使用について検討を行うものとする。





表６－４－10　吹付けコンクリートの配合（標準）

強　度	スランプ	W／C	単位セメント量	粗骨材最大寸法	急結材	単位細骨材料	単位粗骨材料
σ_{28}=18 N／㎟	10±2cm	56％	「普通ポルトランドセメント」360kg	13又は15㎜	セメント量の5.5％	1086kg	675kg

注１）　乾式の場合は別途考慮すること

注２）　配合は施工機械や現場の材料によって変わるので，一般のコンクリートと同様に現場試験によって調整する必要がある。

2）吹付けコンクリートの効果

吹付けコンクリートの作用効果	概　念　図
① 岩盤との付着力，せん断抵抗による支保効果 吹付けコンクリートと岩盤との付着力により，吹付けコンクリートに作用する外力を地山に分散させ，また，トンネル周辺の割れ目や亀裂にせん断抵抗を与え，キーブロックを保持して抜け落ちを防止し，グランドアーチをトンネル壁面近くに形成させる。	
② 内圧効果，リング閉合効果 比較的厚い吹付けコンクリートが連続した１個の部材として地山を支持することにより，地山の変形を拘束して地山に支保力（内圧）を与え，地山を三軸応力状態に近い状態に保持して，地山の応力解放を抑制する。また，早期にインバートを敷設して断面を仮閉合することにより，支保効果がさらに発揮される。	
③ 外力の配分効果 鋼アーチ支保工，あるいはロックボルトに土圧を伝達する部材として挙動する。	
④ 弱層の補強効果 地山の凹みを埋め，弱層をまたいで接着することにより，応力集中を防ぎ弱層を補強する。	
⑤ 被覆効果 掘削後，早期に壁面を被覆するため，周辺地山の風化防止，止水，微粒子の流出防止等の効果がある。	

3）吹付けコンクリートの補強

① 金網の材料

構造用溶接金網150×150×φ5（JIS G 3551）を標準とする。

② 金網の施工

金網の端部は相互に１目（150㎜）以上ラップさせ，取付方法はアンカー等で止める。






図６－４－８　金網の取付方法（ＤⅠ-a，-bパターンによる例）

(2)　ロックボルト

トンネル技術基準３編
４－４

１．ロックボルト型式，配置および長さは，地山条件と使用目的に合わせて設計しなければならない。 ２．ロックボルトには，適切な肌落ちの防止対策を検討しなければならない。

1）ロックボルトの作用効果

ロックボルトの作用効果	概　念　図
①　縫付け効果（吊下げ効果） 発破などで緩んでいない地山に固定し，落下を防止しようとするもので，最も単純な効果である。割れ目の発達した地山において，吹付けコンクリートと併用すると効果がある。	
②　はり形成効果 トンネル周辺の層を成している地山は，層理面で分離して重ねばりとして挙動するが，ロックボルトによって層間を締め付けると，層理面でのせん断応力の伝達が可能となり，合成ばりとして挙動させる効果が生じる。	
③　内圧効果 ロックボルトの引張力に相当する力が内圧としてトンネル壁面に作用する。これにより，トンネル近傍の地山を三軸応力状態に保つことが可能となる。これは，圧縮試験時における拘束力の増大と同じような意味を持ち，地山の強度あるいは耐荷能力の低下を防ぐ作用をする。	
④　アーチ形成効果 ロックボルトによる内圧効果のため，耐荷能力の高まったトンネル周辺の地山は，一様に変形することによって地山アーチを形成する。	
⑤　地山改良効果 地山内にロックボルトが挿入されていると，地山自身の有するせん断抵抗力が増大し，地山が降伏した場合でも残留強度が増す，このような現象は，ロックボルトにより地山強度特性が改善されたということになる。	

2）ロックボルトの材質および強度

ロックボルトの材質は地山等級に応じ表６－４－11による。また，一般に使用されているロックボルトの機械的性質を表６－４－12に示す。

表６－４－11　地山等級に応じたロックボルトの材質

地山等級	ロックボルト材質
Ｂ，ＣⅠ	異形棒鋼と同等以上（耐力 117.7kN 以上）
ＣⅡ，ＤⅠ，ＤⅡ	ねじり棒鋼と同等以上（耐力 176.5kN 以上）

注）耐力はネジ部の降伏点耐力とする。

表６－４－12　ロックボルトの機械的性質

	種類の記号	ボルトの呼び径	ねじ部の機械的性質		素材部の機械的性質	
			降伏耐力 (kN)	破断耐力 (kN)	降伏耐力 (kN)	破断耐力 (kN)
異形棒鋼	SD345※1	D25	120.5	172.5	173.5	247.9
ねじり棒鋼	STD510※1	TD24	179.3	242.1	226.4	305.8

注）※１　JIS M 2506-1992

3）吹付けコンクリートとロックボルトの位置

吹付けコンクリートとロックボルトの位置は図６－４－９を標準とする。






支保パターン	Ｂ	ＣⅠ，ＣⅡ-a	ＣⅡ-b	ＤⅠ-a，ＤⅠ-b	ＤⅡ
吹付厚	5cm	10cm	10cm	15cm	20cm
概略図					

図６－４－９　吹付けコンクリートとロックボルトの位置（通常断面区分）

4）ロックボルトの定着

ロックボルトの定着は全面接着式を標準とし，ロックボルト全体をドライモルタル接着剤で地山に固定しなければならない。

なお，湧水等がある場合は，注入急結剤を使用することができる。

5）ロックボルトの配置

ロックボルトの配置については，下記項目について検討し決定すること。

① 吹付周長に対し周方向間隔に配置する。

② 配置は左右対称とする。（フォアパイルは除く）

③ 周方向間隔は断面の途中で変えない。

④ 上下半最下部のロックボルトは，打設機械のガイドセル高さを考慮し，上下半盤から500㎜程度の離隔を確保することが望ましい。配置する上でやむを得ない場合には，下半盤からの離隔を優先する。

⑤ 同一トンネルであっても，上半頂部に配置するか，あるいは上半頂部を外すかは，支保パターン毎に使い分け，支保の作用効果，経済性の双方に優れた最適な配置を選定する。

ただし，現地の状況により上記によることが不都合と思われる場合は別途考慮する。

図６－４－10に配置の考え方を示す。




図６－４－10　ロックボルトの配置の考え方（頂部配置の採用例）

6）ロックボルトの頭部処理

ロックボルトの頭部については，防水シートの損傷を防止するため，適切な処理を行う。

トンネル標準示方書

(3)　鋼アーチ支保工

１．鋼アーチ支保工は，その使用目的を明確にし，使用目的に適合した設計としなければならない。
２．鋼アーチ支保工の設計にあたっては，その支持地盤の支持力等について検討しなければならない。

１）鋼アーチ支保工の種別

鋼アーチ支保工の材料規格寸法諸元は表６－４－13を標準とする。

表６－４－13　鋼アーチ支保工の諸元

種別	寸法 (mm)	断面積 (cm²)	単位重量 (kg/m)	断面二次モーメント Ix(cm⁴)	断面係数 Zx(cm³)	冷間加工最小曲げ半径の目安 (m)	材料規格
H形鋼	H-125×125×6.5×9	30.00	23.6	839	134	1.5	SS400
	H-150×150×7.0×10	39.65	31.1	1620	216	2.0	
	H-200×200×8.0×12	63.53	49.9	4720	472	4.2	

２）鋼アーチ支保工の継手

鋼アーチ支保工の継手の位置及び構造は，掘削断面形状，施工法及び断面力の大きさと分布等を考慮して決定しなければならない。




図６－４－11　鋼アーチ支保工の継手板（例）





図６－４－12　鋼アーチ支保工の底板（例）

3）鋼アーチ支保工のつなぎ

吹付けコンクリートによって鋼アーチ支保工が固定されるまでの間，転倒を防止するためにつなぎ材の設計を行う。つなぎ材はさや管方式を標準とする。なお，坑口部に施工する鋼アーチ支保工はトンネル軸方向の荷重を受けることがあるので，つなぎ材として鋼アーチ支保工が互いに強固に連結されるようタイロッド方式を標準とする。



(a)さや管方式　　(b)タイロッド方式

図６－４－13　鋼アーチ支保工のつなぎ材

4）鋼アーチ支保工の使用材料

鋼アーチ支保工の使用材料は，表６－４－14を標準とする。

６－４－14　鋼アーチ支保工の使用材料

	通常断面(一般部)			通常断面(坑口部)		大断面	
掘削区分 / 名称	CⅡ−b	DⅠ−b	DⅡ	上部半断面工法 DⅢa(核残し)	側壁導坑先進工法 DⅢb(核残し)	CⅡ	DⅠ
H形鋼(上半)	H-125×125×6.5×9 n=2	H-125×125×6.5×9 n=2	H-150×150×7×10 n=2	H-200×200×8×12 n=2	H-200×200×8×12 n=2	H-150×150×7×10 n=2	H-150×150×7×10 n=2
継手板(天端)	PL-155×180×9 n=2	PL-155×180×9 n=2	PL-180×180×9 n=2	PL-230×230×16 n=2	PL-230×230×16 n=2	PL-180×180×9 n=2	PL-180×180×9 n=2
継手板	−	PL-155×180×9 n=4	PL-180×180×9 n=4	PL-230×230×16 n=4	−	−	PL-180×180×9 n=4
H形鋼(下半)	−	H-125×125×6.5×9 n=2	H-150×150×7×10 n=2	H-200×200×8×12 n=2	−	−	H-150×150×7×10 n=2
底　板	PL-180×230×16 n=2	PL-230×230×16 n=2	PL-250×250×16 n=2	PL-300×300×20 n=2	PL-230×230×16 n=2	PL-180×180×16 n=6	PL-250×250×16 n=2
ボルトナット	φ22×70 n=2	φ22×70 n=6	φ22×70 n=6	φ25×75 n=6	φ25×75 n=2	φ22×70 n=6	φ22×70 n=6
継ぎ材	φ16×1.35 n=6	φ16×1.15 n=10	φ16×1.15 n=10	φ42.7×1.15 n=6	φ42.7×1.15 n=10	φ16×1.35 n=8	φ16×1.15 n=12

（注）　断層帯等特殊な場所では，H-200及びMU-29を使用することができる。

なお、継ぎ材の本数については参考値であり、地山や施工条件を考慮し、適切に決定すること。

(4) 覆　　工

１．覆工はその目的，作用荷重に対して合理的な構造でなければならない。
２.覆工コンクリートの配合は，耐久性，施工性および強度を考慮して定めるものとする。
３．ひび割れの発生が予測される場合には，原則としてひび割れ防止対策を設計するものとする。

１）覆工の設計巻き厚

①　覆工の厚さは設計巻厚線を示すものとする。

②　コンクリート覆工の設計巻厚は，特別の場合を除き，30㎝を標準とする。

地質が不良な場合，大きな偏圧が作用する場合，等はインバートを設けなければならない。インバートの形状及び長さは，地山性状，地形，施工法等を考慮して定めるものとする。

２）覆工コンクリートの配合

①　覆工に用いるコンクリートの配合は，所定の強度，耐久性および良好な施工性が得られるよう定めなければならない。

②　覆工コンクリートの配合は表６－４－15を標準とする。

表６－４－15　覆工コンクリートの配合

	粗骨材の最大寸法	スランプ	単位セメント量	設計基準強度
トンネル覆工	40m/m	15㎝	270kg/㎥	18N/㎟
インバート	40m/m	8㎝		18N/㎟

（注）覆工に鉄筋を用いる場合のコンクリート配合は設計基準強度24N/㎟の使用を標準とする。
ただし，単鉄筋で補強する程度の覆工のコンクリートは設計基準強度18N/㎟とする。

３）覆工コンクリートのひびわれ対策

覆工コンクリートのひびわれ対策として，吹付けコンクリートと覆工の間に透水性緩衝材（ｔ＝3m/m）を設置する。

４）生コンクリート

①　生コンクリートの取扱い

生コンクリートを使用する場合,原則としてJIS認定工場および自動記録装置を有する工場とする。なお，土木工事共通仕様書共通編５－３－2レディーミクストコンクリートによる。

第５節　坑口部の設計

４－１　概説

トンネル技術基準３編 ６－１

> 坑口部の設計は，地山条件，立地条件などについて得られた精度の高い調査結果をもとに，斜面の安定，周辺構造物への影響等を考慮して行わなければならない。

（解　説）

トンネルの坑口部は一般に土被りが小さく，地山がアーチ作用によって保持できない部分であり，今までの実績によると，通常，図６－４－１に示すように，土被りが1～２D（Dは掘削幅）の範囲である。ただし，坑口部の範囲を限定することは地形・地質・周辺環境により異なるため難しく，地山条件が良好な堅岩の場合，洪積層台地のように地形勾配がなだらかな場合等においては，個々のトンネルの地山条件を考慮してその範囲を定めるものとする。

トンネル技術基準２編 １－１

坑口部の施工の難易は、地形とトンネル軸線の位置関係によって大きく異なることに留意しておく必要がある。地形とトンネル軸線とは概ね図６－５－１に示すような位置関係があり、一般的な特徴は次のとおりである。




図６－５－１　地形とトンネル軸線の関係

① 斜面直交型

最も理想的なトンネル軸線と斜面の位置関係である。しかし、斜面中腹に坑口が計画される場合は工事用道路の確保や取付け部の道路構造との関連など施工上の特別な配慮が必要となる。

② 斜面斜交型

トンネル軸線が斜面に対し斜めに進入するため非対称の切取斜面や坑門となる場合があり、また、流れ盤などの場合は偏土圧が作用することがある。このため、坑門形式や偏土圧に対する検討が必要であり、可能であれば避けるべきである。

③ 斜面平行型

斜交が極端な場合で、長い区間にわたって谷側の土被りが極端に小さくなる場合

があり、偏土圧に対し特別な配慮が必要となる極力避けるべきである。

④ 尾根部進入型

一般には安定している場合が多いが、ケルンパット（分離丘陵）の場合は背後に断層があることが多い。また、崖錐が侵食を受け凸型状に残っている場合もあるため、十分な地質調査を行い、地質状況を把握する必要がある。

⑤ 谷部進入型

一般に崖錐などの未固結堆積層が厚く分布し、地下水位が高い場合が多く、地耐力不足によるトンネルの沈下や掘削による斜面の崩壊などが発生しやすいことなどから慎重な検討を行う必要がある。また、土石流、雪崩などの自然災害が発生し易い位置関係である。

環境保全状、施工に伴う地表面沈下に制約を受ける場合においては、対象構造物の設計条件を十分に把握し、これに適合した設計施工を行う必要がある。

また、トンネル軸線と地形との関係が斜面斜交型や斜面平行型の場合や、地山条件が不安定な条件にあるときは、坑口部の地形測量（縦横断測量、5.0mメッシュ）やボーリング調査を追加し、地形や支持層の三次元的な変化の把握に努める。

５－２　坑口部の設計

(1)　坑口部一般

坑口部の設計にあたっては，下記に示す項目を検討しなければならない。

１．坑口の位置
２．坑口部として施工する範囲
３．坑口付けの方法
４．坑口部の支保構造と補助工法
５．坑口斜面の安定度と必要な斜面安定工
６．気象災害の可能性と必要な対策工
７．地表沈下等坑口周辺の構造物等に与える影響

ＮＥＸＣＯ
設計要領
第三集
５－３

（解　説）

トンネルの一般部は，主として岩質・地質構造・地下水などの地山内部の条件によりその挙動が支配されるのに対し，坑口部のトンネルの挙動は，更に，地形・気象などの外的条件によっても支配される。したがって，坑口部は，トンネルの一般部とは別に取り扱う必要がある。すなわち，坑口部は一般部と違って特別な構造と施工法が必要となるところである。

坑口部の範囲を明確に示すことは，個々のトンネルによって地形，地質および路線の位置等の設計条件が異なるため難しいが，トンネル施工が斜面や地表に影響を及ぼす可能性のある範囲を坑口部と呼ぶことにし，設計の合理化・単純化を図るために，これまでの実績を考慮し次のように考えることにした。（図６－５－２参照）




図６－５－２　標準的な坑口部の範囲

(2)　支保構造

１）通常断面トンネル

坑口部の支保構造の設計は，原則として表６－５－１に示す値を標準とする。

公団設計要領
第３集
５－３－３

表６－５－１　坑口部の標準的な支保構造の組み合わせの目安
（通常断面トンネル　内空幅8.5～12.5m程度）

掘削工法		1掘進長 (m)	ロックボルト（フォアポーリング） 長さ (m)	施工間隔 周方向 (m)	施工間隔 延長方向 (m)	鋼アーチ支保工 上半部種類	鋼アーチ支保工 下半部種類	鋼アーチ支保工 建込間隔 (m)	吹付け厚 (cm)	覆工厚(cm) アーチ･側壁 (cm)	覆工厚(cm) インバート (cm)
上部半断面工法 補助ベンチ付 全断面工法		1.0	4.0 (3.0)	1.2 (0.6)	1.0 (1.0)	H-200	H-200	1.0	25	35	50
側壁導坑先進工法	本坑	1.0	4.0 (3.0)	1.2 (0.6)	1.0 (1.0)	H-200	－	1.0 以下	25	35	50 以上
	導坑	1.0	2.0 (2.0)	1.0 (0.6)	1.0 (1.0)	H-125		1.0	10	－	－

（ ）：フォアポーリングを示す

注１）ロックボルトは側壁部付近に設置し，状況に応じてアーチへ打設範囲を拡大する。ただし，ロックボルトの長さは４ｍを標準とする。

注２）フォアポーリングは，天端 120°の範囲に切羽天端の安定化のため必要に応じて設置するものとし，その材質および工法などの選定にあたっては，現地条件を考慮し決定するものとする。

注３）金網は，上部半断面工法，補助ベンチ付全断面工法の場合は上・下半部に，側壁導坑先進工法の場合は上半部に設置するのを標準とする。なお，鋼繊維補強吹付けコンクリート（SFRC）などを用いる場合はこの限りではない。

2）大断面トンネル

表６－５－２　坑口部の標準的な支保構造の組み合わせの目安

（大断面トンネル　内空幅12.5～14.0m程度）

掘削工法		1掘進長	ロックボルト（フォアポーリング）			鋼アーチ支保工			吹付け厚	覆工厚	
			長さ	施工間隔		上半部種類	下半部種類	建込間隔		アーチ･側壁	インバート
				周方向	延長方向						
		(m)	(m)	(m)	(m)			(m)	(cm)	(cm)	(cm)
上部半断面工法		1.0	6.0 (3.0)	1.0 (0.5)	1.0 (1.0)	H-200	H-200	1.0	25	45	50
上半中壁分割工法	本坑	1.0	6.0 (3.0)	1.0 (0.5)	1.0 (1.0)	H-200	H-200	1.0	25	45	50
	中壁	1.0	3.0 (3.0)	1.2 (0.6)	1.0 (1.0)	H-150	－	1.0	15	－	－
側壁導坑先進工法	本坑	1.0	6.0 (3.0)	1.0 (0.5)	1.0以下 (1.0以下)	H-200	－	1.0以下	25	45	50以上
	導坑	1.0	2.0 (2.0)	1.0 (0.6)	1.0 (1.0)	H-125		1.0	10	－	－
中央導坑先進工法	本坑	1.0	6.0 (3.0)	1.0 (0.5)	1.0以下 (1.0以下)	H-200	H-200	1.0以下	25	45	50以上
	導坑	1.0	2.0 (2.0)	1.0 (0.6)	1.0 (1.0)	H-125	H-125	1.0	10	－	－

（ ）：フォアポーリングを示す

注１）ロックボルトは側壁部付近に設置し，状況に応じてアーチへ打設範囲を拡大する。ただし，ロックボルトの長さは６ｍを標準とする。

注２）中壁分割工法での先進坑施工時に中壁に設置するロックボルト，中央導坑先進工法での導坑施工時に設置するロックボルトは，後進坑，本坑の掘削を考慮して，ファイバー補強プラスチック棒（FRP）のロックボルトなど撤去・切断しやすいものも使用できる。

注３）フォアポーリングは，天端120°の範囲に切羽天端の安定化のため必要に応じて設置するものとし，その材質および工法などの選定にあたっては，現地条件を考慮し決定するものとする。

注４）一次支保状態での断面閉合効果が期待出来るように，吹付けコンクリートの脚部はインバートで受けるものとする（図６－３－６参照）。

注５）金網は，上部半断面工法，上半中壁分割工法，中央導坑先進工法の場合は上・下半部に，側壁導坑先進工法の場合は上半部に設置するのを標準とする。なお，鋼繊維補強吹付けコンクリート（SFRC）などを用いる場合はこの限りではない。

注６）断面の大型化に伴って，坑口部においては入念に偏圧対策を検討する必要がある。

注７）面壁型坑門を用いる場合，面壁の厚さとトンネル覆工の厚さの差を十分考慮して，面壁との接合箇所の覆工厚さを決定しなければならない。

3）小断面トンネル

表６－５－３　坑口部の標準的な支保構造の組み合わせの目安

（小断面トンネル　内空幅3.0～5.0m程度）

掘削工法	1掘進長 (m)	ロックボルト（フォアポーリング）			鋼アーチ支保工		吹付け厚 (cm)	覆工厚(cm)	
		長さ (m)	周方向 (m)	延長方向 (m)	種類	建込間隔 (m)		アーチ部 (cm)	ｲﾝﾊﾞｰﾄ部 (cm)
全断面工法	1.0	2.0 (2.0)	1.0 (0.6)	1.0 (1.0)	H-125	1.0	10	20	20

（ ）：フォアポーリングを示す

注１）ロックボルトは側壁部付近に設置し，状況に応じてアーチへ打設範囲を拡大する。
注２）フォアポーリングは，天端120°の範囲に切羽天端の安定化のため必要に応じて設置するものとし，その材質および工法などの選定にあたっては，現地条件を考慮し決定するものとする。
注３）金網は，天端および側壁部に設置することを標準とする。

表６－５－４　坑口部施工時に予想される現象と対策工

予想される現象 ＼ 対策工	斜面崩壊	地すべり	岩盤崩壊	偏土圧	地耐力不足	切羽崩壊	地表面沈下	湧水	備考
垂直縫地工	◎	◎		◎		○	◎		掘削前
法面吹付け工	◎								〃
法面補強ボルト	◎		○						〃
押え盛土	○	◎		◎					〃
抱き擁壁	○	◎		◎					〃
抑止杭	○	◎							〃
アンカー工	○	◎	○	○					〃
パイプルーフ工	○			○		○	◎		〃
水抜き（坑外から）	○	◎				○		○	〃
薬液注入工（地表から）	○			○	○	○	○	○	掘削前，掘削中
〃　（坑内から）					○	○	○	○	掘削中
先受工	○					◎	◎		〃
鏡ボルト・鏡吹付けコンクリート						○	○		〃
一時閉合（仮インバート）				◎	◎		◎		〃
側壁導坑					◎		○		〃

注）◎：有効な工法，○：場合により有効な工法

4）坑口部の覆工を，鉄筋で補強する区間は，覆工の１打設長（10m程度）の整数値とするのがよい。

なお，覆工の１打設長の中に鉄筋コンクリートと無筋コンクリート部が生じる場合は目地を設けること。

5）坑門背面の明り巻きとなる区間（坑口付け部）は原則として鉄筋コンクリート構造としなければならない。

6）通常の支保構造によりトンネルの安定を確保することが困難である場合，施工の安全に支障を来す恐れがある場合，等においては必要に応じて補助工法の適用を考慮するものとする。

7）坑口部は一般に地山の安定度が低く，トンネル掘削に伴いその安定を損なうことがある。したがって，通常の支保構造によりトンネルの安定を確保することが困難な場合，また施工の安全に支障を来す恐れのある場合，等においては補助工法の適用を考慮する必要がある。

補助工法は，その使用目的によって種々あるが，その適用にあたっては使用目的，経済性，施工性等を十分に検討して用いなければならない。一般的に用いられる対策工法を施工時に予測される現象に対して示すと表６－５－４、図６－５－３のようである。




図６－５－３　トンネル坑口部での現象別対策工法

５－３　坑門の設計

坑門は，地山条件，気象条件，周辺環境，車両の走行性等を考慮して位置，型式等を選定し，設計を行わなければならない。

（解　説）

（１）坑門の設計に当っての留意事項

坑門は土石流・落石・崩壊・なだれ・異常出水等から坑口部を守るものであり，設計に当っては次のことを考慮しなければならない。

１）安定性

坑門は坑口付けでバランスを崩した斜面を安定化させるものであり，背面の土圧・落石等に対して安定な構造物としなければならない。

２）施工性

坑門は坑口部の施工と密接に関連するものであり，施工が容易で無理のないものとする必要がある。

また，近接する橋台等構造物の設計との整合性を考慮した位置・構造とする必要がある。

３）景観等

道路トンネルの坑門は，進入するドライバーに圧迫感・抵抗感がないデザインが望まれる。また，コンクリート面が大きいと照明上，野外輝度が大きくなり緩和照明のレベルに影響するので，できるだけコンクリート面の小さい設計が望ましい。さらに周辺環境に配慮し，緑化などについて検討する必要がある。

４）気象条件等

坑門はなだれ・異常出水等気象災害の被害を受けないよう，設計する必要がある。

また，積雪地においては，雪の吹込みが少ないこと，雪庇が発生しにくいことと，除雪作業が容易なこと等の条件を考慮する必要がある。

５）その他機能との調和

坑門は，その他にルーバー・換気所等の機能を合わせて持つ場合があるが，その場合にはこれら機能と調和のとれた構造とする必要がある。また，坑口付近は各種施設が設けられるので，維持管理しやすい構造を検討する必要がある。

（２）坑門の位置

トンネルの坑門は、一般的に坑口の位置により決定される場合が多い。しかし、トンネル供用後に落石、雪崩、土石流等の自然気象災害が発生し易い箇所においては、それらとの関連で坑口の位置が決定されることが多い。

特に、坑門の位置の決定にあたっては、

① 坑門の位置は、地形の横断面がトンネル軸線に対しできるだけ対称となるような位置とし、偏土圧を受けないようにする。

② 坑門の位置は、沢や谷川と交差しないように選定するものとする。しかし、やむを得ない場合においては十分な排水設備を設けて沢水などを処理し、トンネルに悪影響を及ぼさないようにする。

③ 橋梁構造物近接する場合の坑門の位置は、地山条件を考慮し、坑門基礎の地盤反力の分布域と橋台の掘削線との関連を十分に検討し、トンネルに悪

影響を及ぼさないようにしなければならない。

④ 坑門の位置の決定にあたっては、坑口付近に計画される将来の維持管理施設等の配置についても考慮する。

等に十分留意する必要がある。

（3） 坑門の型式，構造設計

一般的な坑門の型式としては，表６－５－５のようなものがあり，それぞれ特徴があるので，前記(1)に留意のうえ，地形・地質等の条件に適合したものを選択するものとする。

坑口付けの切土に際しては、坑口斜面への影響、周辺景観との調和、坑口部の施工法などを考慮し、適切な土被りを確保するものとする。一般には、これまでの実績を踏まえて最小２～３m程度を確保するものとする。（図６－５－２参照）








トンネル延長を短くしようとして坑口を山腹深く切り込むと、斜面の安定を損ない斜面崩壊・地すべりなどを引き起こす恐れがあり、また周辺景観との調和が図り難いなどが問題となるため、必要以上に坑口を追い込むことは避けるべきである。

また、切取り勾配は、坑口付け部の施工性を考慮すると地山条件にもよるが極力急勾配とすることが望ましい。そのためには必要に応じて法面にコンクリート吹付けやロックボルトなどによる法面補強を考慮し、積極的に斜面の安定化を図る必要がある。一般的には、トンネル掘削の施工性から要求される勾配は、1:0.3～0.5といわれている。坑口部斜面が堅岩で適当な斜面勾配を有している場合には、その斜面で直接坑口を付けることができる。

トンネル軸線が坑口斜面に斜交し、また不安定な地山状態にある場合には、保護切取りや押さえ盛土を先行施工し、斜面の安定を図ったうえでトンネル掘削を行う必要がある。この場合においては、トンネル掘削が容易でかつ切羽の安定が得やすい盛土材を選定する必要がある。

坑門の設計には所要の荷重のほか，必要に応じて地震・温度変化・コンクリートの乾燥収縮などの影響を考慮しなければならない。面壁型・突出型坑門の設計は，「道路土工　カルバート工指針」（(社)日本道路協会　平成22年3月）を参考にするものとする。ただし，面壁の設計においては，面壁に発生する応力がトンネル覆工にも影響するため，覆工外側面にも面壁に配置する主筋と同等の鉄筋を面壁から５m程度配置するものとする。また，重力型坑門の設計は，「道路土工擁壁工指針」（(社)日本道路協会　平成11年３月）の重力式擁壁の設計を参考にするものとする。

表６－５－５　トンネル坑門の形式と特徴

形式 / 項目	面壁型		半突出型	突出型			重力型
	ウィング式	アーチウィング式	パラペット式	突出式	竹割(逆竹割)式	ベルマウス(逆)式	重力･半重力式
形状							
地山条件による適用性	・両切面土工の場合 ・背面土圧を全面的に受ける場合 ・積雪量の多い場合には防雪工を併用。	・比較的地形がなだらかな場合 ・左右の切土工が比較的少ない場合	・屋根上地形や左右に他の構造物との取り合いが少ない場合 ・積雪地でも可能	・押え盛土を施工した場合 ・坑口周辺の地質が良くない場合 ・積雪地でも可能 ・坑口周辺地形の切取りなど，整形が比較的可能な場合	・坑門周辺の地形がなだらかな場合 ・逆竹割式の場合重心位置の関係から基礎の支持力の十分な検討を要する。	・地形，地質が比較的良く,坑口周辺の開けた個所に可能。 ・積雪地では吹き込み,雪庇が生じ易い。	・比較的地形急峻の場合や土留擁壁的構造を必要とする場合 ・落石が多いと予想される場合 ・背面の排水処理が容易
施工性	・不良地山では切土量が多くなるので,背面切土法面の安定化対策としての防護を十分に行う必要がある。 ・トンネル本体との一体化が必要。	・地形によっては，一部，明り巻き（特にアーチ部）が必要である。 ・保護盛土を必要とする。	・数mの本体工の明り巻きを必要とし,かつ盛りこぼしに対し多少の土留壁が生ずるが，坑門としては合理的な構造である。	・型わく，配筋などに手間がかかる。 ・面壁型に比べ坑門位置が前に出るため支持力不足に留意する必要がある。	・同左	・同左	・不良地山では切土量が多くなるので,背面切土法面の安定化対策としての防護を十分に行う必要がある。
景観 車両走行性	・壁面積が大きく輝度を下げる工夫（壁面のハツリなど）が必要。 ・重量感はあるが，走行上の圧迫感を感じ易い。	・アーチ部の曲線が,周辺地形とあまり違和感を感じさせないような配慮が必要。	・坑門コンクリートの面壁面積が小さいため，視覚的には違和感を感じさせない。 ・坑口周辺地形と良く適合する。	・圧迫感が少なく，車両の走行に与える影響は少ない。 ・周辺地形と良く適合する。	・圧迫感が少なく，車両の走行に与える影響は少ない。 ・周辺地形を修景することにより坑門との調和が図れる。	・車両の走行に与える影響は少ない。 ・坑口周辺地形と良く適合する。	・壁面積が大きく輝度を下げる工夫（壁面のハツリなど）が必要。 ・重量感はあるが，走行上の圧迫を感じ易い。

第６節　防排水工の設計

６－１　防水工

覆工内面への漏水を防ぐために防水工を必要に応じて設計しなければならない。また，防水工の材料は，耐久性および施工性に富み，施工時等に破損しないものでなければならない。

（解　説）

トンネル掘削時あるいは吹付けコンクリート施工後に湧水があり，覆工打設後将来にわたり漏水の恐れがある箇所に設けるものとする。さらにトンネル掘削時あるいは吹付けコンクリート施工後に湧水がない箇所にあっても，地山の状況により将来漏水の恐れがある箇所にあっては防水工を設けるものとする。

１）防水工の材質

防水工に使用する防水シートは，厚さ0.8㎜以上のビニールシート等で，表６－６－１に示す規格に合格するものとする。また，透水緩衝材は，厚さ３㎜以上とする。

表６－６－１　防水シートの規格

項　　目	試　験　法	規　格
比　　重	JISK6773	0.90～0.95
引張強さ(N/㎟)	〃	15.7 以上
伸　　び(％)	〃	600 以上
引裂強さ(N/㎟)	JISK6301（20℃）	4.9 以上

６－２　排水工

トンネルの湧水及び路面水は停滞を生ずることなく円滑に排出しうるよう次の排水工を設計しなければならない。

１．裏面排水工
２．路盤排水工
３．路側排水工

(1)　裏面排水工

裏面排水工は，コンクリート打設中にコンクリートが流入したり破損したり，目詰まり等を起こさないような設計としなければならない。

また裏面排水工の構造は図６－６－１を標準とする。なお，湧水量の多いトンネルにあっては別途考慮すること。

トンネル技術基準３編５－３




図６－６－１　裏面排水工

(2)　路盤排水工

裏面排水工で集水された湧水を中央排水工へ導水する接続部を横断排水工という。また，これらの湧水を坑外へ導水する排水工を中央排水工という。

将来の清掃・点検が不可能なこと，また補修が困難なことから，湧水が少ないと思われる場合でも排水管を設計するものとする。材質，構造は図６－６－２及び図６－６－３を標準とし，路盤排水工配置例を図６－６－４に示す。

また，トンネル路面の縦断勾配は，工事中の排水などを考慮して，湧水の流下に支障となるような緩い勾配となることはほとんどないので，中央排水工の勾配は，原則として路面の勾配に合わせて設計する。なお，インバートのある区間は，原則としてインバート上部に設置するものとする。

排水工の材料としては，一般に，中央排水工及び横断排水工の車道部は有孔管（高密度ポリエチレン管同等品以上），裏面排水工との接続部（引き出し管）は塩ビ管（VPφ100程度）を用いるものとする。




図６－６－２　中央排水工




図６－６－３　横断排水工




図６－６－４　横断排水工・裏面排水工の配置例

(3)　路側排水工

車両の持込水やトンネル内の洗浄汚水などのトンネル内に発生した水を処理するためにトンネル路側部に設ける側溝を路側排水工という。

路側排水工の断面形状は，φ200程度の円型（現場打ち又はプレキャスト）又は卵型水路を比較検討し設計するものとする。




図６－６－５　路側排水工の標準図

目　　次

第７章　　立体横断施設　……　３－７－１

第１節　適用基準等　……　３－７－１
１－１　全　　般　……　３－７－１

第２節　立体横断施設整備構造基準……　３－７－１
２－１　基本的考え方　……　３－７－１

第３節　横断歩道橋　……　３－７－１
３－１　耐震設計　……　３－７－１

第４節　地下横断歩道　……　３－７－１
４－１　設計一般　……　３－７－１
４－２　照　　明　……　３－７－２
４－３　地下道名板及び案内板　……　３－７－２

第７章　立体横断施設

第１節　適用基準等

１－１　全　般

立体横断施設の設計については「立体横断施設技術基準・同解説」（昭和54年１月（社）日本道路協会）及び建設省制定土木構造物標準設計第５巻（横断歩道橋・地下横断歩道）によるほか，「増補改訂版　道路の移動円滑化整備ガイドライン（平成23年８月：(財）国土技術研究センター)」によるものとする。

第２節　立体横断施設整備構造基準

２－１　基本的考え方

直轄国道における立体横断施設整備に当たっては「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（通称「バリアフリー新法」)」及び「移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令（通称「道路移動等円滑化基準」)」等に中国地方整備局運用標準を加味した基準を統一的に適用するものであるが，整備にあたっては，関係する県・市町村及び高齢者，障害者等の意見を聞くなど地域の状況に応じて実施することを原則とする。

第３節　横断歩道橋

３－１　耐震設計

(1)　（社）日本道路協会より発行されている「立体横断施設技術基準・同解説」（昭和54年１月）の「Ⅲ．横断歩道橋編３－８．地震の影響」において，「地震の影響については,「道路橋耐震設計指針」を適用するものとする。」と規定されているが，このうち「道路橋耐震設計指針」については，「道路橋示方書・同解説Ⅴ耐震設計編」（平成24年３月）を適用する。

(2)　このため，（社）日本道路協会より発行されている「立体横断施設技術基準・同解説」（昭和54年１月）の当該箇所の解説を参考として設計を行うことは，適切ではなく，標準設計水平震度の補正係数を定める際の地域区分，落橋防止構造の考え方等は，「道路橋示方書・同解説Ⅴ耐震設計編」（平成24年３月）によられたい。

第４節　地下横断歩道

４－１　設計一般

(1)　危険物貯蔵地下タンク等との関係

地下横断歩道を計画，施工する付近に危険物貯蔵地下タンクがある場合は「消防法」第10条および「危険物の規制に関する政令」第13条（地下タンク貯蔵所の基準）に適合しなければならない。

４－２　照　明

地下横断歩道に設定する照度は，立体横断施設設置基準によるものとする。なお，地下横断歩道の照明における照度計算に関しては（社）建設電気技術協会発行「電気通信施設設計要領・同解説（電気編）」（平成20年9月）によられたい。

４－３　地下道名板及び案内板

一般道路利用者に明確にわかるよう地下道名板を設けること。又必要に応じて行先案内板を設けるものとし，字枠の大きさは150㎜×150㎜で壁面にはめ込み方式を標準とする。

目　　次

第８章　歩道及び自転車通行空間 …… ３－８－１

第１節　適用基準等 …… ３－８－１
１－１　全　　般 …… ３－８－１

第２節　歩道等整備構造基準 …… ３－８－１
２－１　基本的考え方 …… ３－８－１
２－２　項目別内容 …… ３－８－１

第３節　歩道等の乗入部 …… ３－８－２

第８章　歩道及び自転車通行空間

第１節　適用基準等

１－１　全　般

歩道等の設計については「道路構造令の解説と運用」（平成16年２月（社）日本道路協会）によるほか，「増補改訂版　道路の移動円滑化整備ガイドライン（平成23年８月：(財) 国土技術研究センター)」，「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（平成24年11月：国土交通省道路局，警察庁交通局)」によるものとする。

第２節　歩道等整備構造基準

２－１　基本的考え方

直轄国道における歩道整備に当たっては「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（通称「バリアフリー新法」)」及び「移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令（通称「道路移動等円滑化基準」)」等に中国地方整備局運用標準を加味した基準を統一的に適用するものであるが，整備にあたっては，関係する県・市町村及び高齢者，障害者等の意見を聞くなど地域の状況に応じて実施することを原則とする。

２－２　項目別内容

(1)　歩道等と車道等の分離

【道路移動等円滑化基準　第７条第１項】
①歩道等には，車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩（以下「車道等」という。）又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。
【道路移動等円滑化基準　第７条第２項】
②歩道等（車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。）に設ける縁石の車道等に対する高さは15cm以上とし，当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。
【道路移動等円滑化基準　第７条第３項】
③歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては，歩道等と車道等の間に植樹帯を設け，又は歩道等の車道等側に並木若しくはさくを設けるものとする。

【中国地方整備局運用標準】
国道における縁石の車道に対する高さは交通の速度ならびに大型車混入率等の大きさ及びドア高等に配慮し20cmを標準とし，当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。


(2)　車両乗入れ部

【道路移動等円滑化基準　第10条第１項】
①第４条の規定にかかわらず，車両乗入れ部のうち第６条第２項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は，２m以上とするものとする。
【道路移動等円滑化基準　附則（経過措置）６】
②地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては，第10条の規定の適用については，当分の間，同条の中「２m」とあるのは，「１m」とする。
【歩道の一般的構造に関する基準　４　車両乗入れ部の構造】
③車両が道路に隣接する民地等に出入りするため，縁石等の一部に対して切下げ又は切開き等の処置を行う箇所（以下，「車両乗入れ部」とする。）の構造については，以下を標準とする。

【中国地方整備局運用標準】
①車両乗入れ部のうち，歩道端部における歩車道境界の段差は２㎝（請願工事マニュアル(案)H16. ４）とし，歩道面の高さに応じテーパーブロック等の採用により必要な有効幅員を確保するものとする。

(3)　保護路肩

保護路肩を設ける場合は幅50㎝を標準とする。



第３節　歩道等の乗入部

乗入部は原則として請願工事マニュアル（案）（H16年４月：中国地方整備局道路部道路管理課）に準じるものとする。

目　　次

第６章　ト ン ネ ル…… ３－６－ 1

第１節　総　　則…… ３－６－ 1

第２節　計　　画…… ３－６－ 1

２－１　計画一般…… ３－６－ 1

２－２　トンネル位置の選定…… ３－６－ 1

２－３　トンネルの線形…… ３－６－ 2

２－４　内空断面…… ３－６－ 3

第３節　調　査…… ３－６－ 10

３－１　調査一般…… ３－６－ 10

３－２　地形図の作成…… ３－６－ 11

３－３　地形・地質調査…… ３－６－ 12

第４節　設計（NATM）…… ３－６－ 15

４－１　設計一般…… ３－６－ 15

４－２　地山分類…… ３－６－ 16

４－３　掘削工法…… ３－６－ 21

４－４　断面形状…… ３－６－ 23

４－５　掘削断面…… ３－６－ 24

４－６　余堀，余巻及び余吹…… ３－６－ 24

４－７　下半盤の位置…… ３－６－ 26

４－８　加背割…… ３－６－ 26

４－９　支保構造…… ３－６－ 27

４－10　標準的な支保構造の組合わせ…… ３－６－ 27

第５節　坑口部の設計…… ３－６－ 40

５－１　解　　説…… ３－６－ 40

５－２　坑口部の設計…… ３－６－ 41

５－３　坑門の設計…… ３－６－ 46

第６節　防排水工の設計…… ３－６－ 49

６－１　防　水　工…… ３－６－ 49

６－２　排　水　工…… ３－６－ 49

第６章　トンネル

第１節　総　　則

本マニュアルは，通常の山岳トンネルにおける計画，設計についての一般的な標準を示すものである。

トンネル標準示方書

（解　説）

トンネル工事は，四囲の条件の多様なことや，現段階では理論的に不明な点も多いことなどから，計画，設計を行うに当たって，本文中に明記されているのはもちろん，その他の事項についてもなお，工事担当者の判断に委ねられるべきことが多い。これらの判断は，トンネルの建設に係わる各々の技術者が行うことになる。その立場にある技術者は，自らの判断に結果するものが重大である点を良く理解し，十分にこのマニュアルの真意を理解するとともに，その摘要と判断を誤ることのないように努めなければならない。

以下に準拠すべき示方書・指針等を示すと次のとおりである。

①トンネル標準示方書（山岳工法編）・同解説　土木学会（2006年度制定）
②トンネル標準示方書（シールド工法編）・同解説　土木学会（2006年度制定）
③トンネル標準示方書（開削工法編）・同解説　土木学会（2006年度制定）
④コンクリート標準示方書　土木学会（2007年度制定）
⑤道路トンネル技術基準（構造編）・同解説　日本道路協会（平成15年11月）
⑥道路トンネル技術基準（換気編）・同解説　日本道路協会（平成20年10月）
⑦道路トンネル安全施工技術指針　日本道路協会（平成8年10月）

第２節　計　　画

２－１　計画一般

１．トンネルの計画にあたっては，社会性，経済性を考慮するとともに，トンネル部および前後に接続する道路部を含めて総合的に検討しなければならない。
２．トンネル構造の計画にあたっては，トンネルの付属施設との関連を考慮しなければならない。

トンネル技術基準２編１－１

（解　説）

道路トンネルを計画するにあたっては，まずその路線全体のもつ交通経済学的な性格と役割を十分に把握し，計画する路線周辺の地形条件，土地利用条件，環境条件等からトンネルが有利であることを確認したうえで，技術的および経済的に合理的なトンネルの計画を立案する必要がある。また安全で合理的に施工できるものとする。

２－２　トンネル位置の選定

トンネル位置を設定するにあたっては、路線の性格、前後の線形などを考慮してトンネルの規模を定め、その規模に応じて地形・地質による施工の難易性、道路および交通の安全性、走行性などについて、特に懸念される坑口付近の状況に

留意しながら検討を行う必要がある。

２－３　トンネルの線形

(1)　平面線形

トンネルの線形の計画にあたっては，できるだけ直線または大きな半径の曲線を用い，付属設備，工事用仮設備の設置等を考慮のうえ，地山条件が良好であり，維持管理が容易で周辺環境への影響が小さい位置にトンネルを設定しなければならない。

トンネル標準示方書
２章５条

(2)　縦断線形

トンネルの縦断線形は，走行安全性，換気・防災設備，排水，および施工性を考慮して決定しなければならない。

（解　説）

トンネル完成後の坑内湧水を良好な縦断排水工等によって自然流下させるには，通常0.1%以上の勾配があればよいが，施工中の湧水を自然流下させるためには，湧水が少ない場合でも0.3%以上，相当多い場合0.5%程度の勾配が必要である。また，勾配はずり出しや材料運搬時の能率に影響を与えるので施工面からの規制が必要なことがある。

トンネル標準示方書
２章６条

道路トンネルでは，通行車両の排気ガスを極力少なくする点から，機械換気を必要とするトンネルにおける最急上り勾配は３%程度以下とすることが望ましい。すなわち，道路トンネル勾配は，一般には0.3%以上の勾配で，使用の目的，延長，施工中の排水等を考えて，適切な勾配を採用しなければならない。また，行政界にまたがってトンネルが設定され，水利用問題がある場合には可能な限り行政界にクレストを置く拝み勾配とするのがよい。

(3)　併設トンネル及び他構造物との間隔

２本以上のトンネルを隣接して設置する場合，または他の構造物に隣接してトンネルを設置する場合には，相互の影響について注意しなければならない。

（解　説）

２本以上のトンネルを隣接して並列もしくは交差する形で設置する場合，先行施工と後行施工のトンネル相互の影響を検討のうえ位置選定しなければならない。トンネル相互の影響については，地山条件や施工法により異なるが，中心間隔を，地山が完全弾性体と考えられる場合には掘削幅（D）の２倍，軟弱地質の場合でも５倍とすれば，ほとんど相互に影響はないといわれる。通常の岩盤地山では，中心間隔を３D以上としているのが一般であるが，トンネルの立地条件から，これより近接せざるを得ない場合や，軟弱な地山の場合には，十分相互の影響について調査・検討したうえで，施工法や計測等の計画を行う。

トンネル標準示方書
２章５条

また，他の構造物に近接してトンネルを施工する場合，および地表が高度に利用されている地下を小さな土被りでトンネルを設ける場合も同様に相互の影響を検討のうえ，位置選定しなければならない。この場合には，トンネル掘削による地表面の変位，

構造物の沈下・振動，地下水位の変化等の影響について検討し，既設構造物の防護対策，補助工法等についてもあらかじめ検討する。

道路公団では，従来から２車線の双設トンネルの施工実績では，中心間隔を30m程度としている例が多く，特殊な事情がない場合には，標準的な中心間隔は30mとしてよい。しかし，一律に30mの中心間隔を確保すると，接続する土工区間に長大な法面を生じる場合や橋梁と近接している場合等には，工事費や維持管理費の増大を招くことがあり，このような場合，これを避けるため両坑口を近接させることも有利である。この場合において段階建設を行うときは，将来線の施工時における既供用トンネルに与える影響についても十分検討しておく必要があり，必要であれば，坑口付近は先行工事を実施しておく位の配慮が望ましい。また，地山の安定性が十分な場合や用地費が高価な場合等にあっては，むしろ中心間隔を小さくした方が有利なこともある。この場合，坑口付近に限り近接させ，それ以奥を次第に離隔させていく方法も考えられる。逆に，地山の安定性が不十分な場合や完全分離ルートが考えられる場合等これ以上離した方がよい場合もある。しかし，長大トンネルでは上下線間の連絡など維持管理上の問題点についても考慮しておく必要がある。

２－４　内空断面

トンネル技術基準３編
３－１

道路構造令
２－１３

> １．トンネルの内空断面の形状と寸法は，道路構造令に定められた所要の建築限界および換気等に必要な断面積を包含し，トンネルの安全性と経済性を考慮して定めなければならない。
> ２．同一内空断面内に，自動車，自転車および歩行者を通行させるトンネルにあっては，特に自転車および歩行者の安全に留意した構造としなければならない。

（解　説）

１）トンネルの内空断面は，道路交通のサービス機能を果たすものであり，道路構造令に定められた必要な建築限界のほかに，ジェットファン等の換気設備，照明設備，非常用施設，内装・監視設備，管理設備等のトンネル付帯設備を設置するに足る空間，および覆工誤差に対する余裕などをとった断面積を包含していなければならない。道路構造令に定められた所要の建築限界は車道のクリアランス等を考えて図６－２－１のように定められている。

断面形状はトンネルの安定性を考慮して，通常三心円からなる馬てい形が用いられるが，地山条件が良好な場合には，五心円などの偏平断面を採用する場合もあり，逆に地山条件が悪く土圧や水圧が大きいところでは，円形かそれに近い形状にしなければならない。したがって建築限界と覆工との間にはどうしてもある程度の空間が残るのでこれらの空間をトンネルの付帯設備の設置場所として利用し，これらを効果的に配置して不要な空間の発生を最小にとどめることが大切である。

内空断面の決定に際して、留意点は以下のとおりとする。

ⅰ）トンネル内の舗装は全面的な打替えが困難なため，通常，オーバーレイを行う。したがって建築限界の高さにこれらのための余裕を見込んでおく必要がある。

ⅱ）トンネルの覆工仕上り線は，設計断面に対して施工上にある程度の誤差を生じるため，トンネル内空断面に片側50㎜程度の余裕を見込むものとする。

iii）トンネル附属施設の維持管理通路を設ける場合は所定の空間を確保する必要がある。

iv）内装を設置する場合にはその設置余裕を考慮する必要がある。

2）建築限界線のとり方


建築限界の上限線は路面と平行にとるものとする。また両側線は図６－２－１に示すとおり

(a)　通常の横断勾配を有する区間では鉛直

(b)　片勾配を有する区間では路面に直角にとるものとする。

(c)　ＩＳＯコンテナ等特殊車両の通行を考慮する場合、路肩端にてH=4.1m以上としたハンチ切欠き部を設けるものとする。なお、地覆を設ける道路については地覆前面においてH=4.1m以上を確保するものとする。

(d)　トンネル断面の所有空間とは別に，施工誤差の許容範囲を５cm程度見込む。トンネル上部のジェットファン等の坑内施設の設置位置は，舗装修繕空間（H＝4.7m）から計画する。（4.7mに更なる余裕は見込まない。）



(a)　通常の横断勾配を有する区間　　(b)　片勾配を有する区間

図６－２－１　建築限界のとり方




図６－２－２　建築限界の考え方




図６－２－３　設計例（３心円）




図６－２－４　設計例（５心円）




図６－２－５　設計例（３心円）




図６－２－６　設計例（５心円）

3）監視員通路(監査歩廊)及び監査廊

延長が長く交通量の多いトンネルでは、非常用施設（火災検知器・監視装置）や換気施設（煙霧透過率測定装置）などの保守点検を定期的に行う必要がある。
このため､これら機器の維持管理に従事する作業員の安全を確保するとともに、交通規制を行わずに作業が出来るよう、監査歩廊又は監視員通路を設置する。
監査歩廊及び監視員通路は原則として片側（走行車線側）に設置するものとし、建築限界として幅員0.75m、高さ2.0mを確保する。
監視員通路を設けないトンネルは、監査廊として幅員0.75mのみを確保する。

トンネル技術基準

各高速道路(株)設計要領第三集

（解　説）

「道路トンネル非常用施設設置基準(H13.10)」により、非常用施設（火災検知器・監視装置）や換気施設（煙霧透過率測定装置）を設置するトンネルとは､「トンネル非常用施設設置のための等級区分」がＡＡ等級またはＡ等級に分類される。よって、それらのトンネルには、保守点検用に監査歩廊、監視員通路を設けることとした。ただし、上記等級がＢ等級以下であってもトンネル連続区間や近接トンネルにあっては必要に応じて設置してもよい。

監視員通路（監査歩廊）設置の目的は，トンネル内設備機器の巡回点検や保守作業の安全性を確保するためであるから，トンネルの両側に設置するのが望ましいが、トンネル断面拡大による建設コストの増加は大きいものがあること、また諸機器のなかでトンネルの両側共に設置されるものは灯具を別とすれば誘導表示板のみであることなどを総合的に判断し，原則として片側に設置するものとした。

なお、歩道等が設置されている場合は監視員通路(監査歩廊)を兼ねるものとする。

また､監視員通路のマウントアップはH=0.9m､監査歩廊のマウントアップはH=0.25mとしているが、マウントアップについては当該部分がトンネル諸設備の配管・配線を収納する場所であることに留意し、適切に設定することが必要である。

注）監視員通路（監査歩廊）のトンネル覆工からの余裕は原則として０㎜とした。
ただし，自歩道として供用する場合は，２）に示す50㎜の余裕を見込む。




図６－２－７　監視員通路




図６－２－８　監査歩廊

完成２車線トンネルの非常用施設の設置にあたっては、各車線が中央分離帯によって分離され、通常の対面通行トンネルのように反対側の車線への往来が困難となり、反対車線に設置された非常用施設の利用が極めて困難となる状況が想定されるため、トンネル両側に非常用施設を設置する必要が生じることになる。したがって、完成２車線トンネルの両側に設置する非常用施設の点検・保守にあたっては、通行規制を極力行わずに作業の安全性を確保するために両側に監視員通路・監査歩廊を設けることが望ましい。

4） 内　装

内装を行う場合は，その目的を十分考慮し，耐久性，耐蝕性，耐火性，施工性及び維持管理の難易を考慮し設計するものとする。

トンネル技術基準３編
７－１

（解　説）

1）トンネル内装はトンネル内の環境を改善することを目的として設けられる。環境を改善するための要素としては見え方と騒音があるが，一般には見え方を主目的とすることが多い。

見え方を主体に考える内装は，壁面の反射率をあげ，照明効果の向上を図り，良好なトンネル内の視環境等をめざすものである。トンネルは排出ガス等によって汚染しやすく，内装面の反射率の低下は避けられないため，定期的な内装面の清掃に十分留意することが大切である。

一方，内装はトンネル内外の騒音対策やトンネル内歩行者の安全性を考慮して設けることもある。このため，内装設計にあたっては，次に示す各項をどの程度考慮するかが設計の基本方針となる。

① 前方車両の視認性を向上し，適切な視環境を確保する。
② トンネル壁面の位置を運転者に容易に視認させることにより視線誘導効果を高める。
③ 覆工壁面の美観を整えることによって，走行環境・歩行者の快適性を向上させる。
④ 運転者からの歩行者に対する視認性を改善することによって，歩行者の安全性を高める。
⑤ 照明効果を向上し，トンネル内の視環境を高める。
⑥ トンネル内および坑口付近の道路騒音を吸収する。

2）トンネル内装の種類

トンネル内装としては，ブロック張り，タイル張り，塗装，パネル張り等が考えられる。

現在一般的に施工されているのは塗装及びパネル張りであるが，設置費，メンテナンス費用等トータルコストを考慮して設けること。

内装設置幅は下記に示すものを標準とする。

① 塗装　0cm
② タイル張り　３cm
③ パネル張り　10cm

ただし，内装の設置範囲に注意して計画すること。

3）設置基準

内装の設置にあたっては高速道路(株)各社の「設計要領〔第三集トンネル編〕（３）トンネル内装工」を参考にすると良いが、トンネル照明や維持管理面も含めたライフサイクルコストも考慮して判断することが必要である。

第３節　調　査

３－１　調査一般

トンネル技術基準２編２－１

> トンネルの建設にあたっては、安全で合理的な計画、設計、施工および維持管理の基礎資料を得るため、トンネルの規模に応じて、建設の段階ごとに、系統的に地形、地質、環境等に関する調査を実施するものとする。

【解　説】

（１）　調査の意義と目的

トンネル建設のための調査は、トンネル建設箇所における地表および地山内の諸条件を事前に把握する目的で行うものであり、トンネルの計画・設計および施工に欠かすことのできないものである。調査の実施にあたっては、トンネルの規模、地形、地質の特性、建設の段階などに応じて、その目的・内容および時期を定め、所要の資料を入手するように努めなければならない。

特に、トンネル周辺地山の地形・地質および湧水に関する条件、いわゆる地山条件については、地山が掘削の対象であり、トンネルに作用する荷重の要因であると同時に、トンネル構造を構成する材料であるなど、トンネルの設計および施工を著しく左右するものである。このため、地山条件の的確な把握がなければ、工費の増大、工程の遅延のみならず、不測の事態を招く場合もある。我が国の地質は一般に複雑であり、これを正確に把握することは容易なことではないが的確な調査により地山条件をできるだけ明らかにしておく必要がある。

（２）　調査の種類

トンネルの調査はその対象により一般に次のように分類できる。

① 地山条件調査‥‥‥地形調査、地質調査、水文調査

② 気象条件調査‥‥‥気象調査

③ 立地条件調査‥‥‥環境調査、施工条件調査、関連法令などに関する調査

これらの調査を、トンネルの計画･設計および施工の段階で必要に応じて実施し、周辺の地形、地山の物理的・力学的性質、地下水の状況、気象、自然環境、社会環境、施工条件などの諸条件についての資料を得る必要がある。

また、これらの調査結果が、後に行う調査あるいは施工時の坑内観察結果などと相違する場合は、速やかにこれを見直すとともに、その原因を十分検討し、対策を講じることが必要である。

（３）　調査の手順と要領

調査は、計画、設計、施工中、施工後の各段階によって得ようとする資料の内容・範囲および精度が異なるため、図６－３－１に示すように必要に応じて、繰り返し実施する。この点を考慮し、調査を実施時期とその目的によって大別すると、路線選定のための構想・計画段階の調査、設計・施工計画のための設計段階の調査、施工段階の調査、施工終了後の４段階に分類され、それぞれの調査内容などは表６－３－１のようになる。




図６－３－１　調査の手順

調査は、表に示す構想・計画、設計、施工中、施工終了後の各段階に応じて実施することが大切であり、また同一項目の調査が長期にわたる場合もあるため、全体計画を定め、範囲が広く精度の粗い調査から、より範囲が狭くより精度の高い調査へと、それまでの調査成果を参考にしながら、順次、系統的に実施し、全体の精度の向上を図るようにしなければならない。

表６－３－１　トンネル建設の各段階と必要な調査

建設の各段階と作業概要			対応する必要な調査				
区分	時期	作業内容	区分	目的	内容	範囲	着眼点
構想・計画段階	比較路線の検討からトンネル位置の決定まで	路線の線形，トンネルの位置，延長，概略の構造，施工法，施工計画，建設費およびこれらの比較検討を行う	路線選定のための調査	地形・地質，その他環境などの条件に適合した路線の選定と概略の構造，施工法，施設計画などを検討するために必要な資料および次の段階の調査立案の基礎資料を得ること	既往資料の収集検討，1/50,000～1/2,000地形図の作成，地形・地質調査，環境調査，その他一般に概略的な調査	比較道路ルートを含む広範囲	トンネルの建設上大きな支障となる地形・地質・環境・施工条件およびその他の支障物件 （地形・地質・環境などの諸条件の概略の把握，および問題の抽出）
設計段階	トンネル位置の決定後，工事着工まで	トンネルの詳細な構造，施工法，施設計画，施工計画，環境保全対策および建設費を定める	設計・施工計画のための調査	地形・地質，その他環境等の条件に適合した実施設計・施工計画の作成および積算などに必要な基礎資料を得ること	1/1,000～1/500地形図の作成，地形・地質調査，環境調査，その他精密な地質調査，具体的な周辺対策を考慮した調査および工事関係諸施設などのための調査など	トンネル建設関連箇所およびそれらの周辺地	地形・地質・環境などの全般的な諸条件，特に坑口付近の斜面の安定，破砕帯などの弱層部や土被りの小さい箇所などの地山条件，地下水の状況，立坑などの施工場所の条件
施工段階	施工中	施工を実施するとともに，支保構造などの現設計，施工法，環境保全対策などの妥当性および設計変更の必要性を検討する	施工中の調査	施工中に生ずる問題点の予測および確認，施工管理，補償のための資料を得ること	地質調査，環境調査，測量，計測など （地質調査は坑内における調査が主，トンネル周辺の環境調査は，工事による影響および対策の効果判定が主）	トンネル内および施工により影響を受ける恐れがある範囲	切羽の自立性，湧水の状況，当初設計条件と異なる地質などの状況，トンネルの内空変位や地表変位の状況，工事中の環境保全
施工終了後	施工後	トンネル坑内の点検，トンネル周辺の環境調査	施工後の調査	施工中，施工後に生じた問題点の確認，補償あるいは変状の対策，維持管理のための資料を得ること	計測，点検，トンネル周辺の環境調査，その他	トンネル内および施工により影響を受ける恐れがある範囲	路面，覆工のひび割れ，トンネル内からの湧水および排水状況，大気汚染，騒音，周辺河川流量，井戸水位など

３－２　地形図の作成

> 計画・設計の基礎となる地形図の作成は、その目的に応じて、必要な精度を確保できるような縮尺で行わなければならない。

トンネル技術基準２編２－３

【解　説】

トンネルの計画・調査は、段階的に精度を高めるという方法で行うが、地形図はその計画・調査・設計の基図となるものであるから、各段階でその目的を十分に考慮して、必要な精度を確保できるような縮尺のものを準備しなければならない。

通常使用する地形図は、計画、設計の段階に応じて、構想段階では1/50,000～1/25,000、計画段階では1/5,000～1/2,000、実施段階では1/1,000程度（ただし、

坑口部などでは局所的に1/500、1/200を用いる）の３段階に分けられる。

なお、調査の結果、トンネルの位置が決定し、中心線設置を行う段階で、坑口付近や施設などのために必要な箇所について、1/500または1/200程度の地形図を作成する。

３－３ 地形・地質調査

> 地形・地質調査は、地形図、空中写真等の判読結果および既存収集資料をもとに、現地踏査、物理探査、ボーリング等を系統的に実施し、順次精度を高めるように行わなければならない。

トンネル技術基準２編
２－４

【解　説】

（１）調査の目的

地形・地質調査は、地すべり・急崖を形成する岩盤斜面などの不安定地形、表層堆積物、地質（岩質）、地質構造、湧水などを把握し、地山の硬軟、切羽の自立性、掘削による土圧の程度などの評価を行い、トンネル計画線、トンネルの構造、坑口の位置および構造、施工性、施工中の調査および計測計画、トンネルに接続する道路、工事用道路、周辺環境に与える影響などを検討し、トンネルを安全に、経済的に、かつ迅速に掘削するための資料を得ることを目的として行う。

事前の地山条件の想定と実際の差が大きい場合には、工法の変更、工事の遅延、工費の増大を招くこともあるので、調査の計画とその調査から得られる情報の評価は適切に行われていなければならない。

（２）調査の流れ

建設の段階に応じた地形・地質調査の主な流れを図６－３－２に示す。また、各段階における調査の目的・項目・手法および範囲については、表６－３－２に示すとおりである。

調査は、まず、トンネル計画線付近の地形・地質の概要を知り、判明した問題点を順次明らかにするように調査の焦点を絞っていく。したがって、各段階における調査は、その目的を十分理解したうえで、調査の範囲・方法を定め実施する必要があり、遂次、精度が高まるように行わなければならない。




図６－３－２　地形・地質調査の主な流れ

表６－３－２　地形・地質調査の段階と調査項目・手法・範囲

調査の段階	調査目的	調査項目	調査手法	調査範囲
1）予備調査	予備調査は，地形・地質その他の条件に適合した路線を選定するための基礎資料を得るために実施する。特に坑口付近の地山条件，施工条件などを把握する。	「２－２ 既往資料の収集」による。	「２－２ 既往資料の収集」および資料調査，現地踏査による。	「２－２ 既往資料の収集」および資料調査，現地踏査による。
2）概略調査	概略調査は，計画路線を選定し，坑口・延長・断面などの設計の基本的事項を設定するために実施するもので，詳細な地形条件，坑口付近の地すべりなどの不安定地形，岩質・地質構造および周辺部の環境条件を明らかにし，地形・地質上の問題点を抽出する。 また，接続する道路，工事用道路，その他の付帯工事などの比較検討に重大な影響を与える地形・地質条件を明らかにする。	地すべり・斜面崩壊などの不安定地形，岩質分布および区分，崖錐など表層堆積物の種類・分布および厚さ，風化帯の厚さと性状，断層・破砕帯の位置と性状，変質帯の有無とその性状，湧水の有無など。	現地踏査，地表地質踏査，弾性波探査，ボーリングなどの概略的調査。	比較路線を含む広範囲。概ね中心線を中心に片側500m～2,000m程度。
3）精密調査	精密調査は，前段までの調査による地質上の問題点を明らかにし，実施設計・施工計画および施工などに必要な基礎資料を得る。すなわち，坑門工の型式，地山分類，掘削方式および掘削工法，支保構造，計測計画などを検討する資料を得る。 なお，トンネルは線状構造物であり，計画区間全線にわたって正確な地質情報を得ることは難しいため，精密調査後あるいは施工中においても随時補足調査を行って地山条件の把握に努める。	岩石の固結度・強度・節理などの割れ目の方向性と頻度，断層・破砕帯規模および性状，膨張性岩石の分布および性状，湧水量，湧水圧，地下水位，および土圧発生の要因など。	現地踏査，地表地質踏査，弾性波探査をはじめとする物理探査，ボーリング，必要に応じて調査坑，トレンチ，検層および土質岩石試験などがある。この段階では問題点がかなり明らかになっているので，ボーリングの比重が高いが，地表地質踏査は各種調査結果の裏付けや評価を行ううえで重要である。	トンネル計画線とこれに関連ある箇所およびその周辺。
4）特殊事項の調査	大湧水，膨張性地山，地熱，ガス，有害成分を含む地質などによりトンネルの計画・施工上問題となった特殊な事項について設計施工のための資料を得る。	問題点の内容と大きさによって決める。	問題点の内容と大きさによって決める。	問題点の内容と大きさによって決める。
5）施工中の調査	施工中に想定と異なる地山に遭遇した場合，設計の見直しを行うため。	岩質，割れ目の方向性と頻度，湧水など「第４編 11－４ 観察・計測」に準じる。	ボーリング，現位置試験，孔内検層・試験，物理探査など 「第４編 11－４ 観察・計測」に準じる。	切羽～切羽前方 「第４編 11－４ 観察・計測」に準じる。




図６－３－３　トンネル施工の流れと地質調査

（参考）
ＮＥＸＣＯ
設計要領
第三集
３－１

第４節　設計（NATM）

本マニュアルは,NATMで施工する内空幅10m程度のトンネルに関する一般設計手法を示したものであり，トンネル断面形状が異なる場合や地山条件が特殊な場合については，それらの特殊性を考慮し適切な設計を行わなければならない。

４－１　設計一般

トンネル技術基準３編１－１

１．トンネルの設計は，所要の構造規格，安全性および経済性を確保し，道路トンネルの特殊性と供用後の維持などを考慮して行わなければならない。
２．トンネル構造の設計にあたっては，地山条件，立地条件，トンネルの規模，工期および施工法等を考慮しなければならない。
３．施工中，当初の設計が現場の条件に適合しないと認めた場合には，遅滞なく設計の変更を行わなければならない。

１．設計・施工の流れ（標準）




図６－４－１　トンネル構造の設計と施工の流れ

４－２　地山分類

トンネルの設計・施工にあたっては，地質調査等の結果に基づき技術的判断を加えて地山分類を行わなければならない。

（解　説）

１）トンネルの設計・施工にあたっては，地山の工学的諸性質が最も重要な要素であることから，これを十分に把握するように努めなければならない。地山の工学的諸性質は，生成時代，地質構造，風化・変質状況，不連続面の状態，地下水の影響などによって異なり，地山の諸性質を工学的に評価することは極めて難しいが，トンネルの設計・施工を効率よくかつ合理的に行うためには，この地山物性を類型化して評価する必要がある。そのため，設計・施工と対応した地山評価基準すなわち地山分類基準が必要となる。表６－４－１に最近の施工実績の分析結果から得られた設計・施工に適用する地山分類表を示す。

この地山分類の考え方は以下に示すとおりである。

岩盤の現時点での力学的性状は，地質体が生成された時点の，ごく新鮮な状態における初生的性質を出発点とし，その後の風化作用や断層，節理の形成などによって初生的性質が，劣化してゆく過程のなかで決まる。

初生的性質とは，地質体の種類とその構造，初生的節理・層理や片理などの岩盤固有のでき方を反映した要素である。劣化の過程とは，各地質時代に生じた地殻変動による岩体の上昇や沈降，種々の方向からの応力によるひずみや，せん断，陸化による侵食や風化，新しい岩体の貫入による熱変成など，地質体が生成後，現在の岩盤に至るまでに経た経歴を反映した要素である。

したがって，地山分類にあたっては，岩盤を初生的性質を反映した新鮮な状態での強度と，その後の劣化の過程を表す劣化のしかたをもとに，４つの岩石グループに区分する。すなわち新鮮な状態での強度により，一軸圧縮強度が80N/mm^{2}以上の硬質岩（H），20～80N/mm^{2}の中硬質岩（M），20N/mm^{2}未満の軟質岩（L）に区分し，劣化のしかたは，節理面が支配的な不連続面となるようなものを塊状，層理面あるいは片理面が支配的な不連続面となるようなものを層状に区分する。そしてこれらを，トンネル掘削時の変位の生じ方と支保にかかる荷重の生じ方などをもとに表６－４－２のように，硬質（H）塊状岩盤，中硬質（M）軟質（L）塊状岩盤，中硬質（M）層状岩盤，軟質（L）層状岩盤の４つのグループに区分した。ただし，これら岩の強度や劣化のしかたは，表中に示す岩種により特徴づけられることから，実務的には岩種により区分を行っている。

トンネルの掘削の難易や土圧などの地山の挙動に関係する地山条件には，

① 岩石そのものの硬軟および固結度
② 風化・変質の程度
③ 節理，層理，片理などの不連続面の間隔，幅，形状，充填物の状態
④ 褶曲，断層・破砕帯などの地質構造およびそれに起因する地山の応力状態
⑤ 土被り
⑥ 地下水の影響

などがある。これらに対する地山判定の指標は，「第２編　２．調査」および「第４編　11－４観察・計測」の成果から得ることを原則とし，弾性波速度（縦波速度），地山の状態（岩質・水による影響，不連続面の間隔，不連続面の状態），

表６－４－１　地山分類表

地山等級	岩石グループ	代表岩石名	弾性波速度 Vp (km/s) 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0	地山の状態 岩質，水による影響	地山の状態 不連続面の間隔	地山の状態 不連続面の状態	コアの状態，RQD(%)	地山強度比	トンネル掘削の状況
B	H塊状	花崗岩，花崗閃緑岩，石英斑岩，ホルンフェルス		・新鮮で堅硬または，多少の風化変質の傾向がある。 ・水による劣化はない。	・節理の間隔は平均的に50cm程度。 ・層理，片理の影響が認められるがトンネル掘削に対する影響は小さい。	・不連続面に鏡肌や挟在粘土がほとんどみられない。 ・不連続面は概ね密着している。	コアの形状は岩片状～短柱状～棒状を示す。 コアの長さが概ね10cm～20cmであるが５cm前後のものもみられる。 ＲＱＤは70以上。	―――	岩石の強度は，トンネル掘削によって作用する荷重に比べて非常に大きい。 不連続面の状態も良好でトンネル掘削によるゆるみはほとんど生じない。掘削壁面から部分的に肌落ちする場合もある。切羽は自立する。 掘削幅10m程度のトンネルでは，掘削にともなう内空変位は15mm程度以下の微小な弾性変形にとどまる。
		中古生層砂岩，チャート							
	M塊状	安山岩，玄武岩，流紋岩，石英安山岩							
		第三紀砂岩，礫岩							
	L塊状	蛇紋岩，凝灰岩，凝灰角礫岩							
	M層状	粘板岩，中古生層頁岩							
	L層状	黒色片岩，緑色片岩							
		第三紀層泥岩							
ＣⅠ	H塊状	花崗岩，花崗閃緑岩，石英斑岩，ホルンフェルス		・比較的新鮮で堅硬または，多少の風化変質の傾向がある。 ・固結度の比較的良い軟岩。 ・水による劣化はない。	・節理の間隔は平均的に30cm程度。 ・層理，片理が顕著でトンネル掘削に影響を与えるもの。	・不連続面に鏡肌や挟在粘土がごく一部みられる。 ・不連続面は部分的に開口しているが開口幅は小さい。	コアの長さが概ね５cm～20cmであるが５cm以下のものもみられる。 ＲＱＤは40～70。	――― 4以上	岩石の強度は，トンネル掘削によって作用する荷重に比べて大きい。 不連続面の状態も比較的良好でトンネル掘削によるゆるみは部分的なものにとどまる。比較的すべりやすい不連続面に沿って，局部的に抜け落ちする場合もある。切羽は自立する。 掘削幅10m程度のトンネルでは，掘削にともなう内空変位は15～20mm程度以下の小さな弾性変位にとどまる。
		中古生層砂岩，チャート							
	M塊状	安山岩，玄武岩，流紋岩，石英安山岩							
		第三紀砂岩，礫岩							
	L塊状	蛇紋岩，凝灰岩，凝灰角礫岩							
	M層状	粘板岩，中古生層頁岩							
	L層状	黒色片岩，緑色片岩							
		第三紀層泥岩							
ＣⅡ	H塊状	花崗岩，花崗閃緑岩，石英斑岩，ホルンフェルス		・比較的新鮮で堅硬または，多少の風化変質の傾向がある。 ・風化・変質作用により岩質は多少軟化している。 ・固結度の比較的良い軟岩。 ・水により劣化や緩みを部分的に生じる。	・節理の間隔は平均的に20cm程度。 ・層理，片理が顕著でトンネル掘削に影響を与えるもの。	・不連続面に鏡肌や薄い挟在粘土が部分的にみられる。 ・不連続面が開口しており，開口幅も比較的大きくなる。 ・幅の狭い小断層を挟むもの。	コアの長さが10cm以下のものが多く，５cm以下の細片が多量に取れる状態のもの。 ＲＱＤは10～40。	――― 4以上	岩石の強度は，トンネル掘削によって作用する荷重に比べてあまり大きくはないが，概ね弾性変形をとどめる程度である。 岩石の強度は大きくても不連続面の状態が悪く，掘削によりすべりやすい不連続面に沿って岩塊が落下しようとしてゆるみが大きくなる。 切羽はほぼ自立する。 掘削にともなう内空変位は，岩石の強度が作用する荷重に比べて小さい場合には，掘削幅10m程度のトンネルで弾塑性境界である30mm程度発生するが，２Ｄ離れるまでにほぼ収束する。
		中古生層砂岩，チャート							
	M塊状	安山岩，玄武岩，流紋岩，石英安山岩							
		第三紀砂岩，礫岩							
	L塊状	蛇紋岩，凝灰岩，凝灰角礫岩							
	M層状	粘板岩，中古生層頁岩							
	L層状	黒色片岩，緑色片岩							
		第三紀層泥岩							
ＤⅠ	H塊状	花崗岩，花崗閃緑岩，石英斑岩，ホルンフェルス		・岩質は多少硬い部分もあるが，全体的に強い風化・変質を受けたもの。 ・層理，片理が非常に顕著なもの。 ・不連続面の間隔は平均的に10cm以下で，その多くは開口している。 ・不連続面の開口も大きく鏡肌や粘土を挟むことが多い。 ・小規模な断層を挟むもの。 ・転石を多く混じえた土砂，崖錐など。 ・水により劣化や緩みが著しい。			コアは細片状となる。時には，角礫混じり砂状あるいは粘土状となるもの。 ＲＱＤは10程度以下。	4～2	岩石の強度は，トンネル掘削によって作用する荷重に比べて大きくなく，弾性変形とともに一部塑性変形を生じる。 岩石の強度は弾性変形をとどめるに足りるほど大きくても，不連続面の状態が非常に悪く，掘削による多くのすべりやすい不連続面に沿って地山の緩みが拡大する。切羽の自立が悪く，地山条件によってはリングカットや鏡吹きを必要とする。 掘削にともなう内空変位は，岩石の強度が作用する荷重に比べて小さい場合には，インバートで早期に閉合しないならば，掘削幅10m程度のトンネルで30～60mm程度発生し，切羽が２Ｄ離れても収束しないことが多い。
		中古生層砂岩，チャート							
	M塊状	安山岩，玄武岩，流紋岩，石英安山岩							
		第三紀砂岩，礫岩							
	L塊状	蛇紋岩，凝灰岩，凝灰角礫岩							
	M層状	粘板岩，中古生層頁岩							
	L層状	黒色片岩，緑色片岩							
		第三紀層泥岩							
ＤⅡ	H塊状	花崗岩，花崗閃緑岩，石英斑岩，ホルンフェルス						2～1	岩石の強度は，トンネル掘削によって作用する荷重に比べて小さく，弾性変形とともに大きな塑性変形を生じる。 岩石の強度が小さいことに加えて，不連続面の状態も非常に悪く，掘削により多くのすべりやすい不連続面に沿って地山の緩みが拡大し変位も大きくなる。切羽の自立が悪く，地山条件によってはリングカットや鏡吹きを必要とする。 掘削にともなう内空変位は，インバートで早期に閉合しないならば，掘削幅10m程度のトンネルで60～200mm程度発生し，切羽が２Ｄ離れても収束しない。
		中古生層砂岩，チャート							
	M塊状	安山岩，玄武岩，流紋岩，石英安山岩							
		第三紀砂岩，礫岩							
	L塊状	蛇紋岩，凝灰岩，凝灰角礫岩							
	M層状	粘板岩，中古生層頁岩							
	L層状	黒色片岩，緑色片岩							
		第三紀層泥岩							

注１）本分類にあてはまらないほど地山が良好なものを地山等級Ａ，劣悪なもの（掘削幅10m程度で内空変位200mm以上）を地山等級Ｅとする。

注２）Ｈ，Ｍ，Ｌの区分：岩石の初生的な新鮮な状態での強度により，一軸圧縮強度で次のように区分する。
Ｈ：qu≧80N/mm²　Ｍ：20N/mm²≦qu<80N/mm²　Ｌ：qu<20N/mm²

注３）塊状，層状の区分　塊状：節理面が支配的な不連続面となるもの。
層状：層理面あるいは片理面が支配的な不連続面となるもの。

注４）内空変位とは，トンネル施工中に実際に計測されるトンネル壁面間距離の変化で，掘削以前に変位したものは含まない。

注５）ゆるみとは，土圧によって閉鎖されていた岩盤中の不連続面が，トンネル掘削により応力を解放することで開口し，それに沿って岩塊が重力により落下しようとすることをいう。

注６）岩石の強度とは，割れ目の影響を受けない岩石の強度のことをいう。

ボーリングコア（コアの状態，RQD），トンネル掘削の状況とする。また，第三紀層などの軟岩地山や断層・破砕帯など，地山の強度と作用する荷重の比率が問題になり，トンネル掘削時の変位が大きくなる岩石に対しては，前記に加えて地山強度比を用いる。

表６－４－１の地山分類表は，原則として吹付けコンクリート，ロックボルト，鋼アーチ支保工を主たる支保とする場合の当初設計段階および施工中における地山分類に用いるものとするが，その適用にあたっては，次に示す事項について十分に留意しなければならない。

（ｉ） 地山等級Ｅは，特殊な地山条件下（大きな崖錐，大きな断層・破砕帯などの土圧が著しい地山状況）で，内空変位が200㎜程度以上（掘削幅10m程度のトンネルでの目安）になるものに適用し，支保の設計にあたっては数値解析の結果や類似の地山条件での施工事例などを参考にする。また，本地山分類表に当てはまらないほど良好な地山については地山等級Ａとし，工区に占める比率や地山状態により経済的な見地からトンネル毎に設計する。

（ⅱ） 当初設計段階における地山分類は，地表地質踏査，ボーリング調査，地山試料試験などの調査結果および弾性波探査を総合的に判断して行うものとする。特に，弾性波速度および地山強度比は地山判定の一応の目安を与えるものであり，できるだけ地表地質踏査，ボーリング調査，地山試料試験などの調査結果を活用し，それらを補完する目的で使用するものとする。

（ⅲ） 施工中の地山分類は，工事着手後の切羽の観察・計測などによって直接的に掘削地山を評価することができる。この場合，まず，トンネル掘削による地山の挙動と変位の目安により地山を分類し，内空変位が30㎜程度（掘削幅が10m程度のトンネルでの目安）以下でおさまる場合には，切羽観察による岩質，水による影響，不連続面の状態，不連続面の間隔によって分類するものとする。また，内空変位量が30㎜を越え塑性変形を呈すると考えられる場合には，岩質，水による影響，不連続面の状態，不連続面の間隔に加え地山

表６－４－２　岩石グループ

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="3">岩盤の初生的性質を反映した新鮮な状態での強度の区分</td></tr>
<tr><td>H（硬質岩）
80N/㎟以上</td><td>M（中硬質岩）
20～80N/㎟</td><td>L（軟質岩）
20N/㎟以下</td></tr>
<tr><td rowspan="2">劣化のしかたによる区分</td><td>塊状岩盤</td><td>はんれい岩，かんらん岩
閃緑岩
花崗閃緑岩
花崗岩
石英斑岩，輝緑岩
花崗斑岩
ホルンフェルス
角閃石岩

中・古生層砂岩
石灰石，チャート（珪岩）
片麻岩</td><td>安山岩
玄武岩，輝緑凝灰岩
石英安山岩
流紋岩
ひん岩

第三紀層砂岩，礫岩</td><td>蛇紋岩
凝灰岩
凝灰角礫岩</td></tr>
<tr><td>層状岩盤</td><td></td><td>粘板岩
中・古生層頁岩</td><td>千枚岩
黒色片岩，石墨片岩
緑色片岩

第三紀層泥岩</td></tr>
</table>

注）－－－－－－－－ は，主に地山の弾性波速度の違いによる分類を示し，分類されたグループは，表６－３－１の代表岩種名欄のグループに対応する。

強度比も指標とし，さらに坑内計測結果も考慮して分類する。

（iv） 上下線を段階的に建設する場合で，既に建設されたトンネルが隣接するトンネルの設計においては，既設トンネルの施工時の観察・計測データを十分に活用する。すなわち，既設トンネルの地山等級や支保パターンだけでなく，掘削時の地山の挙動と変位の実績および，不連続面の状態，不連続面の間隔，地下水の影響などの記録によって地山を分類する。

地山分類表の各指標の評価にあたっては，これら指標の持つ特性を理解し総合的に判断しなければならない。以下に各指標の持つ特性について示す。

(a) 弾性波速度（km/s）

トンネルの調査においては，対象物が線状で長く，地中の深いところを通過し，ボーリング調査などのように直接地山を観察する手法がどうしても適用できない部分があるので，間接的手法としては弾性波速度を用いて補足する必要がある。弾性波速度は，不連続面を反映した岩盤の力学的性状を，広い範囲にわたって比較的簡単に把握できるので便利であるが，あくまでも間接的手法であり，誤差もあることを認識しておく必要がある。弾性波速度を評価する場合には，次の点に注意する。

① 頁岩，粘板岩，片岩などで褶曲などによる初期地圧が潜在する場合，あるいは微細な亀裂が多く施工時にゆるみやすい場合には，実際の地山等級よりも事前の弾性波速度によるものが良好に評価されることがある。

② 弾性波速度および地山強度比の値が各地山等級間の境界となるデータについては，地形的特性，地質状態などにより工学的に判定する。

③ トンネル計画高より上部約1.5D（Dはトンネル掘削幅）の範囲が複数の速度層からなる場合は，弾性波速度分布図におけるトンネル計画高の速度層より上層（速度の遅い層）の速度を採用する方が望ましい。

④ 土被りの小さい所では地質が比較的悪く，地質区分の変化も著しいことが多いため，測量誤差（航測図化図，実測図，弾性波探査測量図）や物理探査の解析誤差が地質区分の判定に大きな影響を与えるので，特に注意を払う必要がある。

⑤ 断層・破砕帯については，弾性波速度のみでなく，その方向・土被り・その他の判定基準も参考にして，補正を行う。

⑥ 施工中に坑内弾性波速度が得られた場合は，地山等級の確認を行い，必要があれば当初設計の変更を行う資料とする。

(b) 地山の状態

トンネル掘削の対象となる地山，すなわち岩盤を評価するためには，岩盤が岩塊，岩片という要素が重なり合った不連続物体であり，岩片がある一定以上の強度を持つものであれば，その強度は不連続面の強度に支配されるということを良く理解しておく必要がある。一方，地山の状態が非常に悪くなれば，無数の不連続面の存在により逆に連続体的な挙動を示すようになり，トンネル掘削による挙動は不連続面を含む地山の強度が支配的となる。

イ）岩質，水による影響

ここでいう岩質とは，新鮮な地質体が風化によって劣化した，現時点での岩盤を構成する岩片の状態のことである。事前調査においては，地表地質踏査，ボーリングコアから採取した試料の室内強度試験などによ

り，できるだけ直接的，定量的な強度の把握に努める。施工中には，切羽より採取した岩片の一軸圧縮強度試験，点載荷試験などによって強度を判定し，ハンマーの打撃などによって補足する。

地下水による地山の強度劣化は，トンネル構造と施工の難易に対して評価する必要がある。当初設計段階において，湧水が有ると予想される場合には地下水による強度劣化を想定して地山評価を行い，施工段階では，実際の湧水の量と強度劣化の度合いに応じて地山の評価を修正するものとする。

ロ）不連続面の間隔

不連続面の間隔とは，層理，片理，節理による規則性を持った割れ目の平均的間隔を言い，トンネル掘削によって切羽に明確な凹凸を生じさせ,岩塊として分離するような割れ目を評価する。事前調査においては，地表地質踏査，ボーリングコア観察などによってできるだけ直接的な観察により判断する。施工中は，切羽の詳細な観察により判定できる。

ハ）不連続面の状態

不連続面の状態は，不連続面がトンネルの挙動を支配する場合には，最も重要な地山判定項目となる。すなわち，岩盤のせん断強度は，不連続面の形状と不連続面に挟在する物質の種類によって決まる。したがって，不連続面の粗さ（形状および表面のすべりやすさ），粘土などの充填物を主とし，長さ（連続性），幅（開き），風化の状態を総合的に検討して，トンネル掘削の岩盤の挙動の観点から評価する。事前調査においては，地表地質踏査，ボーリングコア観察などによってできるだけ直接的な観察によって判断する必要がある。施工中は，切羽の詳細な観察により判定することができる。

(c)　ボーリングコア（コアの状態，RQD）

ボーリングコアの採取は，事前調査段階では，全ての岩種において直接地山を観察できる数少ない有用な指標になる。これらの観察結果は，主に地表地質踏査と合わせ，風化変質状況や岩片の強度，不連続面の状態，不連続面の間隔などの判定に使われる。RQDは，ボーリング外径66㎜のダブルコアチューブで採取されたコアについて評価することを基本とし，主に硬質岩（H）や中硬質岩（M）の亀裂の状況の評価に使用されるが，軟岩（L）でも亀裂状況の参考になる。

(d)　地山強度比

地山強度比は，軟岩地山におけるトンネル掘削時の押出し性の判定指標として提案されたものである。地山分類表では主に中硬質岩（M）の層状岩盤，軟質岩（L）の層状・塊状岩盤，あるいは風化変質した破砕帯や土砂地山における分類指標となる。

地山強度比は，次のように定義する。

$$\text{地山強度比} = \frac{q_u}{\gamma h}$$

qu：地山の一軸圧縮強度（kN/㎡）

γ：地山の単位体積重量（kN/㎥）

h：土被り高さ（m）

なお，地山の一軸圧縮強度は，亀裂などの存在が無視できる地山においては試料の一軸圧縮強度を適用できるが，亀裂などの影響が大きい地

山においては準岩盤強度q_u'(kN/m^2) を用いる。

$$q_u' = \left(\frac{V_p}{U_p} \right)^2 \times q_u$$

V_p：地山の弾性波速度（縦波，km/s）

U_p：試料の超音波伝播速度（縦波，km/s）

q_u：試料の一軸圧縮強度（kN/m^2）

一般的に$U_p \geqq V_p$であるが，スレーキング性や土被りなどの関係で$V_p > U_p$となる場合は，$U_p = V_p$として準岩盤強度を求める。

(e)　トンネル掘削の状況と変位の目安

トンネル掘削時の状況と変位の目安は表６－３－１に示したとおりである。変位量の計測は，支保工施工後できるだけ早い時期に初期値を測定し，初期変位速度や変位量の評価に差が生じないようにする必要がある。なお，施工時の切羽観察による地山評価においては，切羽で観察される不連続面の走向・傾斜とトンネル軸の関係，および地下水の湧水量，地下水による強度低下に対して必要に応じて地山の評価を修正するものとする。

(f)　注意すべき岩石

下記に示す岩石については，一般的にトンネル施工にともなう問題が発生しやすく注意が必要であり，場合によっては表６－３－１に示される地山等級を下げる必要がある。

①　蛇紋岩や蛇紋岩化を受けた岩石，泥岩・頁岩・凝灰岩，火山砕屑物などは水による劣化を生じ易いので十分注意を要する。

②　蛇紋岩は変質が極めて不規則であるので，物理探査やボーリング調査の結果だけでは地質の実態を把握できないことが多いので，施工段階に十分注意を要する。

③　輝緑岩，角閃岩，かんらん岩・はんれい岩，輝緑凝灰岩は，蛇紋岩化作用を受け易いので，蛇紋岩と同様の注意が必要である。

④　蛇紋岩や変朽安山岩（プロピライト），黒色片岩，泥岩，凝灰岩などで膨張性が明確に確かめられたならば，DⅡまたはEに等級を下げる。

⑤　比較的岩片の硬い頁岩，粘板岩，片岩類は，薄板状にはく離する性質があり，切羽の自立性，ゆるみ域の拡大，ゆるみ荷重に注意を必要とする場合がある。

４－３　掘削工法

掘削工法の選定にあたっては，断面の大きさ，形状，地山条件，立地条件，工期等を十分考慮しなければならない。

一般に用いられている掘削工法には，全断面工法，補助ベンチ付き全断面工法，上半先進工法，側壁導坑先進工法，中壁分割工法がある。

掘削区分，掘削方式及び掘削工法の標準は表６－４－３に示すとおりとする。

１）全断面工法

地山が安定している場合に用いられ，掘削後の応力再配分を考えると有利である。

また，大型機械が使用でき切羽が１ヶ所に集中するので，作業管理がしやすく，能率化・省力化が可能である。

ただし，地山条件の変化に対する順応性が低く，施工途中での段取り替えが困難であることから，状況に応じて上半先進工法など適切な工法に移行できるように機械・設備に対し事前に十分な検討を行っておく必要がある。

2）補助ベンチ付き全断面工法

ベンチ長２～５m程度のもので，下半盤に全断面をカバーできる大型機械を配置し，分割した上部および下部半断面のトンネル断面を同時に掘削する工法である。

比較的安定した地山から早期のインバート併合が望まれる比較的悪質な地山まで適応可能である。当該工法は，全断面掘削の効率性とベンチカット工法の安定性を兼ね備えた工法であり，爆破掘削方式では一般的な工法となりつつある。

3）ベンチカット工法

数十mから数百mのベンチ長を設け，上下半を同時あるいは交互に施工する工法である。

ベンチ長を適切に選定することにより，硬岩地山から土砂地山まで広範な地質に適用できる。ベンチの長さによって，以下の工法に分類される。

(1)　ロングベンチカット工法

全断面工法では切羽が自立しないが，地山が安定していて，断面併合の時間制約がなく，ベンチ長を自由に変更出来る場合に適用する。

(2)　ショートベンチカット工法

比較的広範囲の地山条件に適用可能である。特に地山条件が変化し，全断面では切羽が安定しない場合には有効な掘削工法である。

(3)　ミニベンチカット工法

地山が軟弱で不安定な地質の為に，早期にインバートの閉合が必要な場合や，膨張性を示す変位の大きい地山等に適用される。

(4)　多段ベンチカット工法

比較的大きな断面のトンネルで，通常の断面分割によるベンチカットでは切羽が自立しない地山に適用される。

4）導坑先進工法

比較的大きな断面のトンネルで，地山が軟弱で地盤支持力が不足する場合および都市部等で地表面沈下を極力防止する必要がある場合等に適用される。

導坑の位置によって，側壁導坑，底設導坑等の工法がある。

5）中壁分割工法

トンネル断面を中壁より左右にほぼ２分割し，各分割断面をさらに２～３段ベンチで掘削する工法で，地山が軟弱で大断面のためアーチスパンが長くなったり，上半断面が偏平な場合などに適用する。

積算基準書

表６－４－３　掘削方式と掘削工法（標準）

掘削方式	掘削区分	掘削工法	備　　考
発破掘削	B，C	補助ベンチ付き全断面工法	－
	D	上半先進ベンチカット工法 (ショートベンチカット工法)	上下半交互併進工法
機械掘削	C，D	〃	上下半同時併進工法

（注）　地山条件等により切羽の安定性の確立や地山の崩落防止のために必要に応じて，適切な補助工法を採用するものとする。

４－４　断面形状

断面区分検討

表６－４－４　断面区分

項目＼区分	通常断面	大断面	小断面
内空幅（m）	8.5～12.5程度	12.5～14.0程度	3.0～5.0程度
内空形状	一般的に 上半単心円断面	一般的に 上半三心円断面	一般的に 上半単心円 側壁部鉛直断面
内空縦横比	概ね0.6以上	概ね0.57以上	概ね0.8以上
内空断面積（m^2） （参考値）	40～80程度	80～100程度	8～16程度


注１）　内空幅とは，スプリングライン上での内空幅をいう。（付図－１,２に示すＷをさす。）

注２）　内空縦横比（Ｈ／Ｗ）は付図－１,２に示す内空高さ（Ｈ）と内空幅（Ｗ）の比で表示した。


注３）　内空形状は上半（ＳＬより上）を形成する円弧の数で付図－３,４に示すように上半単心円（三心円）と上半三心円（五心円）とした。

注４）　内空断面積は断面形状（内空縦横比など）の影響を受けやすいため，この影響を受けない内空幅により断面を区分する。参考値として各断面のおおよその内空断面積を表に示した。なお，ここでいう内空断面積とは，付図－１，２に示すようにインバート（盤下げ）を含まない覆工内側の全内空断面積をいい，換気計算に用いる車道内空（舗装面の上部）とは異なる。


注５）　大断面における非常駐車帯の内空断面の設定にあたっては，側壁部の形状を共有する形で拡大すると，極度に偏平になることも考えられるため，一般部の内空形状を相似拡大する案も含め，地山条件などに応じた検討が必要である。




付図－１　インバートなしの場合



付図－２　インバートありの場合



付図－３　上半単心円



付図－４　上半３心円

４－５　掘削断面

トンネル技術基準３編３－２

> トンネルの掘削断面は，内空断面，支保構造，掘削工法および地山条件等を考慮して，合理的な形状としなければならない。

（解　説）

１）トンネルの掘削断面は，内空断面を確保するために設計された支保構造を所定の位置に設けることができるよう定めなければならない。支保構造は，地山の状況・掘削工法などにより，その種類・規模などが異なってくる。

支保構造を所定の位置に設けるためには，実際は理論上の掘削断面よりも若干大きな断面に地山を掘らざるを得ず，余掘りが生じる。余掘り量は，地山の状況・掘削方式などによって変わるため，施工時にはこれらの余掘り量を考慮して掘削断面を計画する必要がある。

また，地山の状況により掘削後に著しい変形が生じると予想される場合には，余掘りとは別に，予想される変形量に応じてあらかじめ変形余裕量を定め，この分だけ掘削断面を大きくとらなければならない。予想される変形量が著しく大きい地山においては，地山条件と支保構造の機能および施工法などについて十分に検討しなければならない。

４－６　余堀，余巻及び余吹


１）　余堀，余巻及び余吹は表６－４－５を標準とする。

表６－４－５　余掘，余巻及び余吹厚(cm)

積算基準書


掘削方法	掘削区分	余掘厚	余巻厚	余吹厚(N1)
発破工法	B	27	23	4
	CⅠ	22	17	5
	CⅡ	20	13	7
	DⅠ	17	10	7
	DⅡ	17	10	7
機械掘削	CⅠ	13	8	5
	CⅡ	13	8	5
	DⅠ	13	8	5
	DⅡ	13	8	5

（注）１．設計巻厚，設計吹付コンクリート厚及び設計掘削断面に対する割増し厚さである。
２．非常駐車帯・避難連絡坑等についても上表を適用する。
３．変形余裕量を見込む場合は余堀・余巻は，上表より５cm減じ掘削断面に変形余裕量を加えるものとする。
４．設計値との支払線の関係は，次図を標準とする。



設計掘削半径＝設計内空半径(R1)＋履工コンクリート厚(t1)＋吹付コンクリート厚(t3)
支払掘削半径＝〔設計内空半径(R1)＋履工コンクリート厚(t1)＋吹付コンクリート厚(t3)〕＋余掘
＝設計掘削半径＋余掘
※余掘＝余巻コンクリート(t2)＋余吹コンクリート(t4)

図６－４－２　変形余裕を見込まない場合



設計掘削半径＝設計内空半径(R1)＋履工コンクリート厚(t1)＋吹付コンクリート厚(t3)＋変形余裕量(t5)
支払掘削半径＝〔設計内空半径(R1)＋履工コンクリート厚(t1)＋吹付コンクリート厚(t3)＋変形余裕量(t5)〕＋余掘
＝設計掘削半径＋余掘
※余掘＝余巻コンクリート(t2)＋余吹コンクリート(t4)

図６－４－３　変形余裕を見込む場合

４－７　下半盤の位置

１）ＳＬから足付け（下部半断面の下端）までの高さは，路盤工の最下端までの高さを100㎜単位に切捨てて丸める。この高さはトンネル全延長に対し変えないものとする。なおトンネル舗装については，岩質によらず路盤を設けるものとし，トンネル内では舗装構成を変えない。

２）掘削対象断面は，ＳＬおよび左右の足付を結んだ線は水平とし，トンネル本体は傾けない。この足付を結んだ水平線より上を，トンネル掘削対象断面積とする。





図６－４－４　掘削断面例

４－８　加背割

１）トンネル（NATM）の加背割について

１．原則的には，Ｓ．Ｌで分けるものとする。

２．但し，上半の加背が掘削機械の最大掘削高（6.0m）を越える場合はそれ以内とする。



h：標準的な加背割高（Ｓ．Ｌ）

H：上半の加背が掘削機械の最大高さ（6.0m）を越える場合の加背割高

図６－４－５

４－９　支保構造

トンネル技術基準３編
４－１

１）支保構造一般

> 支保構造の設計にあたっては，トンネルの掘削に伴う地山の挙動を的確にとらえ，施工の各段階に応じて支保構造部材を適切に配置して，地山条件に最も適合したものとしなければならない。

（解　説）

支保構造は掘削したトンネルを安定に保つために設けられる構造物であり，施工を安全に能率良く行えるものであるとともに，トンネルの長期にわたる供用に対して十分な信頼性を有するものでなければならない。

支保構造を構成する部材としては，吹付けコンクリート，ロックボルト，鋼アーチ支保工および覆工などがある。支保構造は，これらの部材をその特徴を生かして地山条件に最も適合するよう単独で又は組み合わせて用いる。

４－10　標準的な支保構造の組合せ

トンネル技術基準３編
４－７

支保構造は，地山等級に応じて表６－４－６に示す標準パターンによるものとする。

表６－４－６　標準支保パターン

標準断面（内空幅　8.5～12.5ｍ）												
地山等級	ロックボルト			鋼製支保工			吹付け厚(cm)	覆工厚(cm)		変形余裕量(cm)		
	長さ(m)	施工間隔		上半部	下半部	建込間隔(m)		アーチ・側壁部	インバート部	上半部	下半部	インバート
		周方向(m)	延長方向(m)									
B	3.0	1.5（上半のみ）	2.0	なし	なし	－	5	30	0	0	0	0
CⅠ	3.0	1.5	1.5	なし	なし	－	10	30	0	0	0	0
CⅡ	3.0	1.5	1.2	H-125	なし	1.2	10	30	0	0	0	0
DⅠ	4.0	1.2	1.0	H-125	H-125	1.0	15	30	45	0	0	0
DⅡ	4.0	1.2	1.0以下	H-150	H-150	1.0以下	20	30	50	10	0	0

１）地山等級Ｂ～Ｄにおいては湧水が多く施工上問題がある場合等，吹付コンクリート及びロックボルト等を支保構造物として用いることが不適と考えられる場合を除いて，原則として標準支保パターンを用いるものとする。

２）地山等級Ａ・Ｅについては，地山条件を考慮して，別途支保パターンを設計するものとする。

支保構造の事前設計は，地山分類に応じて標準的な組み合わせを設定するものとする。

（解　説）

支保構造の設計にあたっては，各種支保構造部材の特徴を生かし，トンネルの条件に最も適合したものとする必要がある。しかし，事前の調査では地山の性質や物性値の推定を細部にわたり確実に把握するのは難しいこと，また各種支保構造部材の作用効果が必ずしも明らかになっていないことなどにより，支保構造の当初設計としては，地山等級に応じた標準的な組み合わせを設定しておくことが合理的である。

表６－４－７　標準的な支保構造の組み合わせの目安（通常断面トンネル　内空幅8.5～12.5m程度）

地山等級	支保パターン	標準1掘進長 (m)	ロックボルト				鋼アーチ支保工			吹付け厚 (cm)	覆工厚		変形余裕量 (cm)	掘削工法
			長さ (m)	施工間隔 周方向 (m)	施工間隔 延長方向 (m)	施工範囲	上半部種類	下半部種類	建込間隔 (m)		アーチ・側壁 (cm)	インバート (cm)		
B	B	2.0	3.0	1.5	2.0	上半120°	－	－	－	5	30	0	0	補助ベンチ付全断面工法または上部半断面工法
CⅠ	CⅠ	1.5	3.0	1.5	1.5	上半	－	－	－	10	30	(40)	0	
CⅡ	CⅡ-a	1.2	3.0	1.5	1.2	上･下半	－	－	－	10	30	(40)	0	
	CⅡ-b						H-125	－	1.2					
DⅠ	DⅠ-a	1.0	3.0	1.2	1.0	上･下半	H-125	H-125	1.0	15	30	45	0	
	DⅠ-b		4.0											
DⅡ	DⅡ	1.0以下	4.0	1.2	1.0以下	上･下半	H-150	H-150	1.0以下	20	30	50	10	

注１）支保パターンのａ，ｂの区分は，地山等級がＣⅡ，ＤⅠの場合はｂを基本とし，トンネル掘削に伴う変位が小さく，切羽が安定すると予想される場合はａの適用を検討する。

注２）インバートについて

① （　）内に示した地山等級範囲において，第三紀層泥岩，凝灰岩，蛇紋岩などの粘性土岩や風化結晶岩，温泉余土などの場合は（　）の厚さを有するインバートを設置する。

② 早期の断面閉合が必要な場合は，吹付けコンクリートにてインバート閉合を行うものとするが，その厚さについては上・下半部の吹付厚さを参考にして個々に決定するものとする。また，吹付けコンクリートによるインバートはインバート厚さに含めることができるが，現場打ちコンクリートによるインバート部分の厚さがアーチ・側壁の覆工コンクリート厚さを下回ってはならない。

③ 地山等級がＤⅠであっても，下半部に堅岩が現れるなど岩の長期的支持力が十分であり，側圧による押し出しなどもないと考えられる場合はインバートを省略できる。

注３）金網について

① 地山等級がＤⅠにおいては，一般に上半部に設置する。なお，ＤⅡにおいては，上・下半部に設置するのが通例である。

② 鋼繊維補強吹付けコンクリート（SFRC）などを用いる場合は，金網を省略できる。

注４）変形余裕量について


地山等級がＤⅡにおいては，上部半断面工法の場合は上半部に，補助ベンチ付全断面工法は掘削に時間差が無いため上・下半部に変形余裕量として10㎝程度見込んで設計するのが通例である。なお，変形余裕量は実際の施工中の計測により適宜変更していく必要がある。

注５）地山等級Ａ，Ｅについては，地山条件にあわせて，それぞれ検討するものとする。


注６）通常断面の適用範囲であっても，大断面との境界付近で上半三心円などの偏平な断面を採用する場合には，大断面の支保パターンの適用を検討する。

支保構造の組み合わせには種々のものがあり，設計上の選択の余地は大きい。表６－４－７に通常の地山条件（土被り高さ20m以上500m未満程度）における，内空幅8.5～12.5m程度・内空縦横比概ね0.6以上の通常断面トンネルの標準的な支保構造の組み合わせの目安を示す。また，表６－４－８，表６－４－９に内空幅12.5～14.0m程度・内空縦横比概ね0.57以上の大断面トンネル，内空幅3.0～5.0m程度・内空縦横比概ね0.8以上の小断面トンネルの標準的な支保構造の組み合わせの目安をそれぞれ示す。表６－４－７，表６－４－８および表６－４－９で対象としている大きさ以外の断面を有するトンネルの支保構造は，上記表を参考に個別に検討するものとする。また，図６－４－６に支保構造例を示す。

本表は，今までの実施例を参考にしてまとめたもので，当初設計として使用されるべきものである。なお，土被り高さ20m未満の小土被りの場合，あるいは500m以上の場合の設計は，類似の既住設計を参考にしたり解析手法により個別に行うものとする。また，施工の段階においては切羽の観察や計測に基づいて，そのトンネルに最も適したものへと修正・変更を加えることが必要である。



(a) 支保パターンＣＩの支保構造例



(b) 支保パターンＤＩ-aの支保構造例

図６－４－６　通常断面トンネルの支保構造例

表６－４－８　標準的な支保構造の組み合わせの目安（大断面トンネル　内空幅12.5～14.0m程度）

地山等級	支保パターン	標準1掘進長 (m)	ロックボルト				鋼アーチ支保工			吹付け厚 (cm)	覆工厚		変形余裕量 (cm)	掘削工法
			長さ (m)	施工間隔 周方向 (m)	施工間隔 延長方向 (m)	施工範囲	上半部種類	下半部種類	建込間隔 (m)		アーチ・側壁 (cm)	インバート (cm)		
B	B	2.0	4.0	1.5	2.0	上半	－	－	－	10	40	－	0	補助ベンチ付全断面工法・上部半断面工法・中壁分割工法・中央導坑先進工法
ＣⅠ	ＣⅠ	1.5	4.0	1.2	1.5	上･下半	－	－	－	15	40	(45)	0	
ＣⅡ	ＣⅡ	1.2	4.0	1.2	1.2	上･下半	H-150	－	1.2	15	40	(45)	0	
ＤⅠ	ＤⅠ	1.0	6.0	1.0	1.0	上･下半	H-150	H-150	1.0	20	40	50	0	
ＤⅡ	ＤⅡ	1.0以下	6.0	1.0	1.0以下	上･下半	H-200	H-200	1.0以下	25	40	50	10	

注１）インバートについて

① （　）内に示した地山等級範囲において，第三紀層泥岩，凝灰岩，蛇紋岩などの粘性土岩や風化結晶岩，温泉余土などの場合は（　）の厚さを有するインバートを設置する。

② 脚部では図６－３－７に示すように吹付けコンクリートと覆工の厚さの合計がインバート厚さになるようにインバートの厚さのすり付けを行う。

③ 早期の断面閉合が必要な場合は，吹付けコンクリートにてインバート閉合を行うものとするが，その厚さについては上・下半部の吹付厚さを参考にして個々に決定するものとする。また，吹付けコンクリートによるインバートはインバート厚さに含めることができるが，現場打ちコンクリートによるインバート部分の厚さがアーチ・側壁の覆工コンクリート厚さを下回ってはならない。

④ 地山等級がＤⅠであっても，下半部に堅岩が現れるなど岩の長期的支持力が十分であり，側圧による押し出しなどもないと考えられる場合はインバートを省略できる。

注２）金網について

① 一般に地山等級がＣⅡにおいては天端付近に，ＤⅠ，ＤⅡでは上・下半部に設置する。

② 上記以外の地山等級であっても，必要に応じて天端付近に設置できる。また，鋼繊維補強吹付けコンクリート（SFRC）などを用いる場合は，金網を省略できる。

注３）変形余裕量について

地山等級がＤⅡにおいては，上部半断面工法の場合は上半部に，補助ベンチ付全断面工法は掘削に時間差が無いため上・下半部に変形余裕量として10㎝程度見込んで設計するのが通例である。なお，変形余裕量は実際の施工中の計測により適宜変更していく必要がある。

注４）掘削工法について

① 中壁分割工法を採用する場合，本坑には上記の支保の組み合わせを適用することとするが，中壁の支保構造の組み合わせは，現地条件を考慮し決定するものとする。また，中壁分割工法は後進トンネル掘削時に頂部での先進トンネルとの支保工の接合部が弱点になることがあることから，接合部の処理に関して慎重に検討を行う必要がある。さらに，爆破方式では発破の衝撃により中壁が掘削と同時に破損し，本来の中壁の果たすべき役割が発揮できないことから，発破との併用は好ましくない。

② 中壁分割工法の中壁頂部の先受けの施工が難しいことなどの理由から，中央導坑（頂設導坑）先進工法を採用する場合は，本坑には上記の支保の組み合わせを適用することとするが，中央導坑の支保構造の組み合わせは，現地条件を考慮し決定するものとする。

③ 加背の高さを決定するに当たっては，支保の規模，大きさを十分勘案したうえで，安全で効率的な施工が行える高さを決定しなければならない。

注５）地山等級Ａ，Ｅについては，地山条件にあわせて，それぞれ検討するものとする。




図６－４－７　大断面トンネル脚部のインバートの形状

表６－４－９　標準的な支保構造の組み合わせの目安（小断面トンネル　内空幅3.0～5.0m程度）

地山等級	支保パターン	標準1掘進長 (m)	ロックボルト 長さ (m)	ロックボルト 施工間隔 周方向 (m)	ロックボルト 施工間隔 延長方向 (m)	ロックボルト 施工範囲 (m)	鋼アーチ支保工 種類	鋼アーチ支保工 建込間隔 (m)	吹付け厚 (cm)	覆工厚[注] (cm)	掘削工法
B	B	2.0	なし	－	－	－	なし	－	5	20	全断面工法
CⅠ	CⅠ	1.5	2.0	1.2	1.2～1.5	上･下半	なし	－	5	20	
CⅡ	CⅡ	1.2									
DⅠ	DⅠ	1.0	2.0	1.0	1.0	上･下半	H-100	1.0	10	20	
DⅡ	DⅡ	1.0	2.0～3.0	1.0以下	1.0	上･下半	H-100	1.0	10～12	20	

注）該当トンネルの利用状況および地山状況などを考慮し，覆工の省略を検討する必要がある。

(1)　吹付けコンクリート

１．吹付けコンクリートの設計は，地山条件および使用目的に適合したものとしなければならない。
２．吹付けコンクリートの配合は，付着性が良く，必要な強度特性が得られるようにしなければならない。

１）吹付けコンクリートの配合及び強度

①　吹付けコンクリートの配合は，必要な強度，耐久性が得られ，水密性，付着性，施工性のよいコンクリートが得られるように定めなければならない。設計基準強度は18N/㎟を標準とする。

②　吹付けコンクリートは湿式を標準とする。また，配合については表６－４－10を標準とする。地山状況その他の条件から他の工法を用いる場合は十分な検討を行うこと。

③　近年，吹付コンクリートに「石炭灰」を用いることにより，産業廃棄物を資源として有効活用を図るとともに，リバウンドや坑内発塵量の低減を図る等の効果を挙げていることから，石炭灰の入手が可能な場合は，本編巻末の「石炭灰を使った吹付けコンクリート 設計マニュアル」を参考に使用について検討を行うものとする。





表６－４－10　吹付けコンクリートの配合（標準）

強　度	スランプ	W／C	単位セメント量	粗骨材最大寸法	急結材	単位細骨材料	単位粗骨材料
σ_{28}=18 N／㎟	10±2cm	56％	「普通ポルトランドセメント」360kg	13又は15㎜	セメント量の5.5％	1086kg	675kg

注１）　乾式の場合は別途考慮すること

注２）　配合は施工機械や現場の材料によって変わるので，一般のコンクリートと同様に現場試験によって調整する必要がある。

2）吹付けコンクリートの効果

吹付けコンクリートの作用効果	概　念　図
① 岩盤との付着力，せん断抵抗による支保効果 吹付けコンクリートと岩盤との付着力により，吹付けコンクリートに作用する外力を地山に分散させ，また，トンネル周辺の割れ目や亀裂にせん断抵抗を与え，キーブロックを保持して抜け落ちを防止し，グランドアーチをトンネル壁面近くに形成させる。	
② 内圧効果，リング閉合効果 比較的厚い吹付けコンクリートが連続した１個の部材として地山を支持することにより，地山の変形を拘束して地山に支保力（内圧）を与え，地山を三軸応力状態に近い状態に保持して，地山の応力解放を抑制する。また，早期にインバートを敷設して断面を仮閉合することにより，支保効果がさらに発揮される。	
③ 外力の配分効果 鋼アーチ支保工，あるいはロックボルトに土圧を伝達する部材として挙動する。	
④ 弱層の補強効果 地山の凹みを埋め，弱層をまたいで接着することにより，応力集中を防ぎ弱層を補強する。	
⑤ 被覆効果 掘削後，早期に壁面を被覆するため，周辺地山の風化防止，止水，微粒子の流出防止等の効果がある。	

3）吹付けコンクリートの補強

① 金網の材料

構造用溶接金網150×150×φ5（JIS G 3551）を標準とする。

② 金網の施工

金網の端部は相互に１目（150㎜）以上ラップさせ，取付方法はアンカー等で止める。






図６－４－８　金網の取付方法（ＤⅠ-a，-bパターンによる例）

(2)　ロックボルト

トンネル技術基準３編
４－４

１．ロックボルト型式，配置および長さは，地山条件と使用目的に合わせて設計しなければならない。 ２．ロックボルトには，適切な肌落ちの防止対策を検討しなければならない。

1）ロックボルトの作用効果

ロックボルトの作用効果	概　念　図
①　縫付け効果（吊下げ効果） 発破などで緩んでいない地山に固定し，落下を防止しようとするもので，最も単純な効果である。割れ目の発達した地山において，吹付けコンクリートと併用すると効果がある。	
②　はり形成効果 トンネル周辺の層を成している地山は，層理面で分離して重ねばりとして挙動するが，ロックボルトによって層間を締め付けると，層理面でのせん断応力の伝達が可能となり，合成ばりとして挙動させる効果が生じる。	
③　内圧効果 ロックボルトの引張力に相当する力が内圧としてトンネル壁面に作用する。これにより，トンネル近傍の地山を三軸応力状態に保つことが可能となる。これは，圧縮試験時における拘束力の増大と同じような意味を持ち，地山の強度あるいは耐荷能力の低下を防ぐ作用をする。	
④　アーチ形成効果 ロックボルトによる内圧効果のため，耐荷能力の高まったトンネル周辺の地山は，一様に変形することによって地山アーチを形成する。	
⑤　地山改良効果 地山内にロックボルトが挿入されていると，地山自身の有するせん断抵抗力が増大し，地山が降伏した場合でも残留強度が増す，このような現象は，ロックボルトにより地山強度特性が改善されたということになる。	

2）ロックボルトの材質および強度

ロックボルトの材質は地山等級に応じ表６－４－11による。また，一般に使用されているロックボルトの機械的性質を表６－４－12に示す。

表６－４－11　地山等級に応じたロックボルトの材質

地山等級	ロックボルト材質
Ｂ，ＣⅠ	異形棒鋼と同等以上（耐力 117.7kN 以上）
ＣⅡ，ＤⅠ，ＤⅡ	ねじり棒鋼と同等以上（耐力 176.5kN 以上）

注）耐力はネジ部の降伏点耐力とする。

表６－４－12　ロックボルトの機械的性質

	種類の記号	ボルトの呼び径	ねじ部の機械的性質		素材部の機械的性質	
			降伏耐力 (kN)	破断耐力 (kN)	降伏耐力 (kN)	破断耐力 (kN)
異形棒鋼	SD345※1	D25	120.5	172.5	173.5	247.9
ねじり棒鋼	STD510※1	TD24	179.3	242.1	226.4	305.8

注）※１　JIS M 2506-1992

3）吹付けコンクリートとロックボルトの位置

吹付けコンクリートとロックボルトの位置は図６－４－９を標準とする。






支保パターン	Ｂ	ＣⅠ，ＣⅡ-a	ＣⅡ-b	ＤⅠ-a，ＤⅠ-b	ＤⅡ
吹付厚	5cm	10cm	10cm	15cm	20cm
概略図					

図６－４－９　吹付けコンクリートとロックボルトの位置（通常断面区分）

4）ロックボルトの定着

ロックボルトの定着は全面接着式を標準とし，ロックボルト全体をドライモルタル接着剤で地山に固定しなければならない。

なお，湧水等がある場合は，注入急結剤を使用することができる。

5）ロックボルトの配置

ロックボルトの配置については，下記項目について検討し決定すること。

① 吹付周長に対し周方向間隔に配置する。

② 配置は左右対称とする。（フォアパイルは除く）

③ 周方向間隔は断面の途中で変えない。

④ 上下半最下部のロックボルトは，打設機械のガイドセル高さを考慮し，上下半盤から500㎜程度の離隔を確保することが望ましい。配置する上でやむを得ない場合には，下半盤からの離隔を優先する。

⑤ 同一トンネルであっても，上半頂部に配置するか，あるいは上半頂部を外すかは，支保パターン毎に使い分け，支保の作用効果，経済性の双方に優れた最適な配置を選定する。

ただし，現地の状況により上記によることが不都合と思われる場合は別途考慮する。

図６－４－10に配置の考え方を示す。




図６－４－10　ロックボルトの配置の考え方（頂部配置の採用例）

6）ロックボルトの頭部処理

ロックボルトの頭部については，防水シートの損傷を防止するため，適切な処理を行う。

トンネル標準示方書

(3)　鋼アーチ支保工

１．鋼アーチ支保工は，その使用目的を明確にし，使用目的に適合した設計としなければならない。
２．鋼アーチ支保工の設計にあたっては，その支持地盤の支持力等について検討しなければならない。

１）鋼アーチ支保工の種別

鋼アーチ支保工の材料規格寸法諸元は表６－４－13を標準とする。

表６－４－13　鋼アーチ支保工の諸元

種別	寸法 (mm)	断面積 (cm²)	単位重量 (kg/m)	断面二次モーメント Ix(cm⁴)	断面係数 Zx(cm³)	冷間加工最小曲げ半径の目安 (m)	材料規格
H形鋼	H-125×125×6.5×9	30.00	23.6	839	134	1.5	SS400
	H-150×150×7.0×10	39.65	31.1	1620	216	2.0	
	H-200×200×8.0×12	63.53	49.9	4720	472	4.2	

２）鋼アーチ支保工の継手

鋼アーチ支保工の継手の位置及び構造は，掘削断面形状，施工法及び断面力の大きさと分布等を考慮して決定しなければならない。




図６－４－11　鋼アーチ支保工の継手板（例）





図６－４－12　鋼アーチ支保工の底板（例）

3）鋼アーチ支保工のつなぎ

吹付けコンクリートによって鋼アーチ支保工が固定されるまでの間，転倒を防止するためにつなぎ材の設計を行う。つなぎ材はさや管方式を標準とする。なお，坑口部に施工する鋼アーチ支保工はトンネル軸方向の荷重を受けることがあるので，つなぎ材として鋼アーチ支保工が互いに強固に連結されるようタイロッド方式を標準とする。



(a)さや管方式　　(b)タイロッド方式

図６－４－13　鋼アーチ支保工のつなぎ材

4）鋼アーチ支保工の使用材料

鋼アーチ支保工の使用材料は，表６－４－14を標準とする。

６－４－14　鋼アーチ支保工の使用材料

	通常断面(一般部)			通常断面(坑口部)		大断面	
掘削区分 / 名称	CⅡ−b	DⅠ−b	DⅡ	上部半断面工法 DⅢa(核残し)	側壁導坑先進工法 DⅢb(核残し)	CⅡ	DⅠ
H形鋼(上半)	H-125×125×6.5×9 n=2	H-125×125×6.5×9 n=2	H-150×150×7×10 n=2	H-200×200×8×12 n=2	H-200×200×8×12 n=2	H-150×150×7×10 n=2	H-150×150×7×10 n=2
継手板(天端)	PL-155×180×9 n=2	PL-155×180×9 n=2	PL-180×180×9 n=2	PL-230×230×16 n=2	PL-230×230×16 n=2	PL-180×180×9 n=2	PL-180×180×9 n=2
継手板	−	PL-155×180×9 n=4	PL-180×180×9 n=4	PL-230×230×16 n=4	−	−	PL-180×180×9 n=4
H形鋼(下半)	−	H-125×125×6.5×9 n=2	H-150×150×7×10 n=2	H-200×200×8×12 n=2	−	−	H-150×150×7×10 n=2
底　板	PL-180×230×16 n=2	PL-230×230×16 n=2	PL-250×250×16 n=2	PL-300×300×20 n=2	PL-230×230×16 n=2	PL-180×180×16 n=6	PL-250×250×16 n=2
ボルトナット	φ22×70 n=2	φ22×70 n=6	φ22×70 n=6	φ25×75 n=6	φ25×75 n=2	φ22×70 n=6	φ22×70 n=6
継ぎ材	φ16×1.35 n=6	φ16×1.15 n=10	φ16×1.15 n=10	φ42.7×1.15 n=6	φ42.7×1.15 n=10	φ16×1.35 n=8	φ16×1.15 n=12

（注）　断層帯等特殊な場所では，H-200及びMU-29を使用することができる。

なお、継ぎ材の本数については参考値であり、地山や施工条件を考慮し、適切に決定すること。

(4) 覆　　工

１．覆工はその目的，作用荷重に対して合理的な構造でなければならない。
２.覆工コンクリートの配合は，耐久性，施工性および強度を考慮して定めるものとする。
３．ひび割れの発生が予測される場合には，原則としてひび割れ防止対策を設計するものとする。

１）覆工の設計巻き厚

①　覆工の厚さは設計巻厚線を示すものとする。

②　コンクリート覆工の設計巻厚は，特別の場合を除き，30㎝を標準とする。

地質が不良な場合，大きな偏圧が作用する場合，等はインバートを設けなければならない。インバートの形状及び長さは，地山性状，地形，施工法等を考慮して定めるものとする。

２）覆工コンクリートの配合

①　覆工に用いるコンクリートの配合は，所定の強度，耐久性および良好な施工性が得られるよう定めなければならない。

②　覆工コンクリートの配合は表６－４－15を標準とする。

表６－４－15　覆工コンクリートの配合

	粗骨材の最大寸法	スランプ	単位セメント量	設計基準強度
トンネル覆工	40m/m	15㎝	270kg/㎥	18N/㎟
インバート	40m/m	8㎝		18N/㎟

（注）覆工に鉄筋を用いる場合のコンクリート配合は設計基準強度24N/㎟の使用を標準とする。
ただし，単鉄筋で補強する程度の覆工のコンクリートは設計基準強度18N/㎟とする。

３）覆工コンクリートのひびわれ対策

覆工コンクリートのひびわれ対策として，吹付けコンクリートと覆工の間に透水性緩衝材（ｔ＝3m/m）を設置する。

４）生コンクリート

①　生コンクリートの取扱い

生コンクリートを使用する場合,原則としてJIS認定工場および自動記録装置を有する工場とする。なお，土木工事共通仕様書共通編５－３－2レディーミクストコンクリートによる。

第５節　坑口部の設計

４－１　概説

トンネル技術基準３編 ６－１

> 坑口部の設計は，地山条件，立地条件などについて得られた精度の高い調査結果をもとに，斜面の安定，周辺構造物への影響等を考慮して行わなければならない。

（解　説）

トンネルの坑口部は一般に土被りが小さく，地山がアーチ作用によって保持できない部分であり，今までの実績によると，通常，図６－４－１に示すように，土被りが1～２D（Dは掘削幅）の範囲である。ただし，坑口部の範囲を限定することは地形・地質・周辺環境により異なるため難しく，地山条件が良好な堅岩の場合，洪積層台地のように地形勾配がなだらかな場合等においては，個々のトンネルの地山条件を考慮してその範囲を定めるものとする。

トンネル技術基準２編 １－１

坑口部の施工の難易は、地形とトンネル軸線の位置関係によって大きく異なることに留意しておく必要がある。地形とトンネル軸線とは概ね図６－５－１に示すような位置関係があり、一般的な特徴は次のとおりである。




図６－５－１　地形とトンネル軸線の関係

① 斜面直交型

最も理想的なトンネル軸線と斜面の位置関係である。しかし、斜面中腹に坑口が計画される場合は工事用道路の確保や取付け部の道路構造との関連など施工上の特別な配慮が必要となる。

② 斜面斜交型

トンネル軸線が斜面に対し斜めに進入するため非対称の切取斜面や坑門となる場合があり、また、流れ盤などの場合は偏土圧が作用することがある。このため、坑門形式や偏土圧に対する検討が必要であり、可能であれば避けるべきである。

③ 斜面平行型

斜交が極端な場合で、長い区間にわたって谷側の土被りが極端に小さくなる場合

があり、偏土圧に対し特別な配慮が必要となる極力避けるべきである。

④ 尾根部進入型

一般には安定している場合が多いが、ケルンパット（分離丘陵）の場合は背後に断層があることが多い。また、崖錐が侵食を受け凸型状に残っている場合もあるため、十分な地質調査を行い、地質状況を把握する必要がある。

⑤ 谷部進入型

一般に崖錐などの未固結堆積層が厚く分布し、地下水位が高い場合が多く、地耐力不足によるトンネルの沈下や掘削による斜面の崩壊などが発生しやすいことなどから慎重な検討を行う必要がある。また、土石流、雪崩などの自然災害が発生し易い位置関係である。

環境保全状、施工に伴う地表面沈下に制約を受ける場合においては、対象構造物の設計条件を十分に把握し、これに適合した設計施工を行う必要がある。

また、トンネル軸線と地形との関係が斜面斜交型や斜面平行型の場合や、地山条件が不安定な条件にあるときは、坑口部の地形測量（縦横断測量、5.0mメッシュ）やボーリング調査を追加し、地形や支持層の三次元的な変化の把握に努める。

５－２　坑口部の設計

(1)　坑口部一般

坑口部の設計にあたっては，下記に示す項目を検討しなければならない。

１．坑口の位置
２．坑口部として施工する範囲
３．坑口付けの方法
４．坑口部の支保構造と補助工法
５．坑口斜面の安定度と必要な斜面安定工
６．気象災害の可能性と必要な対策工
７．地表沈下等坑口周辺の構造物等に与える影響

ＮＥＸＣＯ
設計要領
第三集
５－３

（解　説）

トンネルの一般部は，主として岩質・地質構造・地下水などの地山内部の条件によりその挙動が支配されるのに対し，坑口部のトンネルの挙動は，更に，地形・気象などの外的条件によっても支配される。したがって，坑口部は，トンネルの一般部とは別に取り扱う必要がある。すなわち，坑口部は一般部と違って特別な構造と施工法が必要となるところである。

坑口部の範囲を明確に示すことは，個々のトンネルによって地形，地質および路線の位置等の設計条件が異なるため難しいが，トンネル施工が斜面や地表に影響を及ぼす可能性のある範囲を坑口部と呼ぶことにし，設計の合理化・単純化を図るために，これまでの実績を考慮し次のように考えることにした。（図６－５－２参照）




図６－５－２　標準的な坑口部の範囲

(2)　支保構造

１）通常断面トンネル

坑口部の支保構造の設計は，原則として表６－５－１に示す値を標準とする。

公団設計要領
第３集
５－３－３

表６－５－１　坑口部の標準的な支保構造の組み合わせの目安
（通常断面トンネル　内空幅8.5～12.5m程度）

掘削工法		1掘進長 (m)	ロックボルト（フォアポーリング） 長さ (m)	施工間隔 周方向 (m)	施工間隔 延長方向 (m)	鋼アーチ支保工 上半部種類	鋼アーチ支保工 下半部種類	鋼アーチ支保工 建込間隔 (m)	吹付け厚 (cm)	覆工厚(cm) アーチ･側壁 (cm)	覆工厚(cm) インバート (cm)
上部半断面工法 補助ベンチ付 全断面工法		1.0	4.0 (3.0)	1.2 (0.6)	1.0 (1.0)	H-200	H-200	1.0	25	35	50
側壁導坑先進工法	本坑	1.0	4.0 (3.0)	1.2 (0.6)	1.0 (1.0)	H-200	－	1.0 以下	25	35	50 以上
	導坑	1.0	2.0 (2.0)	1.0 (0.6)	1.0 (1.0)	H-125		1.0	10	－	－

（ ）：フォアポーリングを示す

注１）ロックボルトは側壁部付近に設置し，状況に応じてアーチへ打設範囲を拡大する。ただし，ロックボルトの長さは４ｍを標準とする。

注２）フォアポーリングは，天端 120°の範囲に切羽天端の安定化のため必要に応じて設置するものとし，その材質および工法などの選定にあたっては，現地条件を考慮し決定するものとする。

注３）金網は，上部半断面工法，補助ベンチ付全断面工法の場合は上・下半部に，側壁導坑先進工法の場合は上半部に設置するのを標準とする。なお，鋼繊維補強吹付けコンクリート（SFRC）などを用いる場合はこの限りではない。

2）大断面トンネル

表６－５－２　坑口部の標準的な支保構造の組み合わせの目安

（大断面トンネル　内空幅12.5～14.0m程度）

掘削工法		1掘進長	ロックボルト（フォアポーリング）			鋼アーチ支保工			吹付け厚	覆工厚	
			長さ	施工間隔		上半部種類	下半部種類	建込間隔		アーチ･側壁	インバート
				周方向	延長方向						
		(m)	(m)	(m)	(m)			(m)	(cm)	(cm)	(cm)
上部半断面工法		1.0	6.0 (3.0)	1.0 (0.5)	1.0 (1.0)	H-200	H-200	1.0	25	45	50
上半中壁分割工法	本坑	1.0	6.0 (3.0)	1.0 (0.5)	1.0 (1.0)	H-200	H-200	1.0	25	45	50
	中壁	1.0	3.0 (3.0)	1.2 (0.6)	1.0 (1.0)	H-150	－	1.0	15	－	－
側壁導坑先進工法	本坑	1.0	6.0 (3.0)	1.0 (0.5)	1.0以下 (1.0以下)	H-200	－	1.0以下	25	45	50以上
	導坑	1.0	2.0 (2.0)	1.0 (0.6)	1.0 (1.0)	H-125		1.0	10	－	－
中央導坑先進工法	本坑	1.0	6.0 (3.0)	1.0 (0.5)	1.0以下 (1.0以下)	H-200	H-200	1.0以下	25	45	50以上
	導坑	1.0	2.0 (2.0)	1.0 (0.6)	1.0 (1.0)	H-125	H-125	1.0	10	－	－

（ ）：フォアポーリングを示す

注１）ロックボルトは側壁部付近に設置し，状況に応じてアーチへ打設範囲を拡大する。ただし，ロックボルトの長さは６ｍを標準とする。

注２）中壁分割工法での先進坑施工時に中壁に設置するロックボルト，中央導坑先進工法での導坑施工時に設置するロックボルトは，後進坑，本坑の掘削を考慮して，ファイバー補強プラスチック棒（FRP）のロックボルトなど撤去・切断しやすいものも使用できる。

注３）フォアポーリングは，天端120°の範囲に切羽天端の安定化のため必要に応じて設置するものとし，その材質および工法などの選定にあたっては，現地条件を考慮し決定するものとする。

注４）一次支保状態での断面閉合効果が期待出来るように，吹付けコンクリートの脚部はインバートで受けるものとする（図６－３－６参照）。

注５）金網は，上部半断面工法，上半中壁分割工法，中央導坑先進工法の場合は上・下半部に，側壁導坑先進工法の場合は上半部に設置するのを標準とする。なお，鋼繊維補強吹付けコンクリート（SFRC）などを用いる場合はこの限りではない。

注６）断面の大型化に伴って，坑口部においては入念に偏圧対策を検討する必要がある。

注７）面壁型坑門を用いる場合，面壁の厚さとトンネル覆工の厚さの差を十分考慮して，面壁との接合箇所の覆工厚さを決定しなければならない。

3）小断面トンネル

表６－５－３　坑口部の標準的な支保構造の組み合わせの目安

（小断面トンネル　内空幅3.0～5.0m程度）

掘削工法	1掘進長 (m)	ロックボルト（フォアポーリング）			鋼アーチ支保工		吹付け厚 (cm)	覆工厚(cm)	
		長さ (m)	周方向 (m)	延長方向 (m)	種類	建込間隔 (m)		アーチ部 (cm)	ｲﾝﾊﾞｰﾄ部 (cm)
全断面工法	1.0	2.0 (2.0)	1.0 (0.6)	1.0 (1.0)	H-125	1.0	10	20	20

（ ）：フォアポーリングを示す

注１）ロックボルトは側壁部付近に設置し，状況に応じてアーチへ打設範囲を拡大する。
注２）フォアポーリングは，天端120°の範囲に切羽天端の安定化のため必要に応じて設置するものとし，その材質および工法などの選定にあたっては，現地条件を考慮し決定するものとする。
注３）金網は，天端および側壁部に設置することを標準とする。

表６－５－４　坑口部施工時に予想される現象と対策工

予想される現象 ＼ 対策工	斜面崩壊	地すべり	岩盤崩壊	偏土圧	地耐力不足	切羽崩壊	地表面沈下	湧水	備考
垂直縫地工	◎	◎		◎		○	◎		掘削前
法面吹付け工	◎								〃
法面補強ボルト	◎		○						〃
押え盛土	○	◎		◎					〃
抱き擁壁	○	◎		◎					〃
抑止杭	○	◎							〃
アンカー工	○	◎	○	○					〃
パイプルーフ工	○			○		○	◎		〃
水抜き（坑外から）	○	◎				○		○	〃
薬液注入工（地表から）	○			○	○	○	○	○	掘削前，掘削中
〃　（坑内から）					○	○	○	○	掘削中
先受工	○					◎	◎		〃
鏡ボルト・鏡吹付けコンクリート						○	○		〃
一時閉合（仮インバート）				◎	◎		◎		〃
側壁導坑					◎		○		〃

注）◎：有効な工法，○：場合により有効な工法

4）坑口部の覆工を，鉄筋で補強する区間は，覆工の１打設長（10m程度）の整数値とするのがよい。

なお，覆工の１打設長の中に鉄筋コンクリートと無筋コンクリート部が生じる場合は目地を設けること。

5）坑門背面の明り巻きとなる区間（坑口付け部）は原則として鉄筋コンクリート構造としなければならない。

6）通常の支保構造によりトンネルの安定を確保することが困難である場合，施工の安全に支障を来す恐れがある場合，等においては必要に応じて補助工法の適用を考慮するものとする。

7）坑口部は一般に地山の安定度が低く，トンネル掘削に伴いその安定を損なうことがある。したがって，通常の支保構造によりトンネルの安定を確保することが困難な場合，また施工の安全に支障を来す恐れのある場合，等においては補助工法の適用を考慮する必要がある。

補助工法は，その使用目的によって種々あるが，その適用にあたっては使用目的，経済性，施工性等を十分に検討して用いなければならない。一般的に用いられる対策工法を施工時に予測される現象に対して示すと表６－５－４、図６－５－３のようである。




図６－５－３　トンネル坑口部での現象別対策工法

５－３　坑門の設計

坑門は，地山条件，気象条件，周辺環境，車両の走行性等を考慮して位置，型式等を選定し，設計を行わなければならない。

（解　説）

（１）坑門の設計に当っての留意事項

坑門は土石流・落石・崩壊・なだれ・異常出水等から坑口部を守るものであり，設計に当っては次のことを考慮しなければならない。

１）安定性

坑門は坑口付けでバランスを崩した斜面を安定化させるものであり，背面の土圧・落石等に対して安定な構造物としなければならない。

２）施工性

坑門は坑口部の施工と密接に関連するものであり，施工が容易で無理のないものとする必要がある。

また，近接する橋台等構造物の設計との整合性を考慮した位置・構造とする必要がある。

３）景観等

道路トンネルの坑門は，進入するドライバーに圧迫感・抵抗感がないデザインが望まれる。また，コンクリート面が大きいと照明上，野外輝度が大きくなり緩和照明のレベルに影響するので，できるだけコンクリート面の小さい設計が望ましい。さらに周辺環境に配慮し，緑化などについて検討する必要がある。

４）気象条件等

坑門はなだれ・異常出水等気象災害の被害を受けないよう，設計する必要がある。

また，積雪地においては，雪の吹込みが少ないこと，雪庇が発生しにくいことと，除雪作業が容易なこと等の条件を考慮する必要がある。

５）その他機能との調和

坑門は，その他にルーバー・換気所等の機能を合わせて持つ場合があるが，その場合にはこれら機能と調和のとれた構造とする必要がある。また，坑口付近は各種施設が設けられるので，維持管理しやすい構造を検討する必要がある。

（２）坑門の位置

トンネルの坑門は、一般的に坑口の位置により決定される場合が多い。しかし、トンネル供用後に落石、雪崩、土石流等の自然気象災害が発生し易い箇所においては、それらとの関連で坑口の位置が決定されることが多い。

特に、坑門の位置の決定にあたっては、

① 坑門の位置は、地形の横断面がトンネル軸線に対しできるだけ対称となるような位置とし、偏土圧を受けないようにする。

② 坑門の位置は、沢や谷川と交差しないように選定するものとする。しかし、やむを得ない場合においては十分な排水設備を設けて沢水などを処理し、トンネルに悪影響を及ぼさないようにする。

③ 橋梁構造物近接する場合の坑門の位置は、地山条件を考慮し、坑門基礎の地盤反力の分布域と橋台の掘削線との関連を十分に検討し、トンネルに悪

影響を及ぼさないようにしなければならない。

④ 坑門の位置の決定にあたっては、坑口付近に計画される将来の維持管理施設等の配置についても考慮する。

等に十分留意する必要がある。

（3） 坑門の型式，構造設計

一般的な坑門の型式としては，表６－５－５のようなものがあり，それぞれ特徴があるので，前記(1)に留意のうえ，地形・地質等の条件に適合したものを選択するものとする。

坑口付けの切土に際しては、坑口斜面への影響、周辺景観との調和、坑口部の施工法などを考慮し、適切な土被りを確保するものとする。一般には、これまでの実績を踏まえて最小２～３m程度を確保するものとする。（図６－５－２参照）








トンネル延長を短くしようとして坑口を山腹深く切り込むと、斜面の安定を損ない斜面崩壊・地すべりなどを引き起こす恐れがあり、また周辺景観との調和が図り難いなどが問題となるため、必要以上に坑口を追い込むことは避けるべきである。

また、切取り勾配は、坑口付け部の施工性を考慮すると地山条件にもよるが極力急勾配とすることが望ましい。そのためには必要に応じて法面にコンクリート吹付けやロックボルトなどによる法面補強を考慮し、積極的に斜面の安定化を図る必要がある。一般的には、トンネル掘削の施工性から要求される勾配は、1:0.3～0.5といわれている。坑口部斜面が堅岩で適当な斜面勾配を有している場合には、その斜面で直接坑口を付けることができる。

トンネル軸線が坑口斜面に斜交し、また不安定な地山状態にある場合には、保護切取りや押さえ盛土を先行施工し、斜面の安定を図ったうえでトンネル掘削を行う必要がある。この場合においては、トンネル掘削が容易でかつ切羽の安定が得やすい盛土材を選定する必要がある。

坑門の設計には所要の荷重のほか，必要に応じて地震・温度変化・コンクリートの乾燥収縮などの影響を考慮しなければならない。面壁型・突出型坑門の設計は，「道路土工　カルバート工指針」（(社)日本道路協会　平成22年3月）を参考にするものとする。ただし，面壁の設計においては，面壁に発生する応力がトンネル覆工にも影響するため，覆工外側面にも面壁に配置する主筋と同等の鉄筋を面壁から５m程度配置するものとする。また，重力型坑門の設計は，「道路土工擁壁工指針」（(社)日本道路協会　平成11年３月）の重力式擁壁の設計を参考にするものとする。

表６－５－５　トンネル坑門の形式と特徴

形式 / 項目	面壁型		半突出型	突出型			重力型
	ウィング式	アーチウィング式	パラペット式	突出式	竹割(逆竹割)式	ベルマウス(逆)式	重力･半重力式
形状							
地山条件による適用性	・両切面土工の場合 ・背面土圧を全面的に受ける場合 ・積雪量の多い場合には防雪工を併用。	・比較的地形がなだらかな場合 ・左右の切土工が比較的少ない場合	・屋根上地形や左右に他の構造物との取り合いが少ない場合 ・積雪地でも可能	・押え盛土を施工した場合 ・坑口周辺の地質が良くない場合 ・積雪地でも可能 ・坑口周辺地形の切取りなど，整形が比較的可能な場合	・坑門周辺の地形がなだらかな場合 ・逆竹割式の場合重心位置の関係から基礎の支持力の十分な検討を要する。	・地形，地質が比較的良く,坑口周辺の開けた個所に可能。 ・積雪地では吹き込み,雪庇が生じ易い。	・比較的地形急峻の場合や土留擁壁的構造を必要とする場合 ・落石が多いと予想される場合 ・背面の排水処理が容易
施工性	・不良地山では切土量が多くなるので,背面切土法面の安定化対策としての防護を十分に行う必要がある。 ・トンネル本体との一体化が必要。	・地形によっては，一部，明り巻き（特にアーチ部）が必要である。 ・保護盛土を必要とする。	・数mの本体工の明り巻きを必要とし,かつ盛りこぼしに対し多少の土留壁が生ずるが，坑門としては合理的な構造である。	・型わく，配筋などに手間がかかる。 ・面壁型に比べ坑門位置が前に出るため支持力不足に留意する必要がある。	・同左	・同左	・不良地山では切土量が多くなるので,背面切土法面の安定化対策としての防護を十分に行う必要がある。
景観 車両走行性	・壁面積が大きく輝度を下げる工夫（壁面のハツリなど）が必要。 ・重量感はあるが，走行上の圧迫感を感じ易い。	・アーチ部の曲線が,周辺地形とあまり違和感を感じさせないような配慮が必要。	・坑門コンクリートの面壁面積が小さいため，視覚的には違和感を感じさせない。 ・坑口周辺地形と良く適合する。	・圧迫感が少なく，車両の走行に与える影響は少ない。 ・周辺地形と良く適合する。	・圧迫感が少なく，車両の走行に与える影響は少ない。 ・周辺地形を修景することにより坑門との調和が図れる。	・車両の走行に与える影響は少ない。 ・坑口周辺地形と良く適合する。	・壁面積が大きく輝度を下げる工夫（壁面のハツリなど）が必要。 ・重量感はあるが，走行上の圧迫を感じ易い。

第６節　防排水工の設計

６－１　防水工

覆工内面への漏水を防ぐために防水工を必要に応じて設計しなければならない。また，防水工の材料は，耐久性および施工性に富み，施工時等に破損しないものでなければならない。

（解　説）

トンネル掘削時あるいは吹付けコンクリート施工後に湧水があり，覆工打設後将来にわたり漏水の恐れがある箇所に設けるものとする。さらにトンネル掘削時あるいは吹付けコンクリート施工後に湧水がない箇所にあっても，地山の状況により将来漏水の恐れがある箇所にあっては防水工を設けるものとする。

１）防水工の材質

防水工に使用する防水シートは，厚さ0.8㎜以上のビニールシート等で，表６－６－１に示す規格に合格するものとする。また，透水緩衝材は，厚さ３㎜以上とする。

表６－６－１　防水シートの規格

項　　目	試　験　法	規　格
比　　重	JISK6773	0.90～0.95
引張強さ(N/㎟)	〃	15.7 以上
伸　　び(％)	〃	600 以上
引裂強さ(N/㎟)	JISK6301（20℃）	4.9 以上

６－２　排水工

トンネルの湧水及び路面水は停滞を生ずることなく円滑に排出しうるよう次の排水工を設計しなければならない。

１．裏面排水工
２．路盤排水工
３．路側排水工

(1)　裏面排水工

裏面排水工は，コンクリート打設中にコンクリートが流入したり破損したり，目詰まり等を起こさないような設計としなければならない。

また裏面排水工の構造は図６－６－１を標準とする。なお，湧水量の多いトンネルにあっては別途考慮すること。

トンネル技術基準３編５－３




図６－６－１　裏面排水工

(2)　路盤排水工

裏面排水工で集水された湧水を中央排水工へ導水する接続部を横断排水工という。また，これらの湧水を坑外へ導水する排水工を中央排水工という。

将来の清掃・点検が不可能なこと，また補修が困難なことから，湧水が少ないと思われる場合でも排水管を設計するものとする。材質，構造は図６－６－２及び図６－６－３を標準とし，路盤排水工配置例を図６－６－４に示す。

また，トンネル路面の縦断勾配は，工事中の排水などを考慮して，湧水の流下に支障となるような緩い勾配となることはほとんどないので，中央排水工の勾配は，原則として路面の勾配に合わせて設計する。なお，インバートのある区間は，原則としてインバート上部に設置するものとする。

排水工の材料としては，一般に，中央排水工及び横断排水工の車道部は有孔管（高密度ポリエチレン管同等品以上），裏面排水工との接続部（引き出し管）は塩ビ管（VPφ100程度）を用いるものとする。




図６－６－２　中央排水工




図６－６－３　横断排水工




図６－６－４　横断排水工・裏面排水工の配置例

(3)　路側排水工

車両の持込水やトンネル内の洗浄汚水などのトンネル内に発生した水を処理するためにトンネル路側部に設ける側溝を路側排水工という。

路側排水工の断面形状は，φ200程度の円型（現場打ち又はプレキャスト）又は卵型水路を比較検討し設計するものとする。




図６－６－５　路側排水工の標準図

目　　次

第10章　道路付属設備の計画・設計要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-10- 1

第１節　本要領の取扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-10- 1
１－１　適　用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-10- 1
１－２　目　的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-10- 1
１－３　遵　守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-10- 1
１－４　その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-10- 1

第２節　各設備の設計要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-10- 2
２－１　道路トンネル換気設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-10- 2
２－２　道路トンネル非常用施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-10- 5
２－３　道路排水設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-10-19
２－４　共同溝付帯設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-10-19
２－５　照明工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-10-22

第10章　道路付属設備の計画･設計要領

第1節　本要領の取扱いについて

１－１　適用

本「設計要領」は，中国地方整備局において施工する道路トンネル用換気設備，道路トンネル非常用施設・道路排水設備，共同溝付帯設備，照明工の計画並びに設計に適用する。

１－２　目的

本「設計要領」は，機械設備，電気通信設備の計画・設計を効率的に実施し，かつ技術的水準を維持することを目的とする。

１－３　遵守

機械設備，電気通信設備の計画・設計に当っては，本「設計要領」を遵守するものとする。但し現場条件その他の理由により，本「設計要領」を適用する事が適当でないと認められる場合には，別途考慮するものとする。

１－４　その他

本「設計要領」は，基本的事項のみを記載したものであるから，詳細については実績等を十分勘案するとともに，次の諸基準に準拠し，又はこれらを参考とするものとする。

(1)　電気通信設備工事共通仕様書　　平成25年度版
　　国土交通省技術調査課電気通信室
(2)　電気設備に関する技術基準　　経済産業省省令
(3)　電気規格調査会標準規格　　ＪＥＣ
(4)　機械工事共通仕様書（案）　　平成24年　総合政策局
　　公共事業企画調整課
(5)　機械工事施工管理基準（案）　　平成23年　建設経済局建設機械課
(6)　機械工事特記仕様書作成要領（案）平成12年　建設経済局建設機械課
(7)　機械工事塗装要領（案）・同解説
　　平成22年4月　社団法人日本建設機械化協会
(8)　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）
　　平成16年版　社団法人公共建築協会
(9)　公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）
(10)　機械設備工事監理指針　　平成16年版　社団法人公共建築協会
(11) 電気通信施設設計要領・同解説（電気編）　平成20年度版
　　社団法人建設電気技術協会

第2節　各設備の設計要領

各設備の計画・設計は次の点を留意して行うものとする。

２－１　道路トンネル換気設備

（１）適用

道路トンネル換気設備の計画設計に当っては，「道路トンネル技術基準（換気編）・同解説」平成20年10月　社団法人　日本道路協会編集発行を基本として第10章第１節１－４に記す諸基準等及び下記を参考とする。

１）「道路の交通容量」昭和59年９月　社団法人　日本道路協会

（２）補足及び追加事項

「道路トンネル技術基準（換気編）・同解説」に対する補足及び追加事項は次のとおりとする。

１）設計に用いる交通量

換気施設の設計に用いる交通量は「道路の交通容量」に基づき次式による。

①多車線道路の設計交通容量

$C_D = C_C \times \Gamma_P$

$= C_L \times N \times \Gamma_P$

$= C_{B1} \times \Gamma_L \times \Gamma_C \times \Gamma_I \times \Gamma_T \times \Gamma_B \times \cdots\cdots \times N \times \Gamma_P$

道路の交通容量 P.21，P.86

ここに

C_D：設計交通容量（pcu/h），C_C：可能交通容量（pcu/h）

Γ_P：計画水準による低減率，C_L：１車線当りの可能交通容量（pcu/h/車線）

N：車線数，C_{B1}：基本交通容量（pcu/h/車線＝2200），

Γ_L：車線幅員による補正率，Γ_C：側方余裕による補正率

Γ_I：沿道状況による補正率，Γ_T：大型車混入による補正率

Γ_B：動力付き二輪車と自転車の混入による補正率

②２方向２車線道路の設計交通容

$C_D = C_C \times \Gamma_P$

$= C_{B2} \times \Gamma_L \times \Gamma_C \times \Gamma_I \times \Gamma_T \times \Gamma_B \times \cdots\cdots \times \Gamma_P$

ここに　C_{B2}：基本交通容量（pcu/h＝2500），

なお設計交通容量（乗用車換算）の算定式に用いる各種の補正率は表10－２－１に，また，計画水準による低減率を表10－２－２に示す。

２）設計一般

換気量の算定に当っては図10－２－１に示すフローを参考として算定するものとする。

表10－２－１　単路部の交通容量補正率 Γ_L, Γ_C, Γ_B, Γ_I, Γ_T

道路の
交通容量
P. 29
P. 30
P. 96

車線幅員による補正 Γ_L

$\Gamma_L = 1.0$ $(W_L \geq 3.25m)$

$\Gamma_L = 0.24W_L + 0.22$ $(W_L < 3.25m)$

Γ_c ：車線幅員による補正率

W_L ：車線幅員（m）

側方余裕幅による補正 Γ_c

$\Gamma_c = 1.0$ $(W_c \geq 0.75)$

$\Gamma_c = 0.187\ W_c + 0.86$ $(W_c < 0.75)$

Γ_c ：側方余裕幅による補正率

W_c ：側方余裕幅（m）

二輪車混入による補正 Γ_B

$$\Gamma_B = \frac{100}{100+\alpha \cdot P_m + \beta \cdot P_B} = \frac{1}{1+\alpha \cdot P_m/100 - \beta \cdot P_B/100}$$

Γ_B ：二輪車の混入による補正率

α：動力付き二輪車の乗用車換算係数（道路の交通容量表2.6）

P_m ：動力付き二輪車の混入率（%）

β：自転車の乗用車換算係数（道路の交通容量表2.6）

P_B ：自転車の混入率（%）

沿道状況による補正 Γ_I

沿道状況による補正率 Γ_I

沿道状況＼車線数	2車線以下	多車線
自動車専用道路	1.00	1.00
山地	0.90	0.95
平地	0.85	0.90
市街地	0.70	0.75

大型車混入による補正率 Γ_T

$$\Gamma_T = \frac{100}{(100-T)+E_T \cdot T}$$

Γ_T ：大型車混入による補正率

T ：大型車混入率（%）

E_T ：大型車の乗用車換算係数

大型車の乗用車換算係数 E_T


車線数＼地域区分	都市部・平地部	山地部
2車線	2.0	3.5
多車線	2.0	3.0

又は道路の交通容量　P31　表－２－５による。

表10－２－２　計画水準（Γ_P）

道路の
交通容量
P. 84

計画水準	低減率（交通量・交通容量比）	
	地方部	都市部
1	0.75	0.80
2	0.85	0.90
3	1.00	1.00



煤煙を例とした交通量から所要換気量を求める過程

図10-2-1

計画水準１：
　計画目標年次において，予想される年間最大ピーク時間交通量が可能交通容量を突破することはない。30番目時間交通量が流れる状態においてはある速度（速度の自由な選択はできない）での定常的走行が可能である。
計画水準２：
　計画目標年次において，年間10時間程度は予想されるピーク時間交通量が可能交通容量を突破して大きな交通渋滞を発生することがある。30番目時間交通量が流れる状態においては，一定速度の走行はむずかしくなり，速度の変動が現れる。
計画水準３：
　計画目標年次において，年間30時間程度は予想されるピーク時間交通量が可能交通容量を突破して大きな交通渋滞を発生する。30番目時間交通量が流れる状態においては走行速度は常に変動し停止に至ることもある。

道路の交通容量 P.84

２－２　道路トンネル非常用施設

（１）総則

１）適用

　道路トンネル非常用施設の計画並びに設計に当っては，国土交通省道路局企画課監修〔(第７次改訂）道路技術基準通達集〕を基本として，第10章第１節１－４に記す諸基準等，及び下記を参考とする。

①道路トンネル便覧　S50年１月　社団法人　日本道路協会
②道路の交通容量　　S59年９月　社団法人　日本道路協会
③道路トンネル非常用施設設置基準・同解説
　　H13年10月　社団法人　日本道路協会
④道路トンネル非常用設備機器仕様書（案）　H22年6月　国土交通省
⑤道路トンネル非常用設備インターメンテナンス型警報表示板機器仕様書（案）　H22年6月　国土交通省

２）計画と運用

技基通P.656

　非常用施設の設置にあたっては，非常用施設のトンネル防災全体における役割を認識するとともに，設置目的及び管理運用方法を明確にして計画しなければならない。なお，非常用施設の運用にあたっては関係機関との連携に配慮するものとする。

（２）非常用施設の種類

技基通P.657

　非常用施設の種類は下記のとおりとする。

１）通報設備
　通報設備には非常電話，押ボタン式通報装置，火災検知器がある。
２）警報設備
　警報設備には非常警報装置がある。
３）消火設備
　消火設備には消火器，消火栓設備がある。
４）避難誘導設備
　避難誘導設備には誘導表示板，排煙設備，避難通路がある。
５）その他の設備
　その他の設備には給水栓，無線通信補助設備，ラジオ再放送設備，拡声放送設備，水噴霧設備，監視装置等がある。

トンネル内において火災その他の事故が発生した場合，まず，トンネル利用者などにその発生を知らせ，トンネルへの進入を防止するなどの適切な対応により二次的災害の発生を防ぐことが肝要である。そのためには，素早く異常を把握してトンネル利用者などへ知らせ，トンネル外へ安全に誘導し，避難させるための設備が必要である。さらに，火災の延焼，拡大を防ぎ，火災を最小限にとどめるための設備が必要となる。

非常用 P.5

このため，トンネルには延長および交通量に応じて次のような各種非常用設備を設けることとする。

1）通報設備

技基通 P.659

通報設備はトンネル内における火災その他の事故の発生を管理所等へ通報し、非常警報装置の制御，消火，救助活動等に役立たせるための設備である。

2）警報設備

技基通 P.660

非常警報装置は，トンネル内における火災その他の事故の発生を運転者等に知らせ，二　次的災害の軽減を図るための設備である。

なお，非常警報装置は通報装置または管理所からの信号により，警報表示が行える機能を有するものとし，警報表示板と制御装置より構成するものとする。

3）消火設備

技基通 P.660

消火設備は火災の初期消火に用いるための設備である。

① 消火器；小規模火災の初期消火を目的に設置されるものである。

② 消火栓；火災の初期段階に有効な消火設備である。

4）避難誘導設備

技基通 P.661

避難誘導設備は，トンネル内で，火災その他の事故に遭遇した運転者等をトンネル外へ安全に誘導，避難させるための設備である。

① 誘導表示板

出口までの距離，または避難通路までの距離，方向，位置等の情報を表示し，トンネル内の運転者等をトンネル外へ誘導するための設備である。

② 排煙設備

換気施設を利用して，避難環境の向上を図るための設備である。

③ 避難通路

本線トンネルに接続して設置される通路で火災時等にトンネル内の運転者等をトンネル外へ避難させるための設備である。

5）その他設備

技基通 P.661

その他の設備は通報・警報装置，消火設備および避難誘導設備を補完し，消火活動等を容易にするための設備である。

① 給水栓

消防隊による本格消火に資するための設備で，給水栓を設置する場合は，必要に応じて消防ポンプ等からトンネル内給水栓への送水用として送水口を設けるものとする。

② 無線通信補助設備

技基通 P.662

トンネル内の救助活動，消火活動等に際して，トンネル外部との連絡に供するための設備である。

③ ラジオ再放送設備

トンネル内で，運転者等が道路管理者からの情報を受信できるようにするための設備である。

④　拡声放送設備　　技基通

拡声放送により，トンネル内の火災その他の事故の発生を，道路管理者から運転者等に伝達するための設備である。　P.662

⑤　水噴霧設備

微細な粒子状の水を放水することによって火災の延焼，拡大を抑制し，消火活動等を援助するための設備である。

⑥　監視装置等

通報設備から，トンネル内の異常事態発生の知らせを受け，その地点のカメラを駆動し，水噴霧，避難誘導などを行う場合のトンネル内の状況を把握し，適切な処置を行うためのものであり，平常時のトンネル内交通状況の監視にも利用できる。

⑦　非常用電源設備

商用電源が停電しても非常用設備の機能を維持できるような自家発電設備などがある。

⑧　非常用照明設備

トンネル内部における停電時の危険を防止するため，停電直後から自家発電設備の始動までの間は，無停電電源によって非常灯を点灯し必要最小限の照明を確保する。なお，自家発電設備始動後はトンネル内の安全を確保するに必要な照明を点灯するものである。

（３）設置計画　　技基通

１）トンネル等級区分　　P.658

トンネルの非常用施設設置のための等級区分は，その延長および交通量に応じて図１０－２－２に示す５段階（ＡＡ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）に区分する。

ただし，高速自動車国道等設計速度が高い道路のトンネルで延長が長いトンネル，または平面線形，もしくは縦断線形の特に屈曲している等見通しの悪い　トンネルなどでは，１階級上位の等級とすることが望ましい。




図10－２－２　トンネル等級区分

トンネルの非常用施設計画を策定するにあたって，その施設規模を決定する際考慮するべき次項は多岐にわたっており，トンネル延長，交通量に加えて線形，設計速度，幅員構成，換気方式，交通形態および管理体制などがあげられる。これらの諸条件を個々のトンネルについて考慮し総合的に検討評価し，そのトンネルの火災事故の頻度と規模を求めて，これに応じた非常用施設計画を策定することが望ましい。しかし，これら諸条件の全てを対応させて，その規模を定めることは極めて困難であることから，非常用施設の規模は，当該トンネルにおける火災発生率がこの大小を決定するという考え方を基本とすることとする。すなわち，全国のトンネル内火災発生率および事故発生率の実績を考慮して，トンネル延長と交通量により，A，B，C，Dの等級に関する基本的な境界を設定し，トンネルの等級を区分する。

坑口間が50m程度以下の場合は，連続する複数のトンネルを１本のトンネルと考え，防災等級を決定することを基本とする。

（注）等級区分の交通量（台／日；トンネル一本当たり）のとり方は，一般に計画策定時から20年後の計画交通量（トンネル一本当たり）とする。ただし，路線の性格を考慮して計画目標年次を短くする場合もある。例えば完成時にはトンネル２本を計画している路線において暫定的にトンネル１本を建設して対面通行で使用する場合や，供用時の交通量による設備と計画目標年次の設備規模の差が大きくなる場合は，計画目標年次を供用開始10年後とし，効率的に設備を設置することがある。なお，この場合においても箱抜き，配水本管などを含むトンネル本体工の検討にあたっては，計画策定時の20年後の計画交通量を考えることとし，非常用施設の設置は供用後の交通量の変動に応じて段階的に行うことができるものとする。

但し，決定にあたっては道路計画課と協議すること。

非常用 P.10

非常用 P.11

２）非常用施設設置計画　　技基通

トンネルには，火災その他の非常の際の連絡や危険防止，事故の拡大防止のため，トンネル等級区分に応じて，表10－２－３に示す施設を設置するものとする。　　P.658

表10－２－３　トンネル等級別の非常用施設

非常用施設＼トンネル等級		AA	A	B	C	D
通報設備	非常電話	○	○	○	○	
	押ボタン式通報装置	○	○	○	○	
	火災検知器	○	△			
警報設備	非常警報装置	○	○	○	○	
消火設備	消火器	○	○	○		
	消火栓	○	○			
避難誘導設備	誘導表示板	○	○	○		
	排煙設備または避難通路	○	△			
その他の設備	給水栓	○	△			
	無線通信補助設備	○	△			
	ラジオ再放送設備または拡声放送設備	○	△			
	水噴霧設備	○	△			
	監視装置	○	△			

（注）　上表中「○印は原則として設置する」，「△印は必要に応じて設置する」ことを示す。

（４）設計　　技基通P.659~P.660

トンネル防災設備の設置計画および設計にあたっては，(3)－２）非常用施設設置計画表10－２－３トンネル等級別の非常用施設に示す防災設備を含め,それ以外の防災設備および付属設備の設置計画および設計にあたっては,下記事項を留意の上決定するものとする。

１）通報設備

通報設備はトンネル内における火災その他の事故の発生を管理所等へ通報し，非常警報装置の制御，消火，救助活動等に役立たせるための設備である。

①　非常電話

イ．設置間隔は200m以下とする。

②　押ボタン式通報装置

イ．仕様等は,「道路トンネル非常用設備機器仕様書（案)」によるものとする。

ロ．設置間隔は50mを標準とする。

③　火災検知器

イ．排気ガスや換気流等に影響されず，火災の初期段階を的確に検知できる方式とする。

ロ．設置位置は，火災検知能力や水噴霧設備の放水区画等との関連および保守点検の容易さ等に留意し決定するものとする。

２）警報設備（非常警報装置）

非常警報装置は，トンネル内における火災その他の事故の発生を運転者等に知らせ，二次的災害の軽減を図るための設備である。

なお，非常警報装置は通報設備または管理所からの信号により，警報表示が行える機能を有するものとし，警報表示板と制御装置により構成するものとする。

また，仕様等は「道路トンネル非常用設備機器仕様書（案)」及び「道路トンネル非常用設備インターメンテナンス型警報表示板機器仕様書（案)」によるものとする。

①　警報表示板

設置位置は，表示内容の視認性，判読性に留意して決定するものとする。

②　制御装置

通報設備等からの信号を受けて表示板　を操作し警報表示を行うほか手動でも同様の操作が出来るものとする。

３）受信制御機・監視盤

受信制御機・監視盤は，トンネル内の火災その他の事故の発生を管理者が監視，又は非常警報設備を制御するための機器であり，トンネル管理者の事務所等に設置し，その仕様は「道路トンネル非常用設備機器仕様書（案)」によるものとする。

４）モニター盤

モニター盤は，トンネルを管轄する警察署及び消防署に設置し，トンネル内の火災その他の事故の発生を報知する為の機器である。その仕様は「道路トンネル非常用設備機器仕様書（案)」によるものとする。

５）消火設備

消火設備は火災の初期消火に用いるための設備である。

6）避難誘導設備

①誘導表示板

イ．誘導表示板の仕様は，「道路トンネル非常用設備機器仕様書（案）」によるものとする。

ロ．設置間隔

ａ．避難通路が設置されている場合

避難通路または出口までの距離，方向を表示するものとし表示板の設置位置は避難通路附近と，その中間を原則とするが，間隔が100m以上とならないよう設置するものとする。

ｂ．その他の場合

トンネル中央を境に100mピッチで千鳥配置とし，坑口から200m程度までとする。ただし，曲線トンネルの場合は坑口が確認できる位置までとする。

ハ．設置高

路面より1.5m程度に設置している例が多い。

② 非常駐車帯関係設備

イ．照明設備

非常駐車帯の照明設備は，演色性の良好な蛍光灯等を使用するものとする。

ロ．標識設備

非常駐車帯の標識設置は，「道路標識設備基準・同解説」により設置するものとする。

③ 排煙設備

換気設備を利用して，避難環境の向上を図るための設備である。

排煙設備を設計に際しては，常時の換気方式，交通方式等に留意するものとする。

④ 避難通路関係設備

イ．照明設備

避難通路に設置する照明設備は，演色性の良好な蛍光灯を使用し，通行者が安全に避難ができる照度を保つものとする。

また、停電時にも通常の電源設備以外の電源より点灯を維持することが必要である。

ロ．標識設備

避難通路に設置する標識設備は，「道路標識設備基準・同解説」により設置するものとする。

ハ．その他

上記設備の他に安全な避難を確保するための付属設備を設ける必要があり表１０－２－４に示すような設備がある。

表 １０－２－４　付属設備

設備名	備考
表示灯	内照式表示板、常時点灯
照明灯	避難連絡坑に設置、常時点灯
ドア	避難連絡坑に設置、煙の流通阻害、開閉容易
飛出し防止柵	避難連絡坑に設置、反対側トンネルへの飛出し防止
非常電話	避難連絡坑に設置するのが望ましい
その他	避難時の注意事項などの表示

7）その他の設備

その他の設備は通報・警報設備，消火設備および避難誘導設備を補完し，消火活動等を容易にするための設備である。 技基通 P.661

① 給水栓

消防隊による本格消火に資するための設備である。なお，給水栓を設置する場合は，必要に応じて消防ポンプ等からトンネル内給水栓への送水用として送水口を設けるものとする。

イ．給水栓

ａ．トンネル両坑口付近に設置することを標準とし，必要に応じてトンネル内非常駐車帯または避難連絡坑口付近に設置するものとする。

ｂ．口径は65mm，放水量は400ℓ/min，放水圧力は２個同時放水した場合で，0.29Mpaを標準とする。

また，水源は２個同時放水した場合40分程度放水できる容量を確保することが望ましい。 技基通 P.662

ロ．送水口

ａ．トンネル両坑口に設置するものとする。

ｂ．口径65mm，双口型を標準とする。

② 無線通信補助設備

トンネル内の救助活動，消火活動等に際して，トンネル外部との連絡に供するための設備である。無線通信補助設備は，漏洩同軸ケーブル等とこれに付帯する装置をもって構成するものとする。 技基通 P.662

設計に際しては、関係機関と十分協議するものとする。

③ ラジオ再放送設備

トンネル内で，運転者等が道路管理者からの情報を受信できるようにするための設備である。

設計に際しては，電波法および同法設備規則を遵守するものとする。

④ 拡声放送設備

拡声放送により，トンネル内の火災その他の事故の発生を，道路管理者から運転者等に伝達するための設備である。

設計に際してはトンネル内の騒音，残響音等に留意するものとする。

⑤ 水噴霧設備

微細な粒子状の水を放水することによって火災の延焼,拡大を抑制し,消火活動等を援助するための設備である。

イ．放水区間は50m以上とする。

ロ．放水量は6ℓ/min・m^2を標準とする。また，水源は40分程度放水できる容量を確保することが望ましい。

ハ．放水制御方式はトンネル延長，トンネル構造，換気方式等に留意して決定するものとする。

⑥ 監視装置等

通報装置から受けた情報の確認，消火活動，避難行動等の状況監視を行うための設備（ＣＣＴＶ）である。

ＣＣＴＶ，カメラの設置間隔は，トンネルの線形および勾配，識別可能な画像の大きさ，使用するレンズの焦点距離などを考慮して決定する必要がある。トンネルの線形や勾配によるカメラの視野（見え方）は，各々のトンネルについてあらかじめ写真撮影等によってその位置をきめることになるが，通常の直線トンネルの場合，煤煙等による視程の制限，カメラ取り付け付近の死角の問題等を考慮し，トンネル内および抗口付近を一様に監視できるように決定するものとする。

また，設置位置については，光学的なカメラアングルを考慮するほか，自動車の前照灯の眩しさによる画像の劣化の防止や保守点検の容易さ等から監視員通路面上2.5mの位置とし，走行車両を追う方向に設置することを標準とする。

⑦ 非常用電源設備

イ．自家発電設備；商用電源の停電時でも防災設備の機能を維持するための設備で，通常は他設備の非常用電源設備と共用している。

ロ．無停電電源設備；商用電源の停電時において自家発電設備始動までの間，防災設備の機能を維持するため，蓄電池とインバーターを組み合せ電源を供給する設備である。

⑧　非常用照明設備

トンネル内で突然停電すると，交通事故発生の恐れがあり非常に危険な状態となることが予想される。また，非常時の避難において，停電が起った場合より危険となることが考えられるが，そのような事態が起らないよう人や車の避難のための照明を確保する必要がある。このため，停電直後から無停電電源設備によって非常時照明を確保するために必要最小限として基本照明時の照度の１／８以上の明るさを確保することが望ましい。

トンネル防災設備の設置計画および設計にあたっては，「(4)－２）非常用施設設置計画」に応じて表１０－２－５に示す設置位置および間隔を標準として行うものとする。

表１０－２－５　非常用施設の設置位置および間隔

設備の種類＼標準設置間隔等		標準設置位置	標準設置間隔	標準設置高さ
通報設備	押ボタン式通報機	トンネル内に片側100m間隔の千鳥配置とする。ただし、一方向交通のトンネルにあっては左側に50m間隔で配置する。	50m	
	火災検知器			
	非常電話	1. トンネル内片側200m間隔で片側に配置する。 2. 一方向交通のトンネルにあっては、左側に200m間隔で配置する。 3. トンネル坑外の入口付近にも配置することが望ましい。	200m	
警報設備	非常警報装置			
消火設備	消火器	トンネルの片側に設置し、消火器箱内に設けるものとし、消火器箱は原則として壁面に埋込むものとする。	50m	
	消火栓	トンネルの片側に設置し、消火栓箱内に設けるものとし、消火栓箱は原則として壁面に埋込むものとする。	50m	
避難誘導設備	避難通路　(注)1			
	非常駐車帯　(注)1			
	誘導表示板	トンネル延長、避難通路の有無等に留意して決定するものとする。		
その他の設備	拡声放送設備			
	ラジオ再放送設備			
	監視装置（CCTV設備）	テレビカメラの設置位置は、トンネル内及び坑口付近を一様に監視できるように決定するものとする。		
	非常用照明設備			
	給水栓	トンネル両坑口付近に設置し、必要に応じてトンネル内非常駐車帯または避難連絡坑口付近に設置するものとする。		
	水噴霧設備			

（注）1. 双設トンネルでは、難連絡坑と非常駐車帯は対に設置するものとする。
2. ■■■■　印部分については、局担当課と事前に協議するものとする。

トンネル防災設備の設置位置および間隔について表10－２－５に示したが，これは，一方向交通トンネルにおける標準を示したものであり，対面交通（段階建設）トンネルにあって，防災設備の規模および設置計画を換気計画と合わせ，経済性，施工性を含め総合的に決定しなければならない。

８）配水設備

①　水源

水源は，公共用上水道を一般とするが，公共用上水道による水源の確保が困難な場合はトンネル湧水，井戸，沢水などによるものとする。

なお，トンネル湧水，井戸，沢水などにより水源を確保する場合は渇水期の水量を調査し，主水槽に12時間以内に満水できる水量とする。

②　水槽

イ．主水槽の容量は，原則として必要放水量の40分間に20％の余裕を加えた水量を貯水できる大きさとする。

ロ．呼水槽の容量は，１m^2を標準とする。

ａ．主水槽の容量は，消火栓，給水栓および水噴霧設備等用水を同時放水箇所により放水時間分確保できることとし，安定度を考慮して20％程度の余裕を加えることにした。なお，ダクト冷却設備を有する場合は，これを含めて考慮する必要がある。

ｂ．貯水槽には，地震，風および腐触作用等による漏水のおこりにくいもので，一般には鉄筋コンクリート製とし，必要に応じて点検口，梯子および水位表示器を設けるものとする。また，給水方式は貯水槽の水位が低下すると自動的に給水する方式とする。

ｃ．呼水槽は，火災時における消火活動を迅速に行うために配水主管を常時満水にし，併せて自動弁動作圧の保持およびポンプの呼水用として設置するもので，呼水槽を単独で設置する場合の貯水容量は１m^3程度が望ましい。

また，呼水槽は凍結防止を考慮する必要がある。呼水槽の水位の決定は，自動弁装置の動作水圧保持のため静水頭で20m以上とれる位置が望ましい。

ｄ．水槽容量の計算式と計算例

㋑　水噴霧設備の放水量

$Q_1 = \ell \cdot w \cdot t$

ただし，Q_1：放水量（ℓ/min）

ℓ　：放水区間長さ（２区画同時放水50m×２＝100m）

ｗ：放水対象巾（７m（車線）＋0.5 m（側帯）×２）

ｔ：単位放水量（６ℓ/min・m^2）

$Q_1 = 100 \times 8 \times 6 = 4800$（ℓ/min）

㋺　ダクト冷却設備の放水量

$$Q_2 = \frac{(t - tc) \cdot v \cdot r \cdot P}{\varepsilon \cdot \eta} \times 60$$

ただし，Q_2：冷却に必要な放水量（ℓ/min）

t：排気温度（℃）

tc：ファン保護上の限界温度（℃）

v：排気風量（m^3/sec）

r：排気比重（kg/m^3）

$$r=1.2931\times\frac{273}{273+tm}\quad tm：平均温度\ \frac{t+tc}{2}$$

P：排気比熱（0.2417kcal/kg℃）

ε：水の気化熱（kcal/kg）

η：水の冷却効率（0.5）

なお，排気温度〔t〕は下記によって求められる。

$$(t-to)\ v\cdot r\cdot p=g\cdot c\cdot s\cdot\alpha\cdot\beta$$

ただし，to：送気温度（30℃）

g：燃焼物の燃焼速度

（自動車用ガソリン：0.049kg/sec・m^2）

c：燃焼物の発熱量（11.000kcal/kg）

s：燃焼面積（30m^2以上とする）

α：不完全燃焼係数（0.9）

β：燃損失係数（0.9）

また，水の気化熱〔ε〕は0～180℃の間にある温度t'に対して

$$\varepsilon=539.1-0.6428\ (t'-100)-0.000834\ (t'-100)^2$$

で求められる。

㈥　主水槽容量

主水槽容量は，トンネル防災等級により設置される設備の内容によって異なるため，その必要に応じて決定するものとする。

トンネル等級	設備名	必　要　水　量	主水槽容量
A　及び　B	消火栓	130ℓ/min・個×3個＝ 390ℓ/min	(390＋800) ℓ/min×
	給水栓	400ℓ/min・個×2個＝ 800ℓ/min	40min × 1.2＝57m^3
A級で水噴霧のある場合	消火栓	130ℓ/min・個×3個＝ 390ℓ/min	(390＋800 ＋4,800)
	給水栓	400ℓ/min・個×2個＝ 800ℓ/min	ℓ/min×40min
	水噴霧	2,400ℓ/min・区画×2区画	×1.2 ≒ 287m^3
		＝ 4,800ℓ/min	

※換気方式により送排風機保護用ダクト冷却設備が必要な場合はこれを加算するものとする。

③　ポンプ

イ．ポンプは，揚水量，揚程，効率，出力，機種その他種々の条件を十分検討のうえ選定するものとする。

ロ．加圧ポンプの揚程の許容限度は，管路の各部にて100cAq以下となることを原則とする。

ハ．取水ポンプの能力は，主水槽を12時間以内で満水できることを原則とする。

a．ポンプは下記によることを標準とする。


㈠　取水ポンプ　　水中タービンまたはうず巻

㈡　加圧ポンプ　　横型タービンまたはうず巻

㈢　呼水ポンプ　　水中タービンまたはうず巻

b．ポンプ効率は，機種，揚水量，揚程，回転数その他種々の条件により変化するので，一応図10－２－６に示す効率を目安として電動機出力を算出するものとする。

ポンプには，ポンプの吐出側管路の状況により，水撃作用が生ずるおそれのある場合にこれを防止するための適当な装置を設けるものとする。



ただしＡ効率：ポンプ特性曲線の示す最高効率

Ｂ効率：ポンプの仕様水量における基準効率

図１０－２－６　**吐出量Ｑと効率η の関係**

c．ポンプの揚程，流量，軸動力，電気機出力等は，下記の式により求めることができる。

㋑　全　揚　程　　$H=ha+\Sigma hf+ho$

ただし　H　：全揚程　m

ha　：実揚程　m

Σhf　：管路の損失水頭の和　m

ho　：管路末端の残留速度水頭　m

㋺　流　　量　　$Q=\frac{\pi}{4}\cdot D^2\cdot V\times 60$

ただし　Q　：流量　m^3/min

D　：管径　m

V　：流速　m/sec

㋩　軸　動　力　　$P_s=\frac{r\cdot Q\cdot H\times 0.163}{\eta p}$

ただし　P_s　：ポンプの軸動力　Kw

r　：揚水の単位体積重量　kg/ ℓ

ηp　：ポンプの効率

㋥　電動機出力　　$Pm=\frac{r\cdot Q\cdot H\times 0.163}{\eta p}\times(1+\alpha)$

$=P_s\times(1+\alpha)$

ただし　Pm　：電動機出力　kW

α　：余裕度（10～20%）

④　管路

管路は，管種，口径，水圧，管長及び摩擦損失頭を考慮し，ポンプからの末端機器に必要な水量を必要な圧力で放出できるよう設計するものである。寒冷地に設置する場合は，凍結防止対策を施すものである。

イ．管の種別は，経済性，施工性及び流通性等を考慮して選定しなければならないが，過去の実績等を考慮して表10－２－６を標準とする。

表10－２－６　管の種別

施工場所	管種	規格
トンネル内及び トンネル外配水主管	水道用T形遠心力 ダクタイル鋳鉄管	JISG5526 JISG5527
取水配管（取水槽～主水槽） 呼水配管（主水槽～呼水槽）	ビニルライニング鋼管 又は，ポリエチレン 粉体ライニング鋼管	JISG3452，JISB2301の管及び継手内面に硬質塩化ビニル，ポリエチレン粉体ライニング等の樹脂をライニングしたもの。
ポンプ室内配管	ビニルライニング鋼管	JISG3452，JISB2301の管及び継手内面に硬質塩化ビニル，ポリエチレン粉体ライニング等の樹脂をライニングしたもの。

ロ．管路の口径，流量および平均流速，摩擦損失水頭については，ダーシー（Darcy）の公式，ヘーゼン．ウィリアムス（Hazen-Williams）の公式及びマニング（Manning）の公式等多くの実験式がある。ここでは参考としてHazen-Williamsの公式を以下に示す。なお，この公式における流速係数の値は通水年数の経過に伴い漸減する傾向があるので，新管設計時の流速係数値としてはこれらの現象を踏まえて表10－２－７に示す値を参考的に掲げる。

表10－２－７　流速係数値

管種	Cの値
鋼管	100
モルタルライニング鋳鉄管	130
塗覆装鋼管	130

日本水道協会：水道施設設計指針・解説（1990）による。

Hazen-Williamsの公式

$d = 1.6258 C^{-0.38} \cdot Q^{0.38} \cdot I^{-0.205}$

$Q = 0.27853 C \cdot d^{2.63} \cdot I^{0.54}$

$V = 0.35464 C \cdot d^{2.63} \cdot I^{0.54}$

$I = h/\ell 10.666 C^{-1.85} \cdot d^{-4.87} \cdot Q^{1.85}$

ただし，d：管径　m，Q：流量　m^3，V：平均流速　m/sec

I：h/ℓ＝動水勾配，C：流速係数

h：管路の長さℓ（m）に対する摩擦損失水頭　m

なお，Hazen-Williamsの式による流量計算図表を図14－２－７（C＝100），

図10－２－８（C＝130）に，管内の平均流速の最大限度を表10－２－８に示すので目安にするものとする。

表10－２－８　管内の平均流速

管　内　面　状　態	平均流速の最大限度m/sec
モルタルまたはコンクリート	3.0
鋼　ま　た　は　鋳　鉄	6.0

ハ．配水本官は，トンネル内片側に布設する単一管路を標準とするが，双設トンネルの場合両抗口で管路を連絡することによりループ配管接続が可能となるから，水理的に有利なループ配管で設計する。ただし，地形上やむをえない場合はこの限りではない。

寒冷地に設置する場合は，凍結防止対策を施すものである。

ニ．管路の布設に当って，トンネル部と明り部の境界部及び構造物と土木部の境界部等不等沈下等の発生が予想される箇所については，可とう管等による緩衝効果を考慮する必要がある。

ホ．土工部等に布設する管路の曲部・分岐部等は水衝作用および不等沈下等による管の抜け，折損防止のためのコンクリート巻きにすることが望ましい。

２－３　道路排水設備

（１）適用

道路の雨水、融雪水、地下水などの強制排水を目的として設ける。

道路排水設備の計画並びに設計に当っては，〔道路管理施設等設計要領（案)〕H15年7月　日本建設機械化協会　を基本として，第10章第1節１－４に記す諸基準を参考とする。

２－４　共同溝付帯設備

（１）適用

共同溝付帯設備の計画並びに設計に当っては、[共同溝設計指針] S61年３月　社団法人　日本道路協会　及び〔道路管理施設等設計要領（案)〕H15年７月　社団法人　日本建設機械化協会　を基本として，第10章第１節１－４に記す諸基準を参考とする。

なお，〔共同溝設計指針〕と〔道路管理施設等設計要領（案)〕で重複する内容については前者を優先とする。




図10－２－７　流量計算図表（C=100）

Hazen-Williamsの公式によって算出するd,Q,V,Iの値を流量計算図表(図10-2-7～8)により求める場合、$d=1.6258C^{-0.38}\cdot Q^{0.38}\cdot I^{-0.205}$の式においてC=1m3/min,I=60mmAq/mと仮定するとC=100なので図10-2-7のグラフを使用し、縦軸のQ=1,000と横軸のI=60の交点はd=4Bの線と交わっており、d=0.1016mとなる。また、管路の平均流速V=1.9m/sも得られる。

（参考：公式により求めると$d=1.6258\times100^{-0.38}\times I^{0.38}\times60^{-0.205}=0.122$となり、流量計算図表によりほぼ近い値を求めることができる。）




図10－2－8　流量計算図表（C=130）

２－５　照　明　工

２－５－１　適用基準等

（１）設計は本マニアルによるほか下記の基準等によるものとする

道路照明設置基準・同解説
平成19年10月　社団法人　日本道路協会

道路・トンネル照明器材仕様書
平成20年８月　社団法人　建設電気技術協会

電気通信施設設計要領・同解説
平成20年８月　社団法人　建設電気技術協会

ＬＥＤ道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）
平成23年９月　国土交通省　大臣官房技術調査課電気通信室
都市局街路交通施設課
道路局国道・防災課道路保全企画室

（２）道路照明施設の光源の選定について

平成１９年１０月社団法人日本道路協会制定の道路照明施設設置基準６－１には、以下の要件に留意して選定することとなっている。

①効率が高く寿命が長いこと
②周囲温度の変動に対して安定であること
③光源は光色と演色性が適切であること

道路照明施設設置基準に基づいて、設計する際に必要となる標準的な器材については、道路・トンネル照明器材仕様書にとりまとめられているので、掲載されている器材の中から選定を行うものとする。本仕様書に記載のない器材を用いる場合には、所定の性能が確保されていることを確認した上で採用することが可能である。

２－５－２　道路照明施設設置基準の運用

（１）基本照明

１）平均路面輝度の低減については，下記のとおりとする。

①交通量による低減は，トンネル１本当りの日交通量が10,000台／日未満の場合は50％とする。この場合の日交通量とは，年平均日交通量（A・A・D・T）又は平均日交通量（A・D・T）によるものとし，新設もしくは改築のトンネルについては計画交通量による。

②夜間及び深夜においても平均路面輝度は，0.7cd/m²未満であってはならない。

（２）入口部照明

１）平均路面輝度の低減については，下記のとおりとする。

①交通量による低減は，トンネル１本当り日交通量が10,000台／日未満の場合は50％とする。この場合の日交通量とは，年平均日交通量（A・A・D・T）又は平均日交通量（A・D・T）によるものとし，新設もしくは改築のトンネルについては計画交通量による。

②坑口間距離が設計速度に対応した視距よりも短い場合には、先行トンネルの出口における野外輝度が、単独で存在するトンネルにおける視距に相当する地点の野外輝度より低くなるため、その比だけ後続トンネルの入口部照明の路面輝度を低減するものとする。

なお、低減係数は以下のとおりとする。

（３）接続道路の照明

１）トンネル出口付近の道路が，局部照明を設置すべき場所として該当する場合は局部照明として設置する。

（４）停電時照明

１）無停電電源装置による場合は原則としてトンネル等級が「道路トンネル非常用施設設置規準」によるA級以上の場合とする。

２）自家発電装置による場合は原則としてトンネル等級が「道路トンネル非常用施設設置規準」によるAA級以上の場合とする。

ただし、Ａ級のトンネルにあっても排煙設備等，非常時に動力を必要とする設備を有するものについては設置する。

３）停電時の照明レベルおよび補償時間

①無停電電源装置による場合は，基本照明の1/8以上とする。

②自家発電装置による場合は，基本照明の1/4以上とする。

③補償時間は，無停電電源装置による場合トンネル延長を考慮し，５分間～10分間程度，自家発電装置による場合は24時間程度とする。

４）その他

①その他のトンネルでも環境条件等を考慮し，必要により設けることができる。

（５）照明設計

１）平均照度換算係数は下記のとおりとする。

路面の種類	連続（局部）	トンネル
アスファルト	15lx/cd/㎡	18lx/cd/㎡
コンクリート	10lx/cd/㎡	13lx/cd/㎡

２）照明率

①反射率は下記のとおりとする。

	路　面	壁　面	天井面
アスファルト	10%	—	—
コンクリート	25%	25%	25%
内　装　板	—	60%	60%

３）保守率

①連続（局部）照明の保守率は0.7とする。

②トンネル照明の保守率は下記のとおりとする。

（６）設計速度

１）トンネルの照明の設計速度は，原則として下記のとおりとする。

（７）その他

１）トンネルの照明の設計にあたっては，事前に本局担当課と協議するものとする。

２）高規格道路(有料）については適用しないものとする。

目　　次

第11章　参　考　資　料…… ３－11－　1

第１節　水砕スラグ …… ３－11－　1

１．総　　則…… ３－11－　1

１－１　概　　説…… ３－11－　1

１－２　材　　料…… ３－11－　2

１－３　適用範囲…… ３－11－　3

１－４　施工要領…… ３－11－　4

１－５　品質管理…… ３－11－　7

２．生成及び性状…… ３－11－　8

２－１　生成過程…… ３－11－　8

２－２　成分および形状…… ３－11－　9

２－３　潜在水硬性…… ３－11－ 11

３．物理的特性…… ３－11－ 16

３－１　粒度分布…… ３－11－ 16

３－２　単位体積重量…… ３－11－ 18

４．力学的特性…… ３－11－ 22

４－１　締固め特性…… ３－11－ 22

４－２　透　水　性…… ３－11－ 23

４－３　沈下特性…… ３－11－ 25

４－４　静的せん断特性…… ３－11－ 27

４－５　路床土支持力比…… ３－11－ 31

４－６　荷重分散角…… ３－11－ 34

４－７　地震時の液状化…… ３－11－ 35

５．化学的特性…… ３－11－ 38

５－１　溶出水の水素イオン濃度（pH）による影響 …… ３－11－ 38

５－２　植物への影響…… ３－11－ 43

５－３　鋼材腐食への影響…… ３－11－ 45

５－４　有害物質…… ３－11－ 47

第11章　参考資料

第１節　水砕スラグ

１．総　則

１－１　概　説

高炉から生成するスラグは冷却過程の違いによって，水砕スラグと徐冷スラグに分けられる。本マニュアルで扱うスラグは溶融状態のスラグを急冷することによって生成される水砕スラグである。

水砕スラグは天然砂に類似した土質工学的性質を有するが，土木工事における構造用材料として用いる場合，次のような特性を有している。

１　多孔質なため天然土砂に較べて軽量である。

２　粒子形状が角張っており，且つ，繊維状のスラグが混在しているため，比較的緩い締固め状態でも大きな剪断抵抗角が得られる。

３　上述の粒子特性により大きな路床土支持力比（ＣＢＲ）および荷重分散角が得られる。

４　多孔質であり透水性がよい。

５　天然土砂にはみられない潜在水硬性を有しており，経時とともに強度が増加する。

一方，施工面では

１　一般的な仕上げ施工（各層20cmまたは30cm転圧）をせずに，100cmの仕上がり厚さを一層で施工することができる。

２　仕上げ転圧は巻き出厚さに関係なく，その表層部をブルドーザあるいはタイヤローラで行なうだけでよい。

３　上述の施工要領において，天然土砂に較べて盛土層の圧縮沈下が微量である。

このように，水砕スラグは天然材料にはみられない特異な性質を持っており，これらの特性を設計に活用することによって，より経済的で合理的な土木構造物が得られ，大幅なコスト縮減が可能である。

本マニュアルは，水砕スラグの設計そのものは天然材料と全く同様であることから，一般の設計マニュアルに示されるような記載スタイルを取らず，設計定数とその論拠，設計に際しての注意事項ならびに特性を活かした施工管理手法等について，過去の施工実績も加味して記述した。

１－２　材　料

１）材料の名称

水砕スラグ

２）水砕スラグ

水砕スラグは高炉で生成される溶融スラグを急冷処理した砂状のもので，ごみ，どろ，有機物などを含まないものでなければならない。

３）材質

水砕スラグの材質は次表を標準とする。

項目	内部摩擦角（°）	透水係数（cm／sec）	単位容積重量（t／㎥）（JIS A 1104:棒突き法）
数値	３５以上	10^{-1}～10^{-2}	１．３以下

４）粒度

水砕スラグの粒度は次表を標準とする。

項目	通過重量百分率（%）			
	10mm	5mm	2.5mm	0.3mm
数値	―――	99 ～ 100	92 ～ 99	5 ～8

５）化学成分

水砕スラグの化学成分は次表を標準とする。

（単位；%）

項目	SiO_2	CaO	Al_2O_3	FeO	MgO	S	MnO
数値	30～36	40～43	12～15	0.2～1.0	5～8	0.6 ～1.2	0.4 ～0.9

１－３　適用範囲

１．水砕スラグの適用範囲は下表のとおりである。

工種	分類	主たる用途
土工	路体 埋立及び埋戻材 裏込め	軽量盛土，盤強化 構造物，土地造成埋戻し，埋設管保護，地業 排水層，擁壁工事，ブロック工事
地盤改良	パイル工法 表層改良 撒き出し工法	ドレーン，パイル 軟弱地盤処理 軟弱地盤処理，覆土，仮設道路
港湾	埋立	
道路	路床	遮断材，路床改良材
建築	基礎工	軽量盛土
その他	鉄道 運動競技施設 その他	地盤下層の強化材 ドレーン材及び盤強化 斜面保護，軽舗装（セメント安定処理） 軟弱土の改良 垂直盛土工法

２．適用上の留意点

１）環境基準に対する評価


①　水砕スラグは，高炉で生成した溶融スラグを直ちに加工した“製品”であって『廃棄物処理及び清掃に関する法律』の適用をうけない。

②　農業・水産用水等で特に留意すべき場所での使用に際しては，特記事項によるものとする。

２）植物への影響

①　水砕スラグ単味では，植物の生育に必要な土壌としての条件を満足していないので植物は生育しがたい。

②　水砕スラグ地盤上に植樹する場合，適度の客土を必要とするが，下図を標準とする。



3．鋼材腐食への影響

パイプの埋戻し材に用いると周囲が弱アルカリ性に保たれるため，パイプの“酸腐食の防止”となる。

4．凍上現象

水砕スラグ地盤は，凍上現象が起こらないので“遮断層が不要”である。

1－4　施工要領

1．材料特性を活かした施工をするためには

水砕スラグは自然土と比較して『軽量性』,『透水性』および『せん断強度特性』に優れ，更に下記に示す特性を有しているので，これらを考慮して施工すること。

1）水砕スラグは砂状で極めて角張ったポーラスな粒子に繊維状のものが含まれる。

この粒子の噛み合いおよび粒子と繊維状物質の組合わせにより，広範囲な“荷重伝達特性”並びに独特な“内部摩擦角”を有する。

2）水砕スラグは水の浸入による強度低下が起こらず“経済的に含水比が低減しても沈下が起こらない特性”を持っているため，初期の荷重履歴を与えることにより以後の繰り返し荷重に対し充分安定した構造物が得られる。

以上の特性を生かすためには，一層の仕上がり厚さを極力厚くし，締固め作業も過大な締固めは避け，その構造物が受ける荷重相当分で締固めをすること。


２．撒き出し及び含水量調整

１）仕上がり厚さ

各工法とも一層仕上がり厚さは100㎝以下とする。

２）撒き出し工法

①　水砕スラグは撒き出し時に分離することがないため,『高敷き』及び『厚敷き』の工法で施工することができる。



（a）高　ま　き　　（b）厚　ま　き　　（c）薄　　層

②　超軟弱地盤に盛土する場合，まず30～50㎝厚さで撒き出し，次に所定の仕上がり厚さまで一層に撒き出す『二段工法』を標準とする。この場合，締固めは最終撒き出しの後に行うものとする。

３）含水量の調整

水砕スラグは含水比によって締固めが左右されるものでは無いため，含水量の調整は不要である。

３．締固め

１）締固め機械の選定

①　締固め機械は，ブルドーザ及びタイヤローラの使用を標準とする。

②　路肩又は管渠等の施工において，①に規定する機種が使用出来ない場合はタンパ又は振動ローラを用いるものとする。

但し，このとき一層仕上がり厚さは，タンパの場合には30㎝以下とし，振動ローラの場合には50㎝以下とする。

２）敷均し及び締固め作業

①　ブルドーザ（11t級）による敷き均しは３回走行，ブルドーザ（11t級）又はタイヤローラ（12t級）による締固めは５回転圧を標準とする。

②　路肩又は管渠等において狭所の施工を行う場合は，ミニ・ブルトーザ又は人力による敷き均しとし，タンパ及び振動ローラによる締固めは５回転圧することを標準とする。

この場合，ミニ・ブルドーザによる敷き均し走行は締固め回数としてカウントしない。

４．締固めの施工試験

締固め施工試験『１．５　品質監理・施工試験』により行うものとする。

５．盛土内の排水

擁壁の裏込め又は腹付け盛土等に水砕スラグを用いた場合，現地盤からの地下水や雨水による浸透水を集めて排水するため，盛土下部には地下排水溝を設けるものとする。

6．施工時における環境上の対策

1）水中盛土を行う場合，水砕スラグの粒子に微量含まれている浮遊物質が，工事水域外に流出するのを防止するため，カーテンフローター等を設置するものとする。

2）強風時に施工する場合，軽い水砕スラグが飛散することがあるので，これを防止するための散水を行うこと。

3）水砕スラグを工事現場に長期間仮置きする場合は，幼児等が触れないような対策を講じること。

4）水砕スラグの取り扱いを人力で行う場合は，ゴム製の手袋を着用するなど正しい服装で作業を行うこと。

品　質　管　理　基　準

工種	種別	重要度	試験（測定）項目	管理基準				
				試験（測定）の方法	試験標準	品質規格	管理方法	処理
水砕スラグによる土工	材料試験	Ⅱ	スラグの粒度試験	JIS A-1102	１回／年		① 溶出試験及び内部摩擦角試験以外は製造会社の試験成績表又は試験による ② 試験値は各様式に記載する	
		Ⅱ	スラグ粒子と比重試験	JIS A-1202	１回／年			
		Ⅱ	スラグの 単位容積重量試験	JIS A-1104 （棒突き法）	１回／年	1.3t／㎥ 以下		
		Ⅱ	スラグの透水試験	JIS A-1218	１回／年	10^{-1}～10^{-2} cm／sec		
		Ⅱ	スラグの 内部摩擦角試験	土質工学会の方法による	１回／年	35° 以上		
		Ⅱ	スラグの化学成分分析	JIS M- 8213, 8214, 8215, 8217, 8220, 8222	１回／年			
		Ⅱ	スラグの溶出試験	環境庁告示 １３号による	１回／年			
	施工試験	Ⅰ	スラグの現場到着時の密度測定	JIS A-1214 （砂置換法）	現場密度の測定時に合わせて実施する		１ヶ所以上から採取し、１回は３コの平均とする	
		Ⅰ	スラグの 現場密度測定	JIS A-1214 （砂置換法）	① 路床工事が 1,000 ㎡を越えるものについて 1,000 ㎡に１回の割合で行う ② 路床工事が 1,000 ㎡に満たないものについて１回以上行う	現場到着時の密度に対する現場密度の変化率は３０%以上とする 但し、超軟弱地盤への覆土の場合は、別途監督員の指示による	１回につき原則として３ヶ所以上とする	締固め完了後の表層付近における密度測定は、表層から10cmの位置で行う

2．生成及び性状

2－1　生成過程

水砕スラグは，溶鉱炉から鉄と同時に生成した溶融状態の高炉スラグを圧力水で，急冷粒状化したものである。

〔解説〕

水砕スラグの製造方法には，高炉に接した場所で，出銑口からスラグ樋に導かれ吹製される「炉前方式」と，高炉から離れた場所に溶融状態で鍋台車によって運搬し吹製される「炉外方式」とがあり，基本的には両者の違いはほとんどない。

高炉から生成された約1500℃の溶融状スラグを，図２－１に示す吹製装置に流し，圧力水〔1.0～3.5kgf/cm^2〕によって急冷粒状化する。急冷粒状化されたスラグは撹拌槽に入り，スラリーポンプ等によって脱水槽に水と一緒に圧送される。脱水槽は脱水と同時に貯蔵の役割を持ち，十分脱水されたスラグは下部のホッパーゲートから搬出される。




図２－１　水砕スラグの製造工程の一例[1)]

２－２　成分および形状

水砕スラグは，人工的に一定の製法により，工場生産されたもので，その主成分はライム，シリカ，アルミナ，マグネシア等を含有し，粒子形状は比較的均一である。

〔解説〕

水砕スラグは銑鉄を生成する際に副産物として生成されるもので，その主成分は表１－１に示すように，ライム(CaO)，シリカ(SiO_2)，アルミナ(Al_2O_3)，マグネシア（MgO）の他，少量のマンガン（Mn），鉄（Fe）の化合物，硫黄（S）などを含有している。また表２－１は水砕スラグとセメントおよび天然岩石との成分を比較したものであるが，水砕スラグに含まれている成分は，セメントや天然岩石にも含まれている。

なお，水砕スラグは天然砂に似ているが，非結晶のガラス質粒子が大部分を占め，一定の粒度で構成された粒子は，内外に多数の気泡を有し，角張った形状をしている。

表２－１　化学成分の一例

単位；％

種類＼化学成分	SiO_2	Al_2O_3	CaO	MgO	S	MnO	FeO
水砕スラグ	33.4	14.5	41.0	6.0	1.0	0.7	0.4
普通ポルトランドセメント	22.0	5.5	65.0	1.4	1.0	——	3.0
天然石（山砂）	60.0	22.0	0.5	0.8	0.1	0.1	——
安山岩	60.0	17.0	6.0	3.0	0.2	1.0	3.0
山土	59.6	22.0	0.4	0.8	0.01	0.1	——

①　ガラス質の生成について

水砕スラグの主要成分は表２－１に示したように，シリカ，アルミナ，ライム，マグネシアの４成分である。このような組成を有する珪酸塩溶融体を，ゆっくり冷却するとメリライト（ゲーレナイト$2CaO \cdot Al_2O_3 \cdot SiO_2$，オケルマナイト$2CaO \cdot MgO \cdot 2SiO_2$の固溶体）を主体とする結晶となるが，これを多量の水

を使って急冷すると，急激な粘性の上昇によって，原子の結晶配列が行われないまま凝固し，写真２－１に示すようなガラス質となる。

② 気泡（気孔）の発生について

写真２－２に示すように，水砕スラグは角張っており，粒子内外には多くの気泡を含んでいる。溶融状態のスラグは溶鉱炉内で強い還元雰囲気下にあり，溶解・滞留している間に数十ppmから数百ppmの窒素を溶解し，その熔解量は温度の高いほどそして滞留時間が長いほど多くなる。

次に溶鉱炉から出て，酸化雰囲気に触れると窒素は急激に放出され，発泡現象を呈する。発泡現象から溶融スラグを水に接触させると，発泡状態において急激な粘性の上昇があり，内部に放出しきれないガスが集まり，自らの圧力でさらに膨張し気泡として残る。

③ 粒子形状

写真２－２と写真２－３は水砕スラグと海砂の拡大写真である。水砕スラグは粒形が角張っているだけでなく，粒子内外に多くの気泡を持っている。また写真２－１にみられるように，粒子の中には針状のものも含まれている。



写真２－１　水砕スラグ（×10）




写真２－２　水砕スラグ（×40）



写真２－３　海　砂（×40）

２－３　潜在水硬性

水砕スラグは潜在水硬性を有するため，通常，時間とともに固結する。

〔解説〕

ｉ）水砕スラグを早期に固結させたい場合

アルカリ刺激剤の添加が必要である。このアルカリ刺激剤の作用は網目構造の切断により，網目構造中に包含されていたライムやマグネシアのアルカリ性物質が溶出し，その雰囲気はアルカリ性に保たれ，網目構造の切断は継続されるので，ガラスの水への溶解が進む。溶出したライム，シリカ，アルミナなどにより，ポルトランドセメントと同様の水和反応が起こって，CaO-SiO_2-H_2O系およびCaO-Al_2O_3-H_2O系の水和物が生成し固結する。

ⅱ）水砕スラグを単独で使用する場合

環境条件によっては，アルカリ刺激剤を添加したものに比べると固結速度は緩慢ではあるが，時間とともに潜在水硬性を発揮して固結する。これは網目構造の切断面に露出しているライム，マグネシアのアルカリ性成分が水に溶出し，徐々に液相のpHが上昇して11程度になったときに固結する。

以上のことから，水砕スラグ単味での固結条件として次のことが挙げられる。

（イ）水砕スラグ層に反応水が介在すること。

水砕スラグの含水比が気乾状態であれば，反応水として十分である。

（ロ）水砕スラグ層に，ある程度の密度が保たれていること。

通常の施工で得られる程度の密度で十分である。


（ハ）水砕スラグ層の間隙水が静止した状態にあり，pHが維持されること。

これら３つの条件が揃うことにより固結する。

図２－２は，実際の護岸背面の地中に水砕スラグを埋設し，簡易貫入試験によって固結の状況を調査した例である。この調査結果では，矢板背面の残留水位が絶えず変動して水の動きがあるにもかかわらず，時間の経過とともに固結していることを示している。

上記の固結条件についても，今までのところ港湾構造物に対する水砕スラグの使用実績が少ないことから，データや事例による定量的な説明をし得ないが，これまで土工用として用いられたものでは固結した事例が多く得られている。

なお，水砕スラグが常に空気と接触しているところでは，空気中の炭酸ガスの中和によってPHの上昇が止まるため固結は生じない。



注１．N_c　：鋼製ロッド(φ16㎜)の先端に円錐コーン(φ25㎜・先端角60°)を取り付けて、重さ5kgfのウエイトで50cm落下し地盤に貫入させた時、コーンが10cm貫入するのに要した打撃回数をいう

注２．試験場所：岡山県水島港護岸(水深；-10m，延長；170m)

図２－２　簡易貫入試験による水砕スラグの水硬性調査結果の一例

iii）水砕スラグの経時特性

水砕スラグの経時特性を調べた室内試験例を以下に示す。

iii）－１．　乾燥単位体積重量の経時特性

図２－３は水砕スラグに一定荷重を与え，乾燥単位体積重量の経時変化を調べたものである。供試体はアルカリ刺激剤を添加したものと無添加のものを，水浸状態で試験している。

試験の結果では，締固めの度合い・アルカリ刺激剤の有無にかかわらず，初期の乾燥単位体積重量の経時変化はみられない。




図２－３　乾燥単位体積重量の経時変化

iii)－２．　水硬性による膨張特性

図２－３は図２－４と同種の試験を行い，軸ひずみの経時変化から水砕スラグの膨張特性を調べたものである。いずれの供試体もアルカリ刺激剤は無添加である。

締固め後の供試体では軸ひずみの経時変化がわずかに圧縮傾向にあるが，膨張性はみられない。




図２－４　軸ひずみの経時変化の一例

iii)－３　アルカリ刺激剤を添加した場合の一軸圧縮強度の経時特性

図２－５はアルカリ刺激剤を添加した場合の一軸圧縮強度の経時変化を調べたものである。

アルカリ刺激剤の種類により強度発現状況は異なるが，いずれも経時的に強度を増大しアルカリ刺激剤の効果が顕著である。




図２－５　各種アルカリ刺激剤による水砕スラグの強度発現例

３．物理的特性

３－１　粒度分布

水砕スラグの粒度は下表の範囲を標準とする。

通過重量百分率(%)						
4.75 mm	2.00 mm	0.85 mm	0.425mm	0.25 mm	0.106mm	0.075mm
99 ~ 100	80 ~ 100	30 ~ 75	7 ~ 30	3 ~ 15	1 ~ 6	0 ~ 4

〔解説〕

標準的な水砕スラグの粒径は4.75㎜以下の砂状であり，細粒分が極めて少なく，比較的単粒度で安定している。

粒径は，粗砂領域が大部分を占め，均等係数は2.5～4.2，曲率係数は0.9～1.4の範囲にあり，日本統一土質分類法による「均等粒度」に分類できる。

11製鉄所で実施した水砕スラグの調査結果を図３－１，表３－１に示す。




図３－１　水砕スラグの粒度分布

表３－１　水砕スラグの粒度分布試験例

製鉄所	通過重量百分率(%) ふるい目(mm)							粒径(mm) 加積通過率(%)			均等係数 U_c	曲率係数 U_c'
	4.75	2.00	0.85	0.425	0.25	0.106	0.075	D_{10}	D_{30}	D_{60}		
A	100	83.5	39.6	16.4	9.1	5.5	1.9	0.32	0.68	1.15	3.60	1.26
B	100	89.2	44.6	12.3	4.3	1.3	1.1	0.38	0.68	1.17	3.07	1.04
C	100	94.5	51.5	15.0	6.0	2.0	1.0	0.30	0.55	0.85	2.83	1.19
D	100	97.9	62.1	27.8	14.4	6.1	3.9	0.19	0.45	0.79	4.16	1.35
E	99.8	93.1	46.0	14.6	6.3	2.1	1.2	0.31	0.58	1.10	3.55	0.99
F	100	95.6	46.0	12.4	4.2	0.9	0.6	0.35	0.60	1.10	3.14	0.94
G	99.8	83.2	34.6	11.8	4.6	1.2	0.7	0.38	0.73	1.30	3.42	1.08
H	100	99.5	76.7	28.1	10.6	4.0	1.8	0.25	0.43	0.62	2.48	1.19
I	99.2	82.0	31.9	7.7	2.8	1.2	0.5	0.46	0.78	1.38	3.00	0.96
J	99.8	85.9	35.9	9.1	3.5	0.9	0.6	0.43	0.73	1.30	3.02	0.96
K	100	94.5	51.5	15.0	6.0	2.0	1.0	0.34	0.63	0.90	2.65	1.30

３－２　単位体積重量

１　水砕スラグの湿潤単位体積重量γ_tは1.3tf/m³を標準とする。 ２　水砕スラグの水中単位体積重量γ'は0.7tf/m³を標準とする。

〔解説〕(1)について

①　水砕スラグは粒子内部に気泡（気孔）を有し，かつ単粒度で粒子形状が角張っているため間隙比も大きく，天然砂と比べて軽量である。

図３－２にJIS A 1104（棒突き法）で求めた，各製鉄所の毎月の出荷時における湿潤単位体積重量の調査結果を示す。




図３－２　出荷時の湿潤単位体積重量

水砕スラグの湿潤単位体積重量は製造条件（溶融スラグ温度，水温および水圧等）に起因し，工場間で0.8～1.3tf/m³の範囲のバラツキがみられるが，各工場内では±0.1tf/m³の範囲となっている。

これにより，岸壁・護岸等の裏込め・埋土および覆土の設計に用いる湿潤単位体積重量は安全側の値として，1.3tf/m³を標準とする。

なお，重要構造物の設計や単位体積重量が小さいことが不利になるような構造物の設計に当たっては，事前に設計値の確認を行うこととする。

② 単位体積重量と間隙比

図３－３は三軸圧縮試験を実施したときの供試体による乾燥単位体積重量を間隙比の関係を表わしたもので，その回帰式は式(1)で示される。

この場合の間隙比はJIS A 1202により求めた粒子比重を用いて算出している。

$$\gamma_d = -0.608e + 1.923 \cdots\cdots (1)$$

ここに，γ_d ：乾燥単位体積重量（tf/m³）

e ：間隙比




図３－３ 乾燥単位体積重量と間隙比の関係

また，図３－４は通常の現場における乾燥単位体積重量（乾燥密度）をJIS A 1214（砂置換による土の密度）で調査した結果である。図３－３と図３－４によれば，通常の施工で得られる乾燥単位体積重量はおよそ0.80～1.10tf/m³の範囲にあり，また，間隙比は1.3～1.9程度とみなされる。




図３－４　現場での乾燥単位体積重量測定結果

(2)について

① 水砕スラグは粒子内に気泡が存在するため，水中単位体積重量も天然砂と比べて軽量である。

また，図３－５に示すように，水砕スラグを長時間水浸した場合，初期の１～２ヶ月までは水中単位体積重量は増加するが，それ以後は0.7tf/m³の値に漸近し安定する傾向にある。

したがって，岸壁・護岸等の裏込め・埋土あるいは覆土の設計に用いる水中単位体積重量は，安全側の値として0.7tf/m^{3}を標準とする。

なお，水で飽和された水砕スラグの空気中における単位体積重量γ_sは1.7tf/m^{3}を標準とする。




図３－５　水中単位体積重量の経時変化

４．力学的特性

４－１　締固め特性

水砕スラグの締固め度は，締固め時の含水比ωにはほとんど影響されない。

〔解説〕

図４－１はJIS A 1210（1.1C法）による水砕スラグの締固め試験結果である。

JIS A 1210（1.1C法）はランマーによる突き固めを行うもので，通常の施工現場における乾燥単位体積重量に比べてかなり大きい値になっているが，乾燥単位体積重量に与える含水比の影響についてはこの試験結果で判断することができる。

水砕スラグの出荷時の含水比が10%前後であること及び透水性が大きく且つ保水性が小さいこと等から試験時の含水比の範囲を６～22%とした。

試験結果から，乾燥単位体積重量が含水比の多少に関係なくほぼ一定値を示しており，施工時における含水比の特別な管理は不要である。




図４－１　締固め試験結果（10製鉄所）

４－２　透水性

粒状の水砕スラグの透水係数κは1×10^{0}～1×10^{-1}cm/secの範囲である。

〔解説〕

①　間隙比と透水係数

一般的に，透水係数は間隙比によって異なる。

図４－２は締固め方法の違いによる水砕スラグの間隙比と透水係数の関係を示す。

透水試験はJIS A 1218（定水位透水試験）による。実際に現場で施工した時の密度はJIS A 1210（1.1c法）よりもジッギング法による密度に近く，透水係数を判断する場合ジッギング法による値を採用することとし，水砕スラグの透水係数を1×10^{0}～$\times10^{-1}$cm/secの範囲とする。




図４－２　間隙比と透水係数の関係

② 材令と透水係数

図４－３は材令と透水係数の関係を示す。

供試体は，寸法φ10cm×H14cmで間隙比が1.0前後となるよう３層締固めを行ったもので，それぞれの材令ごとにJIS A 1218（定水位透水試験）に基づく透水試験を行った。

試験の結果では，固結に至っていない水砕スラグの透水性に変化はみられない。（図中の数字が間隙比eを示している。）

固結後の透水係数は，1×10^{-2}cm/sec程度まで低下する。




図４－３　固結していない水砕スラグの材令と透水係数の一例[5)]

４－３　沈下特性

水砕スラグによる裏込め・埋土及び覆土では，水砕スラグの経時的沈下は無視してよい。

〔解説〕

① 水砕スラグは大きな荷重をかけると粒子破壊が生じ，それに伴う圧縮沈下を生じる。

これは砂質土に荷重をかけた場合の，土粒子間のすべりによる構造骨格の変化とはやや異なった挙動であるが，現象的には砂質土における圧縮沈下と似ている。

図４－４は水砕スラグの圧縮特性試験結果である。試験機はCBR試験機を用い，モールド（圧密リング）は，JIS A 1210（突き固めによる土の締固め試験）に規定する内径150㎜，高さ125㎜のものを用いている。載荷方法は，0.5kgf/cm²載荷→除荷→1.0kgf/cm²載荷→除荷→1.5kgf/cm²載荷→除荷とし，各過程を１時間単位で実施した。

初期の軽い荷重では沈下に時間的遅れを生じているが，以後は載荷の瞬間に大部分の体積減少を終了している。




図４－４　時間－沈下特性

② 図４－５は乾燥した水砕スラグとマサ土に荷重を与え，載荷状態で注水し，その沈下量の経時変化をみたものである。マサ土の場合と異なり，水砕スラグには注水による沈下現象はみられない。




図４－５　注水－沈下特性

以上のことから実際の施工にあたっては，完成後の経時的沈下は無視してもよいと考えられる。

４－４　静的せん断特性

水砕スラグの内部摩擦角φは35°とし，粘着力cを無視する。

〔解説〕

①　水砕スラグ粒子は角張ったものや針状のものが混在しているため，大きな内部摩擦角が得られる。

水砕スラグによる埋立て深さを20c程度以下に制限すると，側圧は1kgf/cm²以下になるものと推定されるが，図４－６は三軸圧縮試験〔圧密排水（ＣＤ）試験法〕で得た内部摩擦角について，側圧が1kgf/cm²のときの値を示したものである。この値から水砕スラグの内部摩擦角を35°としている。

水砕スラグは高圧下では粒子が破砕されやすい特性があり，三軸圧縮試験において側圧σ3を増加すると内部摩擦角が低下する傾向を示す。





図４－６　側圧が1kgf/cm²のときの内部摩擦角

②　図４－７～図４－９および表３－１は水砕スラグの内部摩擦角を他の試験例からみたものである。

③－１　一面せん断試験の例

図４－７は一面せん断試験結果である。３種類の間隙比に対して，せん断応力τと垂直応力σの関係をプロットしたものであるが，いずれも内部摩擦角φはン40°を越えている。なお，水砕スラグの場合は見掛けの粘着力が発揮されるものと考えられるが，本手引書では安全側をみて無視することとした。



	間隙比 e	強度特性 c(kgf/cm²)	φ (度)	tan φ
密詰	1.03	0.20	45.0	1.00
中間	1.28	0.04	44.4	0.98
緩詰	1.55	0.11	40.4	0.85

図４－７　一面せん断試験例

③－２　現場実験の例[9)]

図４－８及び図４－９は水砕スラグと天然砂の主働土圧を同一条件のもとで測定した現場実験の例である。

実験装置は図４－８に示すように，両側にコンクリート壁，全面に鋼製の受圧板をもつ高さ２m，幅２mの土槽である。コンクリート壁の内側面には摩擦を除去するためにテフロン板を貼り，表面にグリース（ＥＰ－０）を塗布し，その上を全面にわたってビニールシートで覆っている。

実験は２層転圧によって高さ２mの盛土層をつくり，受圧板の上端に0.5mm/minの変位を与えながら，受圧板に作用する土圧Pを測定している。

その結果を図４－９に示す。




図４－８　現場実験装置




図４－９　受圧板上端の変位に対する実測土圧

測定結果をクーロン土圧の逆解析から求めた内部摩擦と崩壊角から求めたものを表４－１に併記しているが，いずれも水砕スラグの内部摩擦角は

砂に比べて大きく，40°以上を示している。

表４－１　測定結果より得られた内部摩擦角

	水砕スラグ	天然砂（海砂）	備　　考
実荷重から求めた〔φ〕	５２．７°	４６．０°	ｸｰﾛﾝ式を適用
崩壊角から求めた〔φ〕	４１．９°	３５．０°	

なお，支持力を対象とした構造物の設計に，この内部摩擦角を使う場合，天然砂に比べて変形量が大きくなる傾向にあることに注意する必要がある。

４－５　路床土支持力比

水砕スラグの路床土支持力比（ＣＢＲ）は20％とする。

〔解説〕

ｉ）水砕スラグ路床の変形係数とＣＢＲ

実際の施工においては，水砕スラグの粒子の形状特性と含水比の影響に左右されない締固め特性により，設計上の厚さにかかわらず，常に一層まき出しをすることができる。

この時の水砕スラグの密度は上層から下層と小さくなっており，ＣＢＲ値を満足するのは上層のみで，水砕スラグの平均ＣＢＲは満足しなくなる。しかし，図４－10に示すように１ｍ一層敷均しで施工した走行試験結果より，20日経過の変形係数は2,000kgf/cm^{2}が得られていることから，変形係数とＣＢＲの関係式（E_S＝40～50ＣＢＲ）より水砕スラグのＣＢＲは40～50％で設計することができる。




図４－10　平板載荷試験による変形係数E_s[1)]

ⅱ）１m一層施工による水砕スラグ路床のＣＢＲ特性

①　現場ＣＢＲ

表４－11に１m／層で施工したときの，現場ＣＢＲ試験結果を示す。

各経過日数における盛土深さ方向の平均ＣＢＲは，アスファルト舗装要綱の『区間のＣＢＲの式』に準じて算出したものである。

これによれば，盛土建設当初には，平均ＣＢＲが12%程度であるのに対し，３ケ月で20%程度，５ケ月後には30%以上となっている。

本施工試験データによれば，建設当初から３～４ケ月までは路床の支持力が設定した設計ＣＢＲに達しないことになる。しかし，アスファルト舗装要綱においては，その耐用年数を10年と考えており，その間に走行する５t輪荷重換算の走行回数を交通区分により設定している。

このことから考えて，10年間の耐用年数に対する３～４ケ月の比率は全体の２～３%と小さなものとなる。

表４－11　現場ＣＢＲ試験結果

測定深さ D (cm)	層の厚さ t (cm)	現場ＣＢＲ (%)											
		ブルドーザによる転圧						タイヤローラーによる転圧					
		施工直後	0.5ケ月後	1ケ月後	2ケ月後	3ケ月後	5ケ月後	施工直後	0.5ケ月後	1ケ月後	2ケ月後	3ケ月後	5ケ月後
10	20	19.9	19.3	19.6	22.3	31.6	50.8	22.6	21.0	19.5	23.7	32.7	53.8
30	20	16.7	16.0	15.4	18.3	24.0	40.3	14.7	13.9	13.9	17.0	24.1	45.8
60	40	9.3	9.1	10.1	11.4	18.0	29.5	8.9	7.9	9.0	10.7	15.4	27.2
90	20	7.0	6.6	7.0	7.4	9.9	14.3	7.6	7.2	7.6	7.7	9.9	15.3
平均		11.5	11.1	11.6	13.1	18.8	30.1	11.5	10.6	11.0	12.9	17.9	30.8

②　路床の支持力に関する考察

また，舗装建設当初を想定して，ＣＢＲ＝10%の路床に対してＣＢＲ＝20%のT_A構造（Ｄ交通を想定）をもつ舗装を図４－12のように考えてみた。

この場合，路床表面にかかる荷重応力を弾性計算により求めると，その時の荷重応力はほぼ0.6kg/cm^{2}となる。なお，弾性計算にあたっては，設置半径は12＋Ｐ（Ｐは輪荷重），アスコン層の弾性係数は20,000o/cm^2，路床の弾性係数は50×CBRとした。




図４－12　路床表面の荷重強さの検討概念図[18)]

実際には，表４－11からもわかるように，水砕スラグ路床表面のＣＢＲが20％以上を示しており，2.5㎜貫入時の荷重強度では70kg/cm²×20/100＝14kg/cm²を示す。（70kg/cm²；2.5㎜貫入時の標準貫入強さ）

ここで，舗装表面での設計タワミを0.5㎜と考えて，このタワミがそのまま路床表面に生じたとしても，水砕スラグの荷重強さは14×0.5／2.5＝2.8kg/cm²となり，路床に生じる荷重応力（0.6kg/cm²）の４倍以上の荷重強さを有することになる。

従って，建設当初から３～４ケ月の間をＣＢＲ＝10％の路床に設計ＣＢＲ＝20％以上のＴ$_A$構造を設計したとしても，ほとんど問題にならないことが裏付けられる。

ⅲ）水砕スラグを用いた路床の平均ＣＢＲ[10)]

以上述べたように水砕スラグのＣＢＲ20％は相当余裕がある値であること，潜在水硬性を有すること及び締固め度が含水比に殆ど影響されないことなどから，式(2)の平均ＣＢＲとしてよい。

$$CBRm=\left[\frac{(h_1-20)\times CBR_1{}^{1/3}+20\times(CBR_1+CBR_2)/2^{1/3}+h_2\times CBR^{1/3}}{100}\right]^3 \quad \cdots(2)$$

ここに，ＣＢＲm；　平均ＣＢＲ（％）

ＣＢＲ$_1$；　改良した路床（水砕スラグ）のＣＢＲ（％）

ＣＢＲ$_2$；　在来路床のＣＢＲ（％）

ｈ$_1$　　；　改良した路床（水砕スラグ）の厚さ（㎝）

ｈ$_2$　　；　在来路床の厚さ（㎝）

４－６　荷重分散角


粒状の水砕スラグの荷重分散角 θ は45°とする。

〔解説〕

① 水砕スラグの粒子は角張ったものや針状のものが混在していることから，大きな荷重分散角が得られる。

図４－13は，水砕スラグと天然砂の荷重分散角を同一条件のもとで測定した現場実験例である。

実験装置は図４－13に示すように，コンクリート地盤上に高さ50cmの盛土を構築し，その盛土表面中央部に載荷している。また，荷重計測には，埋設型ロードセルを用い，土中応力の分布範囲を計測するために，荷重計は荷重載荷直下点より1.25mの範囲に一直線上に設置している。



a　平面配置図　　b　計測断面図

図４－13　現場実験装置

この結果から，施工直後の荷重分散角は，水砕スラグが45°程度，天然砂が27°程度であり，水砕スラグの場合は潜在水硬性の発現により，経時的に荷重分散角が増大する傾向を示した。

なお，軟弱地盤上にボックスカルバートや水路等のコンクリート二次製品を設置する場合の置換材として，45°で設計した実績も多い。

４－７　地震時の液状化

１　水砕スラグは潜在水硬性を有するため，一般には液状化の検討を行う必要性は少ない。

２　固結に至っていない水砕スラグの液状化の可能性については，水砕スラグを粒状体として扱い，従来法の他に，間隙水圧の蓄積・消散過程を考慮した解析を参考に判断するのがよい。

〔解説〕(1)ついて

水砕スラグを裏込め等に用いる場合，通常，潜在水硬性が発現して６ヶ月程度で固結する。

その固結の状況は周辺環境，経過時間等によって幅があるが，固結した水砕スラグは地震時に受ける慣性力に対して固結体のせん断抵抗力で抵抗するため，液状化に対する問題は生じない。

地域により，発生する地震の大きさ，頻度等が異なり，また水砕スラグが粒状体である期間にも差があるため，液状化の検討をするか否かの判断は難しいが，一般には固結に至るまでの期間が６ヶ月の場合，確率的にみて，設計震度は小さくなり，液状化を検討する必要性は少ない。

(2)ついて

水砕スラグが固結に至るまでの期間に発生するかもしれない地震力に対して構造物の安全性を検討する必要のある場合には，水砕スラグを粒状体として扱うこととする。

粒状材料の液状化を判断するには，①粒度やN値で判断する方法，②不撹乱試料を非排水下における振動三軸圧縮試験で確認する方法等がある。

「港湾の施設の技術上の基準・同解説」による判定では，水砕スラグの粒度分布が液状化しやすい範囲にあり，また非排水下における振動三軸圧縮試験では，水砕スラグは液状化しやすい結果を示しているが，水砕スラグは透水性に優れていることから従来の方法のみで液状化を判断することは適当ではない。

透水性を考慮した液状化現象を把握するための方法として，部分排水による振動三軸圧縮試験あるいは過剰間隙水圧の蓄積・消散過程を考慮した解析が考えられるが，前者については砂に対する事例はあるものの，試験方法としてまだ確立されたものではなく，後者については以下に示す解析によって，水砕スラグの液状化の可能性を評価することが可能である。

式３は材料の透水性や圧縮特性を評価した吉見・時松による地震時の間隙水圧の蓄積・消散過程に関する理論式である。

$$\frac{\partial}{\partial Z}\left[\frac{\kappa}{\gamma_w}\cdot\frac{\partial u}{\partial Z}\right]=m_v\cdot\left[\frac{\partial u}{\partial t}-\frac{\partial u_g}{\partial t}\right] \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (3)$$

ここに　κ　：鉛直方向透水係数（cm/sec）

u　：過剰間隙水圧（kgf/cm^2）

z　：鉛直座標（cm）

t　：時間（sec）

m_v ：体積圧縮係数（cm^2/kgf）

γ_w ：水の密度（kgf/cm^3）

$\partial u / \partial t$ ：消散による間隙水圧の変化速さ

$\partial ug / \partial t$ ：せん断による間隙水圧の蓄積速さ

図４－14と図４－15は，式３を図４－13のモデルを用いて水砕スラグと天然砂のそれぞれの場合に適用して解析したものである。

解析の結果，付記した条件下であれば，水砕スラグは液状化するが，液状化後の間隙水圧の消散に要する時間は天然砂の10分の１である。

以上のことから，固結に至っていない水砕スラグの液状化の可能性については，従来法の他に，間隙水圧の蓄積・消散過程を考慮した解析を参考に判断するのがよい。




図４－13　モデル図




図４－14　水砕スラグの間隙水圧経時変化




図４－15　天然砂の間隙水圧経時変化

５．化学的特性

５－１　溶出水の水素イオン濃度（pH）による影響

土壌のアルカリ吸着能による緩衝作用でpHが低下するので，通常の場合，環境に与える影響は考慮しなくてよい。

高炉スラグの溶出アルカリ濃度と土壌の緩衝作用について

①　高炉スラグの溶出アルカリ濃度測定試験

本試験は路盤用高炉スラグの溶出アルカリ濃度を透過水試験および水中浸漬試験によって測定したもので，前者は関東学院大学土質研究室（村田教授）において，後者は鉄鋼スラグ協会において実施したものである。

透過水試験によるpHの測定方法は変水位型透水係数測定装置を用い，試料（圧縮試験用供試体）を透過した水のpHを，また，水中浸漬試験による方法では試料を重量比10倍の純水に浸漬し，試料水浸６時間後の水のpHをガラス電極方法により測定したものである。

図５－１，図５－２に測定結果を示す。




図５－１　透過水試験によるpH値




図５－２　水中浸漬試験によるpH値

材令初期におけるpH値は透過水試験では9.8～10.5，水中浸漬試験では10.2～11.5程度であるが経時とともに低下し,材令360日付近ではそれぞれ8.2～8.5及び8.5～10.5となっている。

本試験は路盤用高炉スラグ（徐冷スラグ）で行なっているが，化学成分においては水砕スラグも同じであり同様の傾向を示すものと考えられる。

いずれにしても，高炉スラグ溶出水のpH値はセメントあるいは石灰安定処理の溶出水のpH値と同等かそれより低い値といえる。

② 高炉スラグを含む鉄鋼スラグの溶出液の土壌通過試験

本試験は高炉スラグ（徐冷スラグ）を含む鉄鋼スラグの溶出液に対する土壌のアルカリ吸着能を調査したもので，全国25ケ所の代表的土壌を対象にして日本鉄鋼連盟が日本土壌協会に依頼して実施したものである。

試験方法として，スラグ溶出液の作成はスラグと水とを重量比10%の割合で混合して作成し，また，pHの測定方法は供試土壌100g中を５回通過させた後の溶出液をガラス電極法により測定したものである。

表５－１，表５－２に供試土壌および鉄鋼スラグ溶出液の平均pH値を，図５－２に溶出液の土壌通過方法を示す。

表５－１　供試土壌の平均pH値

	土壌 / pH等	褐色森林土	赤黄色土	火山灰土	灰色低地土	火山砂れき土	泥炭土
土壌	平均ｐＨ	5.1	5.2	5.5	6.0	6.0	4.2
	平均数	12	12	14	8	1	1

表５－２　鉄鋼スラグ溶出液の平均pH値

	土壌 / pH等	高炉スラグ	転炉スラグ	電炉スラグ	ｺﾝｸﾘｰﾄ破片
溶出液	平均ｐＨ	11.2	12.0	11.5	11.6
	平均数	36	36	38	15




図５－２　鉄鋼スラグ溶出液の土壌通過方法

図５－３，図５－４に試験結果を示す。




図５－３　通過液のpHの全数分布（5回目通過）





図５－４　土壌のpHと通過液pHとの関係

土壌通過後のpHは５回目通過であっても，全数とも水質汚防止法に定める排水基準値を満足しており，土壌のpHが低いほど通過後のpHも低くなっている。

また，溶出液通過前後の土壌のアルカリ吸着能力の変化は図５－５に示す通りで，各土壌とも十分な吸着能力を有し通過後もかなりの余力を残している。



	褐色森林土		赤黄色土		火山灰土		灰色低地土	
塩基置換容量 (me/100g)	16.5		9.2		53.5		9.4	
アルカリ吸着能 (me/100g)	14.4	9.2	5.1	3.3	38.1	32.6	3.0	2.8
〃 (対CEC%)	88.6	56.3	55.7	35.5	71.2	61.1	31.5	29.9
通過前後	前	後	前	後	前	後	前	後

図５－５　土壌のアルカリ吸着能の変化

５－２　植物への影響

水砕スラグには，植物の生育に必要な土壌としての条件を満足していないので植物は生育しないが，適度の土壌（客土）があれば，樹木の生育は可能である。

〔解説〕

① 植物体に含まれる元素は30種以上におよぶが，その中で，植物の生育に必要な元素は表５－３に示す16種とされている。

水砕スラグの化学成分は表２－１に示すようにカルシウム，けい素，アルミニウム，マグネシウム等の酸化物が主体であり，肥料の第二要素（Ca，Mg，Si）と微量要素を含有しているが，第一要素（N，P，K）はほとんど含まれていない。

したがって，水砕スラグは土壌に欠乏しやすい第二要素と微量要素を補給するための肥料としては，非常に有効であるが，植生用土壌とはなり得ない。たとえ，第一要素が必要量満たされても，水砕スラグはカルシウム分が高いので，アルカリ土壌金属過剰障害をひき起こす恐れもある。

表５－３　植物の生育に必要な栄養分

栄養分	必要量※	ｽﾗｸﾞ中成分	おもな供給源
水素（H_2）	H_2O として7,350,000		水
酸素（O_2）	10,000		空気中の酸素ガス
炭素（C）	CO_2 として 28,500		空気中の炭素ガス
窒素（N）	310		窒素肥料
リン（P）	120		リン酸肥料
カリウム（K）	245		カリ肥料
カルシウム（Ca）	58	○	石灰肥料
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ（Mg）	33	○	苦土肥料
珪素（Si）	50	○	珪酸肥料
硫黄（S）	50	○	
鉄（Fe）	3	○	
ﾏﾝｶﾞﾝ（Mn）	0.45	○	
ホウ素（B）	0.10	○	
亜鉛（Zn）	trace	○	
銅（Cu）	trace		
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ（Mo）	trace		

第１要素肥料：窒素肥料，リン酸肥料，カリ肥料
第２要素肥料：石灰肥料，苦土肥料，珪酸肥料
微量要素肥料：鉄，ﾏﾝｶﾞﾝ，ホウ素，亜鉛，銅，ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ

※　アメリカ農林省の調査結果で、穀類の収穫に必要な量(kg/ﾍｸﾀｰﾙ)を示す。
上記16成分の他に太陽エネルギー温度が必要なことは勿論、腐植などの有機物も必要である。

② 水砕スラグは肥料として長い歴史があり，昭和52年より日本土壌協会を中心として，数多くの試験が行われ，適量使用によって植物の生育に効果があると報告されている。水砕スラグ地盤においても，図５－６のように適度の土壌（客土）があれば，樹木の育成は可能である。




図５－６　樹木の必要最小土層厚さ

５－３　鋼材腐食への影響

水砕スラグの鋼材腐食への影響は，一般土壌と変わりない。

〔解説〕

鋼材の腐食要因には，通気性，電気伝導度，復極剤，インヒビターとして働く溶解塩，湿分，pH，土壌粒度の不均一さ等があり，場所によって大きな差がある。こうした理由から，欧米においても明確な理論が得られていないが，米国ではパイプの埋設の埋戻し土に水砕スラグを用いると周囲が弱アルカリ性に保たれて，パイプの酸による腐食が防止できるといわれており，上下水道および石油，ガスのパイプラインの埋設の埋戻し材として水砕スラグが用いられている。

土壌の防食性評価方法として，C.I.P.R.A（Cast Iron PipeResearch Association）で定めてある鋳鉄管埋設の場合の勧告基準がある。この勧告基準は，土壌の腐食性を評価するもので，評価基準が10点以上になれば，特殊防食法を採用することを勧告するものである。この評価基準をもとに水砕スラグを評価すると，表５－４に示すように，評価基準点は10点以下となり，特殊防食法を採用する必要はないと判断される。

表５－４　水砕スラグ中の防食性評価試験結果例

試験項目	試験結果	評価基準	
土壌の比抵抗（Ω・cm）	自然状態（ω=11%） 26,000 飽和状態（ω=36%） 2,000	＜ 700	10点
		700 ～ 1,000	8
		1,000 ～ 1,200	5
		1,200 ～ 1,500	2
		1,500 ～ 2,000	1
		＞ 2,000	0
pH	9.9	0 ～ 2	5
		2 ～ 4	3
		4 ～ 6.5	0
		6.5 ～ 7.5	0
		7.5 ～ 8.5	0
		＞ 8.5	3
Redox電位（mV）	飽和状態（ω=36%） 497	≫ 100	0
		50 ～ 100	3.5
		0 ～ 50	4
		(－)	5
水分	含水量11% 透水係数2.70×10^{-1} cm/sec	排水悪く常に湿潤	2
		排水かなり良一般に湿っている	1
		排水良好一般的に乾燥	0
硫化物	(＋)	(＋)	3.5
		Ｔｒａｃｅ	2
		Ｎｅｇａｔｉｖｅ	0

合計 6.5点

また図５－７，図５－８に示す埋設試験での１年間のパイプ腐食量測定結果によれば，水砕スラグ中のパイプの腐食量は山土中とほとんど変わりなく，その腐食量も0.04㎜／年以下である。




図５－７　地下埋設方法




図５－８　各埋設場所における普通鋼管の腐食量

５－４　有害物質

水砕スラグから，有害物質は溶出しない。

〔解説〕

公害等に関連して法律で指定されている有害物質，生活環境その他の環境汚染項目等の試験結果を表５－５に示す。

表５－５より，有害物質の溶出はまったく検出されず，生活環境およびこれに関連するその他の項目についても，不検出あるいは基準値を下廻っている。

表５－５　公害問題に関する試験結果総括表（その１）

区分	重要度	試験項目	求める資料	試験結果		関係基準						備考
				埋立処分	海洋投入処分	埋立基準	海洋投入	排水基準	環境基準	水産環境	水産用水	農業用水	
有害物質（健康項目）	○	アルキル水銀化合物	含有量	検出せず	検出せず	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	環境基準による			・昭和48年環境庁告示第13号及びJIS K 0102（工業排水試験法）に基づき試験 cd,pb は神奈川方式により実施 ・アルキル水銀，有機りんは全水銀及び全りんを検出しないので検出せずとした ・埋立処分は(PH5.8~6.3) 海中投入は(PH7.8~8.7) 水で抽出試験 ・すべて基準値以下で公害問題発生のおそれはない
	○	水銀またはその化合物	〃	〃	〃	0.005 ppm以下	0.005 ppm以下	0.005 ppm以下	0.0005 ppm以下	〃	0.004 ppm		
	○	カドミウムまたはその化合物	〃	〃	〃	0.3 〃	0.1 〃	0.1 〃	0.01 〃	〃	0.03 〃		
	○	鉛またはその化合物	〃	〃	〃	3 〃	1 〃	1 〃	0.1 〃	〃	0.1 〃		
	○	有機りンまたはその化合物	〃	〃	〃	1 〃	1 〃	1 〃	検出されないこと	〃			
	○	六価クロムまたはその化合物	〃	〃	〃	1.5 〃	0.5 〃	0.5 〃	0.05 ppm以下	〃			
	○	ひ素またはその化合物	〃	〃	〃	1.5 〃	0.5 〃	0.5 〃	〃	〃		0.05 ppm以下	
	○	シアンまたはその化合物	〃	〃	〃	1 〃	1 〃	1 〃	検出されないこと	〃	0.01 〃		

区分	重要度	試験項目	求める資料	試験結果		関係基準						備考
						排水基準	環境基準			水産環境	水産用水	農業用水	
							河川－D	鏑沼－B	海－C				
生活環境項目	○	水素イオン濃度(PH)	PH	5%水溶液(9.06) 蒸留水で5%海水液(8.7)		海 5.0~9.0 (0施 5.8~8.6	6.5~8.5	6.5~8.5	7.0~8.3	海 7.0~8.4 (0施 6.7~7.5	淡水域 6.5~8.5	6.0~7.5	・JIS K 0102及び公害関係の分析法と解説（神奈川県）等により実施
	○	生物化学的酸素要求量(BOD)	BOD	検出せず		160 ppm (120) 〃	8 ppm以下	5 ppm以下	8 ppm以下	河川 3ppm以下	5 ppm以下		
	○	化学的酸素要求量(COD)	COD	〃		160 〃 (120) 〃				鏑沼 4〃 海 1〃		6 ppm以下	
	○	浮遊物質量(SS)	SS	約30ppm（10%水溶液の60分後の上澄液）		200 〃 (150) 〃	100〃	15 〃		河川25〃 鏑 3〃 海 2〃	10ppm 以下（人為的のもの）	100 〃	
		ヘキサン抽出物質含有量	鉱油，動植物油脂類含有量	鉱油 0.01ppm 動植物油 0.005ppm		鉱油 5〃 動植 30〃				鉱油が含まれないこと	0.01 〃		
		フェノール類〃	含有量	検出せず		5〃					0.01 〃		
		銅 〃	〃	〃		3〃					0.01 〃	0.02〃	
		亜鉛 〃	〃	〃		5〃					0.1 〃	0.5〃	
		溶解性鉄 〃	〃	〃		10〃					1.0 〃		
		溶解性マンガン 〃	〃	〃		10〃					1.0 〃		
		クロム 〃	〃	PH5.8~6.4 で抽出検出せず	PH7.8~8.3 で抽出0.07ppm	2〃					1.0 〃		
		ふっ素 〃	〃	〃 〃 0.23ppm	〃 〃 0.13ppm	15〃					1.5 〃		

表５－５　公害問題に関する試験結果総括表（その２）

区分	重要度	試験項目	求める資料	試験結果	関係基準				備考
					環境基準	水産環境	水産用水	農業用水	
その他	○	硫化物含有量		S1.1％（乾燥試料中）			0.3 ppm（PH6.5のとき）		・JISに規定されているものの他は独自の試験方法を研究して実施
	○	全りん		検出せず		河川0.1ppm以下 湖沼〃0.05〃 海			
	○	溶存酸素(DO)	溶存酸素量	10Ｔ/Ｔ液　1時間後　24時間後　7.8％　8.3％ ／ 50Ｔ/Ｔ液　1時間後　24時間後　7.9％　7.8％	川　水産１級　3級　7.5ppm　2ppm	5ppm以上	5ppm以上	5ppm以上	
	○	透視度		10％液　1時間後　10	農業用水　2ppm				
	○	臭度		〃　〃　10　SS（21～43 ppm）	湖沼　1.5〃 5〃 5〃				
	○	色度		〃　〃　白茶色	海　1.5〃　2級　5〃	光の透過が妨げられないこと			
	○	海水との作用	色，生成物 PH	抽出液と海水との混合では白濁せず　PH 8.5～8.9					
		溶解液と鉄との作用	色，生成物	赤褐色の沈殿物（水酸化第２鉄）を生ずる（海水，淡水も同じ）					
		変生後の溶解性等	PH，固化	石灰10％混合の方が固化が良好，１ヶ月でPHが８付近まで低下する					
		成分	組成含有率	CaO(41％)，SiO₂(34％)，Al₂O₃(17％)，MgO(1％)，Fe₂O₃(0.3％)，MnO(1％)，TiO₂(3％)，S(1.1％)，SO₃(検出せず)　＊他の資料と概ね同じ					
	○	比重	真比重・単位体積重量	2.56～2.64　単位体積重量 1.033					
	○	含水率		1.59～4.1　試料採取場所により差が大					
	○	臭気		H₂S 検出せず　100℃に加熱時微石臭あり					
	○	粉じん	飛散，粒度分布	飛散；風速 7m/sec 10m/sec 15m/sec　＊得た散水以上時でも 10m/sec以下 5％　10％　8％　飛散ず 粒度分布；74μ以下0.1～2.4％	0.20 mg/㎥以下 0.10 〃（平均）				
		電気伝導度		100Ｔ/Ｔ液　6時間後　705　908 μΩ/cm				0.3mΩ/cm以下	
		全窒素含有量		検出せず			1.0ppm以下（全アンモニア態）	1.0ppm以下（全窒素）	
	○	魚による急性毒試験	生存率又はTLm	40％ 希釈中で100％生存（96時間～）					

〔注〕1．i　埋立基準　海洋投入基準　　有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令（廃棄物処理法）及び海洋汚染防止法
ii　排水〃　　排水基準を定める総理府令（水質汚濁防止法）
iii　環境〃　　水質汚濁に関する環境基準について（人の健康に係る基準）（公害対策基本法）
iv　水産環境水質基準，水産用水基準　　日本水産資源保護協会（47.3）及び（40.3）
v　農業用水基準　　農林省公害研究会（45.5）
vi　大気の汚染に係る環境基準について　　環境庁告示第25号（45.5.8）（大気汚染防止法）（公害対策基本法）

2．魚によるTLm試験とは一定時間内の50％生存許容濃度である（水砕スラグの場合、完全な水溶液とならないので生存率で判定した）

〔引用文献〕水砕スラグに関する文献リスト

文　献　名	著　者	年	出　典　(講演名)
〔盛土，地盤改良〕			
(1) 盛土材料としての水砕スラグ	河野伊一郎 二町宣洋 他 3名	52	〔材料〕第26巻 290号 日本材料学会 P23～29
(2) 軟弱地盤における水砕マット工法	富永真生 財木良文 他 2名	52	第12回土質工学研究発表会 〔昭和52年度発表講演集〕 P1253～1256
(3) 水砕マット工法（その2）	富永真生 財木良文 他 2名	53	第13回土質工学研究発表会 〔昭和53年度発表講演集〕 P1433～1436
(4) 水砕スラグを用いた軟弱地盤処理工法	富永真生 波田耕吉郎 他 2名	53	第13回土質工学研究発表会 〔昭和53年度発表講演集〕 P1417～1420
(5) 水砕スラグの路床材としての考察	河野伊一郎 二町宣洋 他 1名	53	第13回土質工学研究発表会 〔昭和53年度発表講演集〕 P1337～1340
(6) 路床材としての水砕スラグの利用について	久山和頭 二町宣洋 他 2名	53	第14回日本道路会議一般論文集 日本道路協会 P203～204
(7) 水砕スラグの種類による粗粒水砕スラグ安定処理材の強度特性への影響について	M.R. ｶﾙﾏﾁｬﾘｱ 内田一郎 他 1名	54	第14回土質工学研究発表会 〔昭和54年度発表講演集〕 P701～704
(8) 水砕スラグによる軟弱土の改良	河野伊一郎 高田　明 二町宣洋 他 1名	54	第14回土質工学研究発表会 〔昭和54年度発表講演集〕 P725～728
(9) 鉄鋼スラグ地盤の諸特性観察結果	西　勝 佐藤康文 他 3名	56	第16回土質工学研究発表会 〔昭和56年度発表講演集〕 P793～796
(10) 水砕スラグ地盤の土質特性	西　勝 佐藤康文 他 1名	56	土木学会第36回年次学術講演会 〔講演概要集〕 P708～709
(11) 軟質水砕スラグの締固め特性について	河野伊一郎 山本親志 他 1名	56	土木学会第36回年次学術講演会 〔講演概要集〕 P714～715
(12) 地盤改良材としての高炉水砕スラグの土質工学的性質とその経時変化について	佐藤康文 福田勇治 他 1名	57	土木学会第37回年次学術講演会 〔講演概要集〕 P601～602
(13) 鉄鋼スラグ地盤の諸特性観察結果 (その2) 高炉水砕スラグについて	西　勝 佐藤康文 他 3名	57	第17回土質工学研究発表会 〔昭和57年度発表講演集〕 P2649～2652

文　　献　　名	著　者	年	出　　典　（講演名）
(14)高炉水砕スラグの土質特性	西　　勝 佐藤康文 他 3名	57	第17回土質工学研究発表会 〔昭和57年度発表講演集〕 P2653～2656
(15)高炉水砕スラグの土工用材としての特性	原田久光 佐藤康文 他 2名	57	神戸製鋼技法, VOL. 32, No. 4 P42～46
(16)水砕スラグの工学的性質に関する研究	河野伊一郎 二町宣洋 他 1名	57	第34回昭和57年度土木学会中国四国支部研究発表会講演概要集 P222～223
(17)水砕スラグによる垂直盛土工	河野伊一郎 大島満久 二町宣洋	58	第35回昭和58年度土木学会中国四国支部研究発表会講演概要集 P275～276
(18)軽転圧による水砕スラグの軽量土木用材としての適正	河野伊一郎 山本親志 他 1名	58	土木学会第38回年次学術講演会 〔講演概要集〕 P367～368
(19)通常転圧による水砕スラグの軽量土木用材としての適正	河野伊一郎 山本親志 他 1名	58	土木学会第38回年次学術講演会 〔講演概要集〕 P363～364
(20)製鋼スラグ地盤の諸特性観察結果（その3）	西　　勝 佐藤康文 他 3名	58	第18回土質工学研究発表会 〔昭和58年度発表講演集〕
(21)埋立地における水砕スラグの地盤特性	山本利繁 山崎友二 他 3名	58	第18回土質工学研究発表会 〔昭和58年度発表講演集〕
〔裏込め〕 (22)高炉水砕の人工土砂としての利用	沢口正俊 二町宣洋 他 3名	50	土と基礎，第23巻 8号土木学会 P168～175
(23)高炉水砕を裏込材に用いた擁壁の挙動について	沢口正俊 松尾弘一 他 1名	52	土木学会第32回年次学術講演会 〔講演概要集〕 P215～216
(24)荷重下の水砕スラグの膨張，収縮特性の一実験	河野伊一郎 二町宣洋 他 1名	53	土木学会第33回年次学術講演会 〔講演概要集〕 P302～303
(25)軽量材の振動時挙動に関する実験	荒井秀夫 北島昭一	53	運輸省・港湾技術研究所資料 P3～14
(26)水砕スラグの主働土圧について	河野伊一郎 二町宣洋 他 2名	57	第34回昭和57年度土木学会中国四国支部研究発表会講演概要集 P230～231
(27)水砕スラグの主働土圧について	河野伊一郎 二町宣洋 他 2名	57	第17回土質工学研究発表会 〔昭和57年度発表講演集〕 P969～972

文　　献　　名	著　者	年	出　　典　（講演名）
〔潜在水硬性〕			
(28) 充填填材としての高炉水砕を用いた軽量硬化体	西沢紀昭 富永真生 他 2名	51	施工技術，第 9巻 4号土木学会 P176～186
(29) 水砕スラグの水和硬化性状と工事適用例	河野伊一郎 二町宣洋 飽浦　靖 他 1名	54	第14回土質工学研究発表会 〔昭和54年度発表講演集〕 P729～732
(30) 水砕スラグの硬化特性に関する考察	河野伊一郎 二町宣洋 他 2名	59	第36回昭和59年度土木学会中国四国支部研究発表会講演概要集 P199～200
〔土工用総論〕			
(31) 土木工事における水砕スラグの用途	河野伊一郎 富永真生 二町宣洋 他 2名	55	川鉄技法，VOL. 12，No. 2 P131～142
(32) 軟質水砕スラグの土工用材としての基礎性状について	河野伊一郎 山本親志 他 1名	56	土木学会第36回年次学術講演会 〔講演概要集〕 P716～717
(33) 水砕スラグ地盤の土圧実験（その1）	河野伊一郎 昆野　功 他 2名	63	第40回昭和63年度土木学会中国四国支部研究発表会講演概要集 P296～297
(34) 水砕スラグ地盤の土圧実験（その2）	河野伊一郎 昆野　功 他 3名		第41回平成元年度土木学会中国四国支部研究発表会講演概要集 P338～339
(35) 高炉水砕スラグにおける荷重分散角の算定に関する研究	河野伊一郎 昆野　功 戸川准一 他 3名	H6	第46回平成６年度土木学会中国四国支部研究発表会講演概要集 P388～389
(36) 高炉水砕スラグにおける荷重分散特性に関する研究	河野伊一郎 昆野　功 戸川准一 他 3名	H7	第47回平成７年度土木学会中国四国支部研究発表会講演概要集 P248～249
(37) 岸壁裏込め材に利用された軽量地盤材料としての高炉水砕スラグ特性	松永康夫 昆野　功 戸川准一 他 3名	H9	第52回平成９年度土木学会年次講演概要集第３部（B） P654～655