


橋 梁 詳 細 設 計 照 查 要 領

【中国地整版】

令和4年3月

橋梁詳細設計照査フローチャート



注記 ※ 照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。

※※ 行程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計画書提出時に打ち合わせにより設定する。

基本条件の照査項目一覧表
(照 査 ①)

業務名: _____

発注者名: 国土交通省中国地方整備局 _____

受注者名: _____

照査の日付: 令和 年 月 日 _____

	照査技術者	管理技術者
受注者印		

基本条件の照査項目一覧表（様式－1）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査①				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
1	設計の目的、主旨、範囲	該当対象項目を抽出し〇印を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照		
		1) 設計の目的、主旨、範囲を把握したか。								
		2) 地域構想等に関する上位計画を把握したか。 ①供用計画の確認（暫定、完成、分離、一体）								
		②非常駐車帯の有無は確認したか								
		3) 設計の内容、工程等について具体的に把握したか。特記仕様書との整合は確認したか。また、スケジュール管理表を提出したか。								
2	貸与資料の確認	4) 技術提案がある場合は、業務計画書に技術提案の内容が反映されているか。								
		1) 貸与資料は最新版であるか確認したか。また、不足点及び追加事項があるか確認したか。不足がある場合には、資料請求、追加調査等の提案を行ったか。 ①橋梁予備設計成果								
		②測量成果（用地境界資料含む。）								
		③地質調査成果								
		④道路設計成果								
3	現地踏査	⑤動植物の希少種等資料								
		⑥その他								
		2) 申し送り事項を確認したか。								
		3) 条件明示チェックシートは確認したか。								
		1) 地形、地質、気象、現地状況（用・排水、土地利用状況、用地境界、浸水想定区域、土砂災害指定地、埋蔵文化財の有無等）を把握したか。 ①現場写真帳を作成したか								
		2) 沿道状況、交通状況、道路状況、河川状況を把握したか。 ①管理者								
		②交通量								
		③通行者（近隣の学校、通学路の有無等）								
		④計画高水位、計画高水量、計画河床、河川改修計画の有無								
		3) 社会環境状況を把握したか。（日照、騒音、振動、電波状況、水質汚濁、土壤汚染、動植物、井戸使用等）また、環境調査等の資料の有無を確認し入手したか。 ①民家の近接状況								
		②地下水の利用状況								
		4) 支障物件の状況を把握したか。（地下埋設物、架空線、マンホール、電柱等） ①地下埋設物とその管理者								
		②周辺環境とその利用状況								
		③架空線の有無・高さ								
		5) 施工計画の条件を把握したか。（時期、ヤード、環境、濁水処理、工事用建物敷地、交通条件、安全性、近接施工、架空線、資機材の進入路等） ①施工ヤード								
		②近接構造物								
		③水路の切廻しの必要性								
		④進入路の状況、工事用道路の計画								
		6) 既設構造物との取り合いを確認したか。								
		7) 施工時の留意事項を把握したか。								

基本条件の照査項目一覧表（様式－1）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査①				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
3	現地踏査	該当対象項目を抽出し〇印を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照		
		8) 施工範囲周辺の貴重動植物を確認したか。また、対策の要否を確認したか。								
		9) 施工済み構造物について工事完成図面は確認したか。また現地状況は整合しているか。								
4	設計基本条件	10) 発注者と合同で現地踏査を実施したか。								
		1) 設計に使用する技術基準、参考図書（発注者、隣接工区統一）を確認したか。								
		2) 過年度成果における「申し送り事項」に対して確認し、対応方法について協議したか。								
		3) 予備設計成形において、構造形式の選定は適正か。（経済性、安全性、施工性、維持管理性、景観性、総合評価等）また、LCCは適切に考慮しているか。 ①2主桁橋、合成桁、複合構造を検討したか ②プレキシスト構造を検討したか ③支間に対する橋梁形式選定は妥当か ④支承条件、地盤条件と橋梁形式選定は妥当か								
		4) 予備設計で想定している施工計画の前提条件は適正か。また、制約条件に変更はないか。 ①架設方法 ②施工方法 ③施工時の交差道路条件 ④施工時の河川条件 ⑤全体施工工程								
		5) 予備設計成形において、構造形式（支承形式含む）、橋長、スパン割りは適正か。 ①橋長の決定要因 ②支間割りの決定要因 ③幾何形状（平面曲線、斜角等）は適切か ④遊間（決定方法、常時or地震時） ⑤支承形式の決定要因								
		6) 耐震設計上の重要度の区分（A種の橋、B種の橋）は適正か。 ①地域別補正係数 ②地盤種別								
		7) 荷重条件（完成形、暫定形、施工時）は適正か。 ①設計時（B活荷重、A活荷重、群集荷重） ②施工時（作業車荷重） ③大型車交通量								
		8) 特殊荷重の位置、大きさ、将来荷重（遮音壁、情報版、標識、添架等）の有無は確認したか。 ①雪荷重 ②遮音壁 ③落下物防止柵 ④標識 ⑤シェルター等 ⑥添架荷重								
		9) 新工法、新技術の採用の検討が必要か。								
		10) 暫定計画、将来計画と整合しているか。								

基本条件の照査項目一覧表（様式－1）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査①					確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日	確認日				
				確認日	確認日						
4	設計基本条件	該当対象項目を抽出し〇印を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照			
		11) 塩害対策の必要性を確認したか。また、必要な場合、塩害対策区分を確認したか。 ①塩害対策区分									
		12) 雪処理の方法を確認したか。（除雪の有無、堆雪帯、積雪深、雪荷重、路肩折れ等）									
		13) 関連する設計、示方書等と整合がとれているか。									
		14) 鋼道路橋設計ガイドライン（案）の適用を検討したか。									
		15) 具体的な維持管理の方法等の計画について条件を確認したか。（点検動線、検査路設置位置、足場等）									
		16) 技術提案がある場合は、業務計画書に技術提案の内容が反映されているか。									
		17) 隣接工区、同路線橋梁との設計条件の整合は確認したか。また、隣接橋との取り合い（設計範囲、桁高、遊間、沓座、ジャッキスペースの確保等）を確認したか。									
		1) 平面及び縦横断線形は道路設計成果と整合しているか。最新条件であることを確認したか。また、道路規格、設計速度は妥当か。 ①道路規格 ②設計速度									
		2) 建築限界を考慮した幅員の設定、幅員構成、幅員変化、視距の確保は道路設計成果と整合しているか。 ①幅員拡幅の理由									
5	幾何構造、線形条件	3) 建築限界への影響はないか。曲線拡幅、視距拡幅は適切か。						詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照			
		4) 滞水する可能性（横断勾配反転区間等）がないか確認したか。									
		5) 座標系と基準点は適正か。									
		6) 隣接工区（道路、トンネル坑口等）との取合いを配慮したか。また、段階施工（暫定・完成）について確認したか。									
		1) 河川条件は満足するか。（基準径間長、阻害率、流心方向、桁下余裕、下部工設置方向、堤防定規断面等） ①砂防指定の有無を確認したか ②工作物設置許可基準を確認したか ③計画高水位及び非出水期の水位記録等を受領したか ④護岸工は適正か ⑤協議の進捗状況を確認したか									
		2) 道路交差条件は満足するか。（建築限界、桁下余裕、平面線形、桁架設法等） ①交差道路の建築限界は確保されているか ②側方余裕量									
		3) 鉄道交差条件は満足するか。（建築限界、桁下余裕、平面線形、桁架設法、架線処理方法等）									
		4) 支障物件への対応方法の検討の必要性は確認したか。									
		5) 交差協議に関わる協議資料作成の種類と内容を確認したか。									
		6) フーチングの土かぶりは適切か。（交差条件、車道・歩道での使い分け等）									
7	地盤条件	7) 建築限界に維持管理余裕量を確保したか。また、通行車両高を確認したか。									
		1) 地層構成は妥当か。									

基本条件の照査項目一覧表（様式－1）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査①				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
7	地盤条件	該当対象項目を抽出し〇印を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	(例) 関連基準類、過年度成果の該当頁等	詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照		
		2) 土質定数の設定は妥当か。また、隣接工区との整合は図られているか。 ①支持力の設定方法 ②変形係数の設定方法（N値、孔内載荷試験等）								
		3) 支持層の設定位置は妥当か。								
		4) 追加する土質調査・試験はないか。（ボーリングの調査深度は適切か、追加ボーリングの必要はないか。） ①ボーリングは下部エジヤスト位置か ②地すべりへの対応方法は妥当か ③断層の有無を確認したか ④土砂災害計画区域（急傾斜地、土石流）について確認したか								
		5) 地下水位、水圧の設定は妥当か。 ①設計時の浮力の扱い ②水圧の扱い（流水圧、動水圧）								
		6) 構造図と柱状図との位置関係は妥当か。								
		7) 軟弱地盤として検討する必要性を確認したか。（液状化、流動化、圧密沈下、側方移動など） ①側方移動の発生の可能性を確認したか ②耐震設計上の取り扱いを確認したか								
		8) 液状化判定時の地盤面は適正か。								
8	耐震性能照査	耐震検討条件は妥当か。（固有周期、地域別補正係数、地盤種別、設計水平震度、拘束条件等）。 ①橋の限界状態は（偶発作用時） ②塑性化を期待する部材は								
		2) 設計振動単位が適正か。								
		3) 免震設計の検討の必要性を確認したか。 ①全方位免震設計の場合、暫定側橋梁との離隔を確認したか。								
		4) 動的解析の必要性を確認したか（地震時の挙動が複雑な橋）。また、適用基準やモデル化の方法を確認したか。								
		5) 地震力を分散させる構造系または多点固定構造に配慮しているか。								
		6) 耐震設計上の基盤面が適正か。								
		7) 津波に対する防災計画の有無を確認したか。								
		8) 曲線、斜橋の影響を考慮する必要性について確認したか。 ①梁と柱の向きが異なる場合の理由は何か ②柱とフーチングの向きが異なる場合の理由は何か								
		9) 曲線橋、斜橋に関する細目（横変位拘束装置）の適用を確認したか。								
		10) 剛結構造の適用性を検討したか。								
9	使用材料	高強度材料の適用性を検討したか。使用した材料は道路橋示方書に準拠するものか。また、準拠しない場合は実験等で性能を確認しているか。								
		2) 特殊材料の供給条件は確認したか。（市場性、経済性、入手期間等） ①機械式継手、機械式鉄筋定着工法の適用を確認したか。								
		3) 耐候性鋼材の使用は可能か。また、防食処理方法は確認したか。								
10	橋面工、橋梁付属物工の基本条件	1) 付属物は、各基準に適合しているか。								
		2) 舗装厚は適正か。								

基本条件の照査項目一覧表（様式－1）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査①				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
10	橋面工、橋梁付属物工の基本条件	該当対象項目を抽出し〇印を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁等	詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照		
		3) 歩道構造は適正か。（歩道と自転車道は兼用か分離か、セミフラット構造かフラット構造か）								
		4) 橋梁用防護柵（地覆形状、種別、材質等）および設置位置・設置方法は適正か。								
		5) 落下物防止柵の設置は必要か。必要な場合の荷重条件は適正か。設置範囲は適正か。								
		6) 遮音壁の設置は必要か。高さおよび荷重条件は適正か。								
		7) 照明柱、標識柱の設置は必要か。必要な場合の荷重条件は適正か。								
		8) 排水に関わる基本条件（降雨量、流末処理等）を確認したか。								
		9) 伸縮装置の選定は適正か。								
		10) 檜検路や検査孔の配置計画は、対象橋梁の条件に適合したものとなっているか。（検査動線、設置位置、橋脚・橋台への昇降設備の有無等）								
		11) 支承構造は適正か。（免震、反力分散、固定可動）								
		12) その他付属構造物を設置する必要があるか。								
11	関連機関との調整	1) 関連機関との調整内容を確認したか。（河川協議、鉄塔、送電線との近接、交差協議、自然公園、保安林及び埋蔵文化財との調整等）								
		2) 地権者及び地元等の調整内容を確認したか。								
		3) 占有者との調整内容を確認したか。								
12	環境及び景観検討	1) 環境及び景観検討の必要性、方針、内容、範囲等を理解したか。								
		2) 環境及び景観検討の具体的方法、作成すべき資料等は明らかとなつているか。								
		3) 施工範囲周辺の貴重動植物を確認したか。また、対策の要否を確認したか。								
13	コスト縮減	1) 予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書を確認したか。								
14	建設副産物対策	1) 予備設計で作成されたリサイクル計画書を確認したか。								

基本条件の照査項目一覧表（様式－1）

追加項目記入表

No.	照査項目	照査内容	照査①				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象 項目を抽出し〇印 を記入	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
			照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	詳細設計照査要領の概要「6. その他記載等にあたっての留意事項」を参照		

細部条件の照査項目一覧表
(照 査 ②)

業務名: _____

発注者名: 国土交通省中国地方整備局 _____

受注者名: _____

照査の日付: 令和 年 月 日 _____

	照査技術者	管理技術者
受注者印		

細部条件の照査項目一覧表（様式－2）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査②				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
1	協議関連	1) 協議調整事項は設計に反映されているか。								
2	一般図	1) 平面図、縦断図、横断図は妥当か。（様式－1設計基本条件との整合が図られているか） ①設計条件一覧表の記載事項に不足はないか								
3	上部工	1) 適用基準は正しいか。 ①示方書、マニュアル、統一事項等を逸脱し設計した項目はあるか								
		2) 解析プログラム、解析モデル化は妥当か。また、施工方法、施工ステップを考慮したモデルとなっているか。 ①解析方法とプログラム名 ②部材同士の拘束条件や支点等の境界条件のモデル化は妥当か ③二方向の応力が生じる部分のある部材の照査方法は適正か ④架設系を考慮した設計が必要か								
		3) 衍配置は妥当か。 ①主桁間隔はいくらか ②荷重分配横桁間隔はいくらか ③対傾構間隔はいくらか					B= m Lmax= m L= m			
		4) 衍高および衍形状寸法は妥当か。 ①衍高／支間比はいくらか ②衍高の取り方を明記したか（上フランジ上面～下フランジ上面etc） ③衍下余裕は確保されているか					H/L=1/ H= m < m			
		5) 遊間の設定は、地震時移動量を満足するか。また、隣接工区がある場合には、取り合いが考慮されているか。 ①衍遊間とその決定根拠は何か					L= mm, 根拠 :			
		6) 衍端部と衍遊間は妥当か。また、衍端部において維持管理スペースを考慮したか。（人の出入りできる最低限の遊間量、ウェブの切り欠き等）								
		7) 床版形式、床版厚、床組、ハンチ形状は妥当か。 ①床版形式は何か ②床版の支間方向の取り方は妥当か ③床版支間はいくらか ④床版厚の計算において版の区分は適切か ⑤曲げモーメントの算出において版の区分は適切か ⑥1日1方向当たりの大型車交通量、係数k1 ⑦付加曲げモーメントの影響は考慮したか ⑧床版厚はいくらか（標準主鉄筋量） ⑨端部の設計は正しいか（最大主鉄筋量） ⑩片持部の設計は正しいか（最大主鉄筋量） ⑪ハンチ高の取り方は衍高の取り方と一致しているか ⑫ハンチ高はいくらか（一定or変化） ⑬中間支点上の配力筋の補強範囲は適切か ⑭衝突荷重の考え方は正しいか ⑮風荷重強度の考え方は正しいか					L= m 単純版 or 連続版 単純版 or 連続版 台/1日/1方向, k1= k2= d= mm (D - ctc) (D - ctc) (D - ctc)			
		8) 入力値と解析の結果で反力（死荷重）は整合するか。 ①反力（死荷重）/衍長はいくらか								
		9) 構造物の対称性（衍高、部材厚、スパン等）から反力の確認を行つたか。								

細部条件の照査項目一覧表（様式－2）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査②				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
		該当対象項目を抽出し〇印を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照		
3	上部工	10) 輸送・架設条件を設計に考慮したか。（運搬路、部材長、部材重量、架設方法と順序、施工ヤード、施工スペース、架設時の構造系等） ①最大部材長はいくらか ②最大部材幅はいくらか ③最大部材重量はいくらか ④施工ヤードは確保されているか					L= m < m B= m < m w= tf < tf			
		11) L2地震による設計（主桁、横桁）の必要性について確認したか。								
		12) 施工工程を設計に考慮したか。（クリープ、乾燥収縮、プレストレス導入時期材齡等）								
		13) 材料使用区分は妥当か。（鋼材（普通鋼材、耐候性鋼材）、コンクリート、鉄筋） ①使用鋼材は何か、 ②降伏点保証鋼（-H仕様）を使用しているか ③耐候性鋼材仕様と塗装仕様の比較は実施したか ④耐候性鋼材以外で活用可能な鋼材は検討したか ⑤超高力ボルトS14Tの適用条件を満足しているか ⑥使用するコンクリートの種類は何か ⑦使用する鉄筋の種類は何か								
		14) 構造細目は妥当か。（鉄筋かぶり、ピッチ、継手、折り曲げ位置、フック形状等）（断面変化位置、鋼板厚、板幅、材料使用区分、継手部、補剛材等） ■鋼橋（主桁） ①ブロック割は妥当か ②連結部の板厚差は大きい方の板厚の1/2以下か ③フィラーの厚さは適切か ④溶接継手部の板厚差は20mm以下にしているか ⑤連結方法は適切か ⑥ボルト配置は適切か ⑦垂直補剛材と連結板が干渉していないか ⑧外側フランジ詳細（幅・厚・材質） ⑨内側フランジ詳細（幅・厚・材質） ⑩フランジ幅／桁高比はいくらか ⑪垂直補剛材幅は適切か ⑫支承上の補強リブは桁高の1/2まで取り付けたか ⑬支承上の補強リブ幅は十分とったか ⑭荷重集中点の構造の照査は適正か ⑮ウェブ厚と水平補剛材段数は適切か ⑯上下水平補剛材のラップ区間は適切か ⑰水平補剛材と横構ガセットの取り合いは適切か ⑱横構ガセットと腹板連結板の取り合いは適切か ■鋼橋（横構など） ①使用型鋼の市場性は確認したか ②ガセットの取付位置は整合しているか（横構と対傾構） ③横構・プラケットの連結方式は適切か ④横構は必要か ⑤架設方法を考慮しているか					連結方法： 最大列数： $\alpha_{max} = 1 / \quad , \quad \alpha_{min} =$ b= mm Web厚： mm, H. STIFF： 段			

細部条件の照査項目一覧表（様式－2）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査②				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
3	上部工	該当対象項目を抽出し○印を記入	照査を完了した項目について○印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について○印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照		
		⑥端対傾構はコンクリート巻立て構造を検討したか ⑦横桁上フランジの最小板厚は満足しているか ■ P C 橋（主桁） ①鉄筋のかぶりは適切か ②PC鋼材のあき、かぶりは適切か ③主桁ケーブルと横桁ケーブルは干渉していないか ④上縁定着ケーブルと床版鋼材は干渉していないか ⑤排水桿、排水管の取付方法は適切か ⑥製作キヤンバーの計算は行ったか ⑦ねじりモーメントを考慮した設計になっているか ⑧中間支点上の補強構造は適正か ■ P C 橋（横桁） ①鋼材の配置は適切か ②断面形状、鋼材の種類は適切か ③端横桁の鋼材は、アンカーボルト、落橋防止構造等と干渉しないか ④横行スターラップと軸方向鉄筋の取り合いは妥当か ⑤端支点上横桁への設計水平力は適切か ■ P C 橋（場所打ち床版） ①床版厚は適切か ②鋼材の配置は適切か ③PC鋼材種別の検討、横締め間隔は適切か ④床版配置鉄筋との取り合い、干渉はないか ⑤緊張方向、両引き及び片引き緊張の計画は適切か								
		15) 塩害対策は適切か。 ①かぶりはいくらか ②塗装鉄筋やコンクリート塗装等の方法を併用するか ③その他								
		16) 防水工は適切か。								
		17) 塗装系、塗装区分は適切か。								
		18) 添架物の支持方法は適切か。 ①添架物件の重量はいくらか ②支持金具は橋梁設計で行う必要があるか ③支持間隔は適切か								
		19) 維持管理の観点から補修や補強を行う際に作用する荷重等を考慮する必要があるか。					L= m			
4	下部工	1) 適用基準は正しいか。 2) 橋台、橋脚の位置・形状は適正か。 ①橋台の形式は ②採用した橋台の高さはいくらか ③橋脚の形式は ④採用した橋脚の高さはいくらか					～			
		3) 支承条件（E, F, M、剛結構造（R）、ジョイントレス構造は妥当か。 ①支承条件は ②上部工分担重量は下限値を満足しているか（可動橋脚のみ）								
		4) 支承縁端距離は確保されているか。 ①支承縁端距離Sはいくらか					≥			

細部条件の照査項目一覧表（様式－2）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査②				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
4	下部工	5) 桁かかり長は確保されているか。桁かかり長の算出方法は適切か。 ①けたかかり長はいくらか ②斜橋、曲線橋として求める必要があるか	該当対象項目を抽出し〇印を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	詳細設計照査要領の概要「6. その他記載等にあたつての留意事項」を参照	
		6) 形状、寸法の基本的統一は計られているか。また、上部工との整合性を確認したか。（支点位置、構造高等） ①基本的統一事項があるか ②上部工との接続部の設計は妥当か						≥		
		7) 裏込土、埋戻土の種類と土圧係数は妥当か。 ①裏込め土の種類と土質定数は ②埋戻し土の種類と土質定数は ③土圧係数は						砂質土 $\gamma =$ $\phi =$ $C =$ $\gamma =$ KA = KEA =		
		8) 施工法は配慮しているか。（運搬路、施工法と順序、施工ヤード、施工スペース、施工区分、コンクリート打設のロット割等） ①運搬路はどこか ②構造物掘削方法（オープン、土留、他）は何か ③施工順序は ④施工ヤードは確保できるか								
		9) 材料使用区分は妥当か。（コンクリート、鉄筋） ①コンクリートの設計基準強度はいくらか ②鉄筋の材質は								
		10) 構造細目は妥当か。（鉄筋かぶり、ピッチ、継手、折り曲げ位置、フック形状等） ①鉄筋のかぶりはいくらか ②鉄筋の基本ピッチはいくらか ③継手方法はなにか ④底版のスターラップの形状は ⑤梁と柱の向きが異なる場合の配筋は問題なく施工可能か ⑥柱とフーチングの向きが異なる場合の配筋は問題なく施工可能か						大気中： mm、水中・土中： mm		
		11) 耐震設計の解析モデルは妥当か。 ①慣性力作用位置は確認したか ②免震支承の固有値解析は、等価剛性を用いたか ③支承部の照査は満足されているか								
		12) 耐震設計上の基盤面、地盤面は適切か。								
		13) 橋脚の地震時保有水平耐力及び応答塑性率、残留変位を確認したか。 ①橋脚の塑性率の照査は満足されているか ②橋脚の残留変位の照査は満足されているか ③橋脚のせん断力の照査は満足されているか								
		14) 段違い橋脚の採用適否は適切か。適切な場合、段違い部や桁端部の構造を検討したか。 ①桁と橋脚の遊間はいくらか						L= mm		
		15) 地下水の水位変動や被圧・流速等は確認したか。								
		16) 橋梁周辺の条件に応じた適切なかぶりが確保されているか。また、橋梁周辺の条件に応じた防せい方法であるか。								
		17) 橋台背面アプローチ部の構造は橋台の挙動と同一か。また、異なる場合は変状の速やかな機能の回復が可能な構造となっているか。 ①橋台背面アプローチ部の構造はなにか								

細部条件の照査項目一覧表（様式－2）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査②				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
4	下部工	該当対象項目を抽出し〇印を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照		
		18) 橋脚の動的解析結果は確認したか。 ①動的解析入力データチェックシートを作成したか ②チェック根拠(計算書やデータ赤黄資料等)はあるか ③設計水平震度等の他のプログラムの入力値と一致しているか ④断面力図より結果の妥当性は確認したか。								
		19) 橋表面の排水勾配は確保できているか。また、台座コンクリート、 脊座モルタルの構造は適切か。 ①橋表面の勾配はいくらくら %								
		20)擁壁、護岸工等、近接構造物との取り合いは適切か。								
		21)橋台周りは道路盛土、切土計画と整合しているか。								
		1) 適用基準は正しいか。 2) 基礎形式は妥当か。(直接基礎、杭、ケーソン、ウェル等) 3) 形式、寸法は妥当か。(杭であれば、杭種、杭径、杭配置等) ①基礎形式、杭種、杭径は 杭、 ϕ m								
		②杭の施工方法はなにか ③杭の中心間隔はいくらくら m (D) ④最外周の杭中心とフーチング縁端との距離はいくらくら m (D) ⑤杭本数の決定要因はなにか ⑥杭とアンカーフレームが干渉していないか ⑦柱と杭の主鉄筋と柱帶鉄筋どうしは互いに干渉していないか								
		4) 動的解析を実施した場合、解析応答値は反映されているか。 ①基礎設計荷重は何か								
		5) 支持層への根入れは妥当か。また、薄層支持の照査を行ったか。 ①支持層への根入れはいくらくら ②支持地盤の種類はなにか ③杭先端の極限支持力度はいくらくら qd= kN/m ²								
		6) 液状化及び流動化の検討は妥当か。 ①液状化層はあるか ②流動化の影響を考慮する必要があるか								
		7) 軟弱地盤の場合、橋台の側方移動、圧密沈下量、杭のネガティブフリクションの照査を行ったか。 ①側方移動判定値(I値)はいくらくら I=								
		8) 近接施工の問題はないか。 ①近接施工の影響範囲の検討は行っているか ②既設構造物との離隔はいくらくら D (基礎)								
		9) 解析手法は妥当か。								
		10) 施工法は妥当か。(運搬路、施工法と順序、施工ヤード等) ①運搬路を考慮しているか ②施工方法はなにか ③施工ヤードは確保されているか								
		11) 材料使用区分は妥当か。(コンクリート、鉄筋) ①コンクリート強度は ②鋼材の強度は								
		12) 構造細目は妥当か。(鉄筋かぶり、ピッチ、継手、折り曲げ位置、 フック形状、杭の段落とし位置、杭頭処理等) ■場所打ち杭、深基礎杭								

細部条件の照査項目一覧表（様式－2）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査②				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
5	基礎工	該当対象項目を抽出し〇印を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照		
		12)	①主鉄筋のかぶりはいくらか ②主鉄筋間隔はいくらか ③主鉄筋の重ね縫手長はいくらか ④主鉄筋の最小鉄筋量は0.2%以上を満足しているか ⑤主鉄筋の定着長L0はいくらか ⑥主鉄筋のフーチングへの埋込み長さは適切か ⑦帶鉄筋の径はいくらか ⑧帶鉄筋の最小鉄筋量は満足しているか ⑨帶鉄筋の中心間隔を15cm以下としている範囲はいくらか ⑩帶鉄筋の最大中心間隔はいくらか ⑪帶鉄筋をフックをつけて定着する場合、施工性を考慮しているか ⑫底面かぶりが確保されているか ■既製杭（鋼管杭、鋼管ソイルセメント杭、S C 杭、P H C 杭） ①杭頭鉄筋の最大径はいくらか ②設計で鋼管の腐食代を考慮したか ③杭頭鉄筋の定着長L0はいくらか ④杭頭鉄筋のフーチングへの埋込み長さは適切か ■ケーソン基礎 ①主鉄筋のかぶりはいくらか ②主鉄筋間隔はいくらか ③主鉄筋の縫手構造は妥当か ④打継目部の鉛直方向補強はされているか ⑤水平鉄筋の径はいくらか ⑥中間帶鉄筋の配置は間違っていないか ・水平帶鉄筋と同材質でD 1 6以上 ・断面内配置間隔は壁厚以内(1 m以下の場合は1 m) ・鉛直方向配置間隔は壁厚以内(1 m以下の場合は1 m) ⑦シャフト孔周辺の補強はされているか				mm mm ϕ (SD) 0.4% < % < 6% L0= mm L = mm D13 ≤ D ≤ D22 帶鉄筋の径:D (杭径 m)			
		13)	埋設物との取合いは問題ないか。							
		14)	地盤改良の必要性を確認したか。 ①地盤改良工法はなにか							
		15)	土質定数は妥当か。また、隣接工区、計画路線の他設計との整合等が図られているか。 ①変形係数E 0の推定方法と係数αの関係は適切か				常時: α = (E ₀ の推定方法:)			
		16)	地盤から決まる許容支持力、地盤バネ値の設定は妥当か。							
		17)	基礎の地震時保有水平耐力及び応答塑性率、残留変位を確認したか。 ①基礎の塑性化を許容している場合の理由はなにか							
6	橋梁付属物工	1)	選定形式、位置、寸法は妥当か。 ①支承 ②伸縮装置 ③排水装置 ④検査路 ⑤落橋防止システム ⑥防護柵 ⑦落下物防止柵、遮音壁							

細部条件の照査項目一覧表（様式－2）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査②				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
6	橋梁付属物工	該当対象項目を抽出し〇印を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照		
		1) ⑧橋面排水工、舗装 ⑨その他								
		2) 適用基準は正しいか。								
		3) プレキャスト化、二次製品の使用等を配慮しているか。また、現地への運搬、搬入は可能か。								
		4) 採用案の信頼性を確認したか。（採用実績、NETIS登録等）								
		5) 維持管理性は配慮したか。 ①配慮した内容はなにか								
		6) 本体との取合いは妥当か。								
		7) 通信管路は計画されているか。								
		8) 照明配置及び照明用電源管路は計画されているか。								
		9) 景観を配慮しているか。								
		10) 排水計算は行われているか。また、計画降雨強度は適正か。 ①排水樹の設置間隔はいくらか								
		11) 路面排水の流末処理は妥当か（二次排水を考慮しているか）。また、道路詳細設計と整合しているか。								
		12) 橋面舗装、橋面防水工は適正か。また、防水上の水抜きは適正か。 ①橋面防水工はなにか								
		13) 鋼製排水工がある場合、その下面に防水工が設置されているか。また、桁端防水は計画されているか。								
		14) 橋面舗装厚、付属工（検査路等）の計画変更はないか。 ①舗装構成及び各層厚はいくらか								
		15) 支承、落橋防止システム、伸縮装置、防護柵等の設計条件は適切か。								
		16) 伸縮装置、支承の移動量は妥当か。また、上部工の温度変化は考慮されているか。 ①計算伸縮量及び余裕量はいくらか ②伸縮装置と支承の移動方向は一致しているか ③伸縮装置の規模と桁遊間の関係は適切か ④設計移動量は確保されているか					常時 mm, 地震時 mm < mm			
		17) 梁のアンカーボルトとPCケーブルが干渉していないか。								
		18) 落橋防止システムの選定は適正か。（橋軸方向、橋軸直角方向） ①橋軸方向の落橋防止システムはなにか ②橋軸直角方向の落橋防止システムはなにか								
		19) 落橋防止構造と横変位拘束構造の設計荷重は妥当か。								
		20) 標識配置は妥当か。								
		21) 橋台背面アプローチ部（袖擁壁、踏掛版等）は適正か。また、その形状を確認したか。 ①踏掛版の長さはいくらか					L= m			
		22) 護岸工は適正か。								
		23) 付属物相互の取り合いは考慮されているか。								
		24) 維持管理の確実性および容易さに配慮された計画となっているか。 (点検の対象、動線の確保、点検空間の確保等) ①定期点検の方法は ②緊急時点検の方法は								
7	施工計画	1) 理設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているか。								

細部条件の照査項目一覧表（様式－2）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査②				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
7	施工計画	該当対象項目を抽出し〇印を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照		
		1) ①施工時の制約条件はなにか。								
		2)隣接工区（設計条件、使用材料等）との整合性を確認したか。								
		3)施工方法及び手順は妥当か。また、他工区と施工時期の調整は取れているか。 ①PMT工程表は確認したか。								
		4)工事用道路（長尺物等の搬入）の経路は妥当か。								
		5)架設計画で、クレーン組立解体ヤードが確保されているか。								
		6)飯桁の架設で横倒れ座屈に対して安全性を照査したか。								
		7)使用重機の規格、重量は妥当か。 ①ベント本体またはベント基礎の設計の必要性を確認したか。								
8	仮設構造物	1)仮設構造物詳細設計照査要領による。								
9	環境及び景観検討	1)環境対策（騒音・振動等）は妥当か。また、騒音・振動等は規制値を満足しているか。 ①環境対策はなにを行ったか。								
10	コスト縮減	1)予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書について検討を行っているか。								
11	建設副産物対策	1)建設副産物の処理方法は適正か。また、リサイクル計画書を考慮したか。								

細部条件の照査項目一覧表（様式－2）

追加項目記入表

No.	照査項目	照査内容	照査②				確認資料 確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	備考 詳細設計照査要領の概要「6. その他記載等にあたっての留意事項」を参照
			該当対象 項目を抽出し○印 を記入	確認【管理技術者】 確認日	確認【照査技術者】 確認日			
				照査を完 了した項 目につい て○印を 記入	その日 付を記 入	照査を完 了した項 目につい て○印を 記入		

成 果 品 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表

(照 査 ③)

業 務 名 :

発 注 者 名 : 国土交通省中国地方整備局

受 注 者 名 :

照査の日付 : 令和 年 月 日

	照査技術者	管理技術者
受注者印		

成果品の照査項目一覧表（様式－3）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査③				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
1	設計計算書	該当対象項目を抽出し〇印を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照		
		1) 打合せ事項は反映されているか。								
		2) PC鋼材配置は適切か。（縁端距離、鋼材間隔等）								
		①PC鋼材のあき、かぶりは適切か					あき : mm, かぶり : mm			
		②主桁ケーブルと横桁ケーブルは干渉していないか								
		③上縁定着ケーブルと床版鋼材は干渉していないか								
		3) 計算上の仮定値と設計値との差は妥当か。								
		①仮定鋼重／実鋼重比はいくらか					α =			
		②仮定剛度／実剛度比はいくらか					α =			
		4) 許容応力度の取り方は正しいか。								
		5) 荷重の組合わせと割増し係数は適当か。								
		6) 荷重図、モーメント図、合成曲げ応力図等は作成されているか。								
		7) 上部工の各部材の応力度や変形及び安定照査は許容値を満たしているか。また、単位は適正か。					＜			
		①主桁の応力度はいくらか					δ = mm < δ a = mm			
		②たわみは制限値以内か								
		8) 応力分布性状による有効幅、有効座屈長は適当であるか。								
		9) 下部工、基礎工の各部応力及び安定計算結果は許容値を満たしているか。								
		①橋台の安定計算で支配的な制限値はなにか								
		②橋脚の安定計算で支配的な制限値はなにか								
		10) 支承部、落橋防止システムの取付け部の照査をしたか。また、他の構造物との干渉を含めたとり合いの照査をしたか。								
		11) 二次応力を計算する必要は無いか。また、二軸応力や応力集中など特殊な応力状態となる箇所の照査を行っているか。								
		12) 破壊安全度の照査をしたか。								
		13) 座屈規定に基づく計算がされているか。（全体座屈、局部座屈、細長比、幅厚比等）								
		14) 施工条件を配慮した計算となっているか。また、施工ヤードの使用など隣接橋との整合性は配慮されているか。								
		①架設法は何か								
		②架設系での応力照査を行っているか								
		15) 最小鉄筋量等構造細目、必要鉄筋量の集計、配筋要領図は正しいか。								
		16) 所要のじん性率を確保するための帶鉄筋を配置しているか。					帶鉄筋D 中間帶鉄筋D 橋軸方向 mm 橋軸直角方向 mm			
		①中間帯鉄筋の鉄筋径は帶鉄筋と同じか								
		②中間帯鉄筋の有効長								
		③中間帯鉄筋は帶鉄筋の重ね継手位置に配置しているか								
		④保有水平耐力計算時に全方向鉄筋を考慮しているか								
		17) 疲労耐久性に関する照査をしたか。								
		①レーン載荷の方法に問題はないか								
		②1方向1車線当たり日大型車交通量はいくらか								
		③構造解析係数に間違いはないか								
		④照査位置は適切か								
		⑤許容値超過時、溶接仕様や使用板厚等の変更を検討したか								
		18) 反力、移動量は整合しているか。					α =			
		①下部工設計での反力値/上部工設計での反力値					α =			
		②桁遊間/動的解析の移動量								

成果品の照査項目一覧表（様式－3）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査③				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
1	設計計算書	該当対象項目を抽出し〇印を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照		
		19) 曲線橋または斜角を有する橋梁において、ねじりモーメントの影響を考慮しているか。 ①柱とフーチングの向きが異なる場合等の照査方法は								
		20) 下部工の計算書と「地盤バネ定数」や「設計反力」が整合しているか。 ①下部工計算書と動的解析の基礎バネ値は整合しているか ②動的解析と支承の水平反力は整合しているか								
		1) 打合せ事項は反映されているか。								
2	設計図	設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか。） ・かぶり ・部材厚 ・鉄筋 （径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、ガス圧接位置等） ・鋼材形状、寸法 ・使用材料 ・疲労設計結果、架設補強設計結果 ・その他								
		2) 鉄筋と干渉する部材がないか。 ①PC鋼材定着部と鉄筋との干渉はないか ②カイングのハチ筋と支承アンカボルト箱抜きとの干渉はないか								
		3) 縮尺、用紙サイズ等は共通仕様書、または、特記仕様書と整合されているか。 ①表示されている縮尺通りに作図されているか								
		4) 必要寸法、部材形状及び寸法等に漏れはないか。 一般図等に必要な項目が記載されているか。（設計条件、地質条件、建築限界等） ①道路条件 道路規格、設計速度、有効幅員、平面曲線、縦断勾配、横断勾配 ②上部構造 形式、橋長、支間割、設計荷重、舗装、床版、支承形式、材料 ③下部・基礎構造 形式、地盤種別、支持地盤、設計水平震度、材料 ④交差条件（河川、鉄道、交差道路等） ⑤適用基準 ⑥その他重要な事項（例：塩害対策区分等）								
		5) 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか。 ①設計計算上の寸法と構造図との整合性 ②天端標高（支承位置等）及び天端勾配と路面勾配の関係 ③床付高、土被り及び水位 ④主要点（構造中心・底版四隅等）の大座標値 ⑤下部形状が上下線逆になっていないか ⑥構造中心と道路中心との関係は正しく明示されているか								

成果品の照査項目一覧表（様式－3）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査③				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
		該当対象項目を抽出し〇印を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照		
2	設計図	8) 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているか。 ■下部工 ①主鉄筋の基本ピッチ ②2段目主筋の配力筋は配置されているか、ピッチはいくらか ③胸壁・堅壁の配力筋、スターラップ形状、ピッチはいくらか ④堅壁圧縮鉄筋量と配力筋鉄筋量 ⑤橋台底版の配力鉄筋量 ⑥橋台底版のスターラップ形状 ⑦橋台ウイングに対するバラベットの補強はなされているか ⑧橋台ウイングの圧縮鉄筋量 ⑨柱主鉄筋と帶鉄筋の径は妥当か ⑩中間帶鉄筋形状、曲げ半径、長さ及びピッチは ⑪中間帶鉄筋は帶鉄筋の重ね継手位置に設けているか ⑫横拘束筋の有効長は設計計算と図面とは整合がとれているか ⑬橋脚底版のスターラップ形状及び配力鉄筋量 ⑭底版の主鉄筋と配力鉄筋の位置関係は正しいか ⑮底版の側面鉄筋と主鉄筋の位置関係は正しいか ⑯各鉄筋のラップ長、フック長は正しいか ⑰配筋図に鉄筋本数が確認できるだけの断面図及びかぶりの詳細図が記載されているか ⑱各種鉄筋量は最小小鉄筋量を満足しているか ■基礎工（共通） ①フーチングとの結合鉄筋長 ②帶鉄筋の径 ③帶鉄筋量は満足しているか ④帶鉄筋の150mmピッチの範囲 ⑤帶鉄筋の継手方法 ⑥組立て筋の径とピッチ ⑦配置図はわかりやすいか（橋軸方向、直角方向） ⑧鉄筋重量集計は杭1本と基礎1基毎に集計しているか ■場所打ち杭 ①杭施工法と図面とは整合しているか ②無溶接工法などしているか ③先端かぶりが確保され井桁筋は配置されているか ■深基礎 ①山側と谷側の取り間違いはないか ②使用材料が明記されているか ③土留構造は何か ④グラウト配管の図があるか ■既製杭（鋼管・鋼管ソイルセメント杭・SC+PHC杭） ①杭施工法と杭先端処理は適切か ②裏当てリング詳細図はあるか ③すれ止め詳細図はあるか ④継手部詳細図はあるか ⑤杭先端補強図はあるか					ピッチ mm			
		9) 取り合い部の構造寸法は適正か。 ①バラベットの伸縮切欠寸法					ピッチ mm			

成果品の照査項目一覧表（様式－3）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査③				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
2	設計図	該当対象項目を抽出し〇印を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照		
		9) ②アンカーボルトの箱抜き寸法 ③排水切欠寸法 ④落防位置は表記されているか ⑤台座、モルタル寸法								
		10) レイアウト、配置、文字サイズ等は適切か。								
		11) 付属物の形式、配置、取り合いは妥当か。 ①下部構造に影響する付属品は何か								
		各設計図が相互に整合しているか。 ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図								
		12) 使用材料は明記されているか。（橋梁一般図、構造一般図にも明記されているか） ①コンクリートの設計基準強度 ②鋼材の材質 ③PC鋼材の種別・材質 ④鉄筋の材質								
		13) 上下部工の整合性を確認したか。 ・伸縮装置と橋台バラペット鉄筋及び橋台ウイング鉄筋との干渉の有無 ・橋台・橋脚天端の横断勾配による支承モルタル厚の不足 ・下部工検査路プラケット等で使用するあと施工アンカーの下部工鉄筋との干渉。 ・踏掛版とバラペット背面のプラケット位置、落橋防止装置の取付け位置。 ・後打ちコンクリート部、支承アンカーボックス抜きと横拘束筋、添架物ボックス抜きと補強筋等								
		14) 橋台バラペットは上部工のPC鋼材の緊張に影響しないか。（緊張可能な上部工施工であるか。鉄筋は機械式継手であるか等）								
		15) 伸縮継手の切り欠きが定着体の縫端距離を確保しているか。								
		16) 輸送制限に関して部材寸法を確認したか。								
		17) 用地境界の取り合いを確認したか。（上部工、下部工と用地境界の離隔等）								
		18) 維持管理計画が反映されているか。								
		19) 施工に配慮した設計図となっているか。								
		20) PC鋼材の緊張スペースは確認したか。								
		21) PC鋼材の定着部が配筋に配慮されているか。								
		22) 開口部等の補強鉄筋、追加鉄筋は適切か。								
		23) 設計計算書に示された設計検討断面の配置鉄筋量が図面に適正に反映されているか。								
		24) 図面が明瞭に描かれているか。（構造物と寸法線の使いわけがなされているか。）								
		25) 起点・終点の向きは適正か。								
		26) 数量計算は、数量算出要領及び打合せ事項と整合しているか。（有効数字、位取り、単位、区分等） ①数量算出要領					年版			
3	数量計算書									

成果品の照査項目一覧表（様式－3）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査③				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
3	数量計算書	該当対象項目を抽出し〇印を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照		
		2) 数量計算に用いた寸法、数値、記号は図面と一致するか。 ①計算書の構造寸法 ②用いている寸法は構造図に明記されているか ③計算書の使用材料（数量総括表）								
		3) 数量取りまとめは、種類毎、材料毎に打合せ区分にあわせてまとめられているか。								
		4) 数量計算の根拠となる資料（根拠図等）は作成しているか。								
		5) 橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか。								
		6) 橋台背面アプローチ部の数量を算出しているか。								
		7) 施工を配慮した数量計算となっているか。（伸縮装置のフェイス下端及び下フランジ下端の無収縮モルタル等）								
		8) 工種・種別・細別は工種別体系と一致しているか。								
		9) 数量全体総括、工区総括、ブロック総括等、打ち合わせと整合し、かつ転記ミスや集計ミスがないか。								
		10) 使用する材料の規格及び強度等は記入されているか。								
		11) 部材重量（ブロック重量）を確認したか。								
		12) 塗装面積が塗分け区分図と整合しているか。								
4	施工計画書	1) 施工時の道路・河川等の切廻し計画は妥当か。								
		2) 工事用道路、運搬路計画は妥当か。								
		3) 施工ヤード、施工スペースは確保されているか。								
		4) 部材長、部材寸法、部材重量は適正か。								
		5) 施工方法、施工手順が妥当であるか。 ①上部工架設方法 ②架設順序 ③架設時の構造系に対して検討されているか ④地組の検討を行っているか								
		6) 施工に対する申送り事項が記載されているか。								
		7) 支保工、仮設備等は妥当か。 ①掘削は適切な方法で行われているか ②掘削勾配は妥当か ③土留め壁の構造選定は適切か ④土留め壁の設計手法は適切か ⑤偏土圧の処理は適切か ⑥支保工の配置は適切か ⑦岩掘削の方法は適切か ⑧傾斜地、軟弱地盤、転石層での検討は適切か ⑨地下水、被压地下水についての検討は適切か								
		8) 施工工程は妥当か。また、隣接工区との工程が考慮されているか。								
		9) 経済性、第三者を含む安全性の確保はされているか。								
		10) 工事中の環境面が配慮されているか。								
		11) 施工機械の種類、規格は適切か。 ①上部工の施工機械は何か ②下部工の施工機械は何か								
		12) 施工時の重機やペント等の安定・安全性は適切か。 ①地盤養生計画は行われているか								
		13) 全事業計画との整合が図られているか。								

成果品の照査項目一覧表（様式－3）

赤字追記箇所【R4.3】

No.	照査項目	照査内容	照査③				確認資料【具体な数値等記述】	備考		
			該当対象	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日				
				確認日	確認日					
4	施工計画書	該当対象項目を抽出し〇印を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	照査を完了した項目について〇印を記入	その日付を記入	確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	詳細設計照査要領の概要「6.その他記載等にあたつての留意事項」を参照		
		14) 河川内に仮設構造物を構築する際、非出水期、出水期を考慮しているか。								
5	設計調書	1) 設計調書の記入は適正になされているか。								
		2) マクロ的に見て問題ないか。（設計条件、幾何条件、主要寸法、主要数量（例、m ² 当たりコンクリート量、m ³ 当たり鉄筋量、m ² 当たり鋼重等）を類似例、一般例と比較する。）								
6	設計概要書	1) 設計概要書は作成したか。								
7	赤黄チェック	1) 赤黄チェック等により照査したか。								
8	報告書	1) 報告書の構成は妥当か。また、特記仕様書の内容を満足しているか。								
		2) 打合せや協議事項は反映されているか。								
		3) 設計条件の考え方方が整理されているか。								
		4) 比較検討の結果が整理されているか。								
		5) 今後の課題、施工上の申し送り事項及び工事発注に際しての留意事項が記述されているか。								
		6) 「電子納品要領（案）」に基づいて適正に作成したか。								
9	コスト縮減	1) 実施したコスト縮減効果は整理したか。								
10	建設副産物対策	1) リサイクル計画書を作成しているか。								
11	TECRIS	1) TECRISの内容について、発注者と確認を行ったか。								

成果品の照査項目一覧表（様式－3）

追加項目記入表

No.	照査項目	照査内容	照査③				確認資料 確認できる資料の名称、頁等を記入 (例) 関連基準類、過年度成果の該当頁 等	備考 詳細設計照査要領の概要「6. その他記載等にあたっての留意事項」を参照		
			該当対象 項目を抽出し○印を記入	確認【管理技術者】	確認【照査技術者】	確認日 確認日				
				確認日	確認日					

設計調書 : V 橋梁詳細設計

橋梁設計調書

業務名				事務所名			
橋梁名				受注者名			
路線名				管理技術者・照査技術者			
所在地				作成年月日	年 月 日		
施工箇所	起点側				終点側		
道路条件	路線名	道路規格			種級		
	交通量	年度	台/12h	計画交通量	台/24h (大型車一方向台)		
	設計速度	km/h		平面線形			
	縦断勾配				横断勾配		
橋の重要度の区分	A種の橋, B種の橋			支承構造タイプ	反力分散、免震、多点固定、固定・可動		
				落橋防止システム	有、無		
橋長				設計活荷重	B活荷重、A活荷重、群集荷重		
橋面積	m ² (桁長×有効幅 昌)			特殊荷重			
幅員構成				設計震度	Kh= (震度法レベル)		
斜角				地盤種別			
適用示方書	上部工				塩害対策		
	下部工				添加物	W E T G	kN/m
	その他				踏掛版	有 (m) 、無	
構造形式	上部工	舗装厚			車道	舗装、cm厚	
	下部工				歩道	舗装、cm厚	
	基礎工	必要拡幅量			m		
予備設計	年度済、無			地質調査	年度済、無		
交差物件	河川名	級河川			川(川水系)	
	河川管理者					河川改修計画	
	計画高水流量	m ³ /sec	計画高水位			計画河床高	m
	基準径間長	m	計画高水位幅	m		桁下余裕高	m以上
	河積阻害率	%	計画堤防高	m		基準標高	TP. その他
	護岸工	左岸			右岸		
交差条件	種別	道路		鉄道		航路	
	路線等名						
	桁下余裕高	m	m	m	m	m	m
	側方余裕高	m	m	m	m	m	m

• 概略側面図

• 概略断面図

特記事項等

鋼橋設計調書 [P ~ P]

(✓)

橋 梁 名	橋 (P ~ P)		路線名	平面形	斜角		幅員	総幅員	$\Sigma w =$	m	設計水平震度 (震度法レベル)	橋軸方向	$kh =$		
構 造 形 式			橋 長	L = m	支間割			有効幅員	w =	m					
主 桁	主 桁 数	本 桁 高	m		撓 み	死荷重	mm	断面図							
	主 桁 間 隔	m	桁高比 H/L = 1 /		活荷重	mm (1 /)									
横 桁	横 桁 数	本 横 桁 間 隔	m		横 桁 高	m									
床版 中間部 の設計	床 版 の 種 類		外 距		床 版 厚	K ₁ =									
	設 計 基 準 強 度	$\sigma_{ck} =$	N/mm ²	係数	K ₂ =										
	曲げモーメント			主 鉄 筋 応 力 度	As = cm ² , d φ = , ctc =										
主 桁 の 設 計	設 計 理 論 名														
	主 桁 の 架 設 方 法														
		支 間 中 心		中 間 支 点		側 径 間 中 心 Max									
		外 桁 (G)	内 桁 (G)	外 桁 (G)	内 桁 (G)	外 桁 (G)	内 桁 (G)								
	曲 げ モ ー メ ント (kN·m)	前 死 荷 重													
		後 死 荷 重													
		活 荷 重													
		合 計													
	せん 断 力 (kN)														
	断 面	U-F1g													
		web													
		L-F1g													
	応 力 度 (N/mm ²) ()は許容値	コンクリート													
		U-F1g													
		L-F1g													
τ															
応 力 度 報 告 書 頁															
反 力 及 び 支 承	反 力 (kN)	G1	G2	G3	G4	G5									
	死荷重反力 Rd														
	活荷重反力 R1														
	合計反力 R														
	使用支承反力														
	支承の種類 (E, F, M) (免震, 分散, その他)														
	反 力 (kN)	G1	G2	G3	G4	G5									
	死荷重反力 Rd														
	活荷重反力 R1														
	合計反力 R														
使用支承反力															
支承の種類 (E, F, M) (免震, 分散, その他)															

P C T桁橋設計調書 [P ~ P]

(/)

橋 梁 名	橋 (P ~P)		路線名		平面線形	斜角		幅員	総幅員	$\Sigma w =$	m	設計水平震度 (震度法レベル)	橋軸方向	$kh =$
構 造 形 式			橋 長	L = m	支間割				有効幅員	w =	m			
主 桁	主 桁 数	本	桁 高	m		最大撓み	$\delta =$	mm	(1/)		断面図			
	主 桁 間 隔	m	桁 高 比	H/L=1/		構 造	一括、プレキャストセグメント							
横 桁	横 桁 数	本	横 桁 間 隔	m		横 桁 厚 さ	mm				・			
	主 桁	$\sigma_{ck} =$	N/mm ²	床版	PC鋼材の種類			横 締 間 隔	mm					
床 版 の 設 計	床版の種類		床版	PC鋼材の種類								一般図		
		曲げモーメント	床版厚	合成応力度 (N/mm ²)			許容応力度 (N/mm ²)							
	張出部	kN・m/m	mm	上縁		下縁								
	支間中央	kN・m/m	mm	上縁		下縁								
主 桁 の 設 計	設 計 理 論 名			PC鋼材の種類								伸縮継手		
	主 桁 の 架 設 方 法													
	設 計 断 面	曲げモーメント (kN・m)	位置	合成応力度 (N/mm ²)		許容応力度 (N/mm ²)								
	側径間 (または 単純桁) 中央		上縁	プレストレス 導入直後	設計荷重時	プレストレス 導入直後	設計荷重時							
	中 間 支 点		下縁											
	中 央 径 間 中央		上縁											
			下縁											
	せん断検討位置	設計荷重時せん断力		終局荷重時せん断力	ホイップ取入れ	スターラップ								
	端 支 点 位 置	kN		kN										
	中 間 支 点 位 置	kN		kN										
破壊抵抗曲げモーメント (N/mm)		終局荷重作用時曲げモーメント (N/mm ²)										主要材料		
反 力 及 び 支 承	反 力	G1	G2	G3	G4	G5								
	死荷重反力 Rd													
	活荷重反力 R1													
	合計反力 R													
	使用支承反力													
	支承の種類 (E, F, M) (免震, 分散, その他)													
中 間 支 点	反 力	G1	G2	G3	G4	G5								
	死荷重反力 Rd													
	活荷重反力 R1													
	合計反力 R													
	使用支承反力													
	支承の種類 (E, F, M) (免震, 分散, その他)													

PC中空床版橋調書 [P ~ P]

(/)

橋梁名	橋 (P ~ P)		路線名		平面線形		斜角		幅員	総幅員	$\Sigma w = m$	設計水平震度 (震度法レベル)	橋軸方向	$kh =$		
構造形式			橋長	$L = m$	支間割			有効幅員		$w = m$	直角方向		$Kh =$			
主版	ボイド数	本	桁高	m	最大挑み	$\delta = mm$	(1/)	断面図・一般図								
	ボイド間隔	$d \phi = , ctc = m$	桁高比		主版巾	m										
横桁	横桁数	本	横桁間隔	m	横桁厚さ	m										
床版張出部の設計	床版厚	mm	設計基準強度	$\sigma_{ck} = N/mm^2$	割増係数	K=										
	断面力 (kN · m/m)	主鉄筋	応力度	許容応力度	配力鉄筋											
	張出部		$\sigma_c =$	$\sigma_{ca} =$		$\sigma_s =$	$\sigma_{sa} =$									
主版の設計	設計理論名		定着工法		PC鋼材の種類											
	主桁の架設方法															
	設計断面	曲げモーメント (kN · m)	位置	合成応力度 (N/mm ²)		許容応力度 (N/mm ²)		伸縮継手		使用箇所		種類		遊間		
				プレストレス 導入直後	設計荷重時	プレストレス 導入直後	設計荷重時									
	側径間(または 単純橋)中央		上縁													
			下縁													
	中間支点		上縁													
			下縁													
	中央径間中央		上縁													
			下縁													
せん断検討位置	設計荷重時せん断力		終局荷重時せん断力		斜引張応力度		スター ラップ									
端支点位置	kN		kN													
中間支点位置	kN		kN													
支点上軸直角方向の設計	曲げモーメント	せん断力	有効巾	鉄筋量	応力分布度				水平力伝達方法							
					σ_s	許容値	σ_c	許容値	τ_m	τ_c						
	端支点	Ma正		A-					反力		P	P	P	P	P	
				D	X											
		Mc負		A-					死荷重反力							
				D	X											
	中間支点	Ma正		A-					活荷重反力							
				D	X											
		Mc負		A-					合計反力							
				D	X											
支承の種類 (E, F, M) (免震, 分散, その他)																
特記事項																

RC中空床版橋設計 [P ~ P]

(1)

橋梁名	橋(P~P)		路線名		平面線形		斜角		幅員	総幅員	$\Sigma w = m$	設計水平震度 (震度法レベル)	橋軸方向	$kh =$												
構造形式			橋長	$L = m$	支間割					有効幅員	$w = m$		直角方向	$Kh =$												
主版	ボイド数		本		桁高		m		最大挑み		$\delta = mm$ (1/)	断面図・一般図														
	ボイド間隔		$d\phi = , ctc = m$		桁高比		$H/L = 1/$		主版巾		m															
横桁	横桁数		本		横桁間隔		m		横桁厚さ		m	断面図・一般図														
	床版厚		mm		設計基準強度		$\sigma_{CK} = N/mm^2$		割増係数		$K =$															
床版張出部の設計	断面力 (kN·m/m)		主鉄筋		応力度		許容応力度		配力鉄筋			断面図・一般図														
	張出部				$\sigma_c =$		$\sigma_{ca} =$																			
					$\sigma_s =$		$\sigma_{sa} =$																			
主版の設計	設計理論名																									
	主桁の架設方法																									
	断面力			配筋		応力度		許容応力度																		
	支間	モーメント	死荷重	kN·m			σ_c	σ_s	σ_{ca}	σ_{sa}																
			活荷重	kN·m			σ_c	σ_s																		
			合計	kN·m			σ_c	σ_s	σ_{sa}	σ_{sa}																
			せん断力	kN			スターラップ°		τ_m																	
	中間支点	モーメント	死荷重	kN·m			σ_c	σ_s	σ_{ca}	σ_{sa}																
			活荷重	kN·m			σ_c	σ_s																		
			合計	kN·m			σ_c	σ_s	σ_{ca}	σ_{sa}																
			せん断力	kN			スターラップ°		τ_m																	
支点上軸直角方向の設計	曲げモーメント			せん断力		有効巾	鉄筋量		応力													反力及び支承				
	端支点	Ma正					A-D	X	σ_a	許容値	σ_c	許容値	τ_m	τ_c			P		P	P	P					
							A-D	X																		
	中間支点	Ma正					A-D	X									P		P	P	P					
							A-D	X																		
							A-D	X									P		P	P	P					
							A-D	X																		
							A-D	X									P		P	P	P					
※ τ_c : コンクリートが負担できる平均せん断応力度															特記事項											

下部工設計調書 下部工設計条件および材料総括 (その1)

橋 梁 名

適用示方書	重要度の区分	地域別補正係数 c_z							
下部工名称 (下部工No.)	()	()	()	()	()	()	()	()	()
構造形式 支承条件 (水平支持) 橋軸方向 (左側, 右側) (1. 弾性、2. 固定、3. 可動、4. 免震、5. 剛結…) 直角方向 (左側, 右側) (1. 弹性、2. 固定、3. 可動、4. 免震、5. 剛結…)									
上部工形式 (上部工No.) (左側, 右側) (1. 鋼板桁、2. 鋼箱桁、3. PCT桁、…、n. その他)	()	()	()	()	()	()	()	()	()
下部工形式 (1. 逆T橋台、2. 重力式橋台、3. 張出し式橋脚、…)									
基礎工形式 (1. 直接基礎、2. 杭基礎、…)									
下部工設計条件 上部工反力 死荷重 R_D (kN)									
活荷重 R_L (kN)									
慣性力作用位置 (橋軸, 直角) y (m)									
下部工形状 下部工寸法 下部工寸法 軸体高 (橋台はバラベット含) H_P (m)									
フーチング幅 (橋軸, 直角) B_F (m)									
フーチング厚 H_F (m)									
斜角 θ (度)									
橋座幅 支承縁端距離 S (cm)	≥	≥	≥	≥	≥	≥	≥	≥	≥
水平耐力 $H \leq P_b$ (kN)	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤
桁かかり長 $\geq S_{ER}, S_{EM}$ (cm)	≥ ,	≥ ,	≥ ,	≥ ,	≥ ,	≥ ,	≥ ,	≥ ,	≥ ,
橋脚, 曲線橋 S_{ER} (cm)									
橋台条件 裏込め土 せん断抵抗角 ϕ (度)									
単位体積重量 γ (kN/m ³)									
踏掛版の設置の有無 (1. 無、2. 有)									
胸壁に取り付く落橋防止構造の有無 (1. 無、2. 有)									
材質 コンクリート強度 設計基準強度 σ_{ck} (N/mm ²)									
鉄筋 JIS G3112 (種類) —									
材 料 数 量 科 目 合 計	胸壁・はり V_1 (m ³)								
シ ン ク 体 積 合 計	たて壁・柱 (橋脚駆体) V_2 (m ³)								
リ ー ト	フーチング V_3 (m ³)								
	その他 (翼壁等) V_4 (m ³)								
	合計 ΣV (m ³)								
	胸壁・はり $W_1 (W_1/V_1)$ (kN)	()	()	()	()	()	()	()	()
鉄 筋 重 量 科 目 合 計	たて壁・柱 $W_2 (W_2/V_2)$ (kN)	()	()	()	()	()	()	()	()
	フーチング $W_3 (W_3/V_3)$ (kN)	()	()	()	()	()	()	()	()
	その他 (翼壁等) $W_4 (W_4/V_4)$ (kN)	()	()	()	()	()	()	()	()
	合計 $\Sigma W (\Sigma W/\Sigma V)$ (kN)	()	()	()	()	()	()	()	()
	型枠面積 $A (A/\Sigma V)$ (m ²)	()	()	()	()	()	()	()	()
	足場工 a (掛m ²)								
	支保工 v (空m ³)								

下部工設計調書 下部工設計条件および材料総括（その2）

橋梁名

下部工名称（下部工No.）		()	()	()	()	()	()	()	脚注
地盤種別（1. I種地盤、2. II種地盤、3. III種地盤）		種地盤		種地盤		種地盤		種地盤	
地域別補正係数（ C_z, C_{Iz}, C_{Iiz} ）									
震度法	橋軸方向	設計振動単位番号（左側、右側）	—						※3
		支承の水平剛性（等価剛性）（左側、右側）	K_B (kN/m)						
		固有周期（左側、右側）	T (s)						※3
		設計水平震度（ $C_z \cdot k_{h0}$ ：下限値0.1）	k_h						※4
		上部構造分担重量	W_U (kN)						※5
		地震時上部工水平力	H (kN)						
	直角方向	設計振動単位番号（左側、右側）	—						※3
		支承の水平剛性（等価剛性）（左側、右側）	K_B (kN/m)						
		固有周期（左側、右側）	T (s)						※3
		設計水平震度（ $C_z \cdot k_{h0}$ ：下限値0.1）	k_h						※4
設計水平震度	橋軸方向	上部構造分担重量	W_U (kN)						※5
		地震時上部工水平力	H (kN)						
	直角方向	設計振動単位番号（左側、右側）	—						※3
		支承の水平剛性（等価剛性）（左側、右側）	K_B (kN/m)						
		固有周期（左側、右側）	T (s)						※3
		タイプI 設計水平震度（ $C_{Iz} \cdot k_{hc0}$ ：下限値0.4）	$k_{hc}(I)$						※6
		タイプII 設計水平震度（ $C_{Iiz} \cdot k_{hc0}$ ：下限値0.6）	$k_{hc}(II)$						※7
		上部構造分担重量	W_U (kN)						※5
	地震時保有水平耐力法	設計振動単位番号（左側、右側）	—						※3
		支承の水平剛性（等価剛性）（左側、右側）	K_B (kN/m)						
		固有周期（左側、右側）	T (s)						※3
		タイプI 設計水平震度（ $C_{Iz} \cdot k_{hc0}$ ：下限値0.4）	$k_{hc}(I)$						※6
		タイプII 設計水平震度（ $C_{Iiz} \cdot k_{hc0}$ ：下限値0.6）	$k_{hc}(II)$						※7
		上部構造分担重量	W_U (kN)						※5

橋梁名	
-----	--

下部工名称(下部工No.)											脚注
胸 壁	照査方向			胸壁前面	胸壁背面	胸壁前面	胸壁背面	胸壁前面	胸壁背面	胸壁前面	胸壁背面
	寸 法 断 面	断面幅	b (cm)								
		断面高	h (cm)								
		有効高	d (cm)								
	鉄 筋	軸方向鉄筋	As (cm ²)	D-ctc×段	D-ctc×段	D-ctc×段	D-ctc×段	D-ctc×段	D-ctc×段	D-ctc×段	※1
		スターラップ	Aw0 (cm ²)	D一本 ctc	D一本 ctc	D一本 ctc	D一本 ctc	D一本 ctc	D一本 ctc	D一本 ctc	
	許 容 応 力 度 法 (震 度 法)	荷重状態 (1. 常時、2. 地震時、3. その他)									
		曲げモーメント	M (kN·m)								
		せん断力	S (kN)								
		曲げ圧縮応力度	σ c (N/mm ²)								※2
		曲げ引張応力度	σ s (N/mm ²)								
		せん断応力度	τ m (N/mm ²)								※3
		必要スターラップ量	Aw (cm ²)								
	最小鉄筋量の照査 (1. Mu≥Mc、2. 1. 7M≤Mc)										
落橋防止 構造	設計地震力			HF (kN)							
	曲げモーメントの照査			M≤Mu (kN·m)							※2
	せん断力の照査			S≤Ps (kN)							
	押抜きせん断応力度の照査			τ ≤ τ a3 (N/mm ²)							
た て 壁	寸 法 断 面	断面幅	b (cm)								
		断面高	h (cm)								
		有効高	d (cm)								
	鉄 筋	軸 方 向 鉄 筋 引張側 (たて壁背面)	As (cm ²)	D-ctc×段	D-ctc×段	D-ctc×段	D-ctc×段	D-ctc×段	D-ctc×段	D-ctc×段	※4
		圧縮側 (たて壁前面)	As (cm ²)	D-ctc×段	D-ctc×段	D-ctc×段	D-ctc×段	D-ctc×段	D-ctc×段	D-ctc×段	
		中間帶鉄筋	Aw0 (cm ²)	D一本 ctc	D一本 ctc	D一本 ctc	D一本 ctc	D一本 ctc	D一本 ctc	D一本 ctc	
	許 容 応 力 度 法 (震 度 法)	荷重状態 (1. 常時、2. 温度変化、3. 地震時、4. その他)									※5
		曲げモーメント	M (kN·m)								
		軸力	N (kN)								
		せん断力	S (kN)								
		曲げ圧縮応力度	σ c (N/mm ²)								※2
		曲げ引張応力度	σ s (N/mm ²)								
		せん断応力度	τ m (N/mm ²)								※3
	必要中間帶鉄筋量			Aw (cm ²)							
	最 小 鉄 筋	曲げ部材 (1. Mu≥Mc、2. 1. 7M≤Mc)									
		軸方向力部材 Σ As≥0.008A1 (cm ²)									

橋梁名								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

下部工名称(下部工No.)		()		()		()		()		脚注
照査方向		前趾	後趾	前趾	後趾	前趾	後趾	前趾	後趾	
フーチング	寸法	断面幅 ()内はせん断照査位置 b (cm)	()	()	()	()	()	()	()	0
		断面高 ()内はせん断照査位置 h (cm)	()	()	()	()	()	()	()	0
		有効高 ()内はせん断照査位置 d (cm)	()	()	()	()	()	()	()	0
	鉄筋	軸方向鉄筋 As (cm ²)	D - ctc × 段							
		スターラップ Aw0 (cm ²)								
	許容応力度法(震度法)	荷重状態 (1. 常時、2. 温度、3. 地震時、…)()内はせん断照査	()	()	()	()	()	()	()	0
		曲げモーメント M (kN・m)								
		せん断力 S (kN)								
		曲げ圧縮応力度 σc (N/mm ²)								※2
		曲げ引張応力度 σs (N/mm ²)								※3
	照査	せん断応力度 τm (N/mm ²)								
		必要スターラップ量 Aw (cm ²)								
		最小鉄筋量の照査 (1. Mu≥Mc, 2. 1. 7M≤Mc)								
保有水平耐力法	寸法	断面幅 ()内はせん断照査位置 b (cm)	()	()	()	()	()	()	()	0
		断面高 ()内はせん断照査位置 h (cm)	()	()	()	()	()	()	()	0
		有効高 ()内はせん断照査位置 d (cm)	()	()	()	()	()	()	()	0
		曲げモーメントの照査 M≤My (kN・m)								
	せん断	はりとしてのせん断 S≤Ps (kN)								
		版としてのせん断 S≤Ps (kN)								
翼壁	照査方向 (1:左側、2:右側)		左側	右側	左側	右側	左側	右側	左側	右側
	照査断面 (1:A点、2:B点、3:C点、4:D点)									
	寸法	断面幅 b (cm)								
		断面高 h (cm)								
		有効高 d (cm)								
	鉄筋	軸方向鉄筋 As (cm ²)	D - ctc × 段							
		スターラップ Aw0 (cm ²)								
	許容応力度法(震度法)	荷重状態 (1. 常時、2. 地震時、3. その他)								
		土圧の考え方 (1. 主動土圧、2. 静止土圧)								
		曲げモーメント M (kN・m)								
		せん断力 S (kN)								
		曲げ圧縮応力度 σc (N/mm ²)								※2
	照査	曲げ引張応力度 σs (N/mm ²)								※3
		せん断応力度 τm (N/mm ²)								
		必要スターラップ量 Aw (cm ²)								
		最小鉄筋量の照査 (1. Mu≥Mc, 2. 1. 7M≤Mc)								

橋梁名	
-----	--

下部工名称（下部工No.）											脚注	
躯体形状			矩形									
照査方向			橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向		
橋脚 躯体	寸法 断面	断面幅 b (mm)										
		断面高 h (mm)										
		有効高 d (mm)										
	断面 鉄筋	軸方向鉄筋 As (mm ²)	-本×段									
		帶鉄筋（中間帶鉄筋を含む） Aw ₀ (mm ²)	-本ctc									
	許容応力度 (震度法)	荷重状態（1. 常時 2. 温度変化 3. 地震時 4. その他）									※ 1	
		曲げモーメント M (kN·m)										
		軸力 N (kN)										
		せん断力 S (kN)										
	照査	曲げ圧縮応力度 σ _c (N/mm ²)									※ 2	
		曲げ引張応力度 σ _s (N/mm ²)										
		せん断応力度 τ _m (N/mm ²)									※ 3	
		必要帶鉄筋量 Aw (mm ²)										
		鉄筋最小量 曲げ部材 (1. Mu≥Mc、2. 1.7M≤Mc) 軸方向力部材 Σ As≥0.008A' (mm ²)										
最大鉄筋量判定 (My ₀ ≤Mu)												
動的解析による照査の有無												

橋 梁 名	
-------	--

下部工名称（下部工No.）										脚注
橋脚躯体	地 震 時 保 有 水 平 耐 力	照査地震動		タイプI	タイプII	タイプI	タイプII	タイプI	タイプII	
		断面	軸方向引張鉄筋比 P _t (%)							
		断面	横拘束筋 A _h (mm ²)	-本ctc		-本ctc		-本ctc	-本ctc	
		耐力の照査	横拘束筋の有効長 d (mm)							
		耐力の照査	横拘束筋の体積比 ρ _s (%)							
		耐力の照査	終局水平耐力 P _u (kN)							
		耐力の照査	せん断耐力 P _s (kN)							※4
		破壊形態 (1. 曲げ破壊型、2. せん断破壊型、3. 曲げからせん断)								
		耐力の照査	許容塑性率 μ _a							※4
		耐力の照査	設計水平震度 k _{hc}							
		耐力の照査	設計に用いる設計水平震度 k _{hc}							※5
		耐力の照査	等価重量 W (kN)							
		耐力の照査	地震時保有水平耐力照査 P _a ≥ k _{hc} W (kN)							※6
		残変位	応答塑性率 μ _R							
		残変位	残留変位の照査 δ _R ≤ δ _{Ra} (mm)							※7
		躯体断面決定要因 (1. 震度法曲げ、2. 震度法せん断、3. 保耐法耐力、4. 保耐法残留、5. 直角方向の影響、6. その他)								
		動的解析による照査の有無								
	直角方向	断面	軸方向引張鉄筋比 P _t (%)							
		断面	横拘束筋 A _h (mm ²)	-本ctc		-本ctc		-本ctc	-本ctc	
		耐力の照査	横拘束筋の有効長 d (mm)							
		耐力の照査	横拘束筋の体積比 ρ _s (%)							
		耐力の照査	終局水平耐力 P _u (kN)							
		耐力の照査	せん断耐力 P _s (kN)							※4
		破壊形態 (1. 曲げ破壊型、2. せん断破壊型、3. 曲げからせん断)								
		耐力の照査	許容塑性率 μ _a							※4
		耐力の照査	設計水平震度 k _{hc}							
		耐力の照査	設計に用いる設計水平震度 k _{hc}							※5
		耐力の照査	等価重量 W (kN)							
		耐力の照査	地震時保有水平耐力照査 P _a ≥ k _{hc} W (kN)							※6
		残変位	応答塑性率 μ _R							
		残変位	残留変位の照査 δ _R ≤ δ _{Ra} (mm)							※7
		躯体断面決定要因 (1. 震度法曲げ、2. 震度法せん断、3. 保耐法耐力、4. 保耐法残留、5. 橋軸方向の影響、6. その他)								
		動的解析による照査の有無 (1. 無、2. 有)								

橋梁名	
-----	--

下部工名称（下部工No.）			（ ）		（ ）		（ ）		（ ）		脚注	
はりとしての照査	照査方向			鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	
	寸法	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()		
		断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()		
		有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()		
	断面	軸方向鉄筋 As (mm ²)	- 本×段									
		スターラップ Aw0 (mm ²)	- 本ctc									
	はりとしての照査	荷重状態 (0. 死荷重時 1. 常時 2. 温度変化 3. 地震時 4. その他)										
		曲げモーメント M (kN·m)										
		せん断力 S (kN)										
		曲げ圧縮応力度 σc (N/mm ²)									※ 2	
		曲げ引張応力度 σs (N/mm ²)										
		せん断応力度 τm (N/mm ²)									※ 3	
り	コーベルとしての照査	必要スターラップ量 Aw (mm ²)										
		最小鉄筋量の照査 (1. Mu≥Mc、2. 1.7M≤Mc)										
		片持はりの張出長 a (mm)									※ 2	
		はりの高さ h (mm)										
		コーベル判定 h/a≥1.0	≥		≥		≥		≥			
	照査	荷重状態 (0. 死荷重時 1. 常時 2. 温度変化 3. 地震時 4. その他)									※ 2	
		鉛直荷重 P (kN)										
		水平荷重 H (kN)										
		上面鉄筋最下段位置 h1≤d/4 (mm)	≤		≤		≤		≤			
		載荷点位置の有効高 da≥d/2 (mm)	≥		≥		≥		≥			
	侧面用心鉄筋配置間隔 s≤300 (mm)	側面用心鉄筋配置間隔 s≤300 (mm)	≤		≤		≤		≤			
		上面引張鉄筋量 Asu≥Asureq (mm ²)	≥		≥		≥		≥			
		側面用心鉄筋量 Ass≥Assreq (mm ²)	≥		≥		≥		≥			
		曲げ照査 M≤My (kN·m)	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤		
	保有耐力法	せん断照査 S≤Ps (kN)	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤		

橋梁名								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

下部工名称（下部工No.）			下面		上面		下面		上面		下面		上面		下面		上面		脚注
照査方向			下面		上面		下面		上面		下面		上面		下面		上面		
フーチング橋軸方向	鉄筋 (幅1mあたり)	軸方向鉄筋 As (mm ² /m)	-ctc×段	※8															
		スター・ラップ Aw0 (mm ² /m)	-本ctc																
	許容応力度法 (震度法)	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
		断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
		有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
		荷重状態 (1. 常時、2. 温度変化、3. 地震時、…) () 内はせん断照査	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
		曲げモーメント M (kN·m)																	
	照査	せん断力 S (kN)																	
		曲げ圧縮応力度 σc (N/mm ²)																	※2
		曲げ引張応力度 σs (N/mm ²)																	
		せん断応力度 τm (N/mm ²)																	※3
		必要スターラップ量 Aw (mm ²)																	
保有水平耐力法	最小鉄筋量の照査 (1. Mu≥Mc、2. 1.7M≤Mc)																		
	断面寸法	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
		断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
		有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	曲げモーメントの照査 M≤My (kN·m)																		
	せん断力法	はりとしてのせん断 S≤Ps (kN)																	※2
		版としてのせん断 S≤Ps (kN)																	
フーチング直角方向	鉄筋 (幅1mあたり)	軸方向鉄筋 As (mm ² /m)	-ctc×段	※8															
		スター・ラップ Aw0 (mm ² /m)	-本ctc																
	断面寸法	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
		断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
		有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
		荷重状態 (1. 常時、2. 温度変化、3. 地震時、…) () 内はせん断照査	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
		曲げモーメント M (kN·m)																	
	照査	せん断力 S (kN)																	
		曲げ圧縮応力度 σc (N/mm ²)																	※2
		曲げ引張応力度 σs (N/mm ²)																	
		せん断応力度 τm (N/mm ²)																	※3
		必要スターラップ量 Aw (mm ²)																	
	最小鉄筋量の照査 (1. Mu≥Mc、2. 1.7M≤Mc)																		
保有水平耐力法	断面寸法	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
		断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
		有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	曲げモーメントの照査 M≤My (kN·m)																		
		はりとしてのせん断 S≤Ps (kN)																	※2
	せん断力法	版としてのせん断 S≤Ps (kN)																	

基礎工設計調書 (直接基礎)

(/)

橋梁名	
-----	--

下部工名称 (下部工No.)											脚注	
直 接 基 礎 条 件	フーチング幅 (橋軸方向、直角方向) B F (m)											
	支持地盤の種類 (1. 砂れき地盤、2. 砂地盤、3. 粘性土地盤、4. 岩盤、5. その他)											
	支持地盤との間の摩擦係数 $\tan \phi_B$											
	常時の最大地盤反力 q_a (kN/m ²)											
	突起の有無		無		無		無		無			
安 定 計 算	照査方向			橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	
	下 面 チ ン 外 グ カ フ	常 時	鉛直力 N (kN)									
			水平力 H (kN)									
			モーメント M (kN·m)									
	地 震 時	地 震 時	鉛直力 N (kN)									
			水平力 H (kN)									
			モーメント M (kN·m)									
	計算ケース (1. 浮力無視、2. 浮力考慮)											
	偏心量 e (m)											
	滑動安全率 (算出不能の際は999.9) f_s (≥ 1.5)											
	地盤反力		q 1 (kN/m ²)									
			q 2 (kN/m ²)									
	許容鉛直支持力 Q_a (kN)										※2、※3	
	計算ケース (1. 浮力無視、2. 浮力考慮)											
	偏心量 e (m)											
	滑動安全率 (算出不能の際は999.9) f_s (≥ 1.2)											
	地盤反力		q 1 (kN/m ²)									
			q 2 (kN/m ²)									
	許容鉛直支持力 Q_a (kN)										※2、※3	
	安定計算決定荷重状態 (1. 常時、2. 地震時、3. その他のケース、4. 決定ケース無し)											
	安定計算(フーチング幅)決定根拠 (1. 転倒、2. 滑動、3. 地盤反力度、 4. 鉛直支持力、5. 車体形状からの最小形状、6. 他(橋軸、直角)方向の影響)											

基礎工設計調書 (杭基礎: 深礎杭は除く) (その1) 設計条件

(/)

橋 梁 名

下部工名称(下部工No.)						脚注
杭 基 礎 条 件		杭種 (1. 場所打ち杭、2. 鋼管杭、3. PHC杭、4. 鋼管ソイルセメント杭、SC杭、5. その他)				
		場所打ち杭 (1. オールケーシング工法、2. リバース工法、3. アースドリル工法)				
		既成杭 (1. 打込み杭工法、2. 中堀り杭工法、3. フレボーリング工法、4. 鋼管ソイルセメント杭工法、5. 回転杭工法)、6. その他				
		支持地盤の種類(1. 砂れき地盤、2. 砂地盤、3. 粘性土地盤、4. 岩盤、5. その他)				
		コンクリート設計基準強度 σ_{ck} (N/mm ²)				
		材質 鋼材 場所打ち杭 GIS G3112 (種類)				
		鋼管杭 JIS A5525 (種類)				
		杭 径 D (mm)				
		杭 長 L (m)				
杭本数 N (本)						
杭の種類						
杭先端の極限支持力度 q _d (kN/m ²)						
杭頭結合方法						
地 盤 条 件		液状化層 (FL≤1) の有無 (1. 無し, 2. 有り)				
		震度法による設計に用いた土質定数の底減係数DEの最低値 (1.0, 2. 2.1/3, 3. 2/3) DE _{min}				
		地震時保有水平耐力法による設計に用いた土質定数の低減係数DEの最低値 (1.0, 2. 2.1/3, 3. 2/3) DE _{min}				
		地震時保有水平耐力法による設計において土質定数を低減した層厚の合計(フーリング下面から) (m)				
		土質定数を零とみなす軟弱な粘性土層あるいはシルト層の有無 (1. 無し, 2. 有り)				
		土質定数を零とみなした粘性土層あるいはシルト層の層厚(フーリング下面から) (m)				
		流動化の影響 (1. 無し, 2. 有り)				
		流動化の方向 (1. 軸線方向, 2. 直角方向, 3. 両方向)				
		水際線からの距離S (1. s≤50m, 2. 50m≤s≤100m)				
		液状化指數 PL				
流動化の影響を考慮した層厚の合計 (地表面から) H _{HL} +H _L (m)						

基礎工設計調書 (杭基礎: 深礎杭は除く) (その2) 安定計算、杭体応力度

(/)

橋梁名	
-----	--

下部工名称 (下部工No.)											脚注				
安 定 計 算	照査方法		橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向					
	フ 下 面 チ の シ 外 グ 力	常時	鉛直力 N (kN)								※1				
			水平力 H (kN)												
			モーメント M (kN·m)												
	地 震 時	地 震 時	鉛直力 N (kN)												
			水平力 H (kN)												
			モーメント M (kN·m)												
	計算ケース														
	最大杭軸方向力 P _{max} (kN/本)										※2				
	最小杭軸方向力(引抜き力はマイナス) P _{min} (kN/本)														
	設計地盤面での水平変位量 δ (mm)														
杭 体 応 力度	計算ケース 1														
	計算ケース 2 (1. 浮力無視、2. 浮力考慮)														
	最大杭軸方向力 P _{max} (kN/本)										※2				
	最小杭軸方向力(引抜き力はマイナス) P _{min} (kN/本)														
	設計地盤面での水平変位量 δ (mm)														
杭体断面 (場所打ち杭: 使用鉄筋、鋼管杭: 板厚、P H C杭: 種別)															
杭体帶鉄筋 (場所打ち杭の場合)			D	—	B	ctc	D	—	B	ctc	D	—	B	ctc	
照 査 方 向	照査方向														
	計算ケース														
	断 面 力	荷重状態(1. 常時、2. 温度変化、3. 地震時、4. その他のケース)													
		曲げモーメント M (kN·m)													
		軸力 N (kN)													
	照 査	せん断力 S (kN)													
		曲げ圧縮応力度 σ _c (N/mm ²)										※3			
		曲げ引張応力度 σ _t (N/mm ²)													
	せん断応力度 τ (N/mm ²)														
	必要帶鉄筋量 (場所打ち杭の場合) A _w (cm ²)												※4		

基礎工設計調書（杭基礎：深基礎杭は除く）（その3） 地震時保有水平耐力法

橋 梁 名

下部工名称（下部工No.）	（ ）		（ ）		（ ）		（ ）		脚注
照査地震動（タイプI, タイプII）									
照査方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	
照査方法 （1. 耐力による照査、2. 応答塑性率による照査） 心合塑性率による照査とした理由【橋脚軸体の状態】 1.5倍のせん断破壊あるいは曲げ損傷からせん断破壊移行型】									※5
フーチング前面の地盤抵抗 （1. 考慮、2. 無視）									
基礎に用いる設計水平震度 k hp									
地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度 khc									
地盤面における設計水平震度 k hG									
耐力	降伏しない杭の曲げモーメント $M \leq My$ (kN·m/本)	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	※6
	杭頭の最大押込み力 $PN \leq P_{NU}$ (kN/本)	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	
応答塑性率	基礎の設計水平震度 k hcF								
	基礎が降伏に達するときの水平震度 k hyF								
	降伏状態（1. 杭体降伏、2. 押込み力上限）								
	基礎の応答塑性率 μ_{FR}	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	※6, 7
	基礎の応答変位 δ_{FR} (m)								
変位	杭頭での水平変位 δ_{F0} (m)	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	※6
	フーチングの回転角 α_{F0} (rad)	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	
	杭基礎のせん断力 $S \leq P_s$ (kN)	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	※6, 8
不の 安定 影響 が な る 場 合	照査方法 （1. 耐力による照査、2. 応答塑性率による照査）								
	フーチング前面の地盤抵抗 （1. 考慮、2. 無視）								
耐力	降伏しない杭の曲げモーメント $M \leq My$ (kN·m/本)								※6
	杭頭の最大押込み力 $PN \leq P_{NU}$ (kN/本)								
応答塑性率	基礎の設計水平震度 k hcF								
	基礎が降伏に達するときの水平震度 k hyF								
	降伏状態（1. 杭体降伏、2. 押込み力上限）								
	基礎の応答塑性率 μ_{FR}	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	※6, 7
	基礎の応答変位 δ_{FR} (m)								
変位	杭頭での水平変位 δ_{F0} (m)	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	※5
	フーチングの回転角 α_{F0} (rad)	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	
	杭基礎のせん断力 $S \leq P_s$ (kN)	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	※6, 8
流動化が生じる場合	杭頭での水平変位 $\delta_{F0} \leq \delta_y \times 2$ (m)	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	※6
	流動力 流動力 $\leq P_s$ (kN)	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	
杭本数決定照査方向 （1. 橋軸方向、2. 直角方向）									
杭本数決定荷重状態 （1. 常時、2. 温度変化時、3. 地震時、4. 保有水平耐力（不安定地盤なし）、5. 保有水平耐力（不安定地盤あり）、6. 保有水平耐力（流動化）、7. その他のケース）									
杭本数決定根拠 （震度法）1. 押込み力、2. 引抜き力、3. 変位、4. 杭体応力度、（地震時保有水平耐力法）5. 耐力、6. 応答塑性率、7. 変位、8. せん断耐力									

橋 梁 名	
-------	--

下部工名称 (下部工No.)	()	()	()	()	()	脚注
支持地盤の種類 (1. めりき地盤, 2. 砂地盤, 3. 黏性土地盤, 4. 岩盤, 5. その他)						
土留めの種類 (1. モルタルライニング, 2. 吹付けコンクリート, 3. テイナーブレート, 4. その他)						
材質 コンクリート設計基準強度 σ_{ck} (N/mm ²)						
鋼材 深礎杭 (1. SD345, 2. SD390, 3. SD490)						
杭 径 D (mm)						
杭 長 L (m)						
杭本数 N (本)						
基礎底面地盤の最大地盤反力度の上限値 (岩盤) q_a (kN/m ²)						
照査方法	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向
フリーフェースの外力 常時	鉛直力 N (kN)					
	水平力 H (kN)					
	モーメント M (kN·m)					
	鉛直力 N (kN)					
	水平力 H (kN)					
	モーメント M (kN·m)					
安 定 計 算	計算ケース					
	基礎底面鉛直支持力度 q_{max} (kN/m ²)	≤	≤	≤	≤	≤
	基礎底面せん断抵抗力 H (kN)	≤	≤	≤	≤	≤
	設計地盤面での水平変位量 δ (mm)	≤	≤	≤	≤	≤
	計算ケース 1					
	計算ケース 2 (1. 浮力無視、2. 浮力考慮)					
地 震 時	基礎底面鉛直支持力度 q_{max} (kN/m ²)	≤	≤	≤	≤	≤
	基礎底面せん断抵抗力 H (kN)	≤	≤	≤	≤	≤
	設計地盤面での水平変位量 δ (mm)	≤	≤	≤	≤	≤
杭体断面 (深礎杭: 使用鉄筋)		D - 本 ctc				
杭体帯鉄筋		D ctc	D ctc	D ctc	D ctc	
杭体応力度	照査方向					
	計算ケース					
	荷重状態 (1. 常時、2. 温度変化、3. 地震時、4. その他のケース)					
	曲げモーメント M (kN·m)					
	軸 力 N (kN)					
	せん断力 S (kN)					
	曲げ圧縮応力度 σ_c (N/mm ²)					
	曲げ引張応力度 σ_s (N/mm ²)					
	せん断応力度 τ (N/mm ²)					
	必要帯鉄筋量 A _w (cm ²)					

基礎工設計調書（深礎杭）（その2） 地震時保有水平耐力法

橋 梁 名

下部工名称（下部工No.）		（ ）		（ ）		（ ）		（ ）		脚注
照査地震動（タイプI, タイプII）										
照査方向		橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	
不の 安影 定響 とが なな るい 地場 盤合	フーチング前面の地盤抵抗 (1.考慮、2.無視)									
	基礎に用いる設計水平震度 k_{hp}									
	地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度 k_{hc}									
	地盤面における設計水平震度 k_{hg}									
	耐力 降伏しない杭の曲げモーメント $M \leq M_y$ (kN·m/本)	\leqq	※6							
	基礎が降伏に達するときの水平震度 k_{hyF}									
	降伏判定 降伏判定 $k_{hp}/k_{hyF} \leq 1.00$	\leqq								
杭基礎のせん断力 $S \leq P_s$ (kN)		\leqq								
基礎形状決定照査方向 (1.橋軸方向、2.直角方向)										
基礎形状決定荷重状態 (1.常時、2.温度変化時、3.地震時、4.保有水平耐力、5.その他のケース)										
基礎形状決定根拠 (地震法) 1.鉛直支持力度、2.せん断抵抗力、3.変位、4.杭体応力度、(地震時保有水平耐力法) 5.降伏判定、6.せん断耐力)										

基礎工設計調書 (ケーソン基礎) (その1) 設計条件

(/)

橋 梁 名

下部工名称 (下部工No.)	()	()	()	()	脚注
工法 (1. ニューマチックケーソン工法, 2. オープンケーソン工法)					基礎条件
支持地盤の種類 (1. 砂れき地盤, 2. 砂地盤, 3. 粘性土地盤, 4. 岩盤, 5. その他)					
材質 コンクリート設計基準強度 σ_{ck} (N/mm ²)					
鋼材 ケーソン基礎 (1. SD345, 2. SD390, 2. SD490)					
基礎形状 (1. 長方形, 2. 円形, 3. 小判型, 4. その他)					
長辺、短辺 L × B (mm)					
基礎径 D (mm)					
基礎長 L (m)					
液状化層 (FL≤1) の有無 (1. 無し, 2. 有り)					
震度法による設計に用いた土質定数の低減係数DEの最低値 (1. 0.2, 2. 1/3, 3. 2/3) DEmin					地盤条件
地震時保有水平耐力法による設計に用いた土質定数の低減係数DEの最低値 (1. 0.2, 2. 1/3, 3. 2/3) DEmin					
地震時保有水平耐力法による設計において土質定数を低減した層厚の合計 (フーリング下面から) (m)					
土質定数を零とみなすと軟弱な粘性土層あるいはシルト層の有無 (1. 無し, 2. 有り)					
土質定数を零とみなした粘性土層あるいはルート層の層厚 (フーリング下面から) (m)					
流動化の影響 (1. 無し, 2. 有り)					
流動化の方向 (1. 繰軸方向, 2. 直角方向, 3. 兩方向)					
水際線からの距離S (1. s≤50m, 2. 50m≤s≤100m)					
液状化指數 PL					
流動化の影響を考慮した層厚の合計 (地表面から) Hfl+HL (m)					

基礎工設計調書 (ケーソン基礎) (その2) 安定計算

(/)

橋 梁 名	
-------	--

下部工名称 (下部工No.)			()		()		()		()		脚注
照査方法			橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	
柱下端の外力 安定計算	常時	鉛直力 N (kN)									※1
		水平力 H (kN)									
		モーメント M (kN·m)									
	地震時	鉛直力 N (kN)									※2
		水平力 H (kN)									
		モーメント M (kN·m)									
計算ケース											
常時	基礎底面鉛直支持力度 q _{max} (kN/m ²)		≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	※2
	基礎底面せん断抵抗力 H (kN)		≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	
	設計地盤面での水平変位量 δ (mm)		≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	
地震時	計算ケース 1										
	計算ケース 2 (1. 浮力無視、2. 浮力考慮)										
	基礎底面鉛直支持力度 q _{max} (kN/m ²)		≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	※2
	基礎底面せん断抵抗力 H (kN)		≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	
設計地盤面での水平変位量 δ (mm)			≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	

橋 梁 名										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

下部工名称（下部工No.）			()	()	()	()	()	()	()	()	脚注
側壁 (橋軸方向)	照査方向		鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	
	鉄筋 (幅1mあたり)	軸方向鉄筋 As (mm ² /m)	-ctc×段		-ctc×段		-ctc×段		-ctc×段		
	スター・ラップ	A _{w0} (mm ² /m)	-本ctc		-本ctc		-本ctc		-本ctc		
	断面寸法	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()		()		()		()		
		断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()		()		()		()		
		有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()		()		()		()		
	許容応力度法 (震度法)	荷重状態 (0.施工時、1.常時、2.温度変化、3.地震時、…) () 内はせん断照査	()		()		()		()		
		曲げモーメント M (kN·m)									
		せん断力 S (kN)									
		曲げ圧縮応力度 σ _c (N/mm ²)									※ 3
側壁 (直角方向)	照査方向		鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	
	鉄筋 (幅1mあたり)	軸方向鉄筋 As (mm ² /m)	-ctc×段								
	スター・ラップ	A _{w0} (mm ² /m)	-本ctc								
	断面寸法	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	
		断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	
		有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	
	許容応力度法 (震度法)	荷重状態 (0.施工時、1.常時、2.温度変化、3.地震時、…) () 内はせん断照査	()	()	()	()	()	()	()	()	
		曲げモーメント M (kN·m)									
		せん断力 S (kN)									
		曲げ圧縮応力度 σ _c (N/mm ²)									※ 3
		曲げ引張応力度 σ _s (N/mm ²)									※ 4
		せん断応力度 τ _m (N/mm ²)									
		必要スター・ラップ量 A _w (mm ²)									
		最小鉄筋量の照査 (1. Mu ≥ Mc、2. 1.7M ≤ Mc)									

橋 梁 名										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

下部工名称（下部工No.）		照査方向		()	()	()	()	()	()	()	()	脚注
頂版 (橋軸方向)	鉄筋 (幅1mあたり)	軸方向鉄筋 As (mm ² /m)	下面	上面	下面	上面	下面	上面	下面	上面	下面	
	スター・ラップ Aw0 (mm ² /m)	-本ctc	-本ctc	-本ctc	-本ctc	-本ctc	-本ctc	-本ctc	-本ctc	-本ctc	-本ctc	
	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	荷重状態 (0. 基本時、1. 常時、2. 温度変化、3. 地震時、…) () 内はせん断照査	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	曲げモーメント M (kN·m)											
	せん断力 S (kN)											
	曲げ圧縮応力度 σ c (N/mm ²)											※ 3
	曲げ引張応力度 σ s (N/mm ²)											
保有水平耐力法	せん断応力度 τ m (N/mm ²)											※ 4
	必要スター・ラップ量 Aw (mm ²)											
	最小鉄筋量の照査 (1. Mu ≥ Mc、2. 1.7M ≤ Mc)											
	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	曲げモーメントの照査 M ≤ My (kN·m)											※ 2
	せん断の照査 S ≤ Ps (kN)											
	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
頂版 (直角方向)	せん断応力度 τ m (N/mm ²)											
	必要スター・ラップ量 Aw (mm ²)											
	最小鉄筋量の照査 (1. Mu ≥ Mc、2. 1.7M ≤ Mc)											
	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	曲げモーメントの照査 M ≤ My (kN·m)											※ 2
	せん断の照査 S ≤ Ps (kN)											
	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
保有水平耐力法	せん断応力度 τ m (N/mm ²)											
	必要スター・ラップ量 Aw (mm ²)											
	最小鉄筋量の照査 (1. Mu ≥ Mc、2. 1.7M ≤ Mc)											
	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	曲げモーメントの照査 M ≤ My (kN·m)											※ 2
	せん断の照査 S ≤ Ps (kN)											
	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	

橋 梁 名											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

下部工名称（下部工No.）		照査方向		橋軸方向		直角方向		橋軸方向		直角方向		橋軸方向		直角方向		橋軸方向		直角方向		脚注	
オーバンケーションの底版 許容応力度法（震度法）	鉄筋（幅1mあたり）	軸方向鉄筋	As (mm ² /m)	-ctc×段																	
		スター・ラップ	A _{w0} (mm ² /m)	-本ctc																	
	断面寸法	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
		断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
		有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
	断面力	荷重状態 (0.施工時、1.常時、2.温度変化、3.地震時、…) () 内はせん断照査	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
		曲げモーメント M (kN·m)																			
		せん断力 S (kN)																			
	照査	曲げ圧縮応力度 σ _c (N/mm ²)																		*3	
		曲げ引張応力度 σ _s (N/mm ²)																			
		せん断応力度 τ _m (N/mm ²)																		*4	
		必要スター・ラップ量 A _w (mm ²)																			
		最小鉄筋量の照査 (1. Mu ≥ Mc、2. 1.7M ≤ Mc)																			
刃口 許容応力度法（震度法）	照査方向			鉛直方向			鉛直方向			鉛直方向			鉛直方向			鉛直方向					
	鉄筋（幅1mあたり）	軸方向鉄筋	As (mm ² /m)	-ctc×段																	
		スター・ラップ	A _{w0} (mm ² /m)	-本ctc																	
	断面寸法	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()				()			()			()			()					
		断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()				()			()			()			()					
		有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()				()			()			()			()					
	断面力	荷重状態 (0.施工時、1.常時、2.温度変化、3.地震時、…) () 内はせん断照査	()				()			()			()			()					
		曲げモーメント M (kN·m)																			
		せん断力 S (kN)																			
	照査	曲げ圧縮応力度 σ _c (N/mm ²)																		*3	
		曲げ引張応力度 σ _s (N/mm ²)																		*4	
		せん断応力度 τ _m (N/mm ²)																			
		必要スター・ラップ量 A _w (mm ²)																			
		最小鉄筋量の照査 (1. Mu ≥ Mc、2. 1.7M ≤ Mc)																			

橋 梁 名											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

下部工名称（下部工No.）			()	()	()	()	()	()	()	()	()	脚注
作業室スラブ (橋軸方向)	照査方向		下面	上面	下面	上面	下面	上面	下面	上面	下面	上面
	鉄筋 (幅1mあたり)	軸方向鉄筋 As (mm ² /m)	-ctc×段									
	スター ラップ	A _{w0} (mm ² /m)	-本 ctc									
	許容応力度法 (震度法)	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		荷重状態 (0.施工時、1.常時、2.温度変化、3.地震時、…) () 内はせん断照査	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		曲げモーメント M (kN·m)										
		せん断力 S (kN)										
		曲げ圧縮応力度 σ _c (N/mm ²)										※ 3
		曲げ引張応力度 σ _s (N/mm ²)										
		せん断応力度 τ _m (N/mm ²)										※ 4
		必要スター ラップ量 A _w (mm ²)										
		最小鉄筋量の照査 (1. Mu ≥ Mc、2. 1.7M ≤ Mc)										
作業室スラブ (直角方向)	保有水平耐力法	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		曲げモーメントの照査 M ≤ My (kN·m)										※ 2
		せん断の照査 S ≤ P _s (kN)										
	照査方向		下面	上面	下面	上面	下面	上面	下面	上面	下面	上面
	鉄筋 (幅1mあたり)	軸方向鉄筋 As (mm ² /m)	-ctc×段									
	スター ラップ	A _{w0} (mm ² /m)	-本 ctc									
	許容応力度法 (震度法)	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		荷重状態 (0.施工時、1.常時、2.温度変化、3.地震時、…) () 内はせん断照査	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		曲げモーメント M (kN·m)										
		せん断力 S (kN)										
		曲げ圧縮応力度 σ _c (N/mm ²)										※ 3
		曲げ引張応力度 σ _s (N/mm ²)										
		せん断応力度 τ _m (N/mm ²)										※ 4
		必要スター ラップ量 A _w (mm ²)										
		最小鉄筋量の照査 (1. Mu ≥ Mc、2. 1.7M ≤ Mc)										
	保有水平耐力法	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		曲げモーメントの照査 M ≤ My (kN·m)										※ 2
		せん断の照査 S ≤ P _s (kN)										

橋 梁 名											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

下部工名称 (下部工No.)			()	()	()	()	()	()	()	()	()	脚注
照査方向			橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向
パラペント 許容応力度法 (震度法)	鉄筋 (幅1mあたり)	軸方向鉄筋 As (mm ² /m)	-ctc×段									
	スター ラップ	A _{w0} (mm ² /m)	-本ctc									
	断面寸法	断面幅 () 内はせん断照査位置 b (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		断面高 () 内はせん断照査位置 h (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		有効高 () 内はせん断照査位置 d (mm)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	断面力	荷重状態 (0.施工時、1.常時、2.温度変化、3.地震時、…) () 内はせん断照査	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	曲げモーメント	M (kN・m)										
	せん断力	S (kN)										
	曲げ圧縮応力度	σ_c (N/mm ²)										※ 3
	曲げ引張応力度	σ_s (N/mm ²)										
	せん断応力度	τ_m (N/mm ²)										※ 4
	必要スター ラップ量	A _w (mm ²)										
最小鉄筋量の照査 (1. $M_u \geq M_c$ 、2. $1.7M \leq M_c$)												

基礎工設計調書（ケーソン基礎）（その8） 地震時保有水平耐力法

橋 梁 名

下部工名称（下部工No.）		（ ）		（ ）		（ ）		（ ）		脚注
照査地震動（タイプI, タイプII）										
照査方法		橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	
不の 安 影 響 と な る 地 盤 合 わ い	照査方法	(1. 耐力による照査、2. 応答塑性率による照査)								※5
	応答塑性率による照査とした理由【橋脚躯体の状態】	(1. $\text{Pa} \geq 1.5 \text{kPa}$ 、2. せん断破壊型あるいは曲げ損傷からせん断破壊移行型)								
	基礎に用いる設計水平震度	k_{hp}								
	地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度	k_{hc}								
	地盤面における設計水平震度	k_{hG}								
	耐 力	基礎の曲げモーメント $M \leq M_y$ (kN·m/本)	\leq	※6						
		前面地盤の塑性領域率 $\lambda_F \leq 60.0$ (%)	\leq							
		基礎底面の浮上り面積率 $\lambda_F \leq 60.0$ (%)	\leq							
	応 答 塑 性	基礎の設計水平震度 k_{hcF}								
		基礎が降伏に達するときの水平震度 k_{hyF}								
		降伏状態 (1. 基礎降伏、2. 前面塑性率、3. 底面浮上り率)								
	変位	基礎の応答塑性率 μ_{FR}	\leq							
		基礎の回転角 α_{f0} (rad)	\leq							
		基礎のせん断力 $S \leq P_s$ (kN)	\leq							
不の 安 影 響 と な る 地 盤 合 わ い	照査方法	(1. 耐力による照査、2. 応答塑性率による照査)								※6
	耐 力	基礎の曲げモーメント $M \leq M_y$ (kN·m/本)	\leq							
		前面地盤の塑性領域率 $\lambda_F \leq 60.0$ (%)	\leq							
		基礎底面の浮上り面積率 $\lambda_F \leq 60.0$ (%)	\leq							
	応 答 塑 性	基礎の設計水平震度 k_{hcF}								
		基礎が降伏に達するときの水平震度 k_{hyF}								
		降伏状態 (1. 基礎降伏、2. 前面塑性率、3. 底面浮上り率)								
	変位	基礎の応答塑性率 μ_{FR}	\leq							
		基礎の回転角 α_{f0} (rad)	\leq							
		基礎のせん断力 $S \leq P_s$ (kN)	\leq							
流動化が生じる場合	水平変位 $\delta F_0 \leq \delta y \times 2$ (m)		\leq	※6						
	流動力 $P_s \leq P_f$ (kN)		\leq							
基礎形状決定照査方向 (1. 橋軸方向、2. 直角方向)										
基礎形状決定荷重状態 (1. 常時、2. 温度変化時、3. 地震時、4. 保有水平耐力(不安定地盤なし)、5. 保有水平耐力(不安定地盤あり)、6. 保有水平耐力(流動化)、7. その他のケース)										
基礎形状決定根拠 (〔震度法〕1. 鉛直支持力度、2. せん断抵抗力、3. 変位、4. 部材応力度、〔地震時保有水平耐力法〕5. 耐力、6. 応答塑性率、7. 変位、8. せん断耐力)										

下部工脚注の説明 照査のポイント 1

1. 下部工設計条件および材料総括

- ※ 1) 支承縁端距離およびけたかかり長が満足していることをチェックする。
- ※ 2) 同規模の下部構造がある場合には、数量のオーダーを横並びで比較する。
- ※ 3) 道路橋示方書V編 表-解6.2.1に示される設計振動単位に適用しているかを、各設計振動単位番号ごとにチェックする。また、同一の設計振動単位においては、同一の設計水平震度であることをチェックする。
- ※ 4) 震度法に用いる設計水平震度の下限値 $k_h = 0.1$ を下回っていないことをチェックする。
- ※ 5) 次番
- ※ 6) 地震時保有水平耐力法に用いるタイプIの設計水平震度 $k_h c = 0.3$ を下回っていないことをチェックする。
- ※ 7) 地震時保有水平耐力法に用いるタイプIIの設計水平震度 $k_h c = 0.6$ を下回っていないことをチェックする。

2. 橋台部材設計

- ※ 1) 胸壁に落橋防止構造を取り付ける場合、胸壁前面側の軸方向鉄筋量は、胸壁背面側の軸方向鉄筋量の1/2以上であることをチェックする。
- ※ 2) 設計値が許容値を満足することをチェックする。
- ※ 3) 平均せん断応力度が許容せん断応力度を満足していない場合には、使用スターラップ（帯鉄筋）量が必要スターラップ（帯鉄筋）量を満足していることをチェックする。
- ※ 4) たて壁前面の軸方向鉄筋量が、たて壁背面の軸方向鉄筋量の1/2以上であることをチェックする。ただし、液状化が生じる地盤上の橋台（震度法による耐震設計において、土質定数の低減係数D_Eが1未満となる場合：基礎工設計調書（杭基礎）その1における地盤条件参照）の場合には、たて壁前面の軸方向鉄筋量が、たて壁背面の軸方向鉄筋量と同量であることをチェックする。
- ※ 5) 各橋台の支承条件、構造高さの違いによる水平力、曲げモーメントの大小関係を横並びの比較によってのオーダーチェックする。

3. 橋脚部材設計

- ※ 1) 各橋脚の支承条件、構造高さの違いによる水平力、曲げモーメントの大小関係を横並びの比較によってのオーダーチェックする。
- ※ 2) 設計値が許容値を満足することをチェックする。
- ※ 3) 平均せん断応力度が許容せん断応力度を満足していない場合には、使用スターラップ（帯鉄筋）量が必要スターラップ（帯鉄筋）量を満足していることをチェックする。
- ※ 4) 各橋脚の支承条件、構造高さ、断面寸法、配筋状態等の違いによる耐力、許容塑性率の大小関係を横並びの比較によってオーダーチェックする。
- ※ 5) 同一の設計振動単位においては、同一の設計水平震度を設計に用いる必要があることから、当該橋脚の許容塑性率から算出される設計水平震度と、実際の設計に用いた設計水平震度（同一の設計振動単位のなかでの最大値）を、設計振動単位ごとにチェックする。また、設計水平震度の下限値 $k_h c = 0.4cz$ または $0.4cs$ (L2タイプI地震時), $0.6cs$ (L2タイプII地震時) を下回っていないことをチェックする。
- ※ 6) 地震時保有水平耐力が地震時保有水平耐力法による設計慣性力を上回っていることをチェックする。
- ※ 7) 橋の重要度の区分がB種の橋の場合には、残留変位が許容値を満足していることをチェックする。
- ※ 8) フーチングの上面鉄筋量は、下面鉄筋量の1/3以上であることをチェックする。また、上面鉄筋、下面鉄筋とも直交する鉄筋量の1/3以上であることをチェックする。

下部工脚注の説明 照査のポイント 2

4. 基礎工（直接基礎）

- ※ 1) 各下部構造の支承条件や下部工高さ等の違いによる水平力およびモーメントの大小関係を横並びの比較によってオーダーをチェックする。
- ※ 2) 設計値が許容値あるいは上限値を満足していることをチェックする。なお、地盤反力度および鉛直支持力に対する一般的なチェック項目は、支持地盤の種類により次のようになる。
 - 支持地盤が岩盤以外の場合 ①常時および地震時の鉛直支持力
②常時の最大地盤反力度
 - 支持地盤が岩盤の場合 ①常時および地震時の最大地盤反力度
- ※ 3) 許容鉛直支持力の算定においては、前面地盤の傾斜や将来予想される状況を考慮し、有効根入れ深さ等を定める必要がある。

5. 基礎工（杭基礎）

- ※ 1) 各下部構造の支承条件や下部工高さ等の違いによる水平力およびモーメントの大小関係を横並びの比較によってオーダーをチェックする。
- ※ 2) 設計値が許容値を満足していることをチェックする。
- ※ 3) 応力度が許容応力度を満足していることをチェックする。
- ※ 4) 平均せん断応力度が許容せん断応力度を満足していない場合には、使用帶鉄筋量が必要帶鉄筋量を満足していることをチェックする。
- ※ 5) 応答塑性率による照査としている場合、その理由が橋脚軸体の設計結果と整合しているかチェックする。
- ※ 6) 設計値が許容値あるいは制限値を満足していることをチェックする。
 - 液状化層あるいは土質定数を零とみなすく軟弱な粘性土層あるいはシルト層がある場合には、以下の耐震設計が行われていることをチェックする。
 - ①不安定となる地盤の影響がない場合
 - ②不安定となる地盤の影響がある場合
 - また、液状化に伴い橋に影響を与える流動化が生じる可能性がある場合には、以下の耐震設計が行われていることをチェックする。
 - ①不安定となる地盤の影響がない場合（液状化も流動化も生じないと考えた場合）
 - ②不安定となる地盤の影響がある場合（液状化だけが生じると考えた場合）
 - ③流動化が生じると考えた場合
- ※ 7) 基礎の応答塑性率が0の場合は、以下のいずれかに相当していることをチェックする。
 - ① ($k_{hc} < k_{hyF}$) 基礎が降伏に達するときの水平震度 k_{hyF} が、地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度 k_{hc} 以上となる場合には、基礎および橋脚軸体いずれの応答も弾性範囲内であるので、安全であると判断できる。
 - ② ($k_{hcF} < k_{hyF} < k_{hc}$) k_{hyF} が基礎の地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度 k_{hcF} 以上となる場合には、基礎に降伏が生じるが基礎本体あるいは基礎周辺地盤に塑性化が生じることにより減衰の影響が大きくなるので、基礎の損傷はそれ以上に進展しないと判断され、安全であると考えてよい。
- ※ 8) 鋼管杭の場合には、せん断力の照査は行わなくてよい。


記入時の注意事項・コメント

データ項目	注意事項・コメント	摘要
支承条件	<p>支承条件を記入する。なお、1支承の場合には左側に記入する。 記入例) 橋軸方向の場合</p>	下部工設計条件
上部工形式	<p>上部工形式とその上部工NO.（上部工共通で記入した番号）を記入する。 なお、1支承の場合には左側に記入する。 記入例) 上部工：上下線分離、下部工：上下線一体の場合</p>	下部工設計条件




記入時の注意事項・コメント

データ項目	注意事項・コメント	摘要
上部工反力	<p>当該下部工が支持する上部工の死荷重反力および活荷重反力を記入する。なお、かけ違い橋脚の場合は、支持する上部構造反力の合計値を記入する。</p> <p>また、上部工慣性力作用位置は、橋座面からの高さ y を記入する。</p> <p>上部工慣性力作用位置</p>	下部工設計条件
下部工形状 下部工寸法		下部工設計条件
下部工形状 橋座幅、けたかかり長	<p>支承縁端距離およびけたかかり長とその規定値を記入する。また、斜橋、曲線橋の場合には、$SE\theta$, $SE\phi$ の値を記入する。なお、かけ違いの場合には、どちらか厳しい方の値の記入する。</p>	下部工設計条件

記入時の注意事項・コメント

データ項目	注意事項・コメント	摘要
材料 鉄筋重量	<p>鉄筋重量の部材ごとの区分は、それぞれの役割としての区分である。したがって、例えば橋脚柱の場合には、はりおよびフーチング内の柱軸方向鉄筋および帶鉄筋も柱の鉄筋重量と考えてよい。</p>  <p>橋脚 柱のコンクリート 体積V 3として記入</p> <p>橋脚 柱の鉄筋重量W 3 として記入</p>	下部工設計条件

記入時の注意事項・コメント

データ項目	注意事項・コメント	摘要
設計水平震度 設計振動単位番号	<p>橋軸方向、直角方向それぞれについて起点側から設計振動単位番号を付ける。</p> <p>橋軸方向の記入例</p> <p>例1)</p>  <p>例2)</p>  <p>直角方向の記入例</p> 	下部工設計条件

記入時の注意事項・コメント

データ項目	注意事項・コメント	摘要
設計水平震度 支承の水平剛性	支承の水平剛性を1支承線単位（下部工1基あたり）で記入する。また、1支承の場合は左側に記入し、かけ違い橋脚の場合は、左側、右側それぞれに記入する。なお、橋軸方向で固定の場合は999999、可動の場合は0、直角方向で拘束の場合は999999を記入する。	下部工設計条件
必要スターラップ量 もしくは必要帶鉄筋量	コンクリートのみでせん断力を負担できない場合のみ必要スターラップ量を記入する。 コンクリートのみでせん断力を負担できない場合のみ必要帶鉄筋量を記入する。	橋台、橋脚各部材
フーチングの せん断力照査断面寸法	杭基礎のフーチングの場合、せん断力に対する項目には、最も厳しい照査断面での値を記入する。	橋台、橋脚のフーチング
翼壁照査断面	照査断面は、翼壁の側壁部水平方向、側壁部鉛直方向、パラレル部のうち最も断面力の大きくなる位置を1つ選んで記入する。	橋台 翼壁

記入時の注意事項・コメント

データ項目	注意事項・コメント	摘要
橋脚躯体 寸法	<p>矩 形</p> <p>小判 (橋軸方向)</p> <p>円 形</p> <p>小判 (直角方向)</p>	橋脚躯体 震度法
橋脚躯体 鉄筋	多段配筋の場合は、最も外側に配置した軸方向鉄筋の本数とその段数を記入し、鉄筋量は合計値を記入する。	橋脚躯体 震度法
橋脚躯体 設計水平震度	当該橋脚の許容塑性率により算出される設計水平震度と、実際の設計に用いた設計水平震度（同一の設計振動単位においては、そのなかでの設計水平震度の最大値を設計に用いる）を記入する。	橋脚躯体 地震時保有水平耐力法
橋脚躯体 残留変位	橋の重要度の区分がA種の橋の場合には、記入しない。	橋脚躯体 地震時保有水平耐力法
橋脚躯体 フーチング鉄筋	震度法と地震時保有水平耐力法では、フーチング下面の有効幅が異なる場合があることから、フーチングの鉄筋の項は、フーチング幅1mあたりの鉄筋量を記入する。	橋脚躯体震度法
橋脚躯体 フーチング版としての照査	杭基礎のフーチングにおいて、版としてのせん断の照査を行う必要がある場合（フーチングや躯体の寸法および杭配置の関係）に記入する。	橋脚躯体震度法

記入時の注意事項・コメント

データ項目	注意事項・コメント	摘要
フーチング下面の外力	フーチング下面の外力は、代表的な荷重ケースとして浮力を無視した場合（あるいは低水位のような想定される浮力が最も小さくなる場合）の常時、地震時に対して記入すればよい。	直接基礎 杭基礎
安定計算	安定計算結果は、決定要因となる計算ケースの結果を記入すればよい。 滑動安全率は水平力が生じない場合算出できないので、この場合は999.999を記入する。 支持地盤が岩盤以外で地震時の地盤反力度の上限値を特に設けないで設計を行った場合には、地震時の最大地盤反力度の上限値に999.9を記入する。 また、支持地盤が岩盤で鉛直支持力の照査を行わなかった場合には鉛直力および許容鉛直支持力は記入しなくてよい。	直接基礎
杭基礎条件	1つの構造物のなかで杭長が異なる場合には、平均的な杭長を記入する。	杭基礎
地盤条件	<p>土質定数の低減係数D_Eが1となる場合においても、液状化に対する抵抗率F_Lが1以下となる土層は液状化するとみなす。</p>  <ul style="list-style-type: none"> 土質定数の低減係数D_{Emin}は、左図のような場合震度法および地震時保有水平耐力法のそれぞれについて、各液状化層の中で最もDEが小さい値（$DE1$と$DE2$の小さい方）を記入する。 土質定数を低減した層厚の合計は、地震時保有水平耐力法の設計においてDEが1未満となる各液状化層の厚さの合計値（$H1 + H2$）を記入する。 	杭基礎

記入時の注意事項・コメント

データ項目			注意事項・コメント	摘要
安定計算			安定計算結果は、決定要因となる計算ケースの結果を記入すればよい。 最小軸方向力が引抜き力の場合には、マイナスで記入する。したがって、許容引抜き力は必ずマイナスで記入する。	杭基礎
杭体断面			杭体断面は、第1断面（杭頭部の断面）を記入する。 場所打ち杭で多段配筋の場合は、最も外側に配置した主鉄筋の本数とその段数を記入し、鉄筋量の合計値を記入する。	杭基礎
杭体帯鉄筋 (場所打ち杭の場合)			杭体帯鉄筋量は、場所打ち杭の場合のみ記入する。 帯鉄筋は、杭頭部の断面に配置された帯鉄筋量を記入する。	杭基礎
不安定となる 地盤の影響がない場合			地震時に不安定となる地盤がある場合においても不安定となる地盤の影響がない場合の耐震設計を行う必要があるので、この場合は「不安定となる地盤の影響がない場合」と「不安定となる地盤がある場合」の両方に設計値を記入すること。	杭基礎
降伏しない 杭の曲げ モーメント	$M \leq M_y$	(tf · m/本)	杭基礎の降伏は、次のいずれかに最初に達する状態としている。 ①全ての杭において杭体が降伏する。 ②一列の杭の杭頭反力が押込み支持力の上限値に達する。 したがって、ここでは降伏しない杭があることを確認するために、降伏しない杭に生じる最大曲げモーメントとその杭の降伏曲げモーメントを記入する。	杭基礎
杭頭の最大 押込み力	$P_N \leq P_{NU}$	(tf/本)	押込み側の最大鉛直反力と押込み支持力の上限値を記入する。	
基礎の 応答塑性率	μ_{FR}		基礎が降伏に達するときの水平震度 k_{hyF} が、地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度 k_{hc} 以上となる ($k_{hc} < k_{hyF}$) 場合や、 k_{hyF} が基礎の地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度 k_{hcF} 以上となる ($k_{hcF} < k_{hyF} < k_{hc}$) 場合には、応答塑性率を記入しなくてよい。	杭基礎
杭基礎のせん断力	$S \leq S_s$	(tf)	鋼管杭の場合は照査を省略してよいので、記入なくてよい。	杭基礎