



お知らせ

資料提供先	県政記者クラブ
	県政記者会
	県政滝町記者クラブ

## 国土交通省 山口河川国道事務所が管理する山口県内の トンネル内道路附属物等の一斉点検を実施します。

平成24年12月2日、中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道笹子トンネル内の天井板が落下する事故を受けて、トンネル内の道路附属物等について一斉点検を実施します。一斉点検にあたり、トンネル前後の区間を含めて交通規制を行いますのでご理解とご協力をお願い致します。

詳細は下記のとおりです。

トンネル内に道路附属物等の一斉点検 39トンネル

点検対象： トンネル内のジェットファン、防音板等の重量構造物

一般般国道2号 防府第1トンネル、防府第3トンネル、高山トンネル、長府トンネル

一般国道9号 七尾山トンネル(上、下線)

一般国道188号 愛宕山トンネル

一般国道191号 青海トンネル

上記以外のトンネル内の道路附属物

点検期間(予定)： 平成24年12月15日～22日

平成25年1月7日～3月18日

点検内容：アンカーボルト等で設置している道路附属物等(照明、標識、警報表示板、防音板、ジェットファン等)を対象にアンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により道路附属物等の損傷や異常の有無を確認。

取材対応：日時＝平成24年12月19日(水)22:00～23:00

場所＝愛宕山トンネル(岩国市南岩国町)詳細は別紙のとおり

ヘルメット、反射チョッキは参加者で用意し、着用願います。

問合せ先

国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所

副所長(管理担当) まつむら まもる 松村 守

【担当】道路管理第二課 やまだ しんご 山田 晋吾

電話番号(0835)22-1785(代表)

広報担当

計画課長 ふじはら いさお 藤原 功

山口河川国道事務所ホームページアドレス

<http://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/>

トンネル照明点検状況



ジェットファン点検状況



道路附属物等の一斉点検予定表

	点検予定日	重量構造 物項目	路線名	道路距離	トンネル名	住所	延長
1	②現在、日程調整中。		2	379.K652	岩国トンネル	岩国市4丁目	362m
2	②現在、日程調整中。		2	385.K976	田原トンネル	岩国市田原	70m
3	①12月15日～16日 ②現在、日程調整中。	ジェットファン	2	450.K614	防府第1トンネル	防府市富海	837m
4	②現在、日程調整中。		2	451.K991	防府第2トンネル	防府市江泊	347m
5	①12月15日～16日 ②現在、日程調整中。	ジェットファン	2	455.K581	防府第3トンネル	防府市牟礼	1,833m
6	①12月21日 ②現在、日程調整中。	ジェットファン	2	510.K875	高山トンネル	山陽小野田市埴生	605m
7	①12月22日 ②現在、日程調整中。	ジェットファン	2	527.K873	長府トンネル	下関市長府	545m
8	②現在、日程調整中。		9	567.K093	木戸山トンネル	山口市阿東町篠目	823m
9	②現在、日程調整中。		9	569.K843	杖坂トンネル	山口市宮野上	151m
10	②現在、日程調整中。		9	570.K316	真琴トンネル	山口市宮野上	95m
11	②現在、日程調整中。		9	570.K810	梶木トンネル	山口市宮野上	141m
12	②現在、日程調整中。		9	571.K059	峠山トンネル	山口市宮野上	123m
13	①12月17日 ②現在、日程調整中。	防音板	9	576.K975	七尾山トンネル(上り)	山口市宮野下	469m
14	①12月18日 ②現在、日程調整中。	防音板	9	576.K975	七尾山トンネル(下り)	山口市宮野下	442m
15	②現在、日程調整中。		9	583.K198	朝田トンネル(上り)	山口市吉敷	84m
16	②現在、日程調整中。		9	583.K198	朝田トンネル(下り)	山口市吉敷	87m
17	①12月19日 ②現在、日程調整中。	ジェットファン	188	3.K846	愛宕山トンネル	岩国市南岩国町	668m
18	②現在、日程調整中。		191	82.K166	沢江トンネル	長門市三隅下	178m
19	②現在、日程調整中。		191	84.K545	豊原トンネル	長門市三隅下	176m
20	②現在、日程調整中。		191	87.K198	三隅トンネル	長門市三隅中	632m
21	②現在、日程調整中。		191	88.K287	生島トンネル	長門市三隅中	789m
22	②現在、日程調整中。		191	89.K312	津雲トンネル	長門市三隅中	804m
23	②現在、日程調整中。		191	90.K163	飯井第1トンネル	長門市三隅中	397m
24	②現在、日程調整中。		191	90.K887	飯井第2トンネル	萩市飯井	387m
25	②現在、日程調整中。		191	92.K213	明石第1トンネル	萩市明石	228m
26	②現在、日程調整中。		191	92.K706	明石第二トンネル	萩市明石	599m
27	②現在、日程調整中。		191	92.K833	白拍子トンネル	長門市三隅上	91m
28	②現在、日程調整中。		191	93.K863	榎谷トンネル	長門市三隅上	130m
29	②現在、日程調整中。		191	94.K108	鎖坂トンネル	長門市三隅上	30m
30	②現在、日程調整中。		191	101.K403	玉江トンネル	萩市山田	70m
31	②現在、日程調整中。		191	118.K085	山田トンネル(萩・三隅道路)	萩市山田	422m
32	②現在、日程調整中。		191	123.K314	田部トンネル	阿武郡阿武町宇田	538m
33	①12月17日～19日 ②現在、日程調整中。	ジェットファン	191	124.K011	青海トンネル(萩・三隅道路)	萩市椿	1,633m
34	②現在、日程調整中。		191	124.K220	井部田トンネル	阿武郡阿武町宇田	317m
35	②現在、日程調整中。		191	126.K073	宇田トンネル	阿武郡阿武町宇田	113m
36	②現在、日程調整中。		191	128.K436	惣郷トンネル	阿武郡阿武町惣郷	260m
37	②現在、日程調整中。		191	130.K156	小刈トンネル	阿武郡阿武町惣郷	148m
38	②現在、日程調整中。		191	130.K591	大刈トンネル	阿武郡阿武町惣郷	1,471m
39	②現在、日程調整中。		191	132.K970	須佐トンネル	萩市須佐	714m

# 取材対応

日時：平成24年12月19日(水) 22:00~23:00

場所：愛宕山トンネル(岩国市南岩国町)詳細は下記のとおり  
ヘルメット、反射チョッキは参加者で用意し、着用願います。



## トンネル内の道路附属物等の一斉点検について

平成24年12月2日、中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道笹子トンネル内の天井板が落下する事故が発生しました。

この事態を受け、事故と同様の天井板を設置しているトンネルの緊急点検を実施しているところですが、以下のとおり、トンネル内のその他の道路附属物等についても一斉点検を実施することとしましたのでお知らせします。

## 記

## 1．点検対象となる道路

- ・東日本・中日本・西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の管理する有料道路
- ・一般国道（国が管理する指定区間の国道）

## 2．点検の内容

アンカーボルト等で設置している道路附属物等（照明、標識、警報表示板、防音板等のうち、今年度点検未実施のもの）については点検を実施し、今年度点検済みのものと併せて原則平成24年度末までに報告。

ただし、トンネル内空のジェットファンなど重量構造物（今年度点検未実施のもの）については早急に点検を実施し、今年度点検済みのものと併せて12月26日までに報告。

## 3．点検の方法

アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により道路附属物等の損傷や異常の有無を確認

## &lt;お問い合わせ先&gt;

国土交通省 道路局 高速道路課 有料道路調整室 課長補佐 梶房

Tel: (03)5253 - 8111 (内線 38382) 直通: (03)5253-8500

国道・防災課 道路保全企画室 課長補佐 寺沢

(内線 37852) 直通: (03)5253-8494 Fax: (03)5253-1620

## ジェットファンとは

トンネル換気用ジェットファンはトンネル天井部につり下げられ、車道空間を利用して換気風を流し、汚れた空気をトンネル坑口から外へ排出することにより、トンネル内を換気する強制換気装置である。



## 防音板とは

トンネル内の道路交通騒音を低減するために、トンネル内天井に設置する吸音板である。

